

契約変更の内容（第 4 回変更）

契約年月日	令和 8 年 5 月 2 5 日
契約業者名	前橋地建（株）
契約業者の住所	群馬県前橋市小坂子町1688番地2
工事の名称	R 7 三沢橋架替工事
工事場所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	（総価契約単価合意方式） 土工 一式 橋梁下部コンクリート（A 1、直接基礎、逆 T 式橋台） 122m3 舗装工 972m2 橋梁工（仮橋） 橋台コンクリート 19m3 橋脚基礎工（H 形鋼 6. 5m） 24本 上部工 27. 8t 覆工板設置 201m2 仮配水管工 一式 構造物撤去工 橋梁上部工 105t 橋梁下部工（A 1、P 1） 233t コンクリート、アスファルト 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式 指定部分 道路土工、擁壁工、排水構造物工、舗装工、防護柵工、区画線工、橋梁工、仮配水管工
工期（自）	令和 7 年 6 月 1 1 日
工期（至）	令和 9 年 3 月 1 0 日
変更前の契約金額	212, 300, 000円（税込み）
変更金額	+ 21, 780, 000円（税込み）
変更後の契約金額	234, 080, 000円（税込み）
変更理由	1. 道路土工（指定部分） 1）現地調査の結果、起工測量との現地盤の相違が確認されたため掘削工、路体盛土工、法面整形工の数量精査（増工）及び現地転石が確認されたことから転石破碎を追加する。 2）受注者と協議の結果、施工性を考慮し植生工の植生基礎吹付を植生マットに変更し現地盤の相違から精算変更（減工）する。 2. 排水構造物工（指定部分） 1）現地調査の結果、起工測量との現地地形の相違が確認されたため作業土工の数量精査（増工、減工）する。 2）受注者と協議の結果、側溝工の数量精査（増工、減工）し、現地状況に合わせた構造変更とするためプレキャストU 型側溝（落蓋式 300×500、300×600、300×700）を追加、道路横断側溝（300×450）を（300×300）に変更する。 3）現地調査の結果、左岸側流末処理の為にポリエチレン管（φ 300）を追加する。 4）現地調査の結果、蓋（グレーチング T-2 500×500）を追加する。 3. 擁壁工（指定部分） 現地調査の結果、起工測量との現地盤の相違が確認されたため擁壁工（L 型擁壁）を追加する。 4. 舗装工（指定部分） 1）現地調査の結果、舗装面積の数量精査（減工）する。 2）受注者と協議の結果、瀝青安定処理材、粗粒度アスコンを再生材に変更する。 5. 防護柵工（指定部分） 現地調査の結果、数量精査（減工）する。 6. 区画線工（指定部分） 現地調査の結果、数量精査（増工、減工）する。 7. 橋梁工（指定部分） 1）現地調査の結果、橋脚、仮橋上部の部材の数量精査（増工、減工）する。 2）受注者と協議の結果、現地状況及び施工性等を考慮し杭橋脚打込み工のベースマシンを 120t 吊クレーンに杭橋脚設置・撤去工の使用機械を 35t 吊フクレンクレーンに変更する。 3）受注者と協議の結果、元特記仕様書第 119 条（仮橋の材料）により、軽微な材料を追加する。 4）受注者と協議の結果、覆工板設置・撤去（仮橋・仮栈橋）の吸出し防止材をテラムシートに変更、必要部材セーフティキャップを追加する。 5）現地調査の結果、起工測量の結果により表層の厚さを変更する。 8. 仮配水管工（指定部分） 現地調査及び高崎市水道局と協議の結果、数量精査（増工）する。 9. 構造物撤去工 1）受注者と協議の結果、コンクリート構造物の再利用不可と判断されるものが確認したことにより取壊しの数量精査（増工）する。 2）現地調査の結果、現況舗装厚の相違から舗装版切断、舗装版破碎を数量精査（増工、減工）する。 3）現地調査の結果、排水構造物撤去工及び運搬処理工の数量精査（増工、減工）する。 10. 共通仮設費 1）運搬費について、使用機械の変更に伴い重建設機械分解組立輸送を変更（増工、減工）する。 2）運搬費について、仮設材が中古品を使用することから運搬及び積み込み、取卸し費を追加する。 3）技術管理費について、工事施工に必要な費用として事業損失防止施設費を追加する。