

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 東関道潮来地区改良その2 工事
工事地名	自) 茨城県潮来市築地 至) 茨城県行方市石神

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025031007	1 4) 単価適用年月	2026年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	296日間 自 令和 8年 6月 9日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鹿嶋地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 東関道潮来地区改良その2工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		110,785,735				
地盤改良工		式	1		14,480,000				
路床安定処理工		式	1		14,480,000				
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2	m2	8,000	1,810	14,480,000			単-1号	
石・ブロック積(張)工		式	1		41,069,538				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		41,069,538				
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m	m	229	10,780	2,468,620			単-2号	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	39	80,440	3,137,160			単-3号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-25(高炉) 遮水シート無	m2	1,509	22,510	33,967,590			単-4号	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m2	8	3,871	30,968			単-5号	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	20	73,260	1,465,200			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 東関道潮来地区改良その2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		40,262,957			
作業土工		式	1		4,611,157			
床掘り	土砂	m3	1,700	690.3	1,173,510			単-7号
埋戻し		m3	720	2,055	1,479,600			単-8号
基面整正		m2	1,060	518.2	549,292			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	950	1,351	1,283,450			単-10号
整地	残土受入れ地での処理	m3	950	131.9	125,305			単-11号
管渠工		式	1		28,097,000			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造	m	100	30,220	3,022,000			単-12号
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造	m	500	50,150	25,075,000			単-13号
集水桝・マンホール工		式	1		2,672,000			

設計内訳書

工事名	R 8 東関道潮来地区改良その2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 Dc-S-B1000-L1000-H1600	箇所	8	334,000	2,672,000			単-14号	
地下排水工		式	1		4,882,800				
地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル構造	m	600	8,138	4,882,800			単-15号	
巡視・巡回工		式	1		92,320				
道路巡回工		式	1		92,320				
緊急巡回		回	8	11,540	92,320			単-16号	
応急処理工		式	1		2,127,720				
応急処理作業工		式	1		2,127,720				
応急作業		式	1		2,127,720			内-1号	
機能補償道路工		式	1		5,662,800				
アスファルト舗装工		式	1		2,970,800				

設計内訳書

工事名	R 8 東関道潮来地区改良その2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	800	709.3	567,440			単-17号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	800	991.2	792,960			単-18号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	800	2,013	1,610,400			単-19号	
側溝工		式	1		2,692,000				
プレキャストU型側溝	KUR-B300-H300	m	200	13,460	2,692,000			単-20号	
仮設工		式	1		7,090,400				
土留・仮締切工		式	1		5,203,400				
たて込み簡易土留	深2.0m 幅3.0m未満	式	1		5,203,400			内-2号	
交通管理工		式	1		1,887,000				
交通誘導警備員		人日	100	18,870	1,887,000			単-21号	
直接工事費		式	1		110,785,735				
共通仮設費		式	1		12,337,520				

設計内訳書

工事名	R 8 東関道潮来地区改良その2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,414,520				
運搬費		式	1		561,520				
建設機械運搬費		台	2	116,600	233,200			単-22号	
仮設材運搬費		t	48	6,840	328,320			単-23号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		853,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,923,000				
純工事費		式	1		123,123,255				
現場管理費		式	1		37,330,000				
工事原価		式	1		160,453,255				
一般管理費等		式	1		27,766,745				
工事価格		式	1		188,220,000				
消費税相当額		式	1		18,822,000				

設計内訳書

工事名	R 8 東関道潮来地区改良その2 工事					事業区分		道路新設・改築	
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		207, 042, 000				

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 04
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

たて込み簡易土留
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
たて込み簡易土留建込工	H=2. 0m	m	600	3, 233	1, 939, 800			
たて込み簡易土留引抜工	H=2. 0m	m	600	1, 893	1, 135, 800			
たて込み簡易土留材質料	深2. 0m 幅3. 0m未満 (φ 600)	m	100	3, 288	328, 800			
たて込み簡易土留材質料	深2. 0m 幅3. 0m未満 (φ 800)	m	500	3, 598	1, 799, 000			
合 計					5, 203, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スライザ 0.6mを超え1m以下 5t/100m2 1回 セメント系（特殊土用）フレコン	m 2	1	1,810	1,810		
計						1,810		
単価						1,810	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m	単位	m	数量	10	単価	10,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 2	89,760	107,712		
計						107,712		
単価						10,780	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	80,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	80,440	80,440		
計						80,440		
単価						80,440	円／m3	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-25(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	22,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 生コンクリート各種 不要	m 2	1	22,510	22,510		
計						22,510		
単価						22,510	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m 2	1	3,871	3,871		
計						3,871		
単価						3,871	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	73,260	73,260		
計						73,260		
単価						73,260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	690. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り	m 3	1	690. 3	690. 3		
計						690. 3		
単価						690. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 055	2, 055		
計						2, 055		
単価						2, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	518. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	518. 2	518. 2		
計						518. 2		
単価						518. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下	m 3	1	1, 351	1, 351		
計						1, 351		
単価						1, 351	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131. 9	131. 9		
計						131. 9		
単価						131. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	30,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径600mm 要 全ての費用	m	10	26,350	263,500		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	5	4,179	20,895		
＜材料費＞								
砂		埋め戻し用	m ³	6.3	2,820	17,766		
計						302,161		
単価						30,220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800 タプル構造	単位	m	数量	10	単価	50, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径800mm 要 全ての費用	m	10	46, 550	465, 500		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	6. 4	2, 055	13, 152		
＜材料費＞								
砂		埋め戻し用	m 3	8. 1	2, 820	22, 842		
計						501, 494		
単価						50, 150	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 Dc-S-B1000-L1000-H1600	単位	箇所	数量	1	単価	334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 2. 35m3を超え2. 48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	322, 800	322, 800		
足掛金物(材料費)		W=300 φ19 樹脂被覆 現場打用	個	4	2, 780	11, 120		
計						333, 920		
単価						334, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	8, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		掘付 波状管 ダブル構造 呼径200mm 要 全ての費用	m	10	4, 058	40, 580		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	3. 2	12, 750	40, 800		
計						81, 380		
単価						8, 138	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	緊急巡回		単位	回	数量	1	単価	11, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回			回	1	11, 540	11, 540		
計						11, 540		
単価						11, 540	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	709. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	709. 3	709. 3		
計						709. 3		
単価						709. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	991. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	991. 2	991. 2		
計						991. 2		
単価						991. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 013	2, 013		
計						2, 013		
単価						2, 013	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝	KUR-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	13,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	13,460	13,460		
計						13,460		
単価						13,460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,870	18,870		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	116,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）		スタビライザ*（路床改良用）幅2.0m 深0.6～1.2m 45km 無 有 29600円	台	1	116,600	116,600		
【復路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）		スタビライザ*（路床改良用）幅2.0m 深0.6～1.2m 45km 無 有 29600円	台	1	116,600	116,600		
計						233,200		
単価						116,600	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	仮設材運搬費		単位	t	数量	48	単価	6, 840
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 45km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	24	5, 340	128, 160		
仮設材等の積込み，取卸し費		積込み，取卸し(片道分)	t	24	1, 500	36, 000		
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 45km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	24	5, 340	128, 160		
仮設材等の積込み，取卸し費		積込み，取卸し(片道分)	t	24	1, 500	36, 000		
計						328, 320		
単価						6, 840	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	緊急巡回		単位	回	数量	1	単価	11, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 125	32, 844	4, 105		
	ライトバン [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	7, 430	7, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11, 540		
	単価					11, 540	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,544.1	45,441		
プレキャストU型側溝		KUR 300×300×2000	個	5	17,600	88,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,900	1,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						134,600		
単価						13,460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	たて込み簡易土留建込工	H=2. 0m	単位	m	数量	10	単価	3, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	32, 844	6, 568		
特殊作業員			人	0. 2	27, 744	5, 548		
普通作業員			人	0. 4	25, 908	10, 363		
バックホウ クローラ型運転		[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	時間	1. 1	8, 146	8, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		891		
計						32, 330		
単価						3, 233	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
	たて込み簡易土留引抜工	H=2.0m	単位	m	数量	10	単価	1,893
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.12	32,844	3,941		
	特殊作業員		人	0.12	27,744	3,329		
	普通作業員		人	0.23	25,908	5,958		
	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0.28/0.2m3吊能力1.7t	時間	0.7	8,146	5,702		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,930		
	単価					1,893	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	たて込み簡易土留材質料	深2. 0m 幅3. 0m未満（φ 600）	単位	m	数量	100	単価 3, 288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	たて込み簡易土留材質料	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 19日間	m 2	120	2, 090	250, 800	
	たて込み簡易土留材整備費	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 4回使用	m 2	120	650	78, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					328, 800	
	単価					3, 288	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	たて込み簡易土留材質料	深2. 0m 幅3. 0m未満（φ 800）	単位	m	数量	500	単価 3, 598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	たて込み簡易土留材質料	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 115日間	m 2	120	12, 650	1, 518, 000	
	たて込み簡易土留材整備費	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 17回使用	m 2	120	2, 340	280, 800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		200	
	計					1, 799, 000	
	単価					3, 598	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	18,870	18,870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,870		
	単価					18,870	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	スレライザ [※] （路床改良用）幅2. 0m 深0. 6～1. 2m 45km 無 有 29600円	単位	台	数量	1	単価	116, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	29, 600	29, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					116, 600		
	単価					116, 600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 45km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,340	5,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,340		
単価						5,340	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	ライトバン [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	7, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	25, 296	6, 324		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	144	388		
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	718	718		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 430		
単価						7, 430	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0.28/0.2m3吊能力1.7t	単位	時間	数量	1	単価 8,146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.17	30,906	5,254	
	軽油		L	5.9	136	802	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス第2次 バケット容量0.28m3吊1.7t	時間	1	2,090	2,090	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8,146	
	単価					8,146	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	単位	時間	数量	1	単価 8, 146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0. 17	30, 906	5, 254	
	軽油		L	5. 9	136	802	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊 1. 7 t	時間	1	2, 090	2, 090	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8, 146	
	単価					8, 146	円／時間

R 8 東関道潮来地区改良その2工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	110, 785, 735		
(2)共通仮設費 -----	12, 337, 520		
(3)純工事費 -----	123, 123, 255		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	37, 330, 000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	160, 453, 255	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	27, 766, 745	((7)一般管理費等(計算額) -----	27, 774, 458)
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	188, 220, 000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	18, 822, 000		
(12)請負工事価格 -----	207, 042, 000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	188, 220, 000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	188, 144, 000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	171, 040, 000		
(万円未満切り捨て)			