

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社ノバック 東京本店
契約業者の住所	東京都港区西新橋三丁目2番1号
工事の名称	R6利根川右岸忍川水門新設工事
工事場所	千葉県銚子市富川町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	水門 河川土工 1式 盛土工(ICT) 1式 路体(築堤)盛土(ICT) 約4,400m3 地盤改良工 1式 固結工 1式 中層混合処理(ICT) 約2,640m3 水門本体工 1式 矢板工 約210枚 広幅鋼矢板 4枚 鋼矢板切断 4枚 堰柱工(B=11.6m H=1.9m 1門) 約1,063m3 翼壁工(川表)(川裏) 約269m3 上屋工 1式 管理橋 1式 堤外水路工 1式 流入水路工 1式 矢板護岸工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年1月14日
工期(至)	令和8年6月20日
変更前の契約金額	¥500,500,000(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	¥500,500,000(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 中層混合処理をICT施工にしたことにより、システム初期費及び保守点検を追加する。 2. 水門本体工 本体遮水矢板との接続するために、翼壁遮水矢板の構造を変更したため増工する。 3. 護床工 現地精査の結果、根固めブロック及び袋詰玉石の投入量が減ったことから減工する。 4. 舗装工(管理橋) 管理橋上部のアスファルト舗装については、無堤区間の築堤完成後に一連で舗装することとしたため、本工事から減工する。 5. 流入水路工 現地精査の結果、袋詰玉石の投入量が減ったことから減工する。 6. 共通仮設費 中層混合処理をICT施工にしたことにより、システム初期費及び保守点検を追加する。 7. 工期は元設計とおりとする。

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年 6月18日
契約業者名	株式会社ノバック 東京本店
契約業者の住所	東京都港区西新橋三丁目2番1号
工事の名称	R6利根川右岸忍川水門新設工事
工事場所	千葉県銚子市富川町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	水門 河川土工 1式 盛土工(ICT) 1式 路体(築堤)盛土(ICT) 約4,400m3 地盤改良工 1式 固結工 1式 中層混合処理(ICT) 約2,640m3 水門本体工 1式 矢板工 約210枚 広幅鋼矢板 4枚 鋼矢板切断 4枚 堰柱工(B=11.6m H=1.9m 1門) 約1,063m3 翼壁工(川表)(川裏) 約269m3 上屋工 1式 管理橋 1式 堤外水路工 1式 流入水路工 1式 矢板護岸工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年1月14日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	¥500,500,000(税込み)
変更金額	¥40,370,000'円(税込み)
変更後の契約金額	¥540,870,000(税込み)
変更理由	1. 水門本体工 現地精査の結果、作業土工が増となったため、増工する。 2. 護床工 現地精査の結果、根固めブロック及び袋詰玉石の投入量が増えたことから増工する。 3. 橋梁付属物工(管理橋) 管理橋上部の伸縮装置については、アスファルト舗装と同時に施工する必要性があるため、本工事から減工する。 4. 堤外水路工 現地精査の結果、作業土工が増となったため、増工する。 5. 流入水路工 現地精査の結果、袋詰玉石の投入量が増えたことから増工する。 6. 仮設工 汚濁防止対策を実施したため増工する。 7. 共通仮設費 水域の安全確保と汚濁防止の観点から水面監視を実施したため増工する。 8. 工期は、水門本体工等の工事増量に伴い、72日間延長し、6月20日から8月31日までとする。