

(第5回)契約変更の内容

契約変更年月日	2026/6/3
契約業者名	三井住友建設株式会社
契約業者の住所	東京都中央区佃二丁目1番6号
工事の名称	R4国道357号有明橋海側下部工事
工事場所	東京都江東区有明地先、東京都江東区青海地先
工事種別	一般土木
工事概要	橋梁下部工 橋脚工 2基 作業土工 1式 鋼管矢板基礎工56本 (Φ800 L=17.5~27.0m) 橋脚躯体工(最大高さH=19.9m) コンクリート 約700m ³ 鉄筋 約220t 構造物撤去工 構造物取壊し工 1式 仮設工 仮橋・仮栈橋工 1式
工期(自)	令和4年11月23日
工期(至)	令和8年7月8日
変更前の契約金額	1, 9 7 6, 6 4 5, 0 0 0円
変更金額	+ 1 0 2, 1 9 0, 0 0 0円
変更後の契約金額	2, 0 7 8, 8 3 5, 0 0 0円
変更理由	1. RC 橋脚工【青海地区・有明地区】 1) 現地調査の結果、支障物撤去を行う必要が生じ、併せて井筒内掘削の施工効率に変更が生じたため、鋼管矢板基礎工を増工する。 2) 設計照査の結果、コンクリート標準仕様書(施工編)に基づき、スランプ値変更及び、ひび割れ対策のためコンクリート材料変更が生じたため、橋脚躯体工を増工する。 3) 現地調査の結果、井筒内掘削の施工方法を変更したことに伴い、底盤コンクリートを気中打設に変更したため、鋼管矢板基礎工を減工する。 2. 構造物撤去工【青海地区・有明地区】 現地調査の結果、井筒内掘削時に松杭等支障物が発生したことに伴い撤去に必要が生じたため、構造物取壊し工の支障物撤去を追加する。 3. 仮設費【青海地区・有明地区】 1) 現地調査の結果、H鋼杭及び覆工板の必要なリース期間が変更になったため、仮橋・仮栈橋工を増工する。 2) 現地調査の結果、敷鉄板の必要なリース期間が変更になったため、作業ヤード整備工を数量精査(増)する。 3) 井筒内掘削の施工方法を変更したため、薬液注入範囲を変更する必要が生じたことから、固結工を数量精査(増)する。 4) 現地調査の結果、濁水処理設備の必要なリース期間が変更になったため、濁水処理設備工を数量精査(増)する。 5) 現地調査の結果、必要な交通誘導員に変更が生じたため、交通管理工を数量精査(減)する。 4. 共通仮設費【青海地区】 井筒内掘削の施工方法を変更したため、従来掘削に必要とする重建設機械が不要になったことから、運搬費を数量精査(減)する。 【有明地区】 1) 技術管理費について、鋼管矢板基礎打込み不能に伴う原因調査、解析に要する費用を追加する。 2) 鋼管矢板基礎打込み不能に伴い、原因調査、解析の必要が生じたため、運搬費を数量精査(増)する。 【青海地区・有明地区】 快適トイレの期間延長に伴い、営繕費を数量精査(増)する。 5. 現場管理費【青海地区・有明地区】 熱中症対策に資する現場管理費の補正により、金額変更(増)を行う。 6. 工期 工期は上記増工より35日延長し、令和8年7月8日までとする。