

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事
工事地名	茨城県久慈郡大子町大子地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	久慈川緊急治水対策河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日立地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	98,136
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工	1 式	応急処理工	1 式
法覆護岸工	1 式	構造物撤去工	1 式
排水工	1 式	附属物設置工	1 式
付帯道路工	1 式		
ストックヤード管理工	1 式		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕			式	1		96,722,772			
河川土工			式	1		11,813,654			
掘削工 (下津原地区)			式	1		898,020			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,700	332.6	898,020			単-1号
盛土工 (川山地区)			式	1		7,830,630			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	3,400	243.3	827,220			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		6,084,570			内-1号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	式	1		918,840			内-2号
法面整形工 (川山地区)			式	1		227,850			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制 約無	m2	500	455.7	227,850			単-3号
法面整形工 (下津原地区)			式	1		1,133,076			
法面整形(切土部)		現場制約無 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,230	921.2	1,133,076			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工 (下津原地区)		式	1		1,724,078				
整地	残土受入れ地での処理	式	1		346,680			内-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,377,398			内-4号	
法覆護岸工		式	1		14,825,584				
作業土工 (川山地区)		式	1		442,804				
床掘り	土砂	式	1		32,670			内-5号	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		92,694			内-6号	
埋戻し		式	1		80,080			内-7号	
基面整正	チップング	式	1		237,360			内-8号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (川山地区)		式	1		14,382,780				
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 10 c m	m2	58	3,147	182,526			単-5号	
大型ブロック積		m2	321	29,680	9,527,280			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート		24-8-25 (20) (高炉)	m3	81	36,020	2,917,620			単-7号
胴込・裏込材(砕石)		再生クラッシャーラン RC-40							
			m3	130	5,071	659,230			単-8号
現場打天端コンクリート		24-8-25 (20) (高炉)	m3	7	70,420	492,940			単-9号
現場打小口止コンクリート		24-8-40 (高炉)	m3	2	77,410	154,820			単-10号
目地材(材料費)		樹脂発泡体(15倍発砲) t=10	m2	17	1,512	25,704			単-11号
充填コンクリート		24-8-25 (20) (高炉)	m3	14	30,190	422,660			単-12号
排水工 (川山地区)			式	1		155,009			
暗渠工			式	1		155,009			
暗渠排水管		据付 直管 VP-300mm	m	11	9,819	108,009			単-13号
逆水防止弁			基	1	47,000	47,000			単-14号
付帯道路工			式	1		12,256,871			
盛土工 (川山地区)			式	1		669,100			

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	100	6,691	669,100			単-15号
作業土工 (川山地区)									
床掘り		土砂	式	1		108,560			内-9号
埋戻し		土砂	式	1		68,190			内-10号
防護柵工 (川山地区)			式	1		2,234,480			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m プレート固定 景観色塗装							
			m	68	32,860	2,234,480			単-16号
アスファルト舗装工 (川山地区)									
			式	1		2,060,279			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm							
			m2	845	751.2	634,764			単-17号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超							
			m2	845	1,687	1,425,515			単-18号
碎石舗装工 (川山地区)									
			式	1		240,734			
碎石舗装		再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm							
			m2	394	611	240,734			単-19号
縁石工 (川山地区)									
			式	1		2,752,341			

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装止めブロック		H300×W150	m	339	8,119	2,752,341			単-20号
側溝工 (川山地区)			式	1		3,900,225			
プレキャストU型側溝		U-300×300	m	79	10,400	821,600			単-21号
自由勾配側溝		300×300	m	18	13,210	237,780			単-22号
自由勾配側溝		300×1100	m	47	28,280	1,329,160			単-23号
自由勾配側溝		500×1300	m	28	39,040	1,093,120			単-24号
ヒューム管 (B形管)		外圧管1種 φ 300mm	m	9	13,130	118,170			単-25号
側溝蓋		自由勾配側溝用 コンクリート蓋 300用 車道用 L=500	枚	65	2,655	172,575			単-26号
側溝蓋		自由勾配側溝用 コンクリート蓋 500用 車道用 L=500	枚	28	4,565	127,820			単-27号
集水樹工 (川山地区)			式	1		272,520			
プレキャスト集水樹		500×500×600	箇所	3	90,840	272,520			単-28号
かご工 (川山地区)			式	1		18,632			

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
かごマット(スロープ 型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石(発生材)	m2	2	9,316	18,632			単-29号	
ストックヤード管理工		式	1		29,500,507				
ストックヤード管理工		式	1		29,500,507				
土砂運搬工	家和楽SY→久野瀬SY	式	1		23,563,800			内-11号	
敷鉄板 (下津原SY)	22×1,524×6,096 (mm) 設置	m2	19	2,672	50,768			単-30号	
敷鉄板 (中央SY)	22×1,524×6,096 (mm) 設置	m2	558	2,672	1,490,976			単-31号	
敷鉄板 (中央SY)	22×1,524×3,048 (mm) 設置	m2	89	2,669	237,541			単-32号	
敷鉄板 (久野瀬SY)	22×1,524×6,096 (mm) 撤去	m2	1,216	2,672	3,249,152			単-33号	
敷鉄板 (久野瀬SY)	22×1,524×3,048 (mm) 撤去	m2	70	2,669	186,830			単-34号	
敷鉄板 (宮川SY)	22×1,524×6,096 (mm) 撤去	m2	270	2,672	721,440			単-35号	
応急処理工		式	1		24,400,800				
応急処理工		式	1		24,400,800				

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務費		式	1		10,699,800			内-12号	
機械経費		式	1		9,301,000			内-13号	
材料費		式	1		4,400,000			内-14号	
構造物撤去工		式	1		451,343				
構造物取壊し工 (川山地区)		式	1		253,882				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	29	8,624	250,096			単-36号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1		3,786			内-15号	
運搬処理工 (川山地区)		式	1		197,461				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	29	3,425	99,325			単-37号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29	3,384	98,136			単-38号	
付属物設置工		式	1		1,829,421				
用地境界杭設置		式	1		1,829,421				

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
杭設置		本	187	9,783	1,829,421			単-39号	
仮設工		式	1		1,489,583				
工事用道路工 (川山地区)		式	1		571,549				
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		422,241			内-16号	
敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40	式	1		149,308			内-17号	
工事用道路工 (下津原地区)		式	1		216,654				
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		216,654			内-18号	
工事用道路工 (下津原工事現場)		式	1		49,640				
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	式	1		49,640			内-19号	
交通管理工		式	1		651,740				
交通誘導警備員		式	1		651,740			内-20号	
直接工事費		式	1		96,722,772				

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		12,782,209			
共通仮設費			式	1		6,099,209			
運搬費			式	1		879,348			
仮設材運搬費			式	1		879,348			内-21号
役務費			式	1		4,263,861			
借地料			式	1		4,263,861			内-22号
現場環境改善費（率計上）			式	1		956,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		6,683,000			
純工事費			式	1		109,504,981			
現場管理費			式	1		32,993,000			
工事原価			式	1		142,497,981			
一般管理費等			式	1		23,322,019			

設計内訳書

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事	(当 初)				事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		165,820,000			
消費税相当額			式	1		16,582,000			
工事費計			式	1		182,402,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	3,810	1,597	6,084,570			
合 計					6,084,570			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書
積込 (ルーズ)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,800	241.8	918,840			
合 計					918,840			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2,700	128. 4	346,680			
合 計					346,680			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單僱使用年月	2026. 2
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	110	297	32,670			
合 計					32,670			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	30	2,848	85,440			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	30	241.8	7,254			
合 計					92,694			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	40	2,002	80,080			
合 計					80,080			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チップング（岩盤面・打継面）		m 2	60	2,692	161,520			
岩盤清掃		m 2	60	1,264	75,840			
合 計					237,360			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	30	2,273	68,190			
合 計					68,190			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	10	4,037	40,370			
合 計					40,370			

一式当たり内訳書

土砂運搬工

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満							
家和楽SY→下津原SY		m 3	4,500	241.8	1,088,100			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							
家和楽SY→下津原SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	4,500	2,248	10,116,000			
整地	残土受入れ地での処理							
家和楽SY→下津原SY		m 3	4,500	128.4	577,800			
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満							
家和楽SY→久野瀬SY		m 3	4,500	241.8	1,088,100			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							
家和楽SY→久野瀬SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	4,500	2,248	10,116,000			
整地	残土受入れ地での処理							
家和楽SY→久野瀬SY		m 3	4,500	128.4	577,800			
合 計					23,563,800			

一式当たり内訳書

労務費

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員		人	100	26,724	2,672,400			
普通作業員		人	100	25,398	2,539,800			
運転手（特殊）		人	100	29,988	2,998,800			
運転手（一般）		人	100	24,888	2,488,800			
合 計					10,699,800			

一式当たり内訳書

機械経費

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕労務費計上無	排ガス(第2次)山積0.28m31.7t吊:1.5供用日,軽油:35L	日	100	16,640	1,664,000			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕労務費計上無	排ガス(第2次)山積0.45m32.9t吊:1.5供用日,軽油:51L	日	100	23,280	2,328,000			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕労務費計上無	2t積級:1.28供用日,タイヤ損耗費:1.28供用日,軽油:21L	日	100	10,180	1,018,000			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕労務費計上無	4t積級:1.28供用日,タイヤ損耗費:1.28供用日,軽油:32L	日	100	15,340	1,534,000			
トラック〔クレーン装置付〕労務費計上無	ベーストラック2t積 吊能力2.0t:1.23供用日,軽油:23L	日	100	10,990	1,099,000			
トラック〔クレーン装置付〕労務費計上無	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t:1.23供用日,軽油:31L	日	100	16,580	1,658,000			
合 計					9,301,000			

一式当たり内訳書

材料費
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	2,000	2,200	4,400,000			
合 計					4,400,000			

一式当たり内訳書

舗装版切断
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3	1,262	3,786			
合 計					3,786			

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	100	1,263	126,300			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	100	783.3	78,330			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	90	243.3	21,897			
【撤去】								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	90	1,263	113,670			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	90	783.3	70,497			
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	90	128.3	11,547			
合 計					422,241			

一式当たり内訳書

敷砂利

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	40	128. 3	5,132			
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	52	2,200	114,400			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	40	231. 7	9,268			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	40	384. 4	15,376			
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	40	128. 3	5,132			
合 計					149,308			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	334	426. 2	142, 350			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 24日 無 無	枚	36	2, 064	74, 304			
合 計					216, 654			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 560日 無	枚	2	24,820	49,640			
合 計					49,640			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【川山地区】								
交通誘導警備員B		人日	12	17,550	210,600			
【下津原地区】								
交通誘導警備員A		人日	23	19,180	441,140			
合 計					651,740			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【下津原地区】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	57.7	6,120	353,124			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	57.7	6,120	353,124			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	57.7	3,000	173,100			
合 計					879,348			

一式当たり内訳書

借地料
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)		式	1		4,263,861			
合 計					4,263,861			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	332.6	332.6		
計						332.6		
単価						332.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	243.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	243.3	243.3		
計						243.3		
単価						243.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	455.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	455.7	455.7		
計						455.7		
単価						455.7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無 ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	921.2	921.2		
計						921.2		
単価						921.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	3,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	31,470	31,470		
計						31,470		
単価						3,147	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	大型ブ ロック積		単位	m2	数量	1	単価	29,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り	m 2	1	6,276	6,276		
大型ブロック (材料費)			m 2	1	23,400	23,400		
計						29,676		
単価						29,680	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	胴込・裏込コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	m 3	1	36,020	36,020		
計						36,020		
単価						36,020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	胴込・裏込材 (砕石)	再生クワッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		大型ブロック 砕石各種	m 3	1	5,071	5,071		
計						5,071		
単価						5,071	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	70,420	70,420		
計						70,420		
単価						70,420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	現場打小口止コンクリート	24-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	77,410	77,410		
計						77,410		
単価						77,410	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	目地材(材料費)	樹脂発泡体(15倍発砲) t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板(材料費)		樹脂発泡体(15倍発砲) t=10	m 2	1	1,512	1,512		
計						1,512		
単価						1,512	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	充填コンクリート	24-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	m 3	1	30,190	30,190		
計						30,190		
単価						30,190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－13号	暗渠排水管	据付 直管 VP-300mm	単位	m	数量	1	単価	9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	9,819	9,819		
計						9,819		
単価						9,819	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－14号	逆水防止弁		単位	基	数量	1	単価	47,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆水防止弁設置		VP-300用	基	1	0	0		
逆水防止弁		VP-300用 F1-300	基	1	47,000	47,000		
計						47,000		
単価						47,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,691	6,691		
計						6,691		
単価						6,691	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレート固定 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	32,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落(横断)防止柵(施工費)		プレート固定 縦格子式 H=1100 支柱間隔3m	m	1	14,456	14,456		
転落防止柵		プレート固定 縦格子式 H=1100 支柱間隔3m 景観色塗装	m	1	18,400	18,400		
計						32,856		
単価						32,860	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	751.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	751.2	751.2		
計						751.2		
単価						751.2	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,687	1,687		
計						1,687		
単価						1,687	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	砕石舗装	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	611	611		
計						611		
単価						611	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	舗装止めブロック	H300×W150	単位	m	数量	1	単価	8,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 砕石(各種) 無し	m	1	8,119	8,119		
計						8,119		
単価						8,119	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝	U-300×300	単位	m	数量	1	単価	10, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	10, 400	10, 400			
計						10, 400			
単価						10, 400	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	自由勾配側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 砕石(各種) 0.51m3/10m	m	1	13, 210	13, 210		
計						13, 210		
単価						13, 210	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	自由勾配側溝	300×1100	単位	m	数量	1	単価	28,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り	m	1	28,280	28,280		
計						28,280		
単価						28,280	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	500×1300	単位	m	数量	1	単価	39,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.79m3/10m 有り	m	1	39,040	39,040		
計						39,040		
単価						39,040	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種 φ 300mm	単位	m	数量	1	単価	13, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	13, 130	13, 130			
計						13, 130			
単価						13, 130	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 300用 車道用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,655	2,655		
計						2,655		
単価						2,655	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 500用 車道用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	4,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,565	4,565		
計						4,565		
単価						4,565	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャスト集水桝	500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	90,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	9,435	9,435		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	81,400	81,400		
計						90,835		
単価						90,840	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	かごマット(スロープ 型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石(発生材)	単位	m2	数量	1	単価	9,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 各種 全ての費用	m 2	1	9,316	9,316		
計						9,316		
単価						9,316	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	敷鉄板 (下津原SY)	22×1,524×6,096(mm) 設置	単位	m2	数量	9.29	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 720日 無	枚	1	24,820	24,820		
計						24,820		
単価						2,672	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	敷鉄板 (中央SY)	22×1,524×6,096(mm) 設置	単位	m2	数量	9.29	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 720日 無	枚	1	24,820	24,820		
計						24,820		
単価						2,672	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	敷鉄板 (中央SY)	22×1,524×3,048(mm) 設置	単位	m2	数量	4.65	単価	2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 365日 有 720日 無	枚	1	12,410	12,410		
計						12,410		
単価						2,669	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	敷鉄板 (久野瀬SY)	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量	9.29	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 720日 無	枚	1	24,820	24,820		
計						24,820		
単価						2,672	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	敷鉄板 (久野瀬SY)	22×1,524×3,048(mm) 撤去	単位	m2	数量	4.65	単価	2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 365日 有 720日 無	枚	1	12,410	12,410		
計						12,410		
単価						2,669	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	敷鉄板 (宮川SY)	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量	9.29	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 720日 無	枚	1	24,820	24,820		
計						24,820		
単価						2,672	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,624	8,624		
計						8,624		
単価						8,624	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,425	3,425		
計						3,425		
単価						3,425	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,384	3,384		
計						3,384		
単価						3,384	円／m3	

1 次单価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	チップング（岩盤面・打継面）		単位	m 2	数量	10	単価	2, 692
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 600	3, 060		
	特殊作業員		人	0. 4	26, 724	10, 689		
	普通作業員		人	0. 3	25, 398	7, 619		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		5, 552		
	計					26, 920		
	単価					2, 692	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1,264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	30,600	3,060		
	特殊作業員		人	0.1	26,724	2,672		
	普通作業員		人	0.2	25,398	5,079		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		1,829		
	計					12,640		
	単価					1,264	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	目地板(材料費)	樹脂発泡体(15倍発砲)t=10	単位	m 2	数量	1	単価	1, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	m 2	1. 22	1, 240	1, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 512		
単価						1, 512	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	逆水防止弁設置	VP-300用	単位	基	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						0	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,995.16	69,951		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	0.6	2,200	1,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					104,000		
	単価					10,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 砕石(各種) 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,725.88	67,258		
	自由勾配側溝	300×300×2000	個	5	10,600	53,000		
	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m 3	0.276	24,000	6,624		
	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m 3	0.159	24,000	3,816		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	0.612	2,200	1,346		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					132,100		
	単価					13,210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	28, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 583. 3	85, 833		
	自由勾配側溝	300×1100×2000	個	5	36, 900	184, 500		
	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m 3	0. 297	24, 000	7, 128		
	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m 3	0. 159	24, 000	3, 816		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	0. 66	2, 200	1, 452		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					282, 800		
	単価					28, 280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.79m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	39, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 583. 3	85, 833		
	自由勾配側溝	500×1300×2000	個	5	55, 200	276, 000		
	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m 3	0. 837	24, 000	20, 088		
	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C指定無し	m 3	0. 265	24, 000	6, 360		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	0. 948	2, 200	2, 085		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					390, 400		
	単価					39, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,655
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,024.08	102,408		
自由勾配側溝 コンクリート蓋	300用 車道用 L=500	枚	100	1,630	163,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		92		
計					265,500		
単価					2,655	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,565
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,024.08	102,408		
自由勾配側溝 コンクリート蓋	500用 車道用 L=500	枚	100	3,540	354,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		92		
計					456,500		
単価					4,565	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	24,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1,524×6,096mm	枚	1	24,820	24,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,820		
単価						24,820	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 365日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	12,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1,524×3,048mm	枚	1	12,410	12,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,410		
単価						12,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 労務費計上無	排ガス(第2次)山積0.28m31.7t吊:1.5供用日, 軽油:35L	単位	日	数量	1	単価	16,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	35	130	4,550		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.5	8,060	12,090		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					16,640		
	単価					16,640	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]] 労務費計上無	排ガス(第2次)山積0.45m32.9t吊:1.5供用日, 軽油:51L	単位	日	数量	1	単価	23, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	51	130	6, 630		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		供用日	1.5	11, 100	16, 650		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						23, 280		
単価						23, 280	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]労務費 計上無	2t積級:1.28供用日, タイヤ損耗費:1.28供用日, 軽油:21L	単位	日	数量	1	単価	10,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	21	130	2,730		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	5,520	7,065		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					10,180		
	単価					10,180	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]労務費 計上無	4t積級:1.28供用日, タイヤ損耗費:1.28供用日, 軽油:32L	単位	日	数量	1	単価	15,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	32	130	4,160		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					15,340		
	単価					15,340	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]労務費計上無	ベーストラック2t積 吊能力2.0t:1.23供用日, 軽油:23L	単位	日	数量	1	単価	10,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	23	130	2,990		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	供用日	1.23	6,500	7,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,990		
単価						10,990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]労務費計上無	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t:1.23供用日,軽油:31L	単位	日	数量	1	単価	16,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	130	4,030		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,580		
単価						16,580	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 624. 39	8, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 624		
単価						8, 624	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 東京石材㈱	m 3	100	3, 384	338, 400		
計						338, 400		
単価						3, 384	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎有り 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎あり 手間のみ	本	1	5,363.1	5,363		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	3,040	3,040		
	根巻きコンクリートブロック		個	1	1,380	1,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,783		
	単価					9,783	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	426. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 600	9, 027		
	とび工		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	普通作業員		人	0. 295	25, 398	7, 492		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 060	16, 537		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		417		
	計					42, 620		
	単価					426. 2	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 24日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1,524×6,096mm	枚	1	2,064	2,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,064		
単価						2,064	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 560日 無	単位	枚	数量	1	単価	24,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1,524×6,096mm	枚	1	24,820	24,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,820		
単価						24,820	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 544	17, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 176	19, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19, 180		
単価						19, 180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 60kmまで	t	1	6, 120	6, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 120		
単価						6, 120	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 2
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	119	130	15, 470		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					56, 060		
	単価					56, 060	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	96,722,772	直接工事費	96,722,772	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	98,136	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	0					
管理費区分1	0		（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7	0		（工場原価）			
管理費区分5	0		（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0		（間接費非対象額）			
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	96,722,772	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	96,624,636		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	6.77 %		0 %			
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1			
率（補正後）	6.91 %	(6.77% × 週休1.02)				
計上額	6,683,000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額				0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	96,624,636	直接工事費	96,722,772		
非対象額計（－）	98,136				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	98,136	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	96,624,636	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.99 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.99 %				
計上額	956,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	5,143,209				
運搬費	879,348	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	4,263,861	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					12,782,209

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	109,504,981	単独（追加工事）直接工事費	96,722,772	単独（追加工事）共通仮設費	12,782,209
非対象額計（一）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	109,504,981	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	109,406,845		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.25 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.13 %（29.25% × 週休1.03）		0 %		
計上額	32,993,000		0		0
			10,579,316（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名 久慈川緊急治水対策河川事務所 工務課

工事番号

第 0 回変更

発注年月 令和07年12月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

河川維持工事

工事原価	142,497,981				
純工事費	109,504,981	現場管理費	32,993,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	142,497,981	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	142,399,845	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	142,497,981				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.33 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	23,322,019				
業務委託料等	0				
調査基準価格	165,957,000				
調査基準価格の100/110	150,870,000	（ 90.98 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 久慈川大子周辺整備工事

国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所 工務課

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川修繕		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工 (下津原地区)		式		1		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000 m3未満	m3		2,700		
盛土工 (川山地区)		式		1		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3		3,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式		1		
法面整形工 (川山地区)		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2		500		
法面整形工 (下津原地区)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		1,230		
残土処理工 (下津原地区)		式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
法覆護岸工		式		1		
作業土工 (川山地区)		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
床掘り(掘削)	軟岩	式		1		
埋戻し		式		1		
基面整正	チップング	式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (川山地区)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) 敷厚 10 c m	m2		58		
大型ブロック積		m2		321		
胴込・裏込コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3		81		
胴込・裏込材(砕石)	再生クラッシャーラン RC-40	m3		130		
現場打天端コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3		7		
現場打小口止コンクリート	24-8-40 (高炉)	m3		2		
目地材(材料費)	樹脂発泡体(15倍発砲) t=10	m2		17		
充填コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3		14		
排水工 (川山地区)		式		1		
暗渠工		式		1		
暗渠排水管	据付 直管 VP-300mm	m		11		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
逆水防止弁		基		1		
付帯道路工		式		1		
盛土工 (川山地区)		式		1		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		100		
作業土工 (川山地区)		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
防護柵工 (川山地区)		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレート固定 景観色塗装	m		68		
アスファルト舗装工 (川山地区)		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150m m	m2		845		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2		845		
砕石舗装工 (川山地区)		式		1		
砕石舗装	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2		394		
縁石工 (川山地区)		式		1		
舗装止めブロック	H300×W150	m		339		
側溝工 (川山地区)		式		1		
プレキャストU型側溝	U-300×300	m		79		
自由勾配側溝	300×300	m		18		
自由勾配側溝	300×1100	m		47		
自由勾配側溝	500×1300	m		28		
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ 300mm	m		9		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 300用 車道用 L=500	枚		65		
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 500用 車道用 L=500	枚		28		
集水桝工 (川山地区)		式		1		
プレキャスト集水桝	500×500×600	箇所		3		
かご工 (川山地区)		式		1		
かごマット(スロープ型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石(発生材)	m2		2		
ストックヤード管理工		式		1		
ストックヤード管理工		式		1		
土砂運搬工	家和楽SY→久野瀬SY	式		1		
敷鉄板 (下津原SY)	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2		19		
敷鉄板 (中央SY)	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2		558		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板 (中央SY)	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2		89		
敷鉄板 (久野瀬SY)	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2		1,216		
敷鉄板 (久野瀬SY)	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2		70		
敷鉄板 (宮川SY)	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2		270		
応急処理工		式		1		
応急処理工		式		1		
労務費		式		1		
機械経費		式		1		
材料費		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工 (川山地区)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		29		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	式		1		
運搬処理工 (川山地区)		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		29		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		29		
付属物設置工		式		1		
用地境界杭設置		式		1		
杭設置		本		187		
仮設工		式		1		
工事用道路工 (川山地区)		式		1		
工事用道路盛土	4.0m以上	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40	式		1		
工事用道路工 (下津原地区)		式		1		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式		1		
工事用道路工 (下津原工事現場)		式		1		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費		式		1		
役務費		式		1		
借地料		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 久慈川大子周辺整備工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計			式		1		

R 7 久慈川大子周辺整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	96,722,772
(2) 共通仮設費 -----	12,782,209
(3) 純工事費 -----	109,504,981

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	32,993,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	142,497,981
-----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	23,322,019
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	165,820,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	16,582,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	182,402,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	165,820,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	165,957,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	150,870,000
---------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	23,326,919
-------------------------	------------

R7久慈川太子周辺整備工事

特記仕様書

令和8年1月

国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所

第1章 総 則

第1条 適用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和7年度版)(以下「共通仕様書」という。)という特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙ー1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第2条 主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第3条 主任技術者等の専任期間

1. 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
上記について、変更が生じた場合には、監督職員と協議を行うものとする。
2. 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
3. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。
4. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第4条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は以下の(1)～(9)の要件を全て満たさなければならない。
 - (1)建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
 - (2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じで

あること。

- (3) 監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - (4) 同一の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
 - (5) 監理技術者が兼務できる工事は茨城県内の工事でなければならない。
 - (6) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - (7) 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - (8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - (9) 監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でなければならない。(※「維持工事」とは通年維持工事等(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)をいう。)
- 2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。
 - 3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。
 - 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど)
 - 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類((監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可))
 - 3) 監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類(CORINSの写し)
 - 4. 本工事の監理技術者が監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項(5)～(8)について施工計画書へ記載し、提出すること。
 - 5. 本工事において、監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ(CORINS)への登録・修正を適切に行うこと。

第5条 コリンズ(CORINS)への登録

- 1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録」によるものとする。
- 2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。
- 3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含めないことに留意するものとする。)

第6条 コリンズ(CORINS)への位置情報の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標(緯度、経度)を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系(JGD2011)に準拠する。

起点 茨城県久慈郡大子町盛金 緯度36° 41' 6" 経度 140° 23' 19"

終点 茨城県久慈郡大子町下野宮 緯度36° 48' 58" 経度 140° 22' 51"

第7条 コリンズ(CORINS)への設計業務名及びテクリス番号の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、設計業務名およびテクリス番号を登録すること。設計業務名およびテクリス番号については以下のとおりとする。

コリンズへ登録する業務名およびテクリス番号

業務名	テクリス番号
R4久慈川築堤施工計画検討業務	4052994906

第8条 コリンズ(CORINS)への工事概要の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にする。

記載例)

本工事は、久慈川緊急治水対策プロジェクトを着実に推進させるため、茨城県久慈郡大子町周辺の築堤や樹木伐採等及び応急処理を行うものである。

主な工種は、河川土工〇〇㎡、法覆護岸工〇〇㎡、堤防養生工〇〇㎡を予定している。

第9条 工事用地等の使用

受注者は、ストックヤード及び工事用地に必要な土地の借地契約を行うものとする。

1. 借地箇所

別図-1 に示す範囲内とする。(久野瀬 SY、下津原 SY、頃藤北地区、下野宮地区、南田気地区、川山(嵯峨草)地区、久野瀬地区)

2. 借地時期、期間

・令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

詳細については監督職員からの指示によるものとする。

3. 借地費用

借地費用は国土交通省損失補償取扱要領に基づき算出している。

また、借地行為に関する地権者等の協議・調整を要した費用については、設計変更の対象とする。

4. 使用条件等

借地については、R6久慈川大子周辺整備工事より引き継ぐものとし、借地完了後は次工事に引き継ぐことを予定している。

借地については、施工ヤード・資機材置場等として本工事で使用できるものとするが、他工事と調整を行うこと。

なお、借地について、上記によりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

第10条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

監理（主任）技術者	
写真 2cm×3cm 程 度	氏名 ○○ ○○ 工事名 ○○改良工事 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ◇◇建設株式会社 印
	

注意1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意2）所属会社の写真とする。

第11条 調査・試験に対する協力

予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。

- (1) 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
- (2) 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票については、費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
- (3) 工事コスト調査（調査結果でも可）に係わる資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局及は久慈川緊急治水対策河川事務所のホームページにより公表する。
- (4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

資料名	内 訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－１	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－２	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－３	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－４	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－５	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－６	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－７	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－８	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳

※別紙様式〇－１～〇－１〇参照

第 1 2 条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 1 3 条 不可視部分の出来形管理について

予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、以下に示す工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監督職員に提出するものとする。

- ① 法覆護岸工
- ② 水路工
- ③ 排水工

第 1 4 条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル(令和6年3月)」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド(令和6年3月)」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」(別紙様式－15)により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第 15 条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、直轄請負工事における設計変更ガイドラインによるものとする。

第 16 条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」(令和 7 年 3 月版)に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 (Rev5.7)
令和 7 年 3 月版 国土交通省 (国土技術政策総合研究所)
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者 (以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
 - ③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 17 条 「設計・施工技術連絡会議(三者会議)」の設置

本工事は、「設計・施工技術連絡会議(三者会議)」(以下、「三者会議」という。)の対象工事では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者(工事受注者)の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。
「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議(三者会議) 運用方針」(<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>)によるものとする。

第 18 条 設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前(準備期間内)に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合(クロスチェック)を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」(以下、「審査会」という。)の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」

(<https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>)によるものとする。

第 19 条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第 20 条 ワンデーレスポンス

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き(令和5年12月)に基づき、取り組むものとする。

5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第 21 条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第 2 2 条 設計変更等

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-16から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版):令和7年3月」によることとする。

第 2 3 条 スライド条項

工事請負契約書第26条(スライド条項)については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第 2 4 条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領

受注者は、下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	As量 5.5% 密粒再生	アスファルト舗装工
再生クラッシャーラン	RC-40	コンクリートブロック工、アスファルト舗装工、砕石舗装工、縁石工、側溝工、集水桝工、応急処理工、工事用道路工

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第 104 号 最終改正令和 4 年 6 月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「8解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

(1)分別解体の方法

工 程 ご と の 作	工程	作業内容	分別解体の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

業 内 容 及 び 解 体 方 法	③基礎	基礎工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地
【川山地区】 コンクリート殻（無筋）	東京石材（株）	栃木県大田原市亀久 957-1 他

上記（2）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

(3) 受入時間

【川山地区】コンクリート処分場 8時00分～17時00分

2. 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は、「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年 5 月)」に定めた様式 1[再生資源利用計画書(実施書)]及び様式 2[再生資源利用促進計画書(実施書)]を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第 25 条 建設リサイクル法第 11 条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号)第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手(建設リサイクル法第 10 条第 1 項に規定する工事着手をいう。)するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第26条 コンクリート副産物から再生された資源について

1. コンクリート副産物から再生された資材を利用する場合には、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」によるものとする。
2. 受注者は、コンクリート副産物から再生された資材の利用を希望する場合は、工事着手時にその適用の有無を監督職員と協議するものとする。
3. 受注者は、工場が発行する再生骨材コンクリートの配合計画書及び納入書を整備および管理し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
4. 受注者は、再生骨材コンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 5022(再生骨材Mを用いたコンクリート)、JIS A 5023(再生骨材Lを用いたコンクリート)により実施しなければならない。また、再生骨材Mを用いたプレキャストコンクリート製品の検査については、JIS A 5365(プレキャストコンクリート製品－検査方法通則)により実施しなければならない。なお、生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければならない。
5. 再生骨材コンクリートの配合については、「土木工事共通仕様書第1編3-3-3 配合」に従うものとする。

第27条 再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート類、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

第28条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和6年3月改定)によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和6年3月改定)によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第29条 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等

(以降、「使用機器」と称する)については、関東地方整備局土木工事写真管理基準 令和 7 年度版(以下、写真管理基準)「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア、(一社)施工管理ソフトウェア産業協会、[〈https://www.jcomsia.org/kokuban〉](https://www.jcomsia.org/kokuban)。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、同条1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準(令和7年度版)「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準に準ずるが、同条2. に示す小黑板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2. に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黑板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は URL(<https://www.calsjacie.or.jp/CIM/sharing/index.html>) のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール(一社)施工管理ソフトウェア産業協会

[〈https://www.jcomsia.org/kokuban〉](https://www.jcomsia.org/kokuban)。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を実施しない工事写真

がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第30条 現場環境改善(快適トイレの設置)

1. 内容

受注者は、現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

(12)～(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1) 洋式(洋風)便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- (9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)
- (13) 擬音装置(機能を含む)
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)～(6)及び【付属品として備えるもの】(7)～(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

3. その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第31条 BIM/CIM 適用工事について

本工事は、BIM/CIM 適用工事（受注者希望型）である。受注者が希望する場合、3次元モデルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し実施する。

1. BIM/CIM 実施計画書の作成

受発注者において、BIM/CIM の実施内容や、納品方法等を協議し決定した結果を「BIM/CIM 実施計画書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、BIM/CIM 実施（変更）計画書を作成する。また、作成した BIM/CIM 実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。

1) 工事概要

2) 整理すべき課題

3) BIM/CIM の実施内容（3次元モデルの活用内容、期待する効果等）

4) 3次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された3次元モデルの仕様等）

5) 3次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

6) 3次元モデル閲覧、データ共有ができるソフトウェアの種類、成果物の納品ファイル形式

7) 3次元モデルの作成・活用に要する費用

2. BIM/CIM 実施報告書の作成

BIM/CIM 実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM 実施報告書を作成する以下内容を BIM/CIM 実施計画書に追記して作成する。

8) 後段階への引継事項

（データかつ用事の留意点、更なる検討が必要な内容、2次元図面との整合等）

9) 省人化の効果（前段階から引き継いだデータの活用により省人化した効果、3次元での検討により省人化した効果等）

3. 成果物の納品

以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。

1) BIM/CIM 実施計画書・見積書（変更含む）

2) BIM/CIM 実施報告書

（3次元モデル作成引継書シート、3次元モデル照査時チェックシートを含む）

3) 作成した3次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML 形式、IF 形式）、統合モデル、動画等）

4. その他

最新の情報は BIM/CIM ポータルサイト

(<https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html>) で提供されているので、適宜参照すること。

第32条 DX データセンターの使用

本工事は、国土技術政策総合研究所が運用する DX データセンターを使用することで、VDI サーバーを経由した3次元モデルを取り扱う専用ソフトの利用及び受発注者間のデータ共有の円

滑化を図る工事である。

3次元モデルを活用するにあたり、受注者が希望する場合、DX データセンターにインストールされている専用ソフトウェアを使用することができる。なお、DX データセンター内の無償ソフトウェアを利用することで、3次元モデルの閲覧ができる。

DX データセンター内の有償ソフトウェアを使用する場合は、受注者が有償ソフトウェアの使用契約手続きを行うものとし、有償ソフトウェアの使用料は設計変更の対象とする。

なお、DX データセンターの詳細については、

DX データセンターの参考資料(<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym/reference>)及びポータルサイト(<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym>)を参照すること。

第33条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和6年度における重点的安全対策項目は以下の7項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
- II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
- III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
- IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
- V. 地下埋設物の損傷事故防止
- VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
- VII. 事故防止

2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

- ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
- ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
- ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準(令和元年 5 月)」に基づき監督職員と協議するものとする。

4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

5. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、1箇所1人とし、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

施工内容	設置場所	作業区分	交通誘導警備員	備考
河川土工	川山地区工事用出入	昼間作業	1人／箇所	交代要員なし

	り口付近		(資格無し)	
河川土工	下津原地区国道118号線と施工箇所出入り口付近	昼間作業	1人／箇所 (資格有り)	交代要員なし

6. 試掘及び埋設物の防護

施工にあたり、地下埋設物に影響を与える箇所について埋設物の管理者等と協議し、必要と判断された場合は、試掘の実施について監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、現場条件等により埋設物の防護が必要な場合には、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

7. UAV 等を使用する際の安全面への配慮について

受注者は、起工測量等において UAV 等を使用する場合、安全面への配慮として「公共測量における UAV の使用に関する安全基準(案)」(国土地理院・平成 28 年 3 月)に基づいて UAV 等を使用すること。

第 3 4 条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

(1) 真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

(2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数(WBGT)が日最高 25 度℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数(WBGT)が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

(3) 工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本と

する。当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

(5) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\cdot \text{真夏日率} = \text{基準日から工期末までの真夏日} \div \text{工期}$$

(6) 現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

$$\cdot \text{補正値}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数} \ast$$

※ 真夏日補正係数: 1. 2

第35条 出水期間中の現場管理及び施工について

本工事における出水期間中の現場管理及び施工については、土木工事共通仕様書第1編「1-1-1-29工事中の安全確保」に基づき、作業員、仮設物及び資機材等の退避及び流出防止等、施工中の退避時の措置等(以下「防災措置等」という。)必要な対策を講ずるものとする。なお、上記については、土木工事共通仕様書第1編「1-1-1-5施工計画書」に基づき、施工計画書に記載の上、設計審査会で確認したうえで、監督職員に提出するものとする。また、気象情報や河川水位の収集及び伝達方法等についても施工計画書に記載するものとする。なお、施工計画書に記載すべき標準的な項目については、別紙-6を参考にすること。防災措置に要する費用については第22条の設計変更ガイドラインに基づき設計変更の対象とする。

第36条 出水期間施工中の退避時の措置について

施工は全範囲を一度に行うことなく、気象状況等を把握しつつ速やかに必要な措置(埋め戻し等)を行える範囲としなければならない。施工範囲、方法、措置を行う時期等については、施工計画書に記載し設計審査会で確認したうえで監督職員に提出するものとする。なお、退避時の措置等に要した費用については、監督職員と協議するものとする。

第37条 交通整理員・誘導警備員の資格

交通整理員・誘導警備員については、資格者(警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者)1名以上又は、経験1年以上の者を配置すること。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第38条 事業損失防止施設

当初設計では計上していないが、工事施工に伴い、工事箇所近隣の事前事後調査が必要となる場合には、別途監督職員と協議の上、対応を決定するものとする。

第 3 9 条 架空線等事故防止対策

1. 施工に先立ち本工事区間に近接する架空線等上空施設については、資料等を確認のうえ、詳細については、現地で確認するものとする。
2. 現地調査等により確認された架空線等上空施設については、種類、位置(場所、高さ等)及び管理者等を取りまとめ、監督職員に報告するものとする。
また、その防護等の処置方法を含めた取り扱い方法等について、施工計画書に明示し監督職員に提出するものとする。
3. 本工事区間に近接する架空線等上空施設は、以下を想定している。ただし、現地調査等により、下記以外の施設が確認された場合も同様に扱うものとする。

施設の種類	所有者	条件等	備考
電柱、架空線、支柱	東京電力	架空線保護	

第 4 0 条 架空線等上空施設の事故防止対策について

架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、関係法令並びに、「公衆災害防止マニュアル(河川部運用案)【架空線等上空施設編】(平成28年12月 関東地方整備局 河川部)」等を参考とし、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。

なお、本マニュアルは関東地方整備局 HP>河川>技術情報に掲載している。

(<https://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/index000000000.html>)

第 4 1 条 特定調達品目の調達実績の調査

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第 4 2 条 環境対策(建設機械の使用)

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機第 58 号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第 4 3 条 過積載による違法運行の防止対策

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第44条 工事現場の現場環境改善

1. 工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
2. 現場環境改善の内容については、下記のとおりとするが、内容に変更が生じた場合は監督職員と協議するものとする。
 - (1) 仮設備関係 「環境負荷の低減」を実施するものとする。
 - (2) 営繕関係 「現場休憩所の快適化」を実施するものとする。
 - (3) 安全関係 「盗難防止対策(警報機等)」、「避暑(熱中症予防)・防寒対策」を実施するものとする。
 - (4) 地域連携 「社会貢献」を実施するものとする。
3. 現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。

第45条 工期

1. 工期は、雨天、休日等139日を見込み、契約日の翌日から令和9年3月31日までとする。
 なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。
 工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	40日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(猛暑日補正あり) (実働工期日数に休日と天候等による作業不能日を見込むための係数)	1.83

※雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日は以下の通りである。(当該工事の作業不能日ではない。)

イ)1日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日:28日間

ロ)8時から17時までの WBGT 値が31以上の時間を足し合わせた日数:12日間

(少数第1位を四捨五入(整数止め)し、日数換算した日数)

過去5か年(2020年～2024年)の気象庁(大子観測所)のデータより年間の平均発生日数を算出(雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日)

2. 6月1日から10月31日を出水期間とし、河川区域内における工事を行ってはならないが、下記に示す工種等においてはこの限りではない。

なお、既存堤防の治水上の安全を下げないように留意すること。

- ・準備・後片付け
- ・河川土工(現地盤以下を除く)・法覆護岸工(現地盤以下を除く)・排水工(川山地区)
- ・付帯道路工・ストックヤード管理工・応急処理工・構造物撤去工
- ・仮設工(河川内の仮締切、仮水路を除く)
- ・その他監督職員が承諾した工種

3. 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

工 期: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(余裕期間: 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで)

※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。

なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。

第46条 工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む)を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受注者」)を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候や気象状況により「天候等による作業不能日」が工程(官積算)で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第47条 工事工程表の開示の試行工事

1. 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合(クロスチェック)を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。
2. 工事契約後、設計審査会等において、「前条 工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。
3. 設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表(別紙-5)との照合(クロスチェック)を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。
4. 本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第48条 現場閉所による週休2日制適用工事(完全週休2日(土日)(受注者希望方式))

1. 本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日(土日)を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休2日制適用工事(完全週休2日)(受注者希望方式)」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休2日(土日)の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。

2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

1) 週休2日

① 完全週休2日(土日)

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日(以下、「代替休日」という。)を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

② 月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)

が、28.5%(8日/28日)以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

3)現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で
の事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働
時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は、
週休2日工事の対象期間外とする。また 1 年単位の変形労働時間制の活用について施工
計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・1年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・変更した就業規則

4. 現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は、
連絡は不要である。

- ①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合
- ③官公庁の休日の場合

完全週休2日(土日)の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない
場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に
着手した日を作業日とみなす。

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間
制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日にちが把握出来るよう施工計画書に
記載しておくこと。

5. 監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週
休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が
確保できるよう改善に取り組むものとする。

6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出
するものとする。

7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、
内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日(土日)を達成した場合
の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乘じ
ているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日(土日)が未達成の場合は、月単位
の週休2日の補正係数に変更する。月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除し
て変更する。

完全週休2日(土日)の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。
また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除
して変更する。

第49条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが

困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、常陸大宮観測所（茨城県のデータ）における1日の降雨・降雪量雨が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第50条 施工時期及び施工時間の変更

1. 本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分
昼間作業	全ての工事

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 本工は、下記の協議により次の条件が付されている。なお、当初費用は計上していないが、監督職員と協議の上、変更にて対応する。

3-1 川山地区の隣接家屋の出入機能の確保

(1) 条件を付された内容

築堤計画内にある家屋と工事車両の進入口が同じであるため、家屋等の出入りを確保した施工計画の策定が必要となる。

(2) 協議機関

土地・建物所有者

(3) 協議箇所

川山地区

(4) 制約を受ける内容

川山地区築堤護岸工、排水管渠工

3-2 川山地区の築堤背後地の造成協力

(1) 条件を付された内容

工事用道路として使用する築堤背後地については、HWL以上の高さを確保した上で返却する必要がある。この条件を踏まえた施工計画を定めた上で土地所有者との協議が必要となる。

また、当該箇所が農地法の手続きが必要となる場合には、必要な手続きを行うこと。

(2) 協議機関

土地・建物所有者

(3) 協議箇所

川山地区

(4)制約を受ける内容

川山地区築堤護岸工、排水管渠工

第51条 工事支障物件

地上・地下等に工事支障物件が存在した場合には、処理方法及び範囲について監督職員と協議するものとする。

第52条 新技術の活用「新技術の定義」

1. 本工事は、国新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。
2. 新技術の定義
 - ①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
 - ②公共工事等において実用段階に達している技術
 - ③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
 - ④ 実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム(NETIS)登録技術
URL <http://www.netis.mlit.go.jp>
- 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- 3) 新技術導入促進(Ⅱ)型により活用する技術
- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第53条 新技術の活用(施工者選定型)

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第54条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す①～④の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は、選定した新技術が第54条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す①～④のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。

4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「一VE」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第54条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手持ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案) R5. 3」を参考に実施するものとする。

URL [<https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>]

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

① 受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声をWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像(実施状況)を図面キャプチャ等で記録し、情報共有システム(ASP)等に登録して保管する。(従来の立会資料の管理と同様とする。)

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」(カメラを手に持って歩きながら撮影)での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム(A SP)」、「Web会議システム(teams、zoom 等)」等、何れのシステムを利用してよい。

(4)遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5)フォローアップ調査

工事完了後に別紙様式-19を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6)費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間(日単位)割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7)不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準令和5年3月3日(国不建第578号)」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

(8)通信環境

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員と協議を行うものとする。

第55条 契約後VE方式の定義

「VE提案」とは、契約書第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

第56条 VE提案の意義及び範囲

1. 受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。
2. 以下の提案は、VE提案の範囲に含まないものとする。
 - (1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

- (2) 契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
- (3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

第 57 条 VE提案書の提出

1. 受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(別紙様式ー1～4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - (1) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
 - (2) VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
 - (3) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5) 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
 - (6) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者求めることができる。
3. 受注者は、前項のVE提案を契約の締結日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4. VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。

第 58 条 VE提案の審査

提出されたVE提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、VE提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

第 59 条 VE提案の採否等

VE提案の採否について、原則として、VE提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式ー05)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、VE提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

1. VE提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
2. 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
3. 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
4. VE提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、VE管理費については、原則として変更しないものとする。

第 60 条 VE提案の活用と保護

評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事におい

でも積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

第61条 VE提案の責任の所在について

発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第62条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第54条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第63条 安全管理推進査等認定について

1. 概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

3. 認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」(以下、「認定ロゴマーク」という)を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用(印刷、シール)することができる。

- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。

- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置(指名停止、文書注意、口頭注意)を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第64条 出来高部分払方式

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」[国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照]に基づき行うものとする。

第65条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。別途監督職員より通知する。本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第66条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム(ASP)により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム(ASP)のユーザーに登録するものとする。〔「閲覧のみ可能」で登録〕

第67条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号 最終改正令和3年9月1日)第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ASP）により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。
ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地で点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第68条 工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領（令和5年3月）：（以下「要領」という。）」に基づいて作成した電子データを指す。
「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。
なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（令和6年3月）」を参考とするものとする。
2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。
オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。
なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。
3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

第69条 工事完成図

工事完成図を下記により作成し、監督職員に提出するものとする。

- （1）規格は、A3版（見開き）とする。
- （2）製本の際の表紙は、監督職員の指示によるものとする。
- （3）部数は3部とする。

第70条 段階確認

受注者は、下記の工種の施工段階においては、段階確認を受けなければならない。この際、受注者は、種別、細別、確認の予定時期を監督職員に書面により報告しなければならない。

ただし、段階確認の実施時期及び実施箇所は監督職員が定めるものとする。

種別	細別	施工段階(確認時期)
築堤護岸工		法線設置完了時
護岸工	基礎工	設置完了時
アスファルト舗装工 (下層路盤)		プルフローリング実施時

第71条 書類限定検査

- 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。
- 書類限定検査とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものであり、実施について協議するものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳(下請取引検査書類を含む)	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿(協議)	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿(提出)	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿(承諾)	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
 - ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外
- 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第72条 ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。

第2章 個人情報の取り扱いについて

第73条 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第66条第2項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。

第 7 4 条 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第 7 5 条 取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

第 7 6 条 利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第 7 7 条 複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

第 7 8 条 再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。

なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人の情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失改ざんまたはき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

第 7 9 条 事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第 8 0 条 資料等の返却等

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を

指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が入録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書(別紙-2)を発注者に提出しなければならない。

前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)において準用する。

第81条 管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

第82条 管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

第83条 従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第3章 土工編

第84条 スtockヤードからの建設発生土の利用について

盛土工に使用する土砂については、下記の条件の建設発生土を利用するものとする。工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、下記の条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

1. スtockヤード箇所・距離

(川山地区 築堤護岸工)

下津原Stockヤード(運搬距離 L=9.5km以下)

2. Stockヤードからの建設発生土の土質条件(改良の必要性の有無)等

下津原Stockヤード 発生土

3. Stockヤードの管理者

本工事にて管理を行う。

4. 利用時期

令和8年4月上旬～令和9年3月下旬を予定(土日の使用は原則不可)

5. 利用時間

9時00分～16時30分

6. 他工事利用件数

複数の築堤工事が利用を予定している。

7. その他

工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第85条 盛土工

1. 盛土の数量は、締固め後の体積とする。
2. 使用する盛土材については、下津原ストックヤードの発生土（川山地区 築堤護岸工）を用いることとする。
3. 盛土基礎地盤の段切りの断面等については、監督職員の承諾を得なければならない。
4. 締固め度の管理は、「品質管理基準及び規格値」の「河川土工」によるものとする。
5. 盛土量に変動が生じた場合は、監督職員と協議のうえ契約変更の対象とすることができる。

第4章 無筋・鉄筋コンクリート編

第86条 レディーミクストコンクリート

1. コンクリートは、レディーミクストコンクリートを原則とし、下記の仕様によるものとする。

用 途	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	水セメン ト 比	呼び強度 (N/mm ²)	セメントの種類
小口止コンクリート	40	8	60%以下	24	高炉セメントB種
天端コンクリート、胴込・裏 込コンクリート（護岸）、間 詰コンクリート、充填コンク リート（護岸基礎脇）	25(20)	8	60%以下	24	高炉セメントB種
自由勾配側溝（インバート） 均しコンクリート（ $t=10$ cm）	25(20)	8	指定なし	18	高炉セメントB種

ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

2. コンクリートの耐久性向上の対策は「コンクリートの耐久性向上」仕様書（土木編）（平成14年8月一部改正）により行うものとする。

第87条 モルタル

モルタルに使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、容積配合は、1：3（セメント・砂）以上とする。

第88条 配合

水セメント比については、示方配合表により監督職員の確認を得なければならない

なお、水セメント比を減じることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて、高性能減水剤の使用等を検討しなければならない。また、下記構造物については適用除外とする。

- ・仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの)。
- ・最大高さ 1m 未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物。
- ・管(函)渠等(φ 600 未満、600mm×600mm 未満)の構造物。
- ・道路照明、標識、防護柵等の構造物。
- ・耐久性を期待しない構造物。
- ・河川における護岸構造物(特殊堤及び船着場等は除く。)

第 89 条 ひび割れの発生状況調査

(適用範囲)

ひび割れ発生状況の調査の対象工種については、高さが 5m 以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が 25m² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工、及び高さが 3m 以上の堰・水門・樋門とする。但し、いずれの工種についても、プレキャスト製品及びプレストレストコンクリートは測定の対象としない。

(調査方法)

1. 0.2mm 以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に対応する写真についても提出しなければならない。
2. ひび割れ等変状の認められた部分のマーキングを実施しなければならない。

(調査時期)

調査は、足場が存置されている間に実施しなければならない。これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

(調査の報告)

構造物毎に別紙様式ー11により調査票を作成し提出しなければならない。

(調査結果の評価)

調査結果の評価に当たっては、「ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項」を参考にした評価を行ない評価書(様式自由)を提出しなければならない。

第 90 条 鉄筋・組立

配筋・組立において、鉄筋組立固定架台、鉄筋固定金具を使用する場合は監督職員と協議しなければならない。

第 91 条 機械式鉄筋定着工法について

機械式鉄筋定着工法を採用する場合は、「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(平成28年7月)」に基づき実施するものとする。

受注者は、施工する工法について、求める性能に関する公的認証機関による建設技術審査証明の写しを監督職員へ提出し、承諾を得なければならない。

また、現場施工における取付箇所の品質確認方法について、監督職員と協議するものとする。

第 9 2 条 コンクリート型枠の取外しにおける型枠穴の補修について

型枠セパレータで除去タイプのコーンを用いる場合は、セパレータ端部が鉄筋かぶり内に残らないようにすること。

また、モルタル等による型枠穴孔の補修を行う場合は、専用コテ等で入念に仕上げる。型枠穴孔の補修材の落下による第三者被害が想定される箇所については、落下の懸念が少ない方法によることとし、その方法を施工計画書に記載しなければならない。

第5章 材料編

第 9 3 条 砕石

構造物の基礎及び路盤材料には再生クラッシャーラン(RC-40)を使用するものとする。

第 9 4 条 一般瀝青材料

ストレートアスファルトの針入度は40～60とする。

第 9 5 条 プライムコート

プライムコートに使用する材料はPK-3とし、使用量は1～2L/m²とする。

第 9 6 条 セメントコンクリート製品

コンクリートブロックは、「護岸用コンクリートブロックの製作管理基準」(平成 8 年 6 月制定)によるものとする。

第 9 7 条 舗装アスファルト材料

加熱アスファルト混合物の示方アスファルト量及び骨材の最大粒径は、下記のとおりとする。

呼び名	混合物の種類	最大粒径(mm)	アスファルト量(%)	摘 要
RA②	再生密粒度アスコン	13	5.5	

第 9 8 条 加熱アスファルト混合物

受注者は、本工事に使用する加熱アスファルト混合物(以下「混合物」という。)で、アスファルト混合物事前審査の認定を受けた混合所の混合物を使用する場合は、「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査における品質管理基準」によるものとする。

第6章 一般編

第 9 9 条 コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)

本工事における大型ブロック積の施工は、バックホウ山積0.8m³(2.9t吊)による施工を想定している。

なお、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第100条 スtockヤード管理工

本工事において、建設発生土受入のための下津原、中央、宮川、久野瀬Stockヤードにおける、仮囲い及びStockヤード内の整備等の維持補修を予定している。

また、今後施工する大子地区の工事にて築堤材等として使用する予定の改良土を、家和楽Stockヤードから下津原Stockヤード(15.5km以下 V=4, 500m³)、家和楽Stockヤードから久野瀬Stockヤード(15.5km以下 V=4, 500m³)へ運搬することを予定している。

なお、詳細な作業内容については、別途監督職員の指示により決定するものとする。

第101条 応急処理工

本工事に関する応急処理にあたっては、事業施工箇所の維持管理のほか、用地買収箇所の維持管理及び工事用道路の維持補修、清掃等を行うものとする。

受注者は、監督職員の指示に基づき、作業内容(指示事項)、実施時期、必要とする機械、労務、材料等の概略数量及び安全管理を含む作業方針等について、資料を作成し提出するものとする。

また、各作業に使用した機械、労務、材料毎に分類のうえ実績を考慮し設計変更の対象とする。

なお、当初設計における労務費、機械経費及び材料費は下表のとおり見込んでいる。

労務費

名称・規格	単位	数量
特殊作業員	人	100
普通作業員	人	100
運転手(特殊)	人	100
運転手(一般)	人	100

機械経費 (燃料費を機械経費に計上、運転労務費は上表労務費で別途計上)

名称・規格	単位	数量
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]排ガス(第2次)山積 0.28m ³ 1.7t吊	日	100
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]排ガス(第2次)山積 0.45m ³ 2.9t吊	日	100
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級、タイヤ損耗費含	日	100
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級、タイヤ損耗費含	日	100
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積 吊能力2.0t	日	100
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t～4.5t積 吊能力2.9t	日	100

材料費

名称・規格	単位	数量
再生クラッシュアールンRC-40	m3	2,000

第102条 工事用運搬路

運搬路に使用した既設道路の舗装等に破損が生じた場合は、速やかに監督職員と協議し、補修しなければならない。なお、補修は設計変更の対象とする。

第103条 仮設工

本工事に関する仮設にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、細部構造等については受注者において十分検討を行い、受注者の責任において決定し、施工するものとする。

第104条 境界杭設置

本工事に関する境界杭設置については、工事が概成した箇所に設置するものとする。

なお、杭の設置本数は下記を想定しているが、設置範囲及び本数等の詳細については、監督職員と協議により決定するものとする。

- ・頃藤南地区右岸(茨城県久慈郡大子町大字頃藤地先) N=118 本(予定)
- ・矢田地区右岸(茨城県久慈郡大子町大字頃藤地先) N=69 本(予定)

第7章 その他

第105条 変更対象事項

工事の増減に伴う数量や現場状況に大きな変更が生じた場合については請負契約を変更し対処するものとする。

ただし、工事受注者の過失による数量の増減については、変更の対象としない。

第106条 特定外来生物の対応

本工事施工にあたり、工事区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。

第107条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第108条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第109条 地震発生後の建設工事現場の点検について

地震発生後の建設工事現場の点検実施及び報告時期については、以下によることとする。

①気象庁地震計で震度4の地震が発生した場合。

イ)現場稼働日(開庁日)の夜間に発生した場合には、翌現場稼働日(開庁日)の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

ロ)現場休工日(閉庁日)に発生した場合には、翌現場稼働日(開庁日)の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。

※開庁日に現場が休工であった場合は開庁日を優先して判断し建設工事現場の点検を行うこと。

②気象庁地震計で震度5弱以上の地震が発生した場合。

夜間・現場休工日(休祭日)に関わらず直ちに点検。点検結果については、速やかに監督職員へ報告。

第110条 後片付け

工事施工に伴って堤防その他に損傷を与えた場合は、原形に復旧するものとする

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	☐ 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 ☐ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。 ■ 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲。 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 ☐ 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 ■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第50条 第45条 第45条
用地関係	■ 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。 ☐ 工事用地等の使用終了後における復旧内容。 ☐ 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 ☐ 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。	第9条
公害関係	☐ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 ☐ 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 ☐ 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。 ☐ 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。	
安全対策関係	☐ 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 ☐ 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 ☐ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 ■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 ☐ 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容。	第33条 第37条
工事用道路関係	一般道路を搬入路として使用する場合 ☐ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等。 ☐ 搬入路の使用及及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。仮道路を設置する場合。 ☐ 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 ☐ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 ☐ 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。	
仮設備関係	☐ 仮土留、仮橋、足場等の仮設備を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。 ☐ 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 ☐ 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。	

明示項目	明示事項	記載条項
建設副産物関係	■ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 □ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 ■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第84条 第24条
工事支障物件等	□ 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 □ 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等。	
薬液注入関係	□ 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 □ 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。	
その他	□ 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等。 □ 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 □ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 □ 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 □ 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 □ 工事用電力等を指定する場合は、その内容。 □ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 □ 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 □ 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。	

概略工事工程表

工事名 : R7久慈川大子周辺整備工事

工 種		単位	数量	令和7年度			令和8年度									備考	
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
余裕期間		式	1														・フレックス
準備		式	1														・30日間
河川土工（川山地区）		式	1														・盛土工（1pt） ・法面整形工（1pt）
法覆護岸工（川山地区）		式	1														・コンクリートブロック工(1pt)
排水工（川山地区）		式	1														・暗渠工(1pt)
付帯道路工（川山地区）		式	1														・防止柵工(1pt) ・舗装工(1pt) ・側溝工(1pt)
河川土工（下津原地区）		式	1														・掘削工（1pt） ・法面整形工（1pt） ・残土処理工（1pt）
ストックヤード管理工		式	1														・ストックヤード管理工(1pt) 土砂運搬工（1pt）
応急処理工		式	1														・応急処理工(1pt)
構造物撤去工（川山地区）		式	1														・構造物取壊し工(1pt)
仮設工		式	1														・工事用道路工(1pt)
後片付け		式	1														・20日間
	関係機関協議	—															
	用地確保	—															・本工事にて借地実施
	年末年始、お盆	—															・12月下旬～1月上旬 ・8月中旬
	出水期間	—															