

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))
番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	杆杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	1	広右	0-1	広瀬川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	群馬県 伊勢崎市境中島	1.0k 0.5k 上425m	329.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	2	広右	0-2	広瀬川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	群馬県 伊勢崎市境中島	0.5k 上425m 0.5k 上389m	36.6	危険箇所 (越水) 右岸0.7k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	3	広右	0-3	広瀬川	越水 (溢水)	B	右	群馬県 伊勢崎市境中島	0.5k 上389m 0.5k 上282m	106.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	1	広左	1-1	広瀬川	越水 (溢水)	B	左	群馬県 伊勢崎市境中島	1.0k 上5m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	2	広左	0-1	広瀬川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	群馬県 伊勢崎市境中島	1.0k 1.0k 下197m	196.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	3	広左	0-2	広瀬川	越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	群馬県 伊勢崎市境米岡	1.0k 下197m 0.5k 上132m	72.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	4	広左	0-3	広瀬川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	群馬県 伊勢崎市境米岡	0.5k 上132m 0.5k 上52m	80.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	5	広左	0-4	広瀬川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	群馬県 伊勢崎市境米岡	0.5k 上52m 0.0k 上98m	529.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	6	広左	0-5	広瀬川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	群馬県 伊勢崎市境平塚	0.0k 上98m 0.0k	97.8	危険箇所 (越水) 左岸0.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工

	合計		右岸		左岸	
	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数
(重点区間)	134	2 箇所	37	1 箇所	98	1 箇所
総合評価 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
越水 (溢水) A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
堤体漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
総合評価 B	1,455	9 箇所	473	3 箇所	982	6 箇所
越水 (溢水) B	1,125	8 箇所	144	2 箇所	982	6 箇所
堤体漏水 B	1,343	7 箇所	366	2 箇所	977	5 箇所
基礎地盤漏水 B	366	2 箇所	366	2 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
総合評価 要注	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
新堤防	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
破堤跡	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
旧川跡	207	3 箇所	37	1 箇所	170	2 箇所