

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
富士川砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 荒川工事用道路工事
工事地名	山梨県南アルプス市芦安芦倉地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	富士川砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026051008	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	505日間 自 令和 8年 6月12日 (当初) 至 令和 9年10月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	身延地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	早川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		129,684,310			
道路土工			式	1		9,674			
残土処理工			式	1		9,674			
整地			式	1		9,674			内-1号
擁壁工			式	1		127,578,183			
作業土工			式	1		262,330			
床掘り			式	1		221,850			内-2号
埋戻し			式	1		40,480			内-3号
吹付工			式	1		1,182,500			
コンクリート吹付		厚10cm ラス張	m2	86	13,750	1,182,500			単-1号
鉄筋挿入工			式	1		122,569,783			
機械横移動・据付		スキッド型	回	189	21,310	4,027,590			単-2号

設計内訳書

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（軟岩）		削孔径 φ135mm スキット [※] 型 二重管 軟岩	m	1,700	32,300	54,910,000			単-3号
削孔（硬岩）		削孔径 φ135mm スキット [※] 型 二重管 硬岩	m	259	41,060	10,634,540			単-4号
注入打設（L≦10m） 削孔長区分		膨張セメントミルク 30N/mm2	本	86	25,510	2,193,860			単-5号
注入打設（10m<L≦20m） 削孔長区分		膨張セメントミルク 30N/mm2	本	105	37,390	3,925,950			単-6号
芯材組立（L≦10m） 芯材長区分		SD345 D38	本	77	167,200	12,874,400			単-7号
芯材組立（10m<L≦20m） 芯材長区分		SD345 D38	本	114	256,600	29,252,400			単-8号
芯材挿入（L≦10m） 芯材長区分		SD345 D38	本	77	10,640	819,280			単-9号
芯材挿入（10m<L≦20m） 芯材長区分		SD345 D38	本	114	13,890	1,583,460			単-10号
加圧及び頭部処理（L≦10m） 削孔長区分		SD345 D38	本	86	6,373	548,078			単-11号
加圧及び頭部処理（10m<L≦20m） 削孔長区分		SD345 D38	本	105	8,285	869,925			単-12号
ホーリングマシン移設			式	1		180,980			内-4号
足場			式	1		749,320			内-5号

設計内訳書

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		3,563,570				
補強土壁基礎 (キャッピング・ヒーム)	24-8-40(高炉B)	m	10	323,000	3,230,000			単-13号	
間詰コンクリート(埋戻コンクリート)	18-8-40(高炉B)W/C指定なし	式	1		333,570			内-6号	
仮設工		式	1		2,096,453				
工事用道路工		式	1		449,800				
工事用道路補修		式	1		449,800			内-7号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		927,553				
仮橋上部		式	1		515,358			内-8号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		式	1		412,195			内-9号	
注入設備工		式	1		719,100				
注入プレート(膨張モルタル用)		式	1		719,100			内-10号	
直接工事費		式	1		129,684,310				

設計内訳書

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		17,677,337			
共通仮設費			式	1		1,298,337			
運搬費			式	1		175,617			
仮設材運搬費			式	1		175,617			内-11号
技術管理費			式	1		150,720			
性能保証試験(鉄筋挿入工)			式	1		150,720			内-12号
現場環境改善費（率計上）			式	1		972,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		16,379,000			
純工事費			式	1		147,361,647			
現場管理費			式	1		44,282,000			
工事原価			式	1		191,643,647			
一般管理費等			式	1		32,386,353			

設計内訳書

工事名	R 8 荒川工事用道路工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		224,030,000			
消費税相当額			式	1		22,403,000			
工事費計			式	1		246,433,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	70	138. 2	9, 674			
合 計					9, 674			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	90	2, 465	221, 850			
合 計					221, 850			

一式当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ホームリンクマシン移設
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移設工	スリット型、据付・撤去含まず	回	2	90, 490	180, 980			
図面15の6における列番号9 9と131に適用する								
上記歩掛の公表は令和8年4 月21日を予定しています								
合 計					180, 980			

一式当たり内訳書

足場
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 (ﾙｰﾄﾊﾟﾟｲﾌﾟ施工・削孔用)	空m 3	130	5, 764	749, 320			
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
合 計					749, 320			

一式当たり内訳書

間詰コンクリート(埋戻コンクリート)
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	6	38, 780	232, 680			
18-8-40 (高炉) W/C指定なし								
山岳地補正：開運トンネル ～荒川上流砂防堰堤群								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9	11, 210	100, 890			
合 計					333, 570			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修(通期)	L=320m 利用率1.0	回	10	44,980	449,800			
合 計					449,800			

一式当たり内訳書

仮橋上部

第 8号内訳書

單僱使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	32	1, 098	35, 136			
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	32	663. 1	21, 219			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12.9月 無 有 1020円 1回	m 2	32	11, 120	355, 840			
合 計					412, 195			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 注入ﾌﾟﾗﾝﾄ(膨張ﾓﾙﾀﾙ用)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入ﾌﾟﾗﾝﾄ仮設工	組立・解体	箇所	1	719, 100	719, 100			
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
合 計					719, 100			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 52. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	24. 7	5, 610	138, 567			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	24. 7	1, 500	37, 050			
合 計					175, 617			

一式当たり内訳書

性能保証試験(鉄筋挿入工)

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
性能保証試験	EP [®] ル [®] ートパ [®] イル	本	6	25, 120	150, 720			
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
合 計					150, 720			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート吹付	厚10cm ラス張	単位	m2	数量	1	単価	13, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		10cm 100m2未満 無 無	m 2	1	13, 750	13, 750			
計						13, 750			
単価						13, 750	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	機械横移動・据付	スキッド型	単位	回	数量	1	単価	21, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械横移動・据付工		スキッド型 55kw級	回	1	21, 310	21, 310		
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
計						21, 310		
単価						21, 310	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	削孔（軟岩）	削孔径φ135mm スキット型 二重管 軟岩	単位	m	数量	1	単価	32, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工		削孔径φ135mm スキット型 55kw級 二重管 軟岩	m	1	32, 300	32, 300		
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
計						32, 300		
単価						32, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	削孔（硬岩）	削孔径φ135mm スキット型 二重管 硬岩	単位	m	数量	1	単価	41, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工		削孔径φ135mm スキット型 55kw級 二重管 硬岩	m	1	41, 060	41, 060		
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
計						41, 060		
単価						41, 060	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	注入打設 (L≦10m) 削孔長区分	膨張セメントミルク 30N/mm2	単位	本	数量	100	単価	25, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設工		L≦10m	本	100	5, 861	586, 100		
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
材料費 (m 3)		膨張セメントミルク	m 3	36. 4	53, 960	1, 964, 144		
諸雑費 (まるめ)			式	1		756		
計						2, 551, 000		
単価						25, 510	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	注入打設（10m<L≤20m） 削孔長区分	膨張セメントミルク 30N/mm2	単位	本	数量	100	単価	37, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設工		10m<L≤20m	本	100	7, 326	732, 600		
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
材料費（m 3）		膨張セメントミルク	m 3	55. 7	53, 960	3, 005, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		828		
計						3, 739, 000		
単価						37, 390	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	芯材組立 (L≦10m) 芯材長区分	SD345 D38	単位	本	数量	77	単価	167, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立工		L≦10m	本	77	2, 454	188, 958		
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
材料費 (本)		芯材 L≦10m	本	77	164, 600	12, 674, 200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6, 842		
計						12, 870, 000		
単価						167, 200	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	芯材組立（10m<L≤20m） 芯材長区分	SD345 D38	単位	本	数量	114	単価	256, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立工		10m<L≤20m	本	114	2, 822	321, 708		
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています								
材料費（本）		芯材 10m<L≤20m	本	114	253, 700	28, 921, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6, 492		
計						29, 250, 000		
単価						256, 600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	芯材挿入 (L≦10m) 芯材長区分	SD345 D38	単位	本	数量	1	単価	10, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入工		L≦10m						
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています			本	1	10, 640	10, 640		
計						10, 640		
単価						10, 640	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	芯材挿入 (10m<L≦20m) 芯材長区分	SD345 D38	単位	本	数量	1	単価	13, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入工		10m<L≦20m						
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています			本	1	13, 890	13, 890		
計						13, 890		
単価						13, 890	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	加圧及び頭部処理 (L≦10m) 削孔長区分	SD345 D38	単位	本	数量	1	単価	6, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理工		L≦10m						
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています			本	1	6, 373	6, 373		
計						6, 373		
単価						6, 373	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	加圧及び頭部処理 (10m<L≦20m) 削孔長区分	SD345 D38	単位	本	数量	1	単価	8, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理		10m<L≦20m						
上記歩掛の公表は令和8年4月21日を予定しています			本	1	8, 285	8, 285		
計						8, 285		
単価						8, 285	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	補強土壁基礎 (キャットウォークビーム)	24-8-40(高炉B)	単位	m	数量	10	単価	323, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	51. 8	39, 430	2, 042, 474		
24-8-40 (高炉)								
山岳地補正：開運トンネル～荒川上流砂防堰堤群								
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 289	371, 300	478, 605. 7		
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 395	153, 700	60, 711. 5		
材料費 (t)		鉄筋 SD345 D13	t	0. 395	116, 000	45, 820		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m 2	6	5, 885	35, 310		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	42. 1	11, 210	471, 941		
足場工		単管足場 不要 標準	掛m 2	20. 1	4, 724	94, 952. 4		
諸雑費 (まるめ)			式	1		185. 4		
計						3, 230, 000		

1 次单価表

單價使用年月	2026. 05
步掛使用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート吹付工	10cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	13, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（コンクリート吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	13, 741. 05	13, 741		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					13, 750		
	単価					13, 750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械横移動・据付工	スキッド型 55kw級	単位	回	数量	10	単価	21, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 8	33, 966	27, 172		
	特殊作業員		人	0. 8	30, 294	24, 235		
	普通作業員		人	0. 8	27, 438	21, 950		
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 通称 5 5 k W級	日	0. 8	162, 000	129, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 143		
	計					213, 100		
	単価					21, 310	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工	削孔径 φ135mm スキット型 55kw級 二重管 軟岩	単位	m	数量	10	単価	32, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 65	33, 966	22, 077		
	特殊作業員		人	0. 65	30, 294	19, 691		
	普通作業員		人	1. 3	27, 438	35, 669		
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 通称 5 5 k W級	日	0. 65	162, 000	105, 300		
	損耗部品	軟岩 φ135mm	m	10	10, 380	103, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		36, 463		
	計					323, 000		
	単価					32, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	削孔工	削孔径 φ135mm スキット型 55kw級 二重管 硬岩	単位	m	数量	10	単価 41, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 8	33, 966	27, 172	
	特殊作業員		人	0. 8	30, 294	24, 235	
	普通作業員		人	1. 6	27, 438	43, 900	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 通称 5 5 kW級	日	0. 8	162, 000	129, 600	
	損耗部品	硬岩 φ135mm	m	10	14, 080	140, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		44, 893	
	計					410, 600	
	単価					41, 060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入打設工	L≤10m	単位	本	数量	10	単価	5, 861
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	33, 966	13, 586		
	特殊作業員		人	0. 4	30, 294	12, 117		
	普通作業員		人	0. 8	27, 438	21, 950		
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		10, 957		
	計					58, 610		
	単価					5, 861	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（m 3）	膨張セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	53, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	30, 400	33, 440		
	膨張性混和材	デノンカー-CSAタイプ S	k g	100	170	17, 000		
	減水材(ｸﾞﾗウト用)	FT-700N	k g	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53, 960		
	単価					53, 960	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入打設工	10m<L≤20m	単位	本	数量	10	単価	7, 326
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 966	16, 983		
	特殊作業員		人	0. 5	30, 294	15, 147		
	普通作業員		人	1	27, 438	27, 438		
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		13, 692		
	計					73, 260		
	単価					7, 326	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（m 3）	膨張セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	53, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	30, 400	33, 440		
	膨張性混和材	デノンカーワ- CSAタイプ S	k g	100	170	17, 000		
	減水材（グラウト用）	FT-700N	k g	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53, 960		
	単価					53, 960	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯材組立工	L≤10m	単位	本	数量	10	単価	2, 454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	33, 966	6, 793		
	特殊作業員		人	0. 2	30, 294	6, 058		
	普通作業員		人	0. 4	27, 438	10, 975		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		714		
	計					24, 540		
	単価					2, 454	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（本）	芯材 L≦10m	単位	本	数量	77	単価	164, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋(ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材)	SD345 D38 亜鉛メッキ	m	619. 45	7, 700	4, 769, 765			
カップラー	D38用 亜鉛メッキ	個	266	21, 100	5, 612, 600			
スパーサー	D38用	個	307	1, 570	481, 990			
顎材	D38用	個	269	3, 250	874, 250			
定着プレート	D38用(150×150×9) 亜鉛メッキ	枚	77	1, 510	116, 270			
定着ナット	D38用 亜鉛メッキ	個	154	5, 340	822, 360			
諸雑費（まるめ）		式	1		2, 765			
計					12, 680, 000			
単価					164, 600	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯材組立工	10m<L≤20m	単位	本	数量	10	単価	2, 822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 23	33, 966	7, 812		
	特殊作業員		人	0. 23	30, 294	6, 967		
	普通作業員		人	0. 46	27, 438	12, 621		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		820		
	計					28, 220		
	単価					2, 822	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

材料費（本）	芯材 10m<L≤20m	単位	本	数量	114	単価	253, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ節鉄筋(ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材)	SD345 D38 亜鉛メッキ	m	1, 406. 9	7, 700	10, 833, 130		
カッﾌﾟﾗｰ	D38用 亜鉛メッキ	個	641	21, 100	13, 525, 100		
ｽﾍﾟｰｻｰ	D38用	個	700	1, 570	1, 099, 000		
顎材	D38用	個	638	3, 250	2, 073, 500		
定着ﾌﾟﾚｰﾄ	D38用(150×150×9) 亜鉛メッキ	枚	114	1, 510	172, 140		
定着ﾅｯﾄ	D38用 亜鉛メッキ	個	228	5, 340	1, 217, 520		
諸雑費（まるめ）		式	1		9, 610		
計					28, 930, 000		
単価					253, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯材挿入工	L≤10m	単位	本	数量	10	単価	10, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 75	33, 966	25, 474		
	普通作業員		人	1. 5	27, 438	41, 157		
	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン2. 8t×1. 4m級	日	0. 75	50, 490	37, 867		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 902		
	計					106, 400		
	単価					10, 640	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯材挿入工	10m<L≤20m	単位	本	数量	10	単価	13, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	33, 966	33, 966		
	普通作業員		人	2	27, 438	54, 876		
	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン2. 8t×1. 4m級	日	1	47, 410	47, 410		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 648		
	計					138, 900		
	単価					13, 890	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加圧及び頭部処理工	L≤10m	単位	本	数量	10	単価	6, 373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 966	16, 983		
	特殊作業員		人	0. 5	30, 294	15, 147		
	普通作業員		人	1	27, 438	27, 438		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		4, 162		
	計					63, 730		
	単価					6, 373	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加圧及び頭部処理	10m<L≤20m	単位	本	数量	10	単価	8, 285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 65	33, 966	22, 077		
	特殊作業員		人	0. 65	30, 294	19, 691		
	普通作業員		人	1. 3	27, 438	35, 669		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5, 413		
	計					82, 850		
	単価					8, 285	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	移設工	スレット型、据付・撤去含まず	単位	回	数量	1	単価	90, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 313	33, 966	10, 631		
	特殊作業員		人	0. 313	30, 294	9, 482		
	普通作業員		人	0. 626	27, 438	17, 176		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	53, 200	53, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					90, 490		
	単価					90, 490	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 (ルトパ [®] イル施工・削孔用)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 764
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 63	33, 966	89, 330		
	とび工		人	7. 75	30, 396	235, 569		
	普通作業員		人	4. 88	27, 438	133, 897		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 4	53, 200	21, 280		
	諸雑費 (率＋まるめ) 21%		式	1		96, 324		
	計					576, 400		
	単価					5, 764	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	371, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	217, 600	217, 600		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	153, 700	153, 700		
計						371, 300		
単価						371, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	153, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	153, 700	153, 700		
計						153, 700		
単価						153, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（t）	鉄筋 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	116, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1	116, 000	116, 000		
	計					116, 000		
	単価					116, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	33, 966	64, 535		
	とび工		人	6. 9	30, 396	209, 732		
	普通作業員		人	1. 8	27, 438	49, 388		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	53, 200	42, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		106, 185		
	計					472, 400		
	単価					4, 724	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路補修(通期)	L=320m 利用率1. 0	単位	回	数量	1	単価	44, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 64	27, 438	17, 560		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第２次） バケット容量0. 8 m ³	時間	2. 24	12, 240	27, 417		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						44, 980		
単価						44, 980	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.63	41,412	26,089		
	橋りょう特殊工		人	2.4	37,638	90,331		
	普通作業員		人	0.52	27,438	14,267		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.77	53,200	40,964		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,449		
	計					178,100		
	単価					17,810	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	11, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 36	41, 412	14, 908		
	橋りょう特殊工		人	1. 4	37, 638	52, 693		
	溶接工		人	0. 06	38, 454	2, 307		
	普通作業員		人	0. 41	27, 438	11, 249		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25 t 吊	日	0. 57	53, 200	30, 324		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4, 019		
	計					115, 500		
	単価					11, 550	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 966	16, 983		
	とび工		人	1. 6	30, 396	48, 633		
	普通作業員		人	0. 45	27, 438	12, 347		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 57	53, 200	30, 324		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 513		
	計					109, 800		
	単価					1, 098	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	663. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	33, 966	11, 208		
	とび工		人	0. 74	30, 396	22, 493		
	普通作業員		人	0. 29	27, 438	7, 957		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 44	53, 200	23, 408		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 244		
	計					66, 310		
	単価					663. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12. 9月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	11, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	9, 868	9, 868		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					11, 120		
	単価					11, 120	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入プラント仮設工	組立・解体	単位	箇所	数量	1	単価	719, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	33, 966	101, 898		
	特殊作業員		人	3	30, 294	90, 882		
	普通作業員		人	9	27, 438	246, 942		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3	53, 200	159, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		119, 778		
	計					719, 100		
	単価					719, 100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 52. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	性能保証試験	EP _レ トハ°イル	単位	本	数量	1	単価	25, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	33, 966	11, 208		
	普通作業員		人	0. 33	27, 438	9, 054		
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		4, 858		
	計					25, 120		
	単価					25, 120	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

損耗部品	軟岩 φ135mm	単位	m	数量	10	単価	10, 380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクロッド	φ 1 3 5 mm用	個	0. 05	91, 400	4, 570		
クリーニングアダプタ	φ 1 3 5 mm用	個	0. 04	186, 000	7, 440		
エキステンションロッド	φ 1 3 5 mm用	個	0. 05	64, 300	3, 215		
ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 29	93, 600	27, 144		
インナーロッド	φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 34	60, 100	20, 434		
リングビット	φ 1 3 5 mm用	個	0. 24	104, 000	24, 960		
インナービット	φ 1 3 5 mm用	個	0. 16	74, 400	11, 904		
ウォーターシーベル	φ 1 3 5 mm 二重管用	個	0. 02	206, 000	4, 120		
諸雑費（まるめ）		式	1		13		
計					103, 800		
単価					10, 380	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

損耗部品	硬岩 φ135mm	単位	m	数量	10	単価	14, 080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャンクロッド	φ 1 3 5 mm用	個	0. 07	91, 400	6, 398		
クリーニングアダプタ	φ 1 3 5 mm用	個	0. 05	186, 000	9, 300		
エキステンションロッド	φ 1 3 5 mm用	個	0. 06	64, 300	3, 858		
ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 47	93, 600	43, 992		
インナーロッド	φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）	本	0. 45	60, 100	27, 045		
リングビット	φ 1 3 5 mm用	個	0. 28	104, 000	29, 120		
インナービット	φ 1 3 5 mm用	個	0. 2	74, 400	14, 880		
ウォーターシーベル	φ 1 3 5 mm 二重管用	個	0. 03	206, 000	6, 180		
諸雑費（まるめ）		式	1		27		
計					140, 800		
単価					14, 080	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮シブ型・4脚式ミニクレーン2. 8t×1. 4m級	単位	日	数量	1	単価	50, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	0. 52	153	79		
クローラークレーン損料		油圧伸縮シブ型・4脚式ミニクレーン 2. 8t×1. 4m級	供用日	1. 2	15, 400	18, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 490		
単価						50, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮シブ型・4脚式ミニクレーン2. 8t×1. 4m級	単位	日	数量	1	単価	47, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	0. 52	153	79		
クローラークレーン損料		油圧伸縮シブ型・4脚式ミニクレーン 2. 8t×1. 4m級	供用日	1	15, 400	15, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47, 410		
単価						47, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	217, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	33, 966	6, 793		
	鉄筋工		人	2. 3	31, 926	73, 429		
	普通作業員		人	0. 2	27, 438	5, 487		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	116, 000	119, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10, 283		
	計					217, 600		
	単価					217, 600	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	153, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 966	16, 983		
	鉄筋工		人	3. 5	31, 926	111, 741		
	普通作業員		人	0. 3	27, 438	8, 231		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 893		
	計					153, 700		
	単価					153, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第２次） バケット容量0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	12, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	31, 926	5, 427		
軽油			L	15	153	2, 295		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第２次） バケット容量0. 8 m ³	時間	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12, 240		
単価						12, 240	円／時間	

R 8 荒川工事用道路工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	129, 684, 310
(2) 共通仮設費 -----	17, 677, 337
(3) 純工事費 -----	147, 361, 647

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	44, 282, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	191, 643, 647
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	32, 386, 353
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	224, 030, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	22, 403, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	246, 433, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	224, 030, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	223, 927, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	203, 570, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	32, 387, 776)
-------------------------	----------------

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0			
対象工事費	129,684,310	直接工事費	129,684,310	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		0（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		129,684,310	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		129,684,310		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9.52 %		0 %		
施工地域等補正		1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		12.63 %（12.38% × 週休1.02）				
計上額		16,379,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	129,684,310	直接工事費	129,684,310		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	129,684,310	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.75 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.75 %				
計上額	972,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	326,337				
運搬費	175,617	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	150,720
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					17,677,337

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	147,361,647	単独（追加工事）直接工事費	129,684,310	単独（追加工事）共通仮設費	17,677,337
非対象額計（一）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	147,361,647	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	147,361,647		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.17 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.05 %（29.17% × 週休1.03）		0 %		
計上額	44,282,000		0		0
			7,549,811（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	富士川砂防事務所 工務課	工事番号	2026051008	第 0 回変更
発注年月	令和08年03月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路改良工事	

工事原価	191,643,647				
純工事費	147,361,647	現場管理費	44,282,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	191,643,647	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	191,643,647	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	191,643,647				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.86 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	32,386,353				
業務委託料等	0				
調査基準価格	223,927,000				
調査基準価格の100/110	203,570,000	（ 90.87 % ）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 荒川工事用道路工事

国土交通省 関東地方整備局
富士川砂防事務所 工務課

工事数量総括表

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
整地		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		式		1		
埋戻し		式		1		
吹付工		式		1		
コンクリート吹付	厚10cm ラス張	m2		86		
鉄筋挿入工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
機械横移動・据付	スキット型	回		189		
削孔 (軟岩)	削孔径 φ 135mm スキット型 二重管 軟岩	m		1,700		
削孔 (硬岩)	削孔径 φ 135mm スキット型 二重管 硬岩	m		259		
注入打設 (L ≤ 10m) 削孔長区分	膨張セメントミルク 30N/mm ²	本		86		
注入打設 (10m < L ≤ 20m) 削孔長区分	膨張セメントミルク 30N/mm ²	本		105		
芯材組立 (L ≤ 10m) 芯材長区分	SD345 D38	本		77		
芯材組立 (10m < L ≤ 20m) 芯材長区分	SD345 D38	本		114		
芯材挿入 (L ≤ 10m) 芯材長区分	SD345 D38	本		77		
芯材挿入 (10m < L ≤ 20m) 芯材長区分	SD345 D38	本		114		
加圧及び頭部処理 (L ≤ 10m) 削孔長区分	SD345 D38	本		86		
加圧及び頭部処理 (10m < L ≤ 20m) 削孔長区分	SD345 D38	本		105		

工事数量総括表

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ボールドマシン移設		式		1		
足場		式		1		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		1		
補強土壁基礎 (キャッピングビーム)	24-8-40 (高炉B)	m		10		
間詰コンクリート (埋戻コンクリート)	18-8-40 (高炉B) W/C指定なし	式		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路補修		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮橋上部		式		1		
覆工板設置・撤去 [仮橋・仮栈橋]		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
注入設備工		式		1		
注入ﾌﾟﾗﾝﾄ(膨張ﾓﾙﾀﾙ用)		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
性能保証試験(鉄筋挿入工)		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 荒川工事用道路工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		