工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
東京国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
工事地名	自）東京都品川区戸越１丁目　至）東京都品川区戸越５丁目

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月
２）	事務所名	東京国道事務所　防災情報課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2024091009	１４）	単価適用年月	2026年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 4月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	0日間　自　年 月 日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月28日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	東京都	２２）	処 分 費 等	2,000
１０）	地　　区	東京１７区	２３）	公 告 日	令和 8年 3月16日
１１）	河川・路線	一般国道１号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1）　予算科目：	2）　目：	3）　目の細分：	4）　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		15,566,500			
共同溝附帯設備		式	1		15,566,500			
引込設備		式	1		12,890,000			
引込配電塔 (M-A)	屋外自立型	基	1	1,800,000	1,800,000			単-1号
電灯分電盤(L-A)	壁掛	面	1	2,320,000	2,320,000			単-2号
換気制御盤 (F-A)	壁掛	面	1	4,260,000	4,260,000			単-3号
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 (P-A)	壁掛	面	1	4,510,000	4,510,000			単-4号
排水設備		式	1		1,239,000			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ (P-1)	φ50×312.7L/min×6.8m×1.5kw 着脱装置取付金具含	台	2	441,000	882,000			単-5号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ (P-2)	φ50×164.3L/min×8.6m×0.75kw 着脱装置取付金具含	台	1	357,000	357,000			単-6号
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式	1		748,000			
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×0.1m3/min×5m×0.48kw	台	4	187,000	748,000			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備		式	1		689,500			
換気ﾌｧﾝ (FE-1)	φ750×180m3/min×105.8Pa×1.5kw	台	1	147,000	147,000			単-8号
換気ﾌｧﾝ (FTW-1)	φ500×50.1m3/min×87.3Pa×0.4kw	台	1	55,200	55,200			単-9号
換気ﾌｧﾝ (FE-2)	φ750×237m3/min×60.6Pa×1.5kw	台	1	147,000	147,000			単-10号
換気ﾌｧﾝ (FTW-2)	φ450×67.7m3/min×30.9Pa×0.25kw	台	1	48,300	48,300			単-11号
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤	1台用	面	1	292,000	292,000			単-12号
機器単体費		式	1		15,566,500			
電気設備		式	1		94,637,841			
共同溝附帯設備工		式	1		73,607,581			
共同溝引込設備設置工		式	1		360,262			
引込配電塔設置 (M-A) （夜間作業）	屋外自立型	基	1	107,500	107,500			単-13号
照明盤設置 (L-A)	壁掛	面	1	76,970	76,970			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤設置 (P-A)	壁掛	面	1	66,480	66,480			単-15号
換気制御盤設置 (F-A)	壁掛	面	1	59,480	59,480			単-16号
作業土工 （夜間作業）		式	1		49,832			内-1号
共同溝照明設備設置工		式	1		6,152,862			
共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED ﾁｪｰﾝ吊	台	71	77,310	5,489,010			単-17号
共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED 直付	台	2	73,610	147,220			単-18号
共同溝照明器具設置	(200V)投光器	台	4	75,210	300,840			単-19号
共同溝配線器具設置	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 24V	個	8	5,429	43,432			単-20号
共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3路	個	4	12,130	48,520			単-21号
共同溝配線器具設置	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A E付	個	12	10,320	123,840			単-22号
共同溝排水設備設置工		式	1		2,290,360			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-1)	φ50×312.7L/min×6.8m×1.5kw	台	2	48,980	97,960			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-2)	φ50×164.3L/min×8.6m×0.75kw	台	1	38,490	38,490			単-24号
弁類設置 仕切弁	捻子込,SUS 径 50ｍｍ	個	10	31,620	316,200			単-25号
弁類設置 逆止弁	捻子込,SUS 径 50ｍｍ	個	7	37,120	259,840			単-26号
手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台用）	3P30A×2	個	1	775,300	775,300			単-27号
手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台用）	3P30A×1	個	1	350,300	350,300			単-28号
弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	個	7	2,710	18,970			単-29号
弁類設置　ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 10ｍｍ	個	7	6,100	42,700			単-30号
弁類設置　ﾒｰﾄﾙﾊﾟｲﾌﾟ	径 10ｍｍ	個	7	5,500	38,500			単-31号
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	3P/10m付	個	7	50,300	352,100			単-32号
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置工		式	1		1,431,160			
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	φ50×0.1m3/min×5m×0.48kw	台	4	38,490	153,960			単-33号
手元開閉器設置 （防災ﾎﾟﾝﾌﾟ1台用）	2P30A×1	個	4	319,300	1,277,200			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝換気設備設置工		式	1		1,802,157			
換気ﾌｧﾝ設置 (FE-1)	φ750×180m3/min×105.8Pa×1.5kw	台	1	105,000	105,000			単-35号
換気ﾌｧﾝ設置 (FTW-1)	φ500×50.1m3/min×87.3Pa×0.4kw	台	1	55,980	55,980			単-36号
換気ﾌｧﾝ設置 (FE-2)	φ750×237m3/min×60.6Pa×1.5kw	台	1	105,000	105,000			単-37号
換気ﾌｧﾝ設置 (FTW-2)	φ450×67.7m3/min×30.9Pa×0.25kw	台	1	55,980	55,980			単-38号
合わせ板A （FTW-1用）		枚	1	13,000	13,000			単-39号
合わせ板B （FE-1/FE-2用）		枚	2	23,400	46,800			単-40号
合わせ板C （FTW-2用）		枚	1	12,200	12,200			単-41号
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤設置	1台用	面	1	6,997	6,997			単-42号
手元開閉器設置 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30A×1	個	4	350,300	1,401,200			単-43号
配管･配線工		式	1		31,109,971			
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 50ｍｍ	m	11	10,150	111,650			単-44号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 10ｍｍ	m	1	4,487	4,487			単-45号
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	VE 径 22ｍｍ	m	15	1,444	21,660			単-46号
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	VE 径 28ｍｍ	m	10	2,271	22,710			単-47号
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	G 径 54ｍｍ	m	9	7,722	69,498			単-48号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×100ｍｍ(PVC4t)	個	2	10,090	20,180			単-49号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×200ｍｍ(SUS)	個	1	59,050	59,050			単-50号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	467	4,085	1,907,695			単-51号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	m	1,239	2,856	3,538,584			単-52号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	24	3,070	73,680			単-53号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-2C+E3.5sq	配線各種	m	464	3,545	1,644,880			単-54号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	415	3,915	1,624,725			単-55号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-2C+E3.5sq	配線各種	m	1,811	4,155	7,524,705			単-56号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 CVV2sq-2C	配線各種	m	1,010	2,296	2,318,960			単-57号
屋外配線 CVV2sq-3C	配線各種	m	545	2,354	1,282,930			単-58号
屋外配線 CVV2sq-5C	配線各種	m	392	2,475	970,200			単-59号
屋外配線 CVV2sq-8C	配線各種	m	60	2,662	159,720			単-60号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	5	2,395	11,975			単-61号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	1,547	2,492	3,855,124			単-62号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 3.5mm 2×4C	m	622	2,594	1,613,468			単-63号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm 2×3C	m	116	2,652	307,632			単-64号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 14mm2 ×3C	m	392	3,270	1,281,840			単-65号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	m	17	2,528	42,976			単-66号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2 ×3C	m	34	6,409	217,906			単-67号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	m	17	1,178	20,026			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV38sq-3C	箇所	6	19,990	119,940			単-69号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~3.5sq-3C	箇所	24	13,680	328,320			単-70号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV8sq-3C~3.5sq-3C	箇所	2	13,680	27,360			単-71号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~2.0sq-3C	箇所	77	13,680	1,053,360			単-72号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV5.5sq-3C~3.5sq-3C	箇所	1	13,680	13,680			単-73号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-2C~2sq-2C	箇所	4	10,150	40,600			単-74号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-3C~2sq-3C	箇所	5	11,550	57,750			単-75号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所	28	23,900	669,200			単-76号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C	箇所	2	11,550	23,100			単-77号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-3C	箇所	2	14,600	29,200			単-78号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-3C	箇所	2	20,600	41,200			単-79号
配線器具設置工		式	1		8,059,080			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	合わせ板固定用 M12×100L	組	48	498	23,904			単-80号
ｴﾙﾎﾞ90°	50A,捻子込,SUS	個	7	2,050	14,350			単-81号
ｴﾙﾎﾞ90°	10A,捻子込,SUS	個	3	498	1,494			単-82号
ﾁｰｽﾞ	50A,捻子込,SUS	個	4	2,700	10,800			単-83号
ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込,SUS	個	10	4,050	40,500			単-84号
径違いﾁｰｽﾞ	50A×25A,捻子込,SUS	個	7	5,810	40,670			単-85号
六角ﾌﾞｯｼｭ	25A×10A,捻子込,SUS	個	7	496	3,472			単-86号
ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子込,SUS	個	28	504	14,112			単-87号
ｿｹｯﾄ	50A,捻子込,SUS	個	1	943	943			単-88号
径違いｿｹｯﾄ	50A×80A,捻子込	個	2	1,900	3,800			単-89号
絶縁ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込	個	6	29,100	174,600			単-90号
配線ﾀﾞｸﾄ	300×250	m	4	30,800	123,200			単-91号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K15A(SUS)	個	75	327	24,525			単-92号
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K20A(SUS)	個	1,011	360	363,960			単-93号
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K30A(SUS)	個	16	428	6,848			単-94号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=100 (SUS)	個	577	5,907	3,408,339			単-95号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=150 (SUS)	個	629	6,047	3,803,563			単-96号
共同溝引込設備撤去工		式	1		148,210			
引込配電塔撤去 （夜間作業）		基	1	53,740	53,740			単-97号
照明盤撤去	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ盤	面	1	31,490	31,490			単-98号
動力盤撤去	3回路	面	1	10,500	10,500			単-99号
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去	2.2kW	面	2	26,240	52,480			単-100号
共同溝照明設備撤去工		式	1		970,772			
共同溝照明器具撤去	KDF FL20W	台	137	6,754	925,298			単-101号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P10A	台	3	1,749	5,247			単-102号
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3W15A	台	10	1,749	17,490			単-103号
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 4W10A	台	3	1,749	5,247			単-104号
共同溝配線器具撤去	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A	個	10	1,749	17,490			単-105号
共同溝排水設備撤去工		式	1		99,980			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kW	台	2	19,250	38,500			単-106号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	2.2kW	台	1	27,990	27,990			単-107号
弁類撤去 仕切弁	径 50ｍｍ	個	4	2,456	9,824			単-108号
弁類撤去 仕切弁	径 65ｍｍ	個	1	4,298	4,298			単-109号
弁類撤去 逆止弁	径 50ｍｍ	個	4	2,456	9,824			単-110号
弁類撤去 逆止弁	径 65ｍｍ	個	1	4,298	4,298			単-111号
手元開閉器撤去	3P30A	個	2	2,623	5,246			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式	1		77,000			
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kw	台	4	19,250	77,000			単-113号
共同溝換気設備撤去工		式	1		174,930			
換気ﾌｧﾝ撤去	1.5kW φ750	台	2	52,480	104,960			単-114号
換気ﾌｧﾝ撤去	0.4kW φ500	台	2	27,990	55,980			単-115号
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤撤去		面	1	3,498	3,498			単-116号
手元開閉器撤去	3P30A	個	4	2,623	10,492			単-117号
配管･配線撤去工		式	1		15,327,395			
屋外配管撤去	SGP-W 径 50ｍｍ	m	6	2,764	16,584			単-118号
屋外配管撤去	SGP-W 径 10ｍｍ	m	1	1,228	1,228			単-119号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 25ｍｍ	m	65	1,750	113,750			単-120号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 31ｍｍ	m	626	2,624	1,642,624			単-121号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 39mm	m	385	2,624	1,010,240			単-122号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 51mm	m	346	5,248	1,815,808			単-123号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 63mm	m	60	5,248	314,880			単-124号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 75mm	m	245	6,123	1,500,135			単-125号
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 16mm	m	1,177	673.5	792,709			単-126号
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 28mm	m	65	1,041	67,665			単-127号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV2.0	m	618	210	129,780			単-128号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV3.5	m	3,494	210	733,740			単-129号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV5.5	m	1,929	210	405,090			単-130号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV8	m	260	402.4	104,624			単-131号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV14	m	1,056	402.4	424,934			単-132号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV22	m	3,002	402.4	1,208,004			単-133号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV38	m	2,001	962.2	1,925,362			単-134号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV50	m	1,761	1,750	3,081,750			単-135号
屋外配線撤去	CV38sq-3C	m	40	962.2	38,488			単-136号
配線器具撤去工		式	1		5,603,442			
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=100	個	1,065	2,624	2,794,560			単-137号
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=150	個	517	2,624	1,356,608			単-138号
配線器具附属品撤去	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(PVC) 110*110*60	個	152	2,449	372,248			単-139号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*300*150	個	31	6,577	203,887			単-140号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*400*150	個	109	7,452	812,268			単-141号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 350*300*250	個	1	7,871	7,871			単-142号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 500*500*200	個	4	10,500	42,000			単-143号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 650*650*300	個	1	14,000	14,000			単-144号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場製品輸送工		式	1		22,000			
輸送工		式	1		22,000			
輸送(電気)		式	1		22,000			内-2号
仮設工		式	1		21,008,260			
交通管理工		式	1		5,881,000			
交通誘導警備員 昼間作業		式	1	4,109,000	4,109,000			単-145号
交通誘導警備員 夜間作業		式	1	1,772,000	1,772,000			単-146号
仮設電力設備工		式	1		15,127,260			
仮設照明	LED40W形相当　100m当たり20台	式	1		14,754,720			内-3号
仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50mm×0.2m3/min×15m 以上 1台	式	1		187,940			内-4号
仮設換気ﾌｧﾝ	φ300mm×50m3/min×0.55kW以上　1台	式	1		184,600			内-5号
直接工事費		式	1		94,637,841			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		11,816,509			
共通仮設費		式	1		65,509			
技術管理費		式	1		65,509			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		65,509			内-6号
共通仮設費（率計上）		式	1		11,751,000			
純工事費		式	1		106,454,350			
現場管理費		式	1		42,477,000			
機器間接費		式	1		2,697,000			
機器管理費		式	1		2,697,000			
工事原価		式	1		151,628,350			
一般管理費等		式	1		26,415,150			
工事価格		式	1		193,610,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		19,361,000			
工事費計		式	1		212,971,000			

一式当たり内訳書

作業土工

第　1号内訳書

（夜間作業）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	m３	0.2	58,580	11,716			
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.7	15,240	25,908			
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.2	51,040	10,208			
処分費（ｔ）		ｔ	0.4	5,000	2,000			
合　計					49,832			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	22000円/台	台	1	22,000	22,000			
合　計					22,000			

一式当たり内訳書

仮設照明

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明 E1	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 設置，撤去 3ヶ月未満 設備費含む	m	740	14,160	10,478,400			
坑内照明 W	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 設置，撤去 3ヶ月未満 設備費含む	m	302	14,160	4,276,320			
合　計					14,754,720			

一式当たり内訳書

仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置，撤去 3ヶ月未満 設備費含む	面	1	168,200	168,200			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料率10%	φ50×0.2m3/min 揚程15m以上 1.5kW	台	1	19,740	19,740			
合　計					187,940			

一式当たり内訳書

仮設換気ﾌｧﾝ

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置，撤去 3ヶ月未満 設備費含む	面	1	168,200	168,200			
換気ﾌｧﾝ 損料率10%	φ300mm×50m3/min×0.55kW以上	台	1	16,400	16,400			
合　計					184,600			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	37,434	65,509			
合　計					65,509			

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	引込配電塔 (M-A)	屋外自立型	単位	基	数量	1	単価	1,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（基）	1800000円/基 機器製作及び据付・調整を行う	基	1	1,800,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					1,800,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	電灯分電盤(L-A)	壁掛	単位	面	数量	1	単価	2,320,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	2320000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	2,320,000	2,320,000	
計					2,320,000	
単価					2,320,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	換気制御盤 (F-A)	壁掛	単位	面	数量	1	単価	4,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	4260000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	4,260,000	4,260,000	
計					4,260,000	
単価					4,260,000	円／面

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 (P-A)	壁掛	単位	面	数量	1	単価	4,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	4510000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	4,510,000	4,510,000	
計					4,510,000	
単価					4,510,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ (P-1)	φ50×312.7L/min×6.8m×1.5kw 着脱装置取付金具含	単位	台	数量	1	単価	441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	441000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	441,000	441,000	
計					441,000	
単価					441,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ (P-2)	φ50×164.3L/min×8.6m×0.75kw 着脱装置取付金具含	単位	台	数量	1	単価	357,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	357000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	357,000	357,000	
計					357,000	
単価					357,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー7号	防災ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×0.1m3/min×5m×0.48kw	単位	台	数量	1	単価	187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	187000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	187,000	187,000	
計					187,000	
単価					187,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー8号	換気ﾌｧﾝ (FE-1)	φ750×180m3/min×105.8Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	147000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	147,000	147,000	
計					147,000	
単価					147,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	換気ﾌｧﾝ (FTW-1)	φ500×50.1m3/min×87.3Pa×0.4kw	単位	台	数量	1	単価	55,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	55200円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	55,200	55,200	
計					55,200	
単価					55,200	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	換気ﾌｧﾝ (FE-2)	φ750×237m3/min×60.6Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	147000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	147,000	147,000	
計					147,000	
単価					147,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー11号	換気ﾌｧﾝ (FTW-2)	φ450×67.7m3/min×30.9Pa×0.25kw	単位	台	数量	1	単価	48,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	48300円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	48,300	48,300	
計					48,300	
単価					48,300	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー12号	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤	1台用	単位	面	数量	1	単価	292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	292000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	292,000	292,000	
計					292,000	
単価					292,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	引込配電塔設置 (M-A) （夜間作業）	屋外自立型	単位	基	数量	1	単価	107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型 新設	基	1	107,500	107,500	
計					107,500	
単価					107,500	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	照明盤設置 (L-A)	壁掛	単位	面	数量	1	単価	76,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 新設 11回路	面	1	76,970	76,970	
計					76,970	
単価					76,970	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤設置 (P-A)	壁掛	単位	面	数量	1	単価	66,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 新設 1.9人/面	面	1	66,480	66,480	
計					66,480	
単価					66,480	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	換気制御盤設置 (F-A)	壁掛	単位	面	数量	1	単価	59,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 新設 1.7人/面	面	1	59,480	59,480	
計					59,480	
単価					59,480	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED ﾁｪｰﾝ吊	単位	台	数量	1	単価	77,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	台	1	13,510	13,510	
材料費（個）	63800円/個	個	1	63,800	63,800	
計					77,310	
単価					77,310	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED 直付	単位	台	数量	1	単価	73,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	台	1	13,510	13,510	
材料費（個）	60100円/個	個	1	60,100	60,100	
計					73,610	
単価					73,610	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー19号	共同溝照明器具設置	(200V)投光器	単位	台	数量	1	単価	75,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	台	1	13,510	13,510	
材料費（個）	61700円/個	個	1	61,700	61,700	
計					75,210	
単価					75,210	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	共同溝配線器具設置	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 24V	単位	個	数量	1	単価	5,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防水型 新設	個	1	3,498	3,498	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ						
材料費（個）	974円/個	個	1	974	974	
防雨ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ						
材料費（個）	957円/個	個	1	957	957	
計					5,429	
単価					5,429	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー21号	共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3路	単位	個	数量	1	単価	12,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 新設	個	1	3,498	3,498	
材料費（個）	8630円/個	個	1	8,630	8,630	
計					12,128	
単価					12,130	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー22号	共同溝配線器具設置	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A E付	単位	個	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 新設	個	1	3,498	3,498	
材料費（個）	6820円/個	個	1	6,820	6,820	
計					10,318	
単価					10,320	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー23号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-1)	φ50×312.7L/min×6.8m×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	48,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW 新設 補正なし	台	1	48,980	48,980	
計					48,980	
単価					48,980	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー24号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-2)	φ50×164.3L/min×8.6m×0.75kw	単位	台	数量	1	単価	38,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 新設 補正なし	台	1	38,490	38,490	
計					38,490	
単価					38,490	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー25号	弁類設置 仕切弁	捻子込,SUS 径 50ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	31,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 新設	個	1	4,912	4,912	
材料費（個）	26700円/個	個	1	26,700	26,700	
計					31,612	
単価					31,620	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー26号	弁類設置 逆止弁	捻子込,SUS 径 50ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	37,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 新設	個	1	4,912	4,912	
材料費（個）	32200円/個	個	1	32,200	32,200	
計					37,112	
単価					37,120	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台用）	3P30A×2	単位	個	数量	1	単価	775,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,247	5,247	
材料費（個）	770000円/個	個	1	770,000	770,000	
計					775,247	
単価					775,300	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台用）	3P30A×1	単位	個	数量	1	単価	350,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,247	5,247	
材料費（個）	345000円/個	個	1	345,000	345,000	
計					350,247	
単価					350,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	単位	個	数量	1	単価	2,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧力計	3/8,捻子式,φ75	個	1	2,710	2,710	
計					2,710	
単価					2,710	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	弁類設置　ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 10ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	10A	個	1	6,100	6,100	
計					6,100	
単価					6,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー31号	弁類設置　ﾒｰﾄﾙﾊﾟｲﾌﾟ	径 10ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	10A	個	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー32号	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	3P/10m付	単位	個	数量	1	単価	50,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	50300円/個	個	1	50,300	50,300	
計					50,300	
単価					50,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー33号	防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	φ50×0.1m3/min×5m×0.48kw	単位	台	数量	1	単価	38,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 新設 補正なし	台	1	38,490	38,490	
計					38,490	
単価					38,490	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー34号	手元開閉器設置 （防災ﾎﾟﾝﾌﾟ1台用）	2P30A×1	単位	個	数量	1	単価	319,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,247	5,247	
材料費（個）	314000円/個	個	1	314,000	314,000	
計					319,247	
単価					319,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー35号	換気ﾌｧﾝ設置 (FE-1)	φ750×180m3/min×105.8Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	台	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー36号	換気ﾌｧﾝ設置 (FTW-1)	φ500×50.1m3/min×87.3Pa×0.4kw	単位	台	数量	1	単価	55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 新設 補正なし	台	1	55,980	55,980	
計					55,980	
単価					55,980	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	換気ﾌｧﾝ設置 (FE-2)	φ750×237m3/min×60.6Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	台	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	換気ﾌｧﾝ設置 (FTW-2)	φ450×67.7m3/min×30.9Pa×0.25kw	単位	台	数量	1	単価	55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 新設 補正なし	台	1	55,980	55,980	
計					55,980	
単価					55,980	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	合わせ板A （FTW-1用）		単位	枚	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合わせ板A	FTW-1用	枚	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	合わせ板B （FE-1/FE-2用）		単位	枚	数量	1	単価	23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合わせ板B	FE-1/FE-2用	枚	1	23,400	23,400	
計					23,400	
単価					23,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー41号	合わせ板C （FTW-2用）		単位	枚	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合わせ板C	FTW-2用	枚	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー42号	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤設置	1台用	単位	面	数量	1	単価	6,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤2台用 新設 補正なし	面	1	6,997	6,997	
計					6,997	
単価					6,997	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー43号	手元開閉器設置 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30A×1	単位	個	数量	1	単価	350,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,247	5,247	
材料費（個）	345000円/個	個	1	345,000	345,000	
計					350,247	
単価					350,300	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー44号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 新設	m	1	5,527	5,527	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50A	m	1	4,620	4,620	
計					10,147	
単価					10,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー45号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 10ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 新設	m	1	2,457	2,457	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	10A	m	1	2,030	2,030	
計					4,487	
単価					4,487	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー46号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	VE 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,347	1,347	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　２２ｍｍ	m	1	97	97	
計					1,444	
単価					1,444	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー47号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	VE 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,082	2,082	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　２８ｍｍ	m	1	189	189	
計					2,271	
単価					2,271	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー48号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	G 径 54ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	7,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	6,123	6,123	
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	m	1	1,599	1,599	
計					7,722	
単価					7,722	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×100ｍｍ(PVC4t)	単位	個	数量	1	単価	10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	1340円/個	個	1	1,340	1,340	
プルボックス設置	200×200×100mm 新設	個	1	8,746	8,746	
計					10,086	
単価					10,090	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×200ｍｍ(SUS)	単位	個	数量	1	単価	59,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	38050円/個	個	1	38,050	38,050	
プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	個	1	21,000	21,000	
計					59,050	
単価					59,050	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー51号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	4,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	1,930	1,930	
計					4,085	
単価					4,085	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー52号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	701	701	
計					2,856	
単価					2,856	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー53号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	915	915	
計					3,070	
単価					3,070	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー54号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-2C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	1,390	1,390	
計					3,545	
単価					3,545	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー55号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	1,760	1,760	
計					3,915	
単価					3,915	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー56号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-2C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	4,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	2,000	2,000	
計					4,155	
単価					4,155	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	屋外配線 CVV2sq-2C	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	141	141	
計					2,296	
単価					2,296	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	屋外配線 CVV2sq-3C	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	199	199	
計					2,354	
単価					2,354	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	屋外配線 CVV2sq-5C	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	320	320	
計					2,475	
単価					2,475	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	屋外配線 CVV2sq-8C	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
配線各種		m	1	507	507	
計					2,662	
単価					2,662	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー61号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	240	240	
計					2,395	
単価					2,395	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー62号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	337	337	
計					2,492	
単価					2,492	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー63号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 3.5mm2×4C	単位	m	数量	1	単価	2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 4心	m	1	439	439	
計					2,594	
単価					2,594	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー64号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)		1	2,155	2,155	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	497	497	
計					2,652	
単価					2,652	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー65号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 14mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	3,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 3心	m	1	1,115	1,115	
計					3,270	
単価					3,270	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー66号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,155	2,155	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	1	373	373	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー67号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	6,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	3,499	3,499	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	m	1	2,910	2,910	
計					6,409	
単価					6,409	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー68号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	単位	m	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	804.7	804.7	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	1	373	373	
計					1,177.7	
単価					1,178	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV38sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	19,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	箇所	1	12,250	12,250	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　６００Ｖ	600V 38mm2 3心	組	1	7,740	7,740	
計					19,990	
単価					19,990	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,997	6,997	
材料費（組） Y-0	6680円/組	組	1	6,680	6,680	
計					13,677	
単価					13,680	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV8sq-3C~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,997	6,997	
材料費（組） Y-0	6680円/組	組	1	6,680	6,680	
計					13,677	
単価					13,680	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~2.0sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,997	6,997	
材料費（組） Y-0	6680円/組	組	1	6,680	6,680	
計					13,677	
単価					13,680	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV5.5sq-3C~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,997	6,997	
材料費（組） Y-0	6680円/組	組	1	6,680	6,680	
計					13,677	
単価					13,680	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-2C~2sq-2C	単位	箇所	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	箇所	1	5,597	5,597	
材料費（組）	4550円/組	組	1	4,550	4,550	
計					10,147	
単価					10,150	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-3C~2sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,997	6,997	
材料費（組）	4550円/組	組	1	4,550	4,550	
計					11,547	
単価					11,550	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	22mm2×3C以下 3心	箇所	1	12,250	12,250	
材料費（組） Y-2	11650円/組	組	1	11,650	11,650	
計					23,900	
単価					23,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,997	6,997	
材料費（組） M0	4550円/組	組	1	4,550	4,550	
計					11,547	
単価					11,550	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下 3心	箇所	1	8,746	8,746	
材料費（組） M1	5850円/組	組	1	5,850	5,850	
計					14,596	
単価					14,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	22mm2×3C以下 3心	箇所	1	12,250	12,250	
材料費（組） M2	8350円/組	組	1	8,350	8,350	
計					20,600	
単価					20,600	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	合わせ板固定用 M12×100L	単位	組	数量	1	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	間仕切り板固定用 M12×100L	組	1	498	498	
計					498	
単価					498	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	ｴﾙﾎﾞ90°	50A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾙﾎﾞ90°	50A,捻子込,SUS	個	1	2,050	2,050	
計					2,050	
単価					2,050	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	ｴﾙﾎﾞ90°	10A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾙﾎﾞ90°	10A,捻子込,SUS	個	1	498	498	
計					498	
単価					498	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	ﾁｰｽﾞ	50A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｰｽﾞ	50A,捻子込,SUS	個	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込,SUS	個	1	4,050	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	径違いﾁｰｽﾞ	50A×25A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	5,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
経違いﾁｰｽﾞ	50A×25A,捻子込,SUS	個	1	5,810	5,810	
計					5,810	
単価					5,810	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	六角ﾌﾞｯｼｭ	25A×10A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾌﾞｯｼｭ	25A×10A,捻子込,SUS	個	1	496	496	
計					496	
単価					496	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子込,SUS	個	1	504	504	
計					504	
単価					504	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	ｿｹｯﾄ	50A,捻子込,SUS	単位	個	数量	1	単価	943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子式	個	1	943	943	
計					943	
単価					943	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	径違いｿｹｯﾄ	50A×80A,捻子込	単位	個	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子式	個	1	1,900	1,900	
計					1,900	
単価					1,900	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	絶縁ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込	単位	個	数量	1	単価	29,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込	個	1	29,100	29,100	
計					29,100	
単価					29,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー91号	配線ﾀﾞｸﾄ	300×250	単位	m	数量	1	単価	30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属ダクト取付	各種 新設 0.62人/m	m	1	21,700	21,700	
材料費（m）	9100円/m	m	1	9,100	9,100	
計					30,800	
単価					30,800	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー92号	ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K15A(SUS)	単位	個	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K15A(SUS)	個	1	327	327	
計					327	
単価					327	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K20A(SUS)	単位	個	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K20A(SUS)	個	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K30A(SUS)	単位	個	数量	1	単価	428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K30A(SUS)	個	1	428	428	
計					428	
単価					428	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー95号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=100 (SUS)	単位	個	数量	1	単価	5,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,248	5,248	
材料費（個）	439円/個	個	1	439	439	
後施工ｱﾝｶｰ	M10×60mm 芯棒打込式	本	1	220	220	
計					5,907	
単価					5,907	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー96号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=150 (SUS)	単位	個	数量	1	単価	6,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,248	5,248	
材料費（個）	579円/個	個	1	579	579	
後施工ｱﾝｶｰ	M10×60mm 芯棒打込式	本	1	220	220	
計					6,047	
単価					6,047	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	引込配電塔撤去 （夜間作業）		単位	基	数量	1	単価	53,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型 撤去(不使用)	基	1	53,740	53,740	
計					53,740	
単価					53,740	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	照明盤撤去	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ盤	単位	面	数量	1	単価	31,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 9回路	面	1	31,490	31,490	
計					31,490	
単価					31,490	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー99号	動力盤撤去	3回路	単位	面	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 3回路	面	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー100号	ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去	2.2kW	単位	面	数量	1	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 撤去(不使用) 1.5人/面	面	1	26,240	26,240	
計					26,240	
単価					26,240	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	共同溝照明器具撤去	KDF FL20W	単位	台	数量	1	単価	6,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 撤去(不使用)	台	1	6,754	6,754	
計					6,754	
単価					6,754	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P10A	単位	台	数量	1	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 撤去(不使用)	個	1	1,749	1,749	
計					1,749	
単価					1,749	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3W15A	単位	台	数量	1	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 撤去(不使用)	個	1	1,749	1,749	
計					1,749	
単価					1,749	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 4W10A	単位	台	数量	1	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 撤去(不使用)	個	1	1,749	1,749	
計					1,749	
単価					1,749	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	共同溝配線器具撤去	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A	単位	個	数量	1	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 撤去(不使用)	個	1	1,749	1,749	
計					1,749	
単価					1,749	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.75kW	単位	台	数量	1	単価	19,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	台	1	19,250	19,250	
計					19,250	
単価					19,250	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	2.2kW	単位	台	数量	1	単価	27,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.2kW 撤去(不使用) 補正なし	台	1	27,990	27,990	
計					27,990	
単価					27,990	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	弁類撤去 仕切弁	径 50ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,456	2,456	
計					2,456	
単価					2,456	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	弁類撤去 仕切弁	径 65ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	4,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 65A 撤去(不使用)	個	1	4,298	4,298	
計					4,298	
単価					4,298	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	弁類撤去 逆止弁	径 50ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,456	2,456	
計					2,456	
単価					2,456	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー111号	弁類撤去 逆止弁	径 65ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	4,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 65A 撤去(不使用)	個	1	4,298	4,298	
計					4,298	
単価					4,298	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー112号	手元開閉器撤去	3P30A	単位	個	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 撤去(不使用)	個	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー113号	防災ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.75kw	単位	台	数量	1	単価	19,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	台	1	19,250	19,250	
計					19,250	
単価					19,250	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー114号	換気ﾌｧﾝ撤去	1.5kW φ750	単位	台	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	52,480	52,480	
計					52,480	
単価					52,480	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	換気ﾌｧﾝ撤去	0.4kW φ500	単位	台	数量	1	単価	27,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	27,990	27,990	
計					27,990	
単価					27,990	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤撤去		単位	面	数量	1	単価	3,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤2台用 撤去(不使用) 補正なし	面	1	3,498	3,498	
計					3,498	
単価					3,498	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	手元開閉器撤去	3P30A	単位	個	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 撤去(不使用)	個	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	屋外配管撤去	SGP-W 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 撤去(不使用)	m	1	2,764	2,764	
計					2,764	
単価					2,764	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	屋外配管撤去	SGP-W 径 10ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 撤去(不使用)	m	1	1,228	1,228	
計					1,228	
単価					1,228	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 25ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 25mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 31ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 39㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,624	2,624	
計					2,624	
単価					2,624	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 39ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 39㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,624	2,624	
計					2,624	
単価					2,624	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 51ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	5,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 63mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	5,248	5,248	
計					5,248	
単価					5,248	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 63ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	5,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 63mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	5,248	5,248	
計					5,248	
単価					5,248	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 75ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 75mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	6,123	6,123	
計					6,123	
単価					6,123	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－126号	屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 16ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	673.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	673.5	673.5	
計					673.5	
単価					673.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－127号	屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,041	1,041	
計					1,041	
単価					1,041	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－128号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV2.0	単位	m	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	210	210	
計					210	
単価					210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー129号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV3.5	単位	m	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	210	210	
計					210	
単価					210	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー130号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV5.5	単位	m	数量	1	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	210	210	
計					210	
単価					210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー131号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV8	単位	m	数量	1	単価	402.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	402.4	402.4	
計					402.4	
単価					402.4	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー132号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV14	単位	m	数量	1	単価	402.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	402.4	402.4	
計					402.4	
単価					402.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー133号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV22	単位	m	数量	1	単価	402.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	402.4	402.4	
計					402.4	
単価					402.4	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー134号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV38	単位	m	数量	1	単価	962.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	962.2	962.2	
計					962.2	
単価					962.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー135号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV50	単位	m	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー136号	屋外配線撤去	CV38sq-3C	単位	m	数量	1	単価	962.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	962.2	962.2	
計					962.2	
単価					962.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－137号	ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=100	単位	個	数量	1	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	個	1	2,624	2,624	
計					2,624	
単価					2,624	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－138号	ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=150	単位	個	数量	1	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	個	1	2,624	2,624	
計					2,624	
単価					2,624	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－139号	配線器具附属品撤去	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(PVC) 110*110*60	単位	個	数量	1	単価	2,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 11cm 11cm 6cm	個	1	2,449	2,449	
計					2,449	
単価					2,449	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－140号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*300*150	単位	個	数量	1	単価	6,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 30cm 15cm	個	1	6,577	6,577	
計					6,577	
単価					6,577	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－141号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*400*150	単位	個	数量	1	単価	7,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 40cm 15cm	個	1	7,452	7,452	
計					7,452	
単価					7,452	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－142号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 350*300*250	単位	個	数量	1	単価	7,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 35cm 30cm 25cm	個	1	7,871	7,871	
計					7,871	
単価					7,871	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー143号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 500*500*200	単位	個	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm	個	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー144号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 650*650*300	単位	個	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 65cm 65cm 30cm	個	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－145号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	式	数量	1	単価	4,109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	160	20,910	3,345,600	
交通誘導警備員Ｂ		人	40	19,074	762,960	
計					4,108,560	
単価					4,109,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002500

単－146号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	式	数量	1	単価	1,772,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20	31,370	627,400	
交通誘導警備員Ｂ		人	40	28,611	1,144,440	
計					1,771,840	
単価					1,772,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（基）	1800000円/基 機器製作及び据付・調整を行う	単位	基	数量	1	単価	1,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		基	1	1,800,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					1,800,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	2320000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	2,320,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	2,320,000	2,320,000	
計					2,320,000	
単価					2,320,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	4260000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	4,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	4,260,000	4,260,000	
計					4,260,000	
単価					4,260,000	円／面

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	4510000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	4,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	4,510,000	4,510,000	
計					4,510,000	
単価					4,510,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	441000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	441,000	441,000	
計					441,000	
単価					441,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	357000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	357,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	357,000	357,000	
計					357,000	
単価					357,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	187000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	187,000	187,000	
計					187,000	
単価					187,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	147000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	147,000	147,000	
計					147,000	
単価					147,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	55200円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	55,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	55,200	55,200	
計					55,200	
単価					55,200	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	48300円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	48,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	48,300	48,300	
計					48,300	
単価					48,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	292000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	292,000	292,000	
計					292,000	
単価					292,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002500

	引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型 新設	単位	基	数量	1	単価	107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	52,479	68,222	
普通作業員		人	0.95	41,310	39,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					107,500	
単価					107,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 新設 11回路	単位	面	数量	1	単価	76,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.2	34,986	76,969	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					76,970	
単価					76,970	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 新設 1.9人/面	単位	面	数量	1	単価	66,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.9	34,986	66,473	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					66,480	
単価					66,480	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 新設 1.7人/面	単位	面	数量	1	単価	59,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.7	34,986	59,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					59,480	
単価					59,480	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002500

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	58,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	58,573.5	58,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,580	
単価					58,580	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｔ	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	単位	台	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	34,986	5,247	
普通作業員		人	0.3	27,540	8,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,510	
単価					13,510	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	63800円/個	単位	個	数量	1	単価	63,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	63,800	63,800	
計					63,800	
単価					63,800	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	60100円/個	単位	個	数量	1	単価	60,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	60,100	60,100	
計					60,100	
単価					60,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	61700円/個	単位	個	数量	1	単価	61,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	61,700	61,700	
計					61,700	
単価					61,700	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防水型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,986	3,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,498	
単価					3,498	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	974円/個	単位	個	数量	1	単価	974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	974	974	
計					974	
単価					974	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	957円/個	単位	個	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	957	957	
計					957	
単価					957	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,986	3,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,498	
単価					3,498	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	8630円/個	単位	個	数量	1	単価	8,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	8,630	8,630	
計					8,630	
単価					8,630	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,986	3,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,498	
単価					3,498	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	6820円/個	単位	個	数量	1	単価	6,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	6,820	6,820	
計					6,820	
単価					6,820	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	48,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	34,986	48,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,980	
単価					48,980	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	38,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	34,986	38,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,490	
単価					38,490	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 新設	単位	個	数量	1	単価	4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.16	30,702	4,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,912	
単価					4,912	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	26700円/個	単位	個	数量	1	単価	26,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	26,700	26,700	
計					26,700	
単価					26,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	32200円/個	単位	個	数量	1	単価	32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	32,200	32,200	
計					32,200	
単価					32,200	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	単位	個	数量	1	単価	5,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	34,986	5,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,247	
単価					5,247	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	770000円/個	単位	個	数量	1	単価	770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	770,000	770,000	
計					770,000	
単価					770,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	345000円/個	単位	個	数量	1	単価	345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	345,000	345,000	
計					345,000	
単価					345,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	50300円/個	単位	個	数量	1	単価	50,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	50,300	50,300	
計					50,300	
単価					50,300	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	314000円/個	単位	個	数量	1	単価	314,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	314,000	314,000	
計					314,000	
単価					314,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	34,986	104,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					105,000	
単価					105,000	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	55,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	34,986	55,977	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,980	
単価					55,980	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤2台用 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	6,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	34,986	6,997	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,997	
単価					6,997	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 新設	単位	m	数量	10	単価	5,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.8	30,702	55,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					55,270	
単価					5,527	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 新設	単位	m	数量	10	単価	2,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.8	30,702	24,561	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,570	
単価					2,457	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	34,986	134,696	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					134,700	
単価					1,347	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	34,986	208,166	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					208,200	
単価					2,082	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	34,986	612,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					612,300	
単価					6,123	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G５４	m	1	1,599.6	1,599	
計					1,599	
単価					1,599	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	1340円/個	単位	個	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	200×200×100mm 新設	単位	個	数量	1	単価	8,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	34,986	8,746	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,746	
単価					8,746	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	38050円/個	単位	個	数量	1	単価	38,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	38,050	38,050	
計					38,050	
単価					38,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	34,986	20,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,000	
単価					21,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	単位	m	数量	100	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.16	34,986	215,513	
計					215,513	
単価					2,155	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CV8sq-2C+E3.5sqq	m	1	1,930	1,930	
計					1,930	
単価					1,930	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CV5.5sq-2C+CV3.5sq	m	1	701	701	
計					701	
単価					701	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CV5.5sq-3C+CV3.5sq-1C	m	1	915	915	
計					915	
単価					915	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CV14sq-2C+E3.5sq-1C	m	1	1,390	1,390	
計					1,390	
単価					1,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CV14sq-3C+E3.5sq-1C	m	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CV22sq-2C+E3.5sq	m	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CVV2sq-2C	m	1	141	141	
計					141	
単価					141	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CVV2sq-3C	m	1	199	199	
計					199	
単価					199	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CVV2sq-5C	m	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	CVV2sq-8C	m	1	507	507	
計					507	
単価					507	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	240	240	
計					240	
単価					240	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	337	337	
計					337	
単価					337	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 4心	単位	m	数量	1	単価	439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　４心	m	1	439	439	
計					439	
単価					439	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	単位		数量	100	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.16	34,986	215,513	
計					215,513	
単価					2,155	円／

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	497	497	
計					497	
単価					497	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	単位	m	数量	100	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.16	34,986	215,513	
計					215,513	
単価					2,155	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	1	1,115	1,115	
計					1,115	
単価					1,115	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	373	373	
計					373	
単価					373	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	34,986	349,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					349,900	
単価					3,499	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	2,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	1	2,910	2,910	
計					2,910	
単価					2,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	804.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	34,986	80,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					80,470	
単価					804.7	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル端末処理	38㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	12,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	34,986	12,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,250	
単価					12,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ	600V 38mm2 3心	単位	組	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心	組	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	6,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	34,986	6,997	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,997	
単価					6,997	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） Y-0	6680円/組	単位	組	数量	1	単価	6,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	6,680	6,680	
計					6,680	
単価					6,680	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	5,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16	34,986	5,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,597	
単価					5,597	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組）	4550円/組	単位	組	数量	1	単価	4,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	4,550	4,550	
計					4,550	
単価					4,550	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	22mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	12,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	34,986	12,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,250	
単価					12,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） Y-2	11650円/組	単位	組	数量	1	単価	11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	11,650	11,650	
計					11,650	
単価					11,650	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	8,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	34,986	8,746	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,746	
単価					8,746	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） M1	5850円/組	単位	組	数量	1	単価	5,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	5,850	5,850	
計					5,850	
単価					5,850	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） M2	8350円/組	単位	組	数量	1	単価	8,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	8,350	8,350	
計					8,350	
単価					8,350	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属ダクト取付	各種 新設 0.62人/m	単位	m	数量	10	単価	21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.2	34,986	216,913	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					217,000	
単価					21,700	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m）	9100円/m	単位	m	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	単位	個	数量	10	単価	5,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	34,986	52,479	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,480	
単価					5,248	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	439円/個	単位	個	数量	1	単価	439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	439	439	
計					439	
単価					439	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	579円/個	単位	個	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	579	579	
計					579	
単価					579	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002500

	引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型 撤去(不使用)	単位	基	数量	1	単価	53,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.65	52,479	34,111	
普通作業員		人	0.475	41,310	19,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					53,740	
単価					53,740	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 9回路	単位	面	数量	1	単価	31,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	34,986	31,487	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					31,490	
単価					31,490	円／面

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 3回路	単位	面	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3	34,986	10,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,500	
単価					10,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 撤去(不使用) 1.5人/面	単位	面	数量	1	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	34,986	26,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,240	
単価					26,240	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 撤去(不使用)	単位	台	数量	1	単価	6,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.075	34,986	2,623	
普通作業員		人	0.15	27,540	4,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,754	
単価					6,754	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.05	34,986	1,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,749	
単価					1,749	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	1,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.05	34,986	1,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,749	
単価					1,749	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	19,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	34,986	19,242	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,250	
単価					19,250	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2.2kW 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	34,986	27,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,990	
単価					27,990	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	30,702	2,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,456	
単価					2,456	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 65A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	4,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.14	30,702	4,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,298	
単価					4,298	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.075	34,986	2,623	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,623	
単価					2,623	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	34,986	52,479	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,480	
単価					52,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	34,986	27,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,990	
単価					27,990	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤2台用 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	3,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,986	3,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,498	
単価					3,498	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 撤去(不使用)	単位	m	数量	10	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.9	30,702	27,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,640	
単価					2,764	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 撤去(不使用)	単位	m	数量	10	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.4	30,702	12,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,280	
単価					1,228	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	薄鋼 25㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	34,986	174,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					175,000	
単価					1,750	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	薄鋼 39㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.5	34,986	262,395	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					262,400	
単価					2,624	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	薄鋼 63㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	15	34,986	524,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					524,800	
単価					5,248	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	薄鋼 75㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	6,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	34,986	612,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					612,300	
単価					6,123	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	673.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.925	34,986	67,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					67,350	
単価					673.5	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.975	34,986	104,083	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					104,100	
単価					1,041	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	34,986	20,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,000	
単価					210	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	402.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	34,986	40,233	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,240	
単価					402.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	962.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	34,986	96,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					96,220	
単価					962.2	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	34,986	174,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					175,000	
単価					1,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	単位	個	数量	10	単価	2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	34,986	26,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,240	
単価					2,624	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 11cm 11cm 6cm	単位	個	数量	1	単価	2,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	34,986	2,449	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,449	
単価					2,449	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 30cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	6,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.188	34,986	6,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,577	
単価					6,577	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 40cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	7,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.213	34,986	7,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,452	
単価					7,452	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 35cm 30cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	7,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225	34,986	7,871	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,871	
単価					7,871	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3	34,986	10,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,500	
単価					10,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 65cm 65cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	34,986	13,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,000	
単価					14,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	22000円/台	単位	台	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,910	20,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,910	
単価					20,910	円／人日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	31,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	31,365	31,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,370	
単価					31,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	坑内照明 E1	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m 設置，撤去 3ヶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	3,070	61,400	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	100	293.5	29,350	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	868	43,400	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	240	12,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	78	7,800	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	57.5	2,300	
電工		人	36	34,986	1,259,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		254	
計					1,416,000	
単価					14,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電動機設備	3回路以下 設置，撤去 3ヶ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	168,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	1,890	1,890	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	882	1,764	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	1,550	1,550	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	495	495	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	293.5	2,935	
電工		人	4.52	34,986	158,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					168,200	
単価					168,200	円／面

（電気通信設備工事）

Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（1）機器単体費	15,566,500		
（2）直接工事費	94,637,841		
（3）共通仮設費	11,816,509		
（4）純工事費 （2）＋（3）	106,454,350		
（5）現場管理費	42,477,000		
（6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
（7）機器間接費	2,697,000		
（8）工事原価 （4）＋（5）＋（6）＋（7）＋(18)	151,628,350	(18)工場製作原価	0
(9')一般管理費等（計上額）	26,415,150	((9)一般管理費等（計算額）	26,424,986 ）
(10') その他費目計	0		
(11) 業務委託料等	0		
(12) 工事価格 （1）＋（8）＋(9')＋(10')＋(11)（万円未満切り捨て）	193,610,000		

(13)消費税相当額	19,361,000
(14)請負工事費 (12)+(13)	212,971,000
(15)入札書比較価格 （請負工事費の100/110）	193,610,000
(16)調査基準価格	192,907,000
(17)調査基準価格の100/110	175,370,000

（工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て）

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事　　合算工事： 0

対象工事費	94,637,841	直接工事費	94,637,841	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	2,000		現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	22,000	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２， ７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	22,000	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	94,615,841	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	94,613,841		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	6.09 ％		0 ％		
施工地域等補正	2	ICT施工補正	1		
率（補正後）	12.42 ％	（12.18% × 週休1.02）			
計上額	11,751,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	94,637,841
非対象額計（－）	24,000		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	22,000	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	2,000	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	0	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0

比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	65,509				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	65,509
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	11,816,509

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	106,454,350	単独（追加工事）直接工事費	94,637,841	単独（追加工事）共通仮設費	11,816,509
非対象額計（－）	22,000				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	22,000	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	106,432,350	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	106,430,350		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	39.91 %	（38.75% × 週休1.03）	0 %		
計上額	42,477,000		0		0
			7,638,066 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

（２）機器管理費

機器単体費	15,566,500
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	15,566,500
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	15,566,500
機器管理費率（補正前）	17.33 %
補正係数	1
機器管理費率（補正後）	17.33 %
機器管理費計上額	2,697,000

機器間接費費計上額　2,697,000

一般管理費等（当初）

事務所名	東京国道事務所　防災情報課			工事番号	2024091009	第　0　回変更
発注年月	令和08年03月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路維持工事	

工事原価	151,628,350						
純工事費	106,454,350	現場管理費	42,477,000	工期延長等に伴う現場維持費		0	
機器間接費	2,697,000	工場製作原価	0				
非対象額計（ー）	22,000						
管理費区分９	22,000	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額　）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	151,606,350	現工事	0	合算工事		0	
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	151,604,350	現工事	0	合算工事		0	
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1	現工事					
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	151,606,350						
契約保証に係る補正値	0.04　%						
一般管理費率							
単独（追加工事）	17.39　%	現工事	0　%	合算工事		0　%	

一般管理費	26,415,150	
業務委託料等	0	
調査基準価格	192,907,000	
調査基準価格の100/110	175,370,000	（ 90.58　%）

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所　防災情報課

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1		
共同溝附帯設備		式		1		
引込設備		式		1		
引込配電塔 (M-A)	屋外自立型	基		1		
電灯分電盤(L-A)	壁掛	面		1		
換気制御盤 (F-A)	壁掛	面		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 (P-A)	壁掛	面		1		
排水設備		式		1		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ (P-1)	φ50×312.7L/min×6.8m×1.5kw 着脱装置取付金具含	台		2		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ (P-2)	φ50×164.3L/min×8.6m×0.75kw 着脱装置取付金具含	台		1		
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　　初）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×0.1m3/min×5m×0.48kw	台		4		
換気設備		式		1		
換気ﾌｧﾝ (FE-1)	φ750×180m3/min×105.8Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FTW-1)	φ500×50.1m3/min×87.3Pa×0.4kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FE-2)	φ750×237m3/min×60.6Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FTW-2)	φ450×67.7m3/min×30.9Pa×0.25kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤	1台用	面		1		
機器単体費		式		1		
電気設備		式		1		
共同溝附帯設備工		式		1		
共同溝引込設備設置工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
引込配電塔設置 (M-A) （夜間作業）	屋外自立型	基		1		
照明盤設置 (L-A)	壁掛	面		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤設置 (P-A)	壁掛	面		1		
換気制御盤設置 (F-A)	壁掛	面		1		
作業土工 （夜間作業）		式		1		
共同溝照明設備設置工		式		1		
共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED ﾁｪｰﾝ吊	台		71		
共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED 直付	台		2		
共同溝照明器具設置	(200V)投光器	台		4		
共同溝配線器具設置	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 24V	個		8		
共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3路	個		4		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共同溝配線器具設置	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A E付	個		12		
共同溝排水設備設置工		式		1		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-1)	φ50×312.7L/min×6.8m×1.5kw	台		2		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-2)	φ50×164.3L/min×8.6m×0.75kw	台		1		
弁類設置 仕切弁	捻子込,SUS 径 50ｍｍ	個		10		
弁類設置 逆止弁	捻子込,SUS 径 50ｍｍ	個		7		
手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台用）	3P30A×2	個		1		
手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台用）	3P30A×1	個		1		
弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	個		7		
弁類設置　ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 10ｍｍ	個		7		
弁類設置　ﾒｰﾄﾙﾊﾟｲﾌﾟ	径 10ｍｍ	個		7		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　　初）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	3P/10m付	個		7		
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置工		式		1		
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	φ50×0.1m3/min×5m×0.48kw	台		4		
手元開閉器設置（防災ﾎﾟﾝﾌﾟ1台用）	2P30A×1	個		4		
共同溝換気設備設置工		式		1		
換気ﾌｧﾝ設置(FE-1)	φ750×180m3/min×105.8Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置(FTW-1)	φ500×50.1m3/min×87.3Pa×0.4kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置(FE-2)	φ750×237m3/min×60.6Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置(FTW-2)	φ450×67.7m3/min×30.9Pa×0.25kw	台		1		
合わせ板A（FTW-1用）		枚		1		
合わせ板B（FE-1/FE-2用）		枚		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
合わせ板C （FTW-2用）		枚		1		
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤設置	1台用	面		1		
手元開閉器設置 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30A×1	個		4		
配管･配線工		式		1		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 50mm	m		11		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 10mm	m		1		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	VE 径 22mm	m		15		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	VE 径 28mm	m		10		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	G 径 54mm	m		9		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×100mm(PVC4t)	個		2		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×200mm(SUS)	個		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		467		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	m		1,239		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		24		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-2C+E3.5sq	配線各種	m		464		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		415		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-2C+E3.5sq	配線各種	m		1,811		
屋外配線 CVV2sq-2C	配線各種	m		1,010		
屋外配線 CVV2sq-3C	配線各種	m		545		
屋外配線 CVV2sq-5C	配線各種	m		392		
屋外配線 CVV2sq-8C	配線各種	m		60		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		5		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		1,547		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 3.5mm2×4C	m		622		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m		116		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 14mm2×3C	m		392		
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	m		17		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	m		34		
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	m		17		
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV38sq-3C	箇所		6		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~3.5sq-3C	箇所		24		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV8sq-3C~3.5sq-3C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~2.0sq-3C	箇所		77		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV5.5sq-3C~3.5sq-3C	箇所		1		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-2C~2sq-2C	箇所		4		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-3C~2sq-3C	箇所		5		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所		28		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-3C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-3C	箇所		2		
配線器具設置工		式		1		
ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	合わせ板固定用 M12×100L	組		48		
ｴﾙﾎﾞ90°	50A,捻子込,SUS	個		7		
ｴﾙﾎﾞ90°	10A,捻子込,SUS	個		3		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾁｰｽﾞ	50A,捻子込,SUS	個		4		
ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込,SUS	個		10		
径違いﾁｰｽﾞ	50A×25A,捻子込,SUS	個		7		
六角ﾌﾞｯｼｭ	25A×10A,捻子込,SUS	個		7		
ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子込,SUS	個		28		
ｿｹｯﾄ	50A,捻子込,SUS	個		1		
径違いｿｹｯﾄ	50A×80A,捻子込	個		2		
絶縁ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込	個		6		
配線ﾀﾞｸﾄ	300×250	m		4		
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K15A(SUS)	個		75		
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K20A(SUS)	個		1,011		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	K30A(SUS)	個		16		
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=100 (SUS)	個		577		
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=150 (SUS)	個		629		
共同溝引込設備撤去工		式		1		
引込配電塔撤去 （夜間作業）		基		1		
照明盤撤去	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ盤	面		1		
動力盤撤去	3回路	面		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去	2.2kW	面		2		
共同溝照明設備撤去工		式		1		
共同溝照明器具撤去	KDF FL20W	台		137		
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P10A	台		3		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　　初）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3W15A	台		10		
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 4W10A	台		3		
共同溝配線器具撤去	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A	個		10		
共同溝排水設備撤去工		式		1		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kW	台		2		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	2.2kW	台		1		
弁類撤去 仕切弁	径 50ｍｍ	個		4		
弁類撤去 仕切弁	径 65ｍｍ	個		1		
弁類撤去 逆止弁	径 50ｍｍ	個		4		
弁類撤去 逆止弁	径 65ｍｍ	個		1		
手元開閉器撤去	3P30A	個		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式		1		
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kw	台		4		
共同溝換気設備撤去工		式		1		
換気ﾌｧﾝ撤去	1.5kW φ750	台		2		
換気ﾌｧﾝ撤去	0.4kW φ500	台		2		
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤撤去		面		1		
手元開閉器撤去	3P30A	個		4		
配管･配線撤去工		式		1		
屋外配管撤去	SGP-W 径 50ｍｍ	m		6		
屋外配管撤去	SGP-W 径 10ｍｍ	m		1		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 25ｍｍ	m		65		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 31mm	m		626		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 39mm	m		385		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 51mm	m		346		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 63mm	m		60		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 75mm	m		245		
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 16mm	m		1,177		
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 28mm	m		65		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV2.0	m		618		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV3.5	m		3,494		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV5.5	m		1,929		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV8	m		260		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV14	m		1,056		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV22	m		3,002		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV38	m		2,001		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV50	m		1,761		
屋外配線撤去	CV38sq-3C	m		40		
配線器具撤去工		式		1		
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=100	個		1,065		
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=150	個		517		
配線器具附属品撤去	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(PVC) 110*110*60	個		152		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*300*150	個		31		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*400*150	個		109		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 350*300*250	個		1		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 500*500*200	個		4		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 650*650*300	個		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間作業		式		1		
交通誘導警備員 夜間作業		式		1		
仮設電力設備工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設照明	LED40W形相当　100m当たり20台	式		1		
仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50mm×0.2m3/min×15m 以上 1台	式		1		
仮設換気ﾌｧﾝ	φ300mm×50m3/min×0.55kW以上　1台	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事

特記仕様書

令和８年３月

国土交通省関東地方整備局

東京国道事務所

第１章　総則

第１条　適用

１．本特記仕様書は、電気通信設備工事共通仕様書（令和７年度版）（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。

２．本工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

３．本特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。

URL　https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第２条　主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第３条　主任技術者等の専任期間

１．契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

２．契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

３．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

４．主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第４条　専任特例２号の場合の監理技術者の配置

１．本工事において、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。

（１）建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建

設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）同一の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

（５）監理技術者が兼務できる工事は関東地方整備局管内（管内境界に接する県の工事の場合は、他地整管内の隣接県も含める）の工事でなければならない。

（６）監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

（７）監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

３．本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）

２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

３）監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）

４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。

５．本工事において、監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。

第５条　コリンズ（CORINS）への登録

１．工事カルテの作成、登録については、共通仕様書「1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不正実な行為（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

第６条　コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

共通仕様書 1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点　東京都品川区戸越１丁目　緯度　35° 61’ 79”　経度　139° 71’ 79”

終点　東京都品川区戸越５丁目　緯度　35° 61’ 15”　経度　139° 71’ 52”

第７条　コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例）

本工事は、戸越共同溝の附帯設備（引込設備、照明設備、排水設備、換気設備）を更新する工事である。

第８条　コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、以下の設計業務名及びテクリス番号を登録すること。

設計業務名）Ｒ４東京国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務

テクリス番号）1234567890

第９条　施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。



注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意２）所属会社の写真とする。

第 10 条　調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事）

１．契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員

の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。

２．予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。

（１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

（２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

（３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は東京国道事務所のホームページにより公表する。

（４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

資料名	内　訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳

第 11 条　低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 12 条　不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ち

に通知しなければならない。

第 13 条　工事書類の作成

１．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和７年３月)」に　基づき実施するものとする。

２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和７年３月)」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。

３．「工事関係書類一覧表」（別紙様式－15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第 14 条　設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。

第 15 条　情報共有システムの活用

１．本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」（令和７年３月版）に基づき実施すること。

２．受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.7)
令和７年３月版　国土交通省（国土技術政策総合研究所）

３．監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

４．受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

（１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

（２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

（３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受

注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

5．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 16 条　「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（ 以下、「三者会議」という。） の対象工事では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」） 運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第 17 条　設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第 18 条　工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第 19 条　ワンデーレスポンス

1．本工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と

協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

2．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。

3．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和５年 12 月）に基づき、取り組むものとする。

5．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第 20 条　契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第 21 条　設計変更等

設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条及び共通仕様書共通編 1-1-1-16 から 1-1-1-18 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。

第 22 条　スライド条項

工事請負契約書第 26 条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第 23 条　建設リサイクル法について

1．本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（(平成 12 年法律第 104 号 最終改正令和４年６月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算

条件を設定しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。

（１）分別解体等の方法

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

（２）再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
コンクリート	日栄産業（株）	東京都大田区京浜島 3-5-2

上記（２）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

（３）受入時間

日栄産業（株）：８時３０分～１７時００分

２．受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年５月)」に定めた様式１〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 24 条　建設リサイクル法第 11 条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年５月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第１項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第 25 条　施工管理

１．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和７年度版)及び、国土交通省電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（案）（令和６年３月改定）によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

２．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和７年度版)及び、国土交通省電気通信設備工事写真管理基準(案)(令和６年３月改定)によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第 26 条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

１．対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準 令和７年度版（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア,

（一社）施工管理ソフトウェア産業協会, <https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

３．小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

<https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第 27 条　現場環境改善（快適トイレの設置）

１．内容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

（１）洋式（洋風）便器

（２）水洗及び簡易水洗機能

（し尿処理装置付き含む）

（３）臭い逆流防止機能
（４）容易に開かない施錠機能
（５）照明設備
（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】
（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
（10）鏡と手洗器
（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】
（12）室内寸法 900㎜×900㎜ 以上（面積ではない）
（13）擬音装置（機能を含む）
（14）着替え台
（15）臭気対策機能の多重化
（16）室内温度の調整が可能な設備
（17）小物置き場
（トイレットペーパー予備置き場等）

２．快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

３．快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記２．の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

４．その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする

第 28 条　工事中の安全確保

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和７年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。

Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止

Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止

Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止

Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止

Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止

Ⅵ．第三者の負傷・第三者車両等に対する損害

Ⅶ．事故防止

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

①労働安全衛生法第 19 条の２に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育

②労働安全衛生法第 60 条の２に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育

③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行う場合における道路交通に対する措置について、「道路工事保安施設設置基準（令和元年５月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

５．工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

工種	作業区分	交通誘導警備員	備考
共同溝附帯設置工	夜間作業	６０人（内、有資格誘導員２０人）	
共同溝附帯設備工	昼間作業	２００人（内、有資格誘導員１６０人）	

第 29 条　交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第 23 条に規定する都・県公安委員会の行う１級又は２級検定に合格した者）１名以上を充て、他は経験１年以上の者を配置すること。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 30 条　熱中症対策に資する現場管理費の補正

１．本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

２． 真夏日の考え方は下記のとおりである。

（１）真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

（２）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25 度℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を、真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（３）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（４）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

（６）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 真夏日補正係数：1.2

第 31 条　路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第 32 条　交通規制日数の報告

現道上での(改築・維持修繕)工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第 33 条　環境対策

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第 34 条　環境対策（建設機械の使用）

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機第 58 号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第 35 条　ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輌の使用

1．受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輌（以下、本工事関係車輌という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輌を使用しなければならない。

2．受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輌の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輌の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。

3．受注者は、本工事関係車輌にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輌を把握しなければならない。

4．受注者は、取締りにより本工事関係車輌に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。

5．受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第 36 条　工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

3．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長

することのないようにすること。

4．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

5．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

6．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第 37 条　工期

1．工期は、雨天、休日等を見込み、契約の翌日から令和 9 年 2 月 28 日までとする。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）に加えて以下の日数を見込んでいる。

※雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日は以下のとおりである。(当該工事の作業不能日ではない。)

イ）　1 日の降雨・降雪量が 10 ㎜/日以上の日：26 日間

ロ）　8 時から 17 時までの WBGT 値が 31 以上の時間を足し合わせた日数：10 日間

過去 5 か年（2019 年～2023 年）の気象庁（東京観測所）及環境省（東京地点）

2．本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式－16 により、工事の始期及び終期を通知すること。

①準備期間	５０日間
②後片付け期間	２０日間
③雨休率（猛暑日補正あり）	０．７９
④余裕期間	３０日間

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和 9 年 2 月 28 日まで

※契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第 38 条　工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、

その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合

② 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合

③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合

④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合

⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第 39 条　工事工程表の開示の試行工事

1．本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。

2．工事契約後、設計審査会等において、「前条　工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。

3．設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙－５）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。

4．本試行に関するアンケート調査を実施する場合は、これに協力すること。

第 40 条　週休二日の対応

1．本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休２日（土日）を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休２日制適用工事（完全週休２日）（受注者希望方式）」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休２日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休２日に取組むものとする。

2．週休２日の考え方は下記のとおりである。

１）週休２日

①完全週休２日（土日）

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

②月単位の週休２日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日/28 日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替えた場合には、振替後の日を予定どおり閉所した場合に振替前の日を現場閉所を行ったものとみなす。対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

２）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休２日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

３）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

３．現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は、連絡は不要である。

①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合

②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合

③官公庁の休日の場合

完全週休２日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日にちが把握出来るよう施工計画書に記載しておくこと。

４．監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休２日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休２日が確保できるよう改善に取り組むものとする。

５．工事完了後、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

６．アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

７．明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、

内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

８．週休２日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休２日（土日）を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日（土日）が未達成の場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。月単位の週休２日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休２日（土日）の取組を希望しない場合は、月単位の週休２日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休２日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第 41 条　悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

１．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、東京観測所（気象庁のデータ）における 1 日の降雨・降雪量雨が 10㎜以上/日の日を想定している。

２．アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第 42 条　個人情報の取扱について

（基本的事項）

１．受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（秘密の保持）

２．受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（取得の制限）

３．受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

（利用及び提供の制限）

４．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

（複写等の禁止）

５．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

６．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 条）第 66 条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

（事案発生時における報告）

７．受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（資料等の返却等）

８．受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－２）を発注者に提出しなければならない。

９．前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

（管理の確認等）

10．発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

（管理体制の整備）

11．受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

（従事者への周知）

12．受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこ

となど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第 43 条　施工時期及び施工時間の変更

本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分	作業時間
夜間作業	引込配電塔設置・撤去 作業土工	２１：００～５：００
昼間作業	上記以外	９：００～１７：００

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。
ただし、上記区分に変更を要する場合は監督職員と協議するものとする。

第 44 条　新技術の活用「新技術の定義」

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

２．新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術

②公共工事等において実用段階に達している技術

③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術

④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

３．対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

（１）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL　http://www.netis.mlit.go.jp

（２）NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術

（３）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術

（４）新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第 45 条　新技術の活用（施工者選定型）

１．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。

２．本工事において、第 43 条　新技術の活用「新技術の定義」第３項に示す（１）～（４）

の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

3．受注者は、選定した新技術が第43条　新技術の活用「新技術の定義」第３項に示す（１）～（４）のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。

4．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。

5．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。

6．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。

7．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。

8．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第46条　建設現場における遠隔臨場の実施

１．建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL　https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

３．実施内容

（１）段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声をWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従

来の立会資料の管理と同様とする。）

（２）動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

（３）機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams､zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

（４）遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

（５）フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式－19 を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

（６）費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

（７）不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は､「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準　令和５年３月３日（国不建第 578 号)」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第 47 条　契約後ＶＥ方式

１.「ＶＥ提案」とは、契約書第 19 条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、

施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

２．受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

３．以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。

（１）施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案

（２）契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案

（３）提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案

４．受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書(別紙様式－１～４)に記載し、発注者に提出しなければならない。

（１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

（２）ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)

（３）ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

（４）発注者が別途発注する関連工事との関係

（５）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

（６）その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

５．発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

６．受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

７．ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

８．提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

９．ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式－５)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

10．ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

11．前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

12．前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の５に相当する金額(以下「ＶＥ管理費」という。)を削減しないものとする。

13．ＶＥ提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。

14．評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する

提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

15. 発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第 48 条　生産性向上チャレンジ工事

１．試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

２．試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書 第 43 条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

３．工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第 49 条　総価契約単価合意方式

１．本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。

（共通仕様書第３編 3-1-1-1 の適用）

２．共通仕様書第３編 3-1-1-1 第２項、第６項及び第７項に係る規定は適用しないものとする。

受注者は、契約書第３条第１項の規定に基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。

（合意単価の公表）

３．発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第 50 条　現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

第 51 条　施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP)により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム(ASP)のユーザーに登録するものとする。(「閲覧のみ可能」で登録)

第 52 条　施工体制の点検

1．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号　最終改正令和６年１２月１３日)第 15 条３により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

2．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。

3．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員)、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

4．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

5．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。

6．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム(ASP)により「閲覧」し、点検する。

7．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第 53 条　品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－12 によるものとする。

第 54 条　工事完成図書の納品

1．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階

の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和５年３月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】(令和５年３月)」を参考とするものとする。

２．本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第 55 条　検査書類限定型工事

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「検査書類限定型工事」の対象である。

２．検査書類限定型工事とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものであり、実施について協議するものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

３．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第 56 条　ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第 57 条　仮設工

本工事の仮設にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、細部構造等については受注者において十分検討を行い、受注者の責任において決定し、施工するものとする。

第 58 条　機器の確認

1．下記の機器の使用にあたっては、その仕様が確認できる資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区分	確認機器名	摘要
電気設備（機器）	引込配電塔	
	照明盤	
	換気制御盤	
	ポンプ制御盤	
	排水ポンプ	
	換気ファン	
	換気ファン遠方操作盤	

2．取付金物等の材料は調達する前に現地調査を行い、必要があれば現場に合わせてサイズ等を変更すること。これは協議により設計変更の対象とする。

3．引込配電塔の基礎は現地調査を行い、既設流用が可能な場合は協議により、既設流用に変更するものとし、設計変更の対象とする。

第 59 条　機器及び材料仕様

本工事の機器及び主な材料の仕様は、別紙のとおりとする。

第 60 条　耐震施工

あと施工アンカーボルトを使用する場合、「アンカーボルト施工作業手順書」については、「あと施工アンカーボルト設計・施工要領（案）同解説（平成 27 年 1 月）」に基づき作成するものとする。

第 61 条　震災対策

1．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。

2．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第 62 条　道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出する

のとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について説明を求めることがある。

1． 道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物および付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	Ｉ．Ｔ．Ｖ
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行車道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路ＢＯＸ等		E220	ＣＡＢ電線共同溝
	D090	横断ＢＯＸ等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標（反射式）		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標（自光式）		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

2． 道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル（案)』によるものとする。

3． 道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。

4． 道路施設基本データ作成にあたって工事番号は、ＣＯＲＩＮＳ登録時の「工事契約コード番号」とする。

5． 道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。

①道路施設台帳作成総括表

②道路施設基本データ総括表

③道路施設基本データ一覧表

④道路施設台帳チェックシート

⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果

⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果

⑦工事数量総括表

第63条　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）含有廃棄物の取り扱い

1．本工事の撤去品に安定器が含まれる場合は、安定器を破損させないよう撤去を行い、安定器内にＰＣＢが含まれていないことをメーカーwebサイト等により確認のうえ、その結果を証明書とともに監督職員に報告すること。

２．受注者は、前項報告を行わずに撤去品を処分してはならない。

第 64 条　「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 65 条　工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

別紙

Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備
（その１）更新工事

機器及び材料仕様書

令和８年３月

国土交通省関東地方整備局
東 京 国 道 事 務 所

１．換気設備

１．１設備構成

区分	項目	各送風機仕様				摘要
総合	対象番号	FE-1	FTW-1	FE-2	FTW-2	
	設置箇所	1-29	1-29	1-30	1-30	
	洞道区分	E1/E2 溝	T/W 溝	E1/E2 溝	T/W 溝	
送風機	数量	１台	１台	１台	１台	
	形式	標準型圧力扇・排気型　（鋼板製）				
	計画風量 (m3/min)	180	50.1	237.0	67.7	
	計画静圧 (Pa)	105.8	87.3	60.6	30.9	
	電動機 出力(kW)	1.5	0.4	1.5	0.25	
	周波数 (Hz)	50	50	50	50	
	電圧(V)	200	200	200	200	
	防爆仕様 の有無	無	無	無	無	対象： 電動機

１．２機器仕様

(1)機器仕様は「機械工事共通仕様書（案）第 11 章共同溝付帯設備　第 3 節換気設備」（令和６年３月改定）に準拠すること。その他具体な事項について以下に示す。

(2) 換気ファンは共同溝内の漏水、粉塵に対して十分な耐久性を有した構造とし、保護等級は IP40 以上とする。また、保守点検作業時に作業などが容易に行える構造とする。

(3)合わせ板の構造および材質については図面記載のとおりとする。

２．排水設備

２．１設備構成

区分	項目	排水ポンプ仕様							
総合	対象番号	P-1	P-2						
	設置箇所	ポンプ室	ポンプ室						
	数量	2台	1台						
ポンプ	形式	汚水ポンプ							
	吐出量(L/min)	312.7	164.3						
	全揚程(m)	6.8	8.6						
	口径(mm)	50または65							
	材質	羽根車：FC200 ケーシング：FC200 軸封：SiC							
電動機	型式	乾式水中形誘導電動機							
	出力(kW)	1.5以下	0.75以下						
	定格電圧(V)	200							
	回転数(rpm)	1500以上							
	周波数(Hz)	50							
	絶縁種別	F種以上							
	始動方式	直入始動							

２．２機器仕様

機器仕様は「機械工事共通仕様書（案）第11章共同溝付帯設備　第2節排水設備」（令和6年3月改定）に準拠すること。

３．防災ポンプ設備

３．１設備構成

区分	項目	防災ポンプ仕様							
総合	設置箇所	1-28	1-29	1-30	1-31				
	数量	4台（設置箇所各1台）							
ポンプ	形式	低水位排水ポンプ							
	吐出量 (L/min)	100以上							
	全揚程 (m)	5.0以上							
	口径(mm)	50							
	配管差込口	上部							
	始動可能な最低水位	100mm以下							
	異物透過径	5mm以上							
	材質	羽根車：樹脂製又は鋳鉄製（樹脂製を採用する場合は鋳鉄製相当以上の耐摩耗性を有すること） ケーシング：樹脂製又は鋳鉄製（同上）							
電動機	型式	乾式水中形誘導電動機							
	出力(kW)	0.48以下							
	定格電圧 (V)	100または200 （100Vを使用する場合はダウントランスを併用すること）							
	回転速度 (min)	3000　程度							
	周波数 (Hz)	50							
	絶縁種別	E種以上							
	始動方式	直入始動							
その他	電極棒	電極棒を具備すること							
	制御	ポンプは電極棒を利用し、運転・停止の制御を行えるものとすること メカニカルシールおよびオイル交換周期は9000時間または2年以上のものとすること							

３．２機器仕様

機器使用は「機械工事共通仕様書（案）第11章共同溝付帯設備　第2節排水設備」（令和6年3月改定）に準拠すること。

４．電気設備

４．１ 適用基準

各機材には、次の諸規定に適合するほか、本仕様によるものとする。

① 電気通信設備工事共通仕様書（令和 6 年版）国土交通省 大臣官房　技術調査課 電気通信室

② 共同溝附帯設備工事共通仕様書　社団法人　建設電気技術協会

③ 電気通信施設設計要領・同解説　電気編（H29 年版）　建設電気技術協会

④ 電気用品安全法

⑤ 電気設備に関する技術基準を定める省令

⑥ 日本産業規格(JIS)

⑦ 日本照明工業会規格（JLMA、JIL 及び JEL）

⑧ 電気規格調査会(JEC)

⑨ 日本電機工業会規格(JEM)

⑩ その他関連法令および規格

４．２ 機材構成

本設備の構成は下表のとおりである。

項目	仕様	備考
照明器具　通路部（非防爆）（直付型）	防浸型　2050lm 相当以上 200V	
照明器具　通路部（非防爆）（チェーン吊下げ型）	防浸型　2050lm 相当以上 200V	
照明器具　特殊部（非防爆）	噴流型　3400lm 相当以上 200V	
リモコンスイッチ	防滴型 24V 2 釦	
タンブラスイッチ　3 路	防滴型 3 路接点構成	
タンブラスイッチ　4 路	防滴型 4 路接点構成	
コンセント器具（非防爆）	防滴型 2P+1E 100V	

４．３ 仕様

４．３．１ 照明器具　通路部（非防爆）　（直付型）

（１）灯具方式：LED 式
（２）定格電圧：AC200V
（３）消費電力；14.2W 以下
（４）光束：2,050lm 以上
（５）光源色：5,000K 相当
（６）LED 光源寿命：60,000 時間以上
（７）取付高さ：設計図面による
（８）取付方法：天井直付
（９）灯具設置間隔：設計図面による
（１０）防水保護等級：防浸型(IP67 以上)

４．３．２ 照明器具　通路部（非防爆）　（チェーン吊下げ型）

（１）灯具方式：LED 式
（２）定格電圧：AC200V
（３）消費電力；14.2W 以下
（４）光束：2,050lm 以上
（５）光源色：5,000K 相当
（６）LED 光源寿命：60,000 時間以上
（７）取付高さ：設計図面による
（８）取付方法：チェーン吊下げ
（９）灯具設置間隔：設計図面による
（１０）防水保護等級：防浸型(IP67 以上)
（１１）チェーン：耐荷重 5.0kg 以上

４．３．３ 照明器具　特殊部（非防爆）

（１）灯具方式：LED 式　投光器
（２）定格電圧；AC200V
（３）消費電力：56W 以下
（４）光束：3,400lm 以上
（５）光源色：5,000K 相当
（６）LED 光源寿命：60,000 時間以上
（７）取付高さ：設計図面による
（８）取付方法：天井、壁面取付
　　0° から 90°（真下）の範囲で照射角度の調整が可能なこと
（９）灯具設置間隔：設計図面による
（１０）防水保護等級：噴流型(IP65 以上)

４．３．４ リモコンスイッチ

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）定格電圧：24V

４．３．５ タンブラスイッチ　3 路

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）接点構成：3W(3 路)

（３）定格電圧：AC220V

（４）定格電流：15A 以上

４．３．６ タンブラスイッチ　4 路

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）接点構成：4W(4 路)

（３）定格電圧：AC220V

（４）定格電流：15A 以上

４．３．７ コンセント器具（非防爆）

①コンセント器具（非防爆）

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）局数：2P+1E

（３）定格電圧：AC125V

（４）定格電流：15A 以上

４．３．８ 引込配電塔（M-A）

（１）屋外防滴自立型

（２）本体材質：鋼板（ＳＰＣＣ）t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

４．３．９ 電灯分電盤（L-A）

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質：鋼板（ＳＰＣＣ） t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

４．３．１０ 排水ポンプ制御盤（P-A）

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質： 鋼板（ＳＰＣＣ） t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

４．３．１１ 換気ファン制御盤（F-A）

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質： 鋼板（ＳＰＣＣ） t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

（６）温度センサ

温度センサは、温度プローブおよび変換器から構成する。

１）温度プローブ

①計測範囲 ：－７０℃＋１８０℃

②温度精度 ：±０．１℃

③動作電圧範囲：15～30V DC

④構造 ：壁面取付型

⑤備考 ：変換器と接続可能なこと

２）変換器

①アナログ出力：出力数 4出力

電圧 ０～１V、０～５V、０～１０V

電流 ４～２０mA、０～２０mA

②リレー出力 ：２個

③電源 ：DC電源（１５～３５V DC）、AC電源（１００～２４０V AC）

④構造 ：壁面取付型

⑤備考 ：換気ファン制御盤と接続可能なこと

４．３．１２ 排水ポンプ手元開閉器箱

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質：鋼板（ＳＰＣＣ） t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

４．３．１３ 換気ファン手元開閉器箱

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質：鋼板（ＳＰＣＣ） t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

４．３．１４ 防災ポンプ手元開閉器箱

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質：鋼板（ＳＰＣＣ） t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

４．３．１５ 換気ファン遠方操作箱

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質：鋼板（ＳＰＣＣ） t2.3 以上

（３）表面処理：溶融亜鉛メッキ（HDZ35）または
メッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

（４）塗 装 色：メーカー標準色

（５）結 線：設計図面による

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	□ 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 ■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 □ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。 □ 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲。 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 □ 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 □ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第43条 第37条
用地関係	□ 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。 □ 工事用地等の使用終了後における復旧内容。 □ 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 □ 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。	
公害関係	□ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 □ 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 □ 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。 □ 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。	
安全対策関係	□ 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 □ 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 □ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 ■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 □ 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容。	第28,29条
工事用道路関係	一般道路を搬入路として使用する場合 □ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等。 □ 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 仮道路を設置する場合。 □ 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 □ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 □ 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。	
仮設備関係	□ 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。 □仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 □仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。	

明示項目	明示事項	記載条項
建設副産物関係	□ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 □ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 ■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第23条
工事支障物件等	□ 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 □ 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等。	
薬液注入関係	□ 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 □ 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。	
その他	□ 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等。 □ 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 □ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 □ 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 □ 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 □ 工事用電力等を指定する場合は、その内容。 □ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 □ 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 □ 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。	

概略工事工程表

別紙－5

工事名 ： R7国道1号戸越共同溝附帯設備（その1）更新工事

工　種		単位	数　量	令和8年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	備考
準備		式	1												・50日間
機器製作・材料手配		式	1												
附帯設備設置工 配管配線敷設工		式	1												
後片付け		式	1												・20日間
制約条件	関係機関協議	ー			余裕期間 ※任意で設定可能										
	住民合意	ー													
	用地確保	ー													
	法定手続き	ー													
	支障物件の移設	ー													
	年末年始、お盆	ー													・8月中旬 ・12月下旬～1月上旬 ・3月現道上作業がないため記載なし

全体工期：契約締結の翌日から令和9年2月28日まで


位 置 図



工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事								
図面名	位　置　図								
年月日	令和　8 年　3 月　　日								
縮　尺	NON	図面番号	78 の 1						
設計会社名	株式会社　建設技術研究所								
所長		副所長		課長		指導員		設計	
国土交通省　東京国道事務所									

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


戸越共同溝 概要図



凡 例

記 号	機 器 名 称	備 考
M-A	引込配電塔（自立型）	
L-A	電灯分電盤（壁付）	
F-A	換気ファン制御盤（壁付）	
P-A	排水ポンプ制御盤（壁付）	
S BP	防災ポンプ手元開閉器箱	
S F	換気ファン手元開閉器箱	
S P	排水ポンプ手元開閉器箱	
Ⓕ	換気ファン3φ3W200V	
Ⓟ	排水ポンプ3φ3W200V	
BP	防災ポンプ1φ2W200V 0.48KW	
	レベルレギュレーター	
F	換気ファン遠方操作箱	
R	（照明）リモコンスイッチ24V（防滴形）	
3W 4W	（照明）タンブラスイッチ3路,4路（防滴形）	
	コンセント 100V 2P 15A+E付（防滴形）	
	照明器具 200V LED（防浸形）	
	照明器具 100V LED（防浸形）	
	照明器具 200V LED 投光器	
① ～ ⑤	照明回路区分	
1 ～ 5	コンセント回路区分	
⊗	温度センサ	E -2溝 設置


A-A 標準断面図 S=1:20



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	戸越共同溝 概要図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	NON	図面番号	78 の 2
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

電灯・コンセント設備 配線系統図



(出入不可)


ブロック	① _ ③ _ ⑤	⑥	⑦ ⑧	⑨	⑩ ⑪	⑫	⑬～⑰	⑱	⑲ _ ㉑ _ ㉓	㉔	㉕ _ ㉗ _ ㉚	㉛	㉜ ～ ㉟
W 溝	2 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2									1 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2		L-A 1	1 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2
	R2 CVV 2mm2-2C									R1 CVV 2mm2-2C			換気口・ポンプ室照明
	2 CV 22mm2-2C + E 3.5mm2									1 CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2			
E-1 溝	3 CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2												3 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2
	R3 CVV 2mm2-2C								R2, R3 CVV 2mm2-3C				
				換気口照明			3 CV 22mm2-2C + E 3.5mm2			換気口照明			3 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2
E-2 溝							4 CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2						4 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2
							R4 CVV 2mm2-2C						
				換気口照明	換気口照明		4 CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		換気口照明				4 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2
T 溝	5 CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2												5 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2
	R5 CVV 2mm2-2C												
	5 CV 22mm2-2C + E 3.5mm2												5 CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	電灯・コンセント設備 配線系統図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	NON	図面番号	78 の 3
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

換気口 照明系統図


⑥ブロック自然換気口
(1-28)




⑨ブロック強制換気口
(1-29)



㉔ブロック強制換気口
(1-30)



㉛ブロック自然換気口
(1-31)




凡例


- : CV 3.5mm2-3C
- : CV 3.5mm2-4C
- : (CV 3.5mm2-2C / CV 3.5mm2-3C)
- : 100V LED
- ●3W : 3路スイッチ
- ●4W : 4路スイッチ
- ●(単) : タンブラスイッチ(片切)

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備(その１)更新工事		
図面名	換気口 照明系統図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	NON	図面番号	78 の 4
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

動力設備 配線系統図






工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	動力設備 配線系統図
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	NON　図面番号 78 の 5
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

平面図(1/7) S=1:200



W 溝

E L=150

②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
2	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R2	CVV2mm2-2C

F L=100

②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R2	CVV2mm2-2C

E-1 溝

7 L=150

③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

8 L=100

③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

9 L=100

● R3	CVV2mm2-2C

E-2 溝

4 L=150

④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

5 L=100

④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

6 L=100

● R4	CVV2mm2-2C

T 溝

8 L=150

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

9 L=100

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C


10 L=100

● R5	CVV2mm2-2C

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備(その１)更新工事		
図面名	平面図(1/7)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	78 の 6
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

平面図(2/7) S=1:200



W 溝

C	L=100
②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
2	CVmm2-2C + E 3.5mm2

D	L=100
②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

E	L=150
②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
2	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R2	CVV2mm2-2C

E-1 溝

5		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

6		
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C	
⊡F	CVV2mm2-4C	
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	

7	L=150
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

E-2 溝

④	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

T 溝

6		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=150
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	


7	L=200
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C
BP1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

8	L=150
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	平面図(2/7)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	1:200 図面番号 78 の 7
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

平面図(3/7) S=1:200



W 溝

D L=100

②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

E-1 溝

5

②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2
⊡F	CVV2mm2-4C

W=200

E-2 溝

4 L=150

④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
●R4	CVV2mm2-2C

T 溝

5

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
●R5	CVV2mm2-2C
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2
P1-2	CV14mm2-3C
レベル	CVV2mm2-5C
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2

W=200

6


⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
●R5	CVV2mm2-2C
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2

W=150

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	平面図(3/7)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	1:200
図面番号	78 の 8
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

平面図(4/7) S=1:200



E-1 溝

⑤		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

E-2 溝

④	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
●R4	CVV2mm2-2C


T 溝

5		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R5	CVV2mm2-2C	
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P1—1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1—2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	平面図(4/7)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	78 の 9
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

平面図(5/7) S=1:200



W 溝

B	L=150
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
1	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
●R1	CVV2mm2-2C

C	L=100
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
●R1	CVV2mm2-2C

E-1 溝

4		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
F	CVV2mm2-4C	

5		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
F	CVV2mm2-4C	

E-2 溝

4	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

T 溝


4		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FTW-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP4	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

5		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	平面図(5/7)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	1:200
図面番号	78 の 10
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

平面図(6/7) S=1:200



W 溝

A	L=100
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

B	L=150
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
1	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R1	CVV2mm2-2C

E-1 溝

1	L=150
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

4		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

E-2 溝

①	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

4'	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C
⊗	FCPEV-S 0.65-3P

T 溝

1	L=150
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

4		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FTW-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP4	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	平面図(6/7)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	1:200 図面番号 78 の 11
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

平面図(7/7) S=1:200

W 溝

A	L=100
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

E-1 溝

1	L=150
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

2	L=100
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

3	L=100
● R3	CVV2mm2-2C

E-2 溝

①	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

②	L=100
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C


③	L=100
● R4	CVV2mm2-2C

T 溝

1	L=150
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

2	L=100
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

3	L=100
● R5	CVV2mm2-2C




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備(その１)更新工事		
図面名	平面図(7/7)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	78 の 12
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

① ブロック 特殊部 詳細図(1/2) S=1:50

1-1 平面図



W 溝

F L=100

②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R2	CVV2mm2-2C

G

● R2	CVV2mm2-2C

E-1 溝

8 L=100

③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

9 L=100

● R3	CVV2mm2-2C

E-2 溝

④ L=150

④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

⑤ L=100

④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

T 溝

9 L=100

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

10 L=100


● R5	CVV2mm2-2C

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備(その１)更新工事		
図面名	①ブロック 特殊部 詳細図(1/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 13
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

① ブロック 特殊部 詳細図(2/2) S=1:50

2-2 断面図



3-3 断面図



E-1 溝

8	L=100
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

W 溝


F	L=100
②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R2	CVV2mm2-2C

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	①ブロック 特殊部 詳細図(2/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 14
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

② ブロック 特殊部 詳細図 S=1:50

1-1 平面図




T 溝


8	L=150
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

9	L=100
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

2-2 断面図



3-3 断面図



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	② ブロック 特殊部 詳細図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 15
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

⑥ ブロック 特殊部 詳細図(1/2) S=1:50


自然換気口 (1-28)

W 溝


C	L=100
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

F	L=100
②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R2	CVV2mm2-2C

1-1 平面図



2-2 平面図



T 溝

7	L=200
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C
BP1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

8	L=150
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

E-1 溝

6	L=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C
⊡F	CVV2mm2-4C
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
2W	CV38mm2-2C + E 3.5mm2

7	L=150
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

E-2 溝

4	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	⑥ブロック 特殊部 詳細図(1/2)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	1:50
図面番号	78 の 16
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

⑥ ブロック 特殊部 詳細図(2/2) S=1:50

自然換気口 (1-28)

Ⓐ

照明	CV5.5mm2-2C
スイッチ	CV3.5mm2-2C
BP-1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓑ

スイッチ	CV3.5mm2-4C

Ⓒ

スイッチ	CV3.5mm2-4C
⊡F	CVV2mm2-4C

Ⓓ

スイッチ	CV3.5mm2-4C

Ⓔ

照明	CV5.5mm2-3C
スイッチ	CV3.5mm2-2C
BP-1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
⊡F	CVV2mm2-4C

Ⓔ'

照明	CV5.5mm2-3C
スイッチ	CV3.5mm2-2C
BP-1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓕ

スイッチ	CV3.5mm2-3C
BP-1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
⊡F	CVV2mm2-4C

Ⓖ

BP-1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
⊡F	CVV2mm2-4C


Ⓗ

スイッチ	CV3.5mm2-3C
BP-1	3CT×1(付属)

Ⓘ

BP-1	3CT×1(付属)	VE22

3-3 断面図 S=1:50




工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	⑥ブロック 特殊部 詳細図(2/2)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	1:50 / 図面番号 78 の 17
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


⑨ ブロック 特殊部 詳細図(1/2) S=1:50

強制換気口 (1-29)

1-1 平面図



2-2 平面図



W 溝

C L=100

①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

D L=100

②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

T 溝

6

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=150
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

7 L=200

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C
BP1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

E-1 溝

5

②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

6

③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C	
⊡F	CVV2mm2-4C	
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	

E-1, E-2, 換気口

①

照明	CV5.5mm2-2C
スイッチ	CV3.5mm2-2C
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2

②

スイッチ	CV3.5mm2-3C

③

照明	CV5.5mm2-3C
スイッチ	CV3.5mm2-2C
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2

④

FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2

⑤

FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2
FE-1	CV3.5mm2-4C(1Cアース)

⑥

FE-1	CV3.5mm2-4C(1Cアース)


工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	⑨ブロック 特殊部 詳細図(1/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 18
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


⑨ ブロック 特殊部 詳細図(2/2) S=1:50

強制換気口 (1-29)

3-3 断面図



4-4 断面図



T 溝

Ⓐ

照明	CV5.5mm2-2C
スイッチ	CV3.5mm2-2C
BP-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2

Ⓑ

照明	CV5.5mm2-2C
スイッチ	CV3.5mm2-2C

Ⓒ

スイッチ	CV3.5mm2-3C

Ⓓ

BP-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2

Ⓔ

FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
FTW-1	CV3.5mm2-4C(1Cアース)

Ⓕ

BP-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
FTW-1	CV3.5mm2-4C(1Cアース)

Ⓖ

FTW-1	CV3.5mm2-4C(1Cアース)

Ⓗ

BP-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2

Ⓘ

BP-3	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓙ

BP-3	3CT×1(付属)	VE22

Ⓚ

BP-2	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓛ


BP-2	3CT×1(付属)	VE22

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	⑨ブロック 特殊部 詳細図(2/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 19
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

⑪ ブロック 特殊部 詳細図(1/2) S=1:50

1-1 平面図



4-4 断面図



W 溝

D	L=100
②	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

E-1 溝

5		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

E-2 溝

4	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

T 溝

6		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=150
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FTW-1	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	⑪ブロック 特殊部 詳細図(1/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 20
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


⑪ ブロック 特殊部 詳細図(2/2) S=1:50

E-1 溝

◇5

②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

2-2 断面図




E-2 溝

④ L=150

④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

3-3 断面図




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	⑪ブロック 特殊部 詳細図(2/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 21
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

⑫ ブロック 特殊部 詳細図 S=1:50


1-1 平面図




2-2 平面図



3-3 平面図



4-4 断面図



T 溝

5

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

6

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=150
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

A

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2
P1-2	CV14mm2-3C
レベル	CVV2mm2-5C

B

P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2
P1-2	CV14mm2-3C
P1-1	4CT×1(付属)
P1-2	4CT×1(付属)

C

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
P1-1	4CT×1(付属)
P1-2	4CT×1(付属)
レベル	CVV2mm2-5C

D

P1-1	4CT×1(付属)
P1-2	4CT×1(付属)
レベル	CVV2mm2-5C

E

P1-1	4CT×1(付属)	VE36
P1-2	4CT×1(付属)	
レベル	VCT0.75-3C×4	VE36


工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	⑫ブロック 特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	1:50
図面番号	78 の 22
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

㉔ ブロック 特殊部 詳細図(1/4) S=1:50

強制換気口(1-30)

1-1 平面図



E-2 溝

④	L=150
④	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

W 溝

Ⓒ	L=100
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

E-1 溝

◇4		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	


◇5		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

T 溝

4		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP4	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

5		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

2-2 平面図




工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	㉔ブロック 特殊部 詳細図(1/4)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 23
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


㉔ ブロック 特殊部 詳細図(2/4) S=1:50

強制換気口(1-30)

3-3 平面図



4-4 平面図



Ⓐ		
照明	CV5.5mm2-2C	
スイッチ	CV3.5mm2-2C	
FTW-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	

Ⓑ		
照明	CV5.5mm2-2C	
スイッチ	CV3.5mm2-2C	
FTW-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	

Ⓒ	
スイッチ	CV3.5mm2-3C
FTW-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
BP-4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓓ	
スイッチ	CV3.5mm2-3C

Ⓔ	
FTW-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
BP-4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓕ	
FTW-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
FTW-2	CV3.5mm2-4C(1Cアース)

Ⓖ	
BP-4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓗ		
BP-4	3CT×1(付属)	VE22

Ⓙ	
スイッチ	CV3.5mm2-3C

Ⓚ	
スイッチ	CV3.5mm2-3C

Ⓛ	
照明	CV5.5mm2-2C
スイッチ	CV3.5mm2-2C
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2

Ⓜ	
照明	CV5.5mm2-3C
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2

Ⓝ	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2

Ⓞ	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2
FE-2	CV3.5mm2-4C(1Cアース)


工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	㉔ブロック 特殊部 詳細図(2/4)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 24
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

㉔ ブロック 特殊部 詳細図(3/4) S=1:50

強制換気口(1-30)

1-1 平面図




W 溝

C	L=100
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

E-2 溝

4	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV38mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

4-4 断面図



E-1 溝

4		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

5		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

T 溝

4		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP4	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	


5		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP3	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	㉔ブロック 特殊部 詳細図(3/4)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 25
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

㉔ ブロック 特殊部 詳細図(4/4) S=1:50

強制換気口(1-30)

2-2 断面図




E-1 溝

④		
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=200
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

E-2 溝

④	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

3-3 断面図



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備(その１)更新工事		
図面名	㉔ブロック 特殊部 詳細図(4/4)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 26
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

㉛ブロック 特殊部 詳細図(1/2) S=1:50


自然換気口(1-31) 受電点

至 中延共同溝

1-1 平面図



2-2 平面図



T 溝

Ⓐ		
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=300
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP4	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	
スイッチ	CV3.5mm2-4C	

E-1 溝

Ⓒ		
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=300
3	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV2mm2-2C	
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2 ●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

E-2 溝

Ⓑ		
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=150
4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV2mm2-2C	
スイッチ	CV3.5mm2-4C	
⊗	FCPEV-S 0.65-3P	

W 溝

Ⓓ	
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
2	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2

Ⓔ

照明	CV5.5mm2-3C
スイッチ	CV3.5mm2-2C

Ⓕ

スイッチ	CV3.5mm2-3C

Ⓖ

スイッチ	CV3.5mm2-3C
BP-5	3CT×1(付属)

Ⓗ

BP-6	3CT×1(付属)	VE22

Ⓘ

照明	CV5.5mm2-3C
P-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
レベル	CVV2mm2-4C
漏油検知	付属ケーブル

Ⓙ

P-2	CV3.5mm2-3C + E 3.5mm2
P-2	4CT×1(付属)

Ⓚ

照明	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
P-2	4CT×1(付属)
レベル	CVV2mm2-4C
漏油検知	付属ケーブル

Ⓛ

P-2	4CT×1(付属)
レベル	CVV2mm2-4C
漏油検知	付属ケーブル

Ⓜ

P-2	4CT×1(付属)	VE36
レベル	VCT0.75-3C×3	VE36
漏油検知	付属ケーブル	VE36

A

3φ3W200V	SGP100A (既設配管)
(M1) CV38mm2-3C	
3φ3W200V/100V	
(M3) CV38mm2-3C	
接地 IV14mm2	
(A) CVV-S 2mm2-2C	

B

(M1)	CV38mm2-3C	G54
(M3)	CV38mm2-3C	G54
(A)	CVV-S 2mm2-2C	G54

C

(M1)	CV38mm2-3C
(M3)	CV38mm2-3C
(A)	CVV-S 2mm2-2C


工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	㉛ブロック 特殊部 詳細図(1/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 27
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

㉛ブロック 特殊部 詳細図(2/2) S=1:50

自然換気口(1-31) 受電点

3-3 断面図



A

3φ3W200V		SGP100A (既設配管)
Ⓜ1	CV38mm2-3C	
3φ3W200V/100V		
Ⓜ3	CV38mm2-3C	
接地	IV14mm2	
Ⓐ	CVV-S 2mm2-2C	


B

Ⓜ1	CV38mm2-3C	G54
Ⓜ3	CV38mm2-3C	G54
Ⓐ	CVV-S 2mm2-2C	G54

C

Ⓜ1	CV38mm2-3C
Ⓜ3	CV38mm2-3C
Ⓐ	CVV-S 2mm2-2C

4-4 断面図



T 溝

Ⓐ

⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=300
5	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV2mm2-2C	
P1-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
P1-2	CV14mm2-3C	
レベル	CVV2mm2-5C	
BP4	CV8mm2-3C + E 3.5mm2	
スイッチ	CV3.5mm2-4C	

Ⓗ

BP-6	3CT×1(付属)	VE22

Ⓚ

照明	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
P-2	4CT×1(付属)
レベル	CVV2mm2-4C
漏油検知	付属ケーブル

E-1 溝

Ⓒ

スイッチ	CVV2mm2-4C	
②W	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=300
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	
2 W	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
3	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R2,●R3	CVV2mm2-3C	
FE-1	CV14mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
⊡F	CVV2mm2-4C	

Ⓛ

P-2	4CT×1(付属)
レベル	CVV2mm2-4C
漏油検知	付属ケーブル

Ⓜ

P-2	4CT×1(付属)	VE36
レベル	VCT0.75-3C×3	VE36
漏油検知	付属ケーブル	VE36

E-2 溝

Ⓑ

④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2	W=150
4	CV22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV2mm2-2C	
スイッチ	CV3.5mm2-4C	
⊗	FCPEV-S 0.65-3P	

W 溝

Ⓓ


①	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R1	CVV2mm2-2C
1	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
スイッチ	CV3.5mm2-3C

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	㉛ブロック 特殊部 詳細図(2/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 28
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

㉞ ブロック 特殊部 詳細図(1/2) S=1:50

1-1 平面図



2-2 断面図



E-1 溝

①	L=150
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
3	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

②	L=100
③	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R3	CVV2mm2-2C

E-2 溝

①	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

②	L=100
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

T 溝

1	L=150
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
5	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C


2	L=100
⑤	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R5	CVV2mm2-2C

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	㉞ブロック 特殊部 詳細図(1/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 29
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


㉞ ブロック 特殊部 詳細図(2/2) S=1:50

自然換気口 (1-28)

3-3 断面図



4-4 断面図




E-2 溝

①	L=150
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
4	CV3.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

②	L=100
④	CV5.5mm2-2C + E 3.5mm2
● R4	CVV2mm2-2C

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備(その１)更新工事		
図面名	㉞ブロック 特殊部 詳細図(2/2)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:50	図面番号	78 の 30
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		


幹線系統図




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	幹線系統図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	NON	図面番号	78 の 31
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

引込配電塔(M-A) S=1:6
（参考図）

引込配電塔姿図 S=1:6



結　線　図




動力負荷

換気ファン	FTW-1	0.4 kw
	FTW-2	0.25 kw
	FE-1	1.5 kw
	FE-2	1.5 kw
排水ポンプ	P-1	1.5 kw×2
	P-2	0.75 kw×1
防災ポンプ	BP-1	0.48kw
	BP-2	0.48kw
	BP-3	0.48kw
	BP-4	0.48kw

計 9.32 kw

排水ポンプ異常
（満水警報）
（ＥＬＣＢ断）
※一括警報




箱体使用鋼板

箱体　～	SPCC　R　=2.3 t
扉　～	〃　〃　=3.2 t
中パネル～	〃　〃　〃
底部枠組～	L＝50×50×4 t
台座　～	コ＝50×300×103×6 t
表面処理	溶融亜鉛メッキ（HDZT49）
	またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

仕様
1. 本器材は防雨形屋外自立型とする
2. 盤内には外部端子接続端子及び接地端子を設けるものとする
3. 動力と電灯間にはビスどめによるセパレータを設けるものとする

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	引込配電塔(M-A)		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:6	図面番号	78 の 32
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

電灯分電盤(L-A)（参考図）S=1:5




箱体使用鋼板

函体	**～ＳＰＣＣ　t＝2．3ｔ**
扉	**～ＳＰＣＣ　t＝3．2ｔ**
化粧板	**～ＳＰＣＣ　t＝2．0ｔ**
中パネル	**～ＳＰＣＣ　t＝3．2ｔ**
表面処理	**溶融亜鉛メッキ（HDZT49)またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装**


?照明(200V)	**－ 5回路，予備×1**
②コンセント(100V)	－ 4回路，予備×1
③リモコントランス(100V/24V)	－ 1回路

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	電灯分電盤(L-A)（参考図）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:5	図面番号	78 の 33
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

電灯分電盤(L-A) 単線結線図



2線式リモコンスイッチ結線図



とう道	W溝		E-1溝	E-2溝	T溝		W溝	W溝	E-1溝	E-2溝	T溝		
回路番号	①	②	③	④	⑤		1	2	3	4	5		
負荷名称	照明×15	照明×16	照明×40 投光器×4	照明×39 投光器×2	照明×46	予備	照明 コンセント×2コ 4	コンセント 2コ	照明 コンセント×8コ 2	コンセント 8コ	照明 コンセント×9コ 4	リモコントランス	予備
負荷容量(VA)	210	224	672	602	644		506	450	464	450	506	36	
小　計	2352						2412						

負荷 LED 14VA / 投光器 28VA


総負荷 4764 VA


凡例	
記号	説明
ELCB	漏電しゃ断器
MCCB	配線用しゃ断器
AL	警報接点
Tr	変圧器
Ry	電磁接触器
ED	電子除湿器
SS	ｽﾅｯﾌﾟｽｲｯﾁ
F	ﾋｭｰｽﾞ
FL	盤内蛍光灯
ED	D種接地
CN	盤内ｺﾝｾﾝﾄ

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	電灯分電盤(L-A) 単線結線図
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮尺	NON
図面番号	78 の 34
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

換気ファン制御盤(F-A)（参考図）S=1:5

4台用





箱体使用鋼板

箱体	～ SPCC	ℓ =	2.3t
扉	～ 〃	〃 =	2.3t
中パネル	～ 〃	〃 =	3.2t


表面処理　溶融亜鉛メッキ（HDZT49）
またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン制御盤(F-A)（参考図）		
年月日	令和　8　年　3　月　日		
縮　尺	1:5	図面番号	78 の 35
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

換気ファン制御盤(F-A)結線図

(参考図)

排水ポンプ制御盤より
3φ3W200V 50HZ
ポンプ盤へ 電 源




凡 例	
記号	説 明
ELCB	漏電しゃ断器
MCCB	配線用しゃ断器
AL	警報接点
T	変圧器
Ⓐ	電流計
DCS	双投形ｶﾊﾞｰｽｲｯﾁ
42	電磁接触器
49	ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ
h	積算時間計
SC	電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ
ED	電子除湿器
SS	ｽﾅｯﾌﾟｽｲｯﾁ
F	ﾋｭｰｽﾞ
FL	盤内蛍光灯
ED	D種接地
CN	盤内ｺﾝｾﾝﾄ

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備(その１)更新工事		
図面名	換気ファン制御盤(F-A)結線図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	NON	図面番号	78 の 36
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

換気ファン制御盤(F-A) シーケンス

(2台用)

FE-1, FE-2, FTW-1, FTW-2



TS：24H時計式
停電補償付

換気ファン遠方操作箱
(FE-1, FE-2, FTW-1, FTW-2)


※FE-2, FTW-1, FTW-2については、タイマー等にて順次起動とする。


凡　例	
記号	説　明
ELCB	漏電しゃ断器
AL	警報接点
42	電磁接触器
49	ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ
TS	ﾀｲﾑｽｲｯﾁ
RRy	2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
COS	切換ｽｲｯﾁ
A	自動信号補助Ry
BS	押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ
RL	運転表示灯
GL	停止表示灯
TL	故障表示灯
D	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
F	ﾋｭｰｽﾞ

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン制御盤(F-A) シーケンス		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	NON	図面番号	78 の 37
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

換気ファン 遠方操作箱 外形図 S=1:3

1 台 用





換気ファン遠方操作箱（1台用縦型）

箱体使用鋼板


箱体	～ SPCC	PL	=2.3t
扉	～ 〃	〃	=2.3t
中パネル	～ 〃	〃	=3.23t


表面処理　溶融亜鉛メッキ（HDZT49）
　　またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン 遠方操作箱 外形図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:3	図面番号	78 の 38
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

排水ポンプ制御盤(P-A)　S=1:5
（参考図）

３　台　用






箱体使用鋼板

箱体	～	SPCC	RL =2．3t
扉	～	〃	〃 =3．2t
中パネル	～	〃	〃 =3．2t

表面処理　溶融亜鉛メッキ（HDZT49）
またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

ＮＰ０　**照光用銘板**




集合表示灯



工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ制御盤(P-A)		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:5	図面番号	78 の 39
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省　東京国道事務所		

排水ポンプ制御盤(P-A)単線結線図

(参考図)




凡例	
記号	説明
ELCB	漏電しゃ断器
MCCB	配線用しゃ断器
AL	警報接点
27	不足電圧継電器
T	変圧器
Ⓐ	電流計
DCS	双投形カバースイッチ
42	電磁接触器
49	サーマルリレー
h	積算時間計
SC	電力用コンデンサ
ED	電子除湿器
SS	スナップスイッチ
F	ヒューズ
FL	盤内蛍光灯
ED	D種接地
CON	盤内コンセント

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	排水ポンプ制御盤(P-A)単線結線図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮尺	NON	図面番号	78 の 40
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

排水ポンプ盤(P-A)シーケンス

交互運転
(P1-1, P1-2)

単独運転
(P-2)




凡　例	
記号	説　明
ELCB	漏電しゃ断器
AL	警報接点
42	電磁接触器
49	ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ
Y-Δ	Y-Δ起動器
T	ﾀｲﾑｽｲｯﾁ
RRy	2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
COS	切換ｽｲｯﾁ
A	自動信号補助Ry
Tr	変圧器
PBS	押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ
RL	運転表示灯
GL	停止表示灯
TL	故障表示灯
D	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
F	ﾋｭｰｽﾞ

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ盤(P-A)シーケンス		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	NON	図面番号	78 の 41
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省　東京国道事務所		


手元開閉器箱（参考図） S=1:5

排水ポンプ手元開閉器箱(1台用)

外　形　図




結　線　図



排水ポンプ手元開閉器箱(2台用)

外　形　図




箱体使用鋼板

箱体	～	SPCC	t=2.3
扉	～	〃	〃=2.3
中パネル	～	〃	〃=3.2


表面処理　溶融亜鉛メッキ（HDZT49）
またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

結　線　図




防災ポンプ手元開閉器箱

外　形　図




結　線　図



BP-1	0．48kW
BP-2	0．48kW
BP-3	0．48kW
BP-4	0．48kW

換気ファン手元開閉器箱

外　形　図




箱体使用鋼板

箱体	～	SPCC	t=2.3
扉	～	〃	〃=2.3
中パネル	～	〃	〃=3.2

表面処理　溶融亜鉛メッキ（HDZT49）
またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装


結　線　図



FE-1	1．5kW
FT-2	1．5kW
FTW-1	0．4kW
FTW-2	0．25kW


工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	手元開閉器箱（参考図）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:5	図面番号	78 の 42
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省　東京国道事務所		

給気ダクト 位置図




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	給気ダクト 位置図		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	NON	図面番号	78 の 43
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

（既設）給気ダクト図



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	（既設）給気ダクト図
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	NON　図面番号　78 の 44
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

(既設)凡例



記号	名称	備考
	引込配電塔	
	電灯分電盤	
	動力制御盤	
P	排水ポンプ制御盤	
A	照明器具（100V用 KDF-2A）	
	〃 （〃 KDF-2B）	
•	タンブラスイッチ（1P-10A）防滴	
•3	〃 （3W-15A） 〃	
•4	〃 （4W-10A） 〃	
⊕	コンセント（2P+1E-15A）	
S	手元開閉器	
S C	コンセント内蔵型 手元開閉器	
可	換気ファン遠方操作盤（4）	
Ⓕ	換気ファン	
Ⓟ	排水ポンプ	
	レベルレギュレーター	
⊠	プルボックス	
○	ジョイントボックス	
———	地中配管配線	
———	露出配管配線	

注記

1. 特記なき配管配線は、下記とする。
   - 3.5ᵐᵐ×2 E 3.5ᵐᵐ VE(16)
   - 3.5ᵐᵐ×3 E 3.5ᵐᵐ VE(16)
   - 3.5ᵐᵐ×4 E 3.5ᵐᵐ VE(22)

特記なき器材取付金具は下記表とする。

	種別	L寸法
•	A－33	0.6
⊕	A－37	0.6
●●	A－10	0.6
●●●	A－11	0.6

前上記種別に(*)記号は L寸法・1.6ᵐᵐとする。

特記なきプルボックスは"C"とする他は下記による。

記号		寸法
B		300×300×150
C		400×300×150
—		400×400×150
E		500×500×200


〔撤去〕

名称	名称	規格	数量	備考
	引込配電塔		1 面	
	電灯分電盤	3P 100/75,ELB 2P 50/20	1 面	
	動力制御盤		1 面	
	排水ポンプ盤		2 面	
⊙	遠方操作盤		1 面	
S	手元開閉器	3P 30A	4 面	
S	手元開閉器	3P 30A コンセント組込	2 面	
A	照明器具	100V チェーン吊 防滴形 KDF-2A	314 台	
	照明器具	100V 直付 防滴形 KDF-2B	99 台	
•	タンブラースイッチ	1P-10A 防滴形	8 個	
•3	タンブラースイッチ	3W-15A 防滴形	28 個	
•4	タンブラースイッチ	4W-10A 防滴形	6 個	
⊕	コンセント	2P+1E-15A	25 個	
Ⓕ	換気ファン	1.5KW 3φ200V	2 台	
Ⓕ	換気ファン	0.4KW 3φ200V	2 台	
Ⓟ	排水ポンプ	2.2KW 3φ200V	2 台	
	レベルレギュレーター	3P	2 個	
⊠	プルボックス B	300×300×150	31 個	
⊠	プルボックス C	300×400×150	109 個	
⊠	プルボックス E	500×500×200	4 個	
⊠	プルボックス	350×300×250	1 個	
⊠	プルボックス	650×650×300	1 個	
○	ジョイントボックス		348 個	

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(既設)凡例
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮尺	NON　図面番号 78 の 45
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

（既設）電灯及び動力回路 系統図


※E2、T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	（既設）電灯及び動力回路 系統図
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮 尺	NON　図面番号 78 の 46
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


一般平面撤去図(1)　S=1:200



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	一般平面撤去図(1)		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:200	図面番号	78 の 47
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


一般平面撤去図(2)　S=1:200



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	一般平面撤去図(2)
年月日	令和　8　年　3　月　日
縮　尺	1:200　図面番号　78 の 48
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


一般平面撤去図(3)　S=1:200



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	一般平面撤去図(3)
年月日	令和　8　年　3　月　　日
縮　尺	1:200　図面番号　78 の 49
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


一般平面撤去図(4)　S=1:200



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	一般平面撤去図(4)
年月日	令和　8　年　3　月　　日
縮　尺	1:200　図面番号　78 の 50
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


一般平面撤去図(5)　S=1:200



工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	一般平面撤去図(5)		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:200	図面番号	78 の 51
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


一般平面撤去図(6)　S=1:200




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	一般平面撤去図(6)
年月日	令和　8　年　3　月　　日
縮　尺	1:200　図面番号　78 の 52
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

(既設)自然換気口改修図　S=1:50






工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	(既設)自然換気口改修図		
年月日	令和　8　年　3　月　日		
縮　尺	1:50	図面番号	78 の 53
会社名	株式会社：建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


引込盤及び電灯，動力盤 撤去図

引込盤及び電灯，動力盤結線図


引込盤結線図（既存）



自動制御盤結線図（既存）




排水ポンプ盤結線図（既存）



遠方操作盤結線図（既存）

分電盤結線図




溝名	負荷	容量
T溝	F-45	1350
E1 〃	F-41	1230
W 〃	F-46 C-2	1080
E1 〃	F-23	690
T 〃	F-21 C-3	1080
E2 〃	F-14	420
E2 〃	F-8 C-7	1110
	小計	6960

容量	負荷	溝名
960	F-7 C-5	T溝
1350	F-45	E2 〃
750	F-25	T 〃
780	F-26	E2 〃
390	F-13	E1 〃
1260	F-32 C-2	W 〃
1110	F-5 C-7	E1 〃
6600	小計	

計 13560VA


電線管支持標準図 S=1:50

照明器具間 8mの場合




	8mスパン	9mスパン	10mスパン
(M6)アンカー	6個	7個	8個
(A)ハンガー	6個	7個	8個
クリップ	6個	7個	8個

照明器具間 9mの場合



照明器具間 10mの場合



工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備（その1）更新工事
図面名	引込盤及び電灯，動力盤 撤去図
年月日	令和 8年 3月 日
縮尺	NON　図面番号 78 の 54
会社名	株式会社：建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

標準断面図・撤去図(1)


標準断面図


T, E2, W 溝






E1 溝






蛍灯分電盤 (L-TEW)



基礎仕様

1. 本数量は概算数量である。
2. 基礎埋戻材は、砂を使用する。
3. 塗装は、防錆処理(ダクロ1000)の上、合成樹脂エマルション系樹脂塗料を2回塗り

予充期間灯




基礎仕様

1. 本基礎は、防滑形とする。
2. 埋設位置標板

ケース	2.0t
カバー	1.6t
中敷	1.6t

3. 塗装は、エポキシ系樹脂塗料を塗装。

予充期間灯(3φコンセント付型)



基礎仕様

1. 本基礎は、防滑形とする。
2. 埋設位置標板


ケース	2.0t
蓋	2.0t
パネル	2.3t

3. 塗装は、ダクロ1000処理の上、合成樹脂塗料2回塗り

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	標準断面図・撤去図(1)		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮尺	NON	図面番号	78 の 55
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	国土交通省 東京国道事務所		

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


標準断面図・撤去図(2)




記号	名称	個数	材質	備考
1	ボックス	1	PVC4号	耐衝撃性
2	蓋	1	〃	〃
3	パッキン	1	20mmPC 200mmPC	
4	蓋取付ビス	M	鉄	蓋取付ビス用 ゴムワッシャ
5	ロールナット	M	鉄	
6	取付用アングル	2	PVC 4号	耐衝撃性

種別	A	B	C	D	N
B	310	300	150	250	8
C	310	600	150	300	10

Z プルボックス B, C



C ジョイントボックス



種別	A	B	C	D	N
B'	300	300	150	200	8
C'	310	600	150	150	10
E'	500	600	200	200	16

図 プルボックス B'～E'






図 プルボックス (分岐接地部)

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	標準断面図・撤去図(2)
年月日	令和 8年 3月 日
縮尺	NON / 図面番号 78 の 56
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所


※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く


標準断面図・撤去図(3)








	A-33	A-37
L	600	600
a	108	102
b	80	62
c	88	62
d	15	15
e	4-6°	4-6°











設置位置	ガードレイン・インカー取付数				設置金物種類	ボードバンディカー取付数			
	H6	H8	H10	H12		H6	H8	H10	H12
管理分電盤				4	ボード用固定	4			
照明器具 A	2				ボード用電線	4			
〃 B	4				バイプ・ハンガー A	1			
ジャンクションボックス	2				〃 B	2			
プルボックス B			4		番線取付金物	4			
〃 C			4						
〃 B'			1						
〃 C'			5						
〃 E'			5						


工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	標準断面図・撤去図(3)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮尺	NON　図面番号 78 の 57
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所

※E2、T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

標準断面図・撤去図(4)


照明器具 (KDF-ZA)

NO	部品名	個数	材質	仕様	備考
1	本体	1	SUS 304	t0.6	
2	反射板	1	SUS 304	t0.6	
3	ソケット	2	ポリプロピレン樹脂		細管専用
4	ランプ	1		FLR 20S/4	
5	取付フックボルト	2	SUS 304	φ6.0	
6	チェーン	2	SUS 304	φ2.6	
7	安定器	1		20W×1灯用	防湿形
8	防水コネクター	3	ブチルゴム		
9	ゴム栓	2	クロロプレン	t2.0	
10	チョーク取付金具	2	SUS 304	t1.6	
11	ケーブルコネクター	1	ポリプロピレン樹脂		
12	電源ケーブル	1	VCT1.25mm²×3C		




照明器具 (KDF-ZB)

NO	部品名	個数	材質	仕様	備考
1	本体	1	SUS 304	t0.6	
2	反射板	1	SUS 304	t0.6	
3	ソケット	2	ポリプロピレン樹脂		細管専用
4	防水コネクター	3	アチルゴム		
5	安定器	1		20W×1灯用	防湿形
6	取付足	2	SUS 304	t2.0	
7	ケーブルコネクター	1	ポリプロピレン樹脂		
8	電源ケーブル	1	VCT1.25mm²×3C		
9	ランプ	1		FLR 20S/4	



タンブラースイッチ


NO	部品名	個数	材質	備考
1	ボックス	1	鉄鋼	
2	カバー	1		
3	作動軸	1	SUS304	
4	パッキン	1	クロロプレン	
5	プッシュリング	1	ウレタンゴム	
6	スイッチ取付ビス	2	黄銅ニッケルメッキ	
7	バックランダ	1	ポリアセタール	
8	作動体	1	黄銅 プラスチック	
9	カバー	1	ポリカーボネイト	



種別	定格	備考
1φ 10A	100V	
3φ 15A	100V	
4φ 25A	100V	

番号仕様
1. 本体材は、防湿形
2. カバー、ボックス材は、鉄鋼ボデーダクター防食

防滴形コンセント



NO	部品名	個数	材質	備考
1	キャップ	1	鉄鋼	
2	ボックス	1	アルミダイカスト	
3	ゴムシート	1	黄銅ニッケルメッキ	
4	パッキン	1	ネオプレン	
5	コンセント	1		
6	ゴムカバー	1	天然ゴム	
7	プラグボディ	1		
8	スライドリング	1	アルミ	
9	コネクション	1	黄銅ニッケルメッキ	


番号仕様
1. 本体材は、防湿形

工事名	R7国道1号戸越共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	標準断面図・撤去図(4)
年月日	令和 8 年 3 月 日
縮尺	NON
図面番号	78 の 58
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	国土交通省 東京国道事務所


換気ファン設置図（1）S=1:20

9ブロック（1-29:強制換気口）


正面図



A-A 断面図




B-B 断面図




合わせ A 板詳細図（参考図）

（PL 2.3t）



合わせ B 板詳細図（参考図）

（PL 2.3t）




工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン設置図（1）		
年月日	令和　8 年　3 月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 59
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


換気ファン設置図（2）S=1:20

24ブロック（1-30:強制換気口）


正面図



A-A 断面図




B-B 断面図



合わせ C 板詳細図（参考図）

（PL 2.3t）




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン設置図（2）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:20	図面番号	78 の 60
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


換気ファン撤去図（1）S=1:20

9ブロック（1-29:強制換気口）


正面図



A-A 断面図



B-B 断面図




工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン撤去図（1）		
年月日	令和　8 年　3 月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 61
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


換気ファン撤去図（2）S=1:20

24ブロック（1-30:強制換気口）


正面図



A-A 断面図




B-B 断面図




工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン撤去図（2）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 62
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

戸越共同溝 機器配置図（1）S=1:200




工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	戸越共同溝 機器配置図（1）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	78 の 63
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

戸越共同溝 機器配置図（2）S=1:200




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	戸越共同溝 機器配置図（2）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	78 の 64
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

戸越共同溝 機器配置図（3）S=1:200



工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	戸越共同溝 機器配置図（3）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	78 の 65
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

戸越共同溝 機器配置図（4）S=1:200




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	戸越共同溝 機器配置図（4）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	78 の 66
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

排水ポンプ更新図（1）S=1:20


12ブロック（特殊部）

A-A 断面図




注記）1.運転水域は参考値とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

正面図




着脱装置取付金具A S=1:20

溶融亜鉛メッキ仕上げ（HDZ55以上）とする



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする




許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ更新図（1）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 67
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


排水ポンプ更新図（2）S=1:20

31ブロック（特殊部）

正面図




A-A 断面図



注記）1.運転水域は参考値とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。


着脱装置取付金具B S=1:20

溶融亜鉛メッキ仕上げ（HDZ55以上）とする



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする




許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ更新図（2）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 68
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


排水ポンプ撤去図（1）S=1:20

12ブロック（特殊部）

A-A 断面図



正面図




許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ撤去図（1）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 69
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


排水ポンプ撤去図（2）S=1:20

31ブロック（特殊部）

正面図



A-A 断面図




工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ撤去図（2）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 70
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ更新図（1）S=1:20

6ブロック（自然換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa


注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ設置図（1）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 71
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ更新図（2）S=1:20

9ブロック（強制換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa


注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ設置図（2）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 72
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ更新図（3）S=1:20

24ブロック（強制換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図




注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ設置図（3）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:20	図面番号	78 の 73
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ更新図（4）S=1:20

31ブロック（自然換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図




注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ設置図（4）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:20	図面番号	78 の 74
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ撤去図（1）S=1:20

6ブロック（自然換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（1）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:20	図面番号	78 の 75
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ撤去図（2）S=1:20

9ブロック（強制換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図




工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（2）		
年月日	令和　8 年　3 月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 76
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ撤去図（3）S=1:20

24ブロック（強制換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図




工事名	R７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（3）		
年月日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:20	図面番号	78 の 77
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		


防災ポンプ撤去図（4）S=1:20

31ブロック（自然換気口:特殊部）

平面図



A-A 断面図



工事名	Ｒ７国道１号戸越共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（4）		
年月日	令和　8　年　3　月　　日		
縮　尺	1:20	図面番号	78 の 78
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		