

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事
工事地名	群馬県利根郡みなかみ町相俣地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	利根川ダム統合管理事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010004	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	185日間 自 令和 8年 6月17日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	沼田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	相俣ダム	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業整備費	2) 目： 堰堤維持費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 相俣ダム
---------------------	----------------	-----------------	-----------------

設計内訳書

工事名	R 8 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		22,407,138				
堆積土砂搬出工		式	1		22,407,138				
掘削工		式	1		18,937,200				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	4,300	380	1,634,000			単-1号	
土砂等運搬		式	1		17,303,200			内-1号	
盛土工 ほうだいぎスキー場		式	1		1,156,038				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,900	249.9	974,610			単-2号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	390	465.2	181,428			単-3号	
交通管理工		式	1		2,313,900				
交通誘導警備員		式	1		2,313,900			内-2号	
直接工事費		式	1		22,407,138				
共通仮設費		式	1		1,964,000				

設計内訳書

工事名	R 8 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		237,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		237,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,727,000				
純工事費		式	1		24,371,138				
現場管理費		式	1		8,422,000				
工事原価		式	1		32,793,138				
一般管理費等		式	1		6,846,862				
工事価格		式	1		39,640,000				
消費税相当額		式	1		3,964,000				
工事費計		式	1		43,604,000				

一式当たり内訳書

上砂等運搬

第 1 号内訳書

單價使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	380	380		
計						380		
単価						380	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量		1	単価 249. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	249. 9	249. 9		
計						249. 9		
単価						249. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	法面整形(盛上部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	465. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛上部 無し 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	465. 2	465. 2		
計						465. 2		
単価						465. 2	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17, 136	17, 136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17, 140		
	単価					17, 140	円／人日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	22,407,138	直接工事費	22,407,138	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		22,407,138		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		22,407,138			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.56 %		0	%	
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		7.71 %	（7.56% × 週休1.02）			
計上額		1,727,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	22,407,138	直接工事費	22,407,138		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2,7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Pi）					
単独（追加工事）	22,407,138	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.06 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.06 %				
計上額	237,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,964,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	24,371,138	単独（追加工事）直接工事費	22,407,138	単独（追加工事）共通仮設費	1,964,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	24,371,138	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	24,371,138		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.43％		0％		0％
施工地域等補正	0％				
施工時期補正	0.12％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	34.56％（33.55％×週休1.03）		0％		
計上額	8,422,000		0		0
			2,267,408（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
	0	0		調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	利根川ダム統合管理事務所	管理課	工事番号	2026010004	第 0 回変更
発注年月	令和08年04月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川維持工事

工事原価	32,793,138				
純工事費	24,371,138	現場管理費	8,422,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	32,793,138	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	32,793,138	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	32,793,138				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	20.86 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	6,846,862				
業務委託料等	0				
調査基準価格	39,303,000				
調査基準価格の100/110	35,730,000	（ 90.14 % ）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事

国土交通省 関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所 管理課

工事数量総括表

工事名	R 8 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
堆積土砂搬出工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000 m3未満	m3		4,300		
土砂等運搬		式		1		
盛土工 ほうだいぎスキー場		式		1		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3		3,900		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2		390		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

R 8 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	22,407,138		
(2)共通仮設費	1,964,000		
(3)純工事費	24,371,138		
(1)+(2)			
(4)現場管理費	8,422,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価	32,793,138	(18)工場製作原価	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額)	6,846,862	((7)一般管理費等(計算額)	6,853,765
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格	39,640,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	3,964,000		
(12)請負工事価格	43,604,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	39,640,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	39,303,000		
(15)調査基準価格の100/110	35,730,000		
(万円未満切り捨て)			