

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月6日	
契約業者名	株式会社浜屋組	
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号	
工事の名称	R 6 三沢第 1 砂防堰堤改築工事	
工事場所	栃木県日光市上栗山	
工事種別	一般土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤 砂防土工 盛土工 残土処理工 コンクリート堰堤工 作業土工 整形仕上げ工 コンクリート副堰堤工〔垂直壁工〕 コンクリート側壁工〔副堰堤～垂直壁間〕 水叩工〔副堰堤～垂直壁間〕 法覆護岸工 かご工 構造物撤去工 仮設工 水替工 防護施設工 交通管理工 共通仮設費 共通仮設費 準備費 安全費 技術管理費 営繕費 1 式 (減) 1 式 (増) 1 式 (減) 1 式 (増) 1 式 (減) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (減) 1 式 (減) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (減) 1 式 (減) 1 式 (追加) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (追加) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (追加) 1 式 (追加)	
工期 (自)	令和7年8月20日	
工期 (至)	令和8年3月31日	
変更前の契約金額 (税込)	¥124, 080, 000	
変更金額 (税込)	¥6, 490, 000	
変更後の契約金額 (税込)	¥130, 570, 000	
変更理由	1. 砂防土工 現地精査の結果、数量精査 (増) をする。 2. コンクリート堰堤工 露岩による節約断面となった結果、コンクリート副堰堤工〔垂直壁工〕を減工する。 床掘土量が大幅増となった結果、側壁工を工期内に施工し終えることができないと判明したため、コンクリート側壁工〔副堰堤～垂直壁間〕を減工する。 3. 法覆護岸工 現地調査の結果、かご枠は削除することとなり、かご工を減工する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物撤去工を追加する。 5. 仮設工 湧水の影響により、ポンプ排水の追加が必要となったため、水替え工を数量精査 (増) する。 工事の安全性向上及び工事用道路の完成形として、ガードレールが必要となったため、防護施設工を追加する。 6. 共通仮設費 現地調査の結果、支障木の伐採及び除根の必要が生じたため、準備費を追加する。 受注者と協議の結果、除雪費、遠隔臨場システム費、BIM/CIM 適用工事に要する費用及び快適トイレを追加する。 7. 工期 床掘土量が大幅増となった結果、作業土工に時間を要したことにより工期を 6 日間延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。	

(最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 三沢第 1 砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市上栗山
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（単品又はインフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和7年8月20日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥130, 570, 000
変更金額 (税込)	¥6, 204, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥136, 774, 000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（単品又はインフレスライド条項）による変更