

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
日光砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事
工事地名	栃木県日光市日光地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	日光砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030002	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	297日間 自 令和 7年 6月 2日 (当初) 至 令和 8年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日光地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	鬼怒川	2 2) 処 分 費 等	830,960
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 直轄砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		95,514,556				
砂防土工		式	1		3,928,642				
掘削工		式	1		24,514				
掘削(砂防)	岩塊・玉石	m3	70	350.2	24,514			単-1号	
残土処理工		式	1		3,904,128				
整地	残土受入れ地での処理	式	1		123,648			内-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,780,480			内-2号	
コンクリート堰堤工		式	1		57,056,285				
作業土工		式	1		878,590				
床掘り(掘削(砂防))	岩塊・玉石	式	1		420,240			内-3号	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	式	1		46,872			内-4号	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	式	1		65,280			内-5号	

設計内訳書

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		339,660			内-6号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		6,538			内-7号	
整形仕上げ工		式	1		153,481				
基礎面整形		m2	310	495.1	153,481			単-2号	
コンクリート堰堤本体工		式	1		16,929,030				
コンクリート D種	24. 0-5-40 (高炉B)	m3	346	27,820	9,625,720			単-3号	
堤冠コンクリート A種	27. 0-5-40 (高炉B)	m3	60	35,910	2,154,600			単-4号	
堤冠コンクリート G種	鉄材コンクリート	m3	4	250,300	1,001,200			単-5号	
コンクリート削孔	φ 50×550mm	孔	122	2,065	251,930			単-6号	
差筋	SD345 D25×1000mm	本	122	1,021	124,562			単-7号	
チップング (既設堰堤腹付け面)		m2	10	1,187	11,870			単-8号	
型枠		式	1		3,405,000			内-8号	

設計内訳書

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		式	1		354,148			内-9号	
コンクリート副堰堤工		式	1		34,543,644				
コンクリート D種	24. 0-5-40 (高炉B)	m3	1,038	27,510	28,555,380			単-9号	
堤冠コンクリート A種	27. 0-5-40 (高炉B)	m3	13	36,570	475,410			単-10号	
堤冠コンクリート G種	鉄材コンクリート	m3	0.3	250,800	75,240			単-11号	
コンクリート削孔	φ 50×550mm	孔	244	2,065	503,860			単-12号	
差筋	SD345 D25×1000mm	本	244	1,021	249,124			単-13号	
チップング* (既設堰堤腹付け面)		m2	350	1,187	415,450			単-14号	
型枠		式	1		4,086,000			内-10号	
足場		式	1		183,180			内-11号	
間詰工		式	1		4,551,540				
間詰コンクリート D種	24. 0-5-40 (高炉B)	式	1		4,074,840			内-12号	

設計内訳書

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		式	1		476,700			内-13号	
構造物撤去工		式	1		5,179,468				
構造物取壊し工		式	1		4,299,880				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	212	8,585	1,820,020			単-15号	
コンクリート貫通削孔工	φ75 無筋 ワイヤソー切断用	m	22	15,930	350,460			単-16号	
ワイヤソー切断工	無筋 鉛直方向	m2	35	60,840	2,129,400			単-17号	
運搬処理工		式	1		879,588				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	212	2,269	481,028			単-18号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	212	1,880	398,560			単-19号	
仮設工		式	1		29,350,161				
工事用道路工		式	1		3,435,368				
工事用道路		式	1		2,408,468			内-14号	

設計内訳書

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路補修		式	1		1, 026, 900			内-15号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		4, 095, 435				
仮橋上部	架設	式	1		681, 055			内-16号	
仮橋上部	撤去	式	1		127, 170			内-17号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		式	1		678, 860			内-18号	
ふとんかご	幅120cm 高さ50cm 階段式	式	1		2, 608, 350			内-19号	
砂防仮締切工		式	1		18, 196, 538				
大型土のう締切		式	1		1, 919, 826			内-20号	
コンクリート締切		式	1		16, 276, 712			内-21号	
水替工		式	1		2, 285, 170				
ポンプ排水		式	1		2, 285, 170			内-22号	
作業ヤード整備工		式	1		343, 500				

設計内訳書

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヤード造成		式	1		205,970			内-23号	
敷鉄板		式	1		137,530			内-24号	
交通管理工		式	1		994,150				
交通誘導警備員		式	1		994,150			内-25号	
直接工事費		式	1		95,514,556				
共通仮設費		式	1		9,806,258				
共通仮設費		式	1		2,070,258				
運搬費		式	1		450,950				
仮設材運搬費		式	1		450,950			内-26号	
安全費		式	1		682,308				
落石防護柵		式	1		682,308			内-27号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		937,000				

設計内訳書

工事名	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,736,000				
純工事費		式	1		105,320,814				
現場管理費		式	1		29,110,000				
工事原価		式	1		134,430,814				
一般管理費等		式	1		22,179,186				
工事価格		式	1		156,610,000				
消費税相当額		式	1		15,661,000				
工事費計		式	1		172,271,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	960	128. 8	123, 648			
合 計					123, 648			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	960	3, 938	3, 780, 480			
合 計					3, 780, 480			

一式当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	90	520. 8	46, 872			
合 計					46, 872			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	60	1, 088	65, 280			
合 計					65, 280			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	170	1, 998	339, 660			
合 計					339, 660			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	2	3, 269	6, 538			
合 計					6, 538			

一式当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	116	3, 053	354, 148			
合 計					354, 148			

一式当たり内訳書

型枠

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 D種

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 13号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

工事用道路

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路盛土設置】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	1,700	350. 2	595,340			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1,700	240. 1	408,170			
【工事用道路盛土撤去】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	1,300	350. 2	455,260			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1,300	128. 8	167,440			
【工事用道路】								
基面整正		m 2	1,580	495. 1	782,258			
合 計					2,408,468			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修 一次	L=308m	回	3	167, 300	501, 900			
道路補修 二次	L=322m	回	3	175, 000	525, 000			
合 計					1, 026, 900			

一式当たり内訳書

仮橋上部

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮橋上部

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 18号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮棧橋〕

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレスクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	96	897. 5	86, 160			
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレスクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	96	463. 3	44, 476			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8. 2月 無 有 1020円 1回	m 2	32	8, 255	264, 160			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8. 2月 無 有 1020円 2回	m 2	32	8, 877	284, 064			
合 計					678, 860			

一式当たり内訳書

ふとんかご
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	150	14, 040	2, 106, 000			
ふとんかご	撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	150	3, 349	502, 350			
合 計					2, 608, 350			

一式当たり内訳書

大型土のう締切

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 21号内訳書
コンクリート締切

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【作業土工】								
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	120	350. 2	42, 024			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	60	3, 269	196, 140			
【コンクリート締切】								
コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	m 3	230	26, 220	6, 030, 600			
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1. 0)	m 2	600	11, 350	6, 810, 000			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14. 4以下	m 3	230	12, 730	2, 927, 900			
【足場】								
足場設置及び撤去		m	87	3, 104	270, 048			
合 計					16, 276, 712			

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 22号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ヤト^レ造成

第 23号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	74	427. 1	31, 605			
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	74	427. 1	31, 605			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 227日 無 有	枚	4	18, 580	74, 320			
合 計					137, 530			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

假設材運搬費

第 26号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 27号内訳書
落石防護ネット

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	m ²	330	1,424	469,920			
落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	m ²	330	643.6	212,388			
合 計					682,308			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	350.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3以上 無し	m 3	1	350.2	350.2		
計						350.2		
単価						350.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単一2号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	495.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	495.1	495.1		
計						495.1		
単価						495.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	コンクリート D種	24. 0-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	346	単価	27, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	m 3	156. 9	26, 940	4, 226, 886		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 特殊養生	m 3	189. 1	26, 540	5, 018, 714		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	189. 1	1, 992	376, 687. 2		
計						9, 622, 287. 2		
単価						27, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	堤冠コンクリート A種	27. 0-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	60	単価	35, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/ブロック) 未満 一般養生	m 3	30	35, 740	1, 072, 200		
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/ブロック) 未満 特殊養生	m 3	30	34, 070	1, 022, 100		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	30	1, 992	59, 760		
計						2, 154, 060		
単価						35, 910	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	堤冠コンクリート G種	鉄材コンクリート	単位	m3	数量	4	単価	250, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		グラバリック20 (m3/フック) 未満 一般養生	m 3	2	250, 400	500, 800		
堤冠コンクリート打設		グラバリック20 (m3/フック) 未満 特殊養生	m 3	2	248, 200	496, 400		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	2	1, 992	3, 984		
計						1, 001, 184		
単価						250, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート削孔	φ 50×550mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		400mm以上600mm未満	孔	1	2, 065	2, 065		
計						2, 065		
単価						2, 065	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	差筋	SD345 D25×1000mm	単位	本	数量	1, 000	単価	1, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	3. 98	188, 300	749, 434		
グラウト注入（アンカー）			m 3	0. 83	326, 700	271, 161		
計						1, 020, 595		
単価						1, 021	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	チップング（既設堰堤腹付け面）		単位	m2	数量	1	単価	1, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング（既設堰堤腹付け面）			m 2	1	1, 187	1, 187		
計						1, 187		
単価						1, 187	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート D種	24. 0-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1, 038	単価	27, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	m 3	505	26, 530	13, 397, 650		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 特殊養生	m 3	533	26, 430	14, 087, 190		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	533	1, 992	1, 061, 736		
計						28, 546, 576		
単価						27, 510	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	堤冠コンクリート A種	27. 0-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	13	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/ブロック) 未満 一般養生	m 3	6. 5	37, 070	240, 955		
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/ブロック) 未満 特殊養生	m 3	6. 5	34, 070	221, 455		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	6. 5	1, 992	12, 948		
計						475, 358		
単価						36, 570	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	堤冠コンクリート G種	鉄材コンクリート	単位	m3	数量	0. 3	単価	250, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		グラバリック20（m3/フック）未満 一般養生	m 3	0. 15	251, 300	37, 695		
堤冠コンクリート打設		グラバリック20（m3/フック）未満 特殊養生	m 3	0. 15	248, 200	37, 230		
コンクリート養生（砂防工）			m 3	0. 15	1, 992	298. 8		
計						75, 223. 8		
単価						250, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート削孔	φ 50×550mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		400mm以上600mm未満	孔	1	2, 065	2, 065		
計						2, 065		
単価						2, 065	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	差筋	SD345 D25×1000mm	単位	本	数量	1, 000	単価	1, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	3. 98	188, 300	749, 434		
グラウト注入（アンカー）			m 3	0. 83	326, 700	271, 161		
計						1, 020, 595		
単価						1, 021	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	チップング（既設堰堤腹付け面）		単位	m2	数量	1	単価	1, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング（既設堰堤腹付け面）			m 2	1	1, 187	1, 187		
計						1, 187		
単価						1, 187	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 585	8, 585		
計						8, 585		
単価						8, 585	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート貫通削孔工	φ 75 無筋 ワイヤソー切断用	単位	m	数量	1	単価	15, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート貫通削孔工		φ 75 無筋 ワイヤソー切断用	m	1	15, 930	15, 930		
計						15, 930		
単価						15, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ワイヤソー切断工	無筋 鉛直方向	単位	m2	数量	1	単価	60, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤソー切断工		無筋 鉛直方向	m 2	1	60, 840	60, 840		
計						60, 840		
単価						60, 840	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 269	2, 269		
計						2, 269		
単価						2, 269	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 880	1, 880		
計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価 26, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 3	31, 512	72, 477	
	特殊作業員		人	5. 3	27, 352	144, 965	
	普通作業員		人	7. 6	24, 752	188, 115	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	46, 500	102, 300	
	生コンクリート (高炉)	24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600	
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		64, 543	
	計					2, 694, 000	
	単価					26, 940	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 特殊養生	単位	m 3	数量	100	単価 26, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 2	31, 512	69, 326		
特殊作業員		人	5. 2	27, 352	142, 230		
普通作業員		人	7. 1	24, 752	175, 739		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	2. 3	46, 500	106, 950		
生コンクリート（高炉）	24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		38, 155		
計					2, 654, 000		
単価					26, 540	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	24, 752	17, 326		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 594		
計						19, 920		
単価						1, 992	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	富配合30（m3/ブロック）未満 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価 35, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 512	15, 756	
	特殊作業員		人	1. 5	27, 352	41, 028	
	普通作業員		人	1. 5	24, 752	37, 128	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 5	46, 500	23, 250	
	生コンクリート（高炉）	27. 0-5-40 W/C50%以下	m 3	10. 4	21, 300	221, 520	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		18, 718	
	計					357, 400	
	単価					35, 740	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	堤冠コンクリート打設	富配合30（m3/7 ^{ポツク} ）未満 特殊養生	単位	m 3	数量	10	単価	34, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 512	15, 756		
	特殊作業員		人	1. 8	27, 352	49, 233		
	普通作業員		人	0. 9	24, 752	22, 276		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 5	46, 500	23, 250		
	生コンクリート（高炉）	27. 0-5-40 W/C50%以下	m 3	10. 4	21, 300	221, 520		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 665		
	計					340, 700		
	単価					34, 070	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	24, 752	17, 326		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 594		
計						19, 920		
単価						1, 992	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	グラハシツク20（m3/ブロック）未満 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価 250, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	31, 512	31, 512	
特殊作業員			人	4	27, 352	109, 408	
普通作業員			人	2	24, 752	49, 504	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	46, 500	46, 500	
G種コンクリート			m 3	10. 4	215, 800	2, 244, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		22, 756	
計						2, 504, 000	
単価						250, 400	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	グラハシツク20（m3/ブロック）未満 特殊養生	単位	m 3	数量	10	単価 248, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 8	31, 512	25, 209	
特殊作業員			人	4. 3	27, 352	117, 613	
普通作業員			人	2	24, 752	49, 504	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 5	46, 500	23, 250	
G種コンクリート			m 3	10. 4	215, 800	2, 244, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		22, 104	
計						2, 482, 000	
単価						248, 200	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	24, 752	17, 326		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 594		
計						19, 920		
単価						1, 992	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 188, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 886. 8	73, 886	
	諸雑費（まるめ）		式	1		84	
	計					188, 300	
	単価					188, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	チップング（既設堰堤腹付け面）		単位	m 2	数量	100	単価	1, 187
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	31, 512	3, 466		
	普通作業員		人	0. 35	24, 752	8, 663		
	油圧式トンネル切削機運転		日	0. 96	111, 000	106, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					118, 700		
	単価					1, 187	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価 11, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3. 9	31, 512	122, 896	
	型わく工		人	14. 9	31, 304	466, 429	
	特殊作業員		人	0. 85	27, 352	23, 249	
	普通作業員		人	8. 5	24, 752	210, 392	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	46, 500	106, 950	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		205, 084	
	計					1, 135, 000	
	単価					11, 350	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	3, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	31, 512	3, 151		
とび工			人	0. 4	30, 472	12, 188		
普通作業員			人	0. 4	24, 752	9, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		5, 291		
計						30, 530		
単価						3, 053	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価	26, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 3	31, 512	72, 477		
	特殊作業員		人	5. 2	27, 352	142, 230		
	普通作業員		人	6. 2	24, 752	153, 462		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	2. 1	46, 500	97, 650		
	生コンクリート（高炉）	24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		65, 581		
	計					2, 653, 000		
	単価					26, 530	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 特殊養生	単位	m 3	数量	100	単価	26, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	31, 512	69, 326		
特殊作業員			人	5	27, 352	136, 760		
普通作業員			人	6. 9	24, 752	170, 788		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 3	46, 500	106, 950		
生コンクリート（高炉）		24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		37, 576		
計						2, 643, 000		
単価						26, 430	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	24, 752	17, 326		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 594		
計						19, 920		
単価						1, 992	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	富配合30（m3/ブロック）未満 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価 37, 070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 6	31, 512	18, 907		
特殊作業員		人	2. 2	27, 352	60, 174		
普通作業員		人	1. 1	24, 752	27, 227		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 42	46, 500	19, 530		
生コンクリート（高炉）	27. 0-5-40 W/C50%以下	m 3	10. 4	21, 300	221, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		23, 342		
計					370, 700		
単価					37, 070	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	富配合30（m3/ﾌﾟﾛｯｸ）未満 特殊養生	単位	m 3	数量	10	単価 34, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 512	15, 756	
	特殊作業員		人	1. 8	27, 352	49, 233	
	普通作業員		人	0. 9	24, 752	22, 276	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 5	46, 500	23, 250	
	生コンクリート（高炉）	27. 0-5-40 W/C50%以下	m 3	10. 4	21, 300	221, 520	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 665	
	計					340, 700	
	単価					34, 070	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	24, 752	17, 326		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 594		
計						19, 920		
単価						1, 992	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	グラハシツク20（m3/ブロック）未満 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価 251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 1	31, 512	34, 663	
特殊作業員			人	4. 6	27, 352	125, 819	
普通作業員			人	2. 4	24, 752	59, 404	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 5	46, 500	23, 250	
G種コンクリート			m 3	10. 4	215, 800	2, 244, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		25, 544	
計						2, 513, 000	
単価						251, 300	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	グラハシツク20（m3/ブロック）未満 特殊養生	単位	m 3	数量	10	単価 248, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 8	31, 512	25, 209		
特殊作業員		人	4. 3	27, 352	117, 613		
普通作業員		人	2	24, 752	49, 504		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 5	46, 500	23, 250		
G種コンクリート		m 3	10. 4	215, 800	2, 244, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		22, 104		
計					2, 482, 000		
単価					248, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	24, 752	17, 326		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 594		
計						19, 920		
単価						1, 992	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価 26, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 3	31, 512	72, 477		
特殊作業員		人	5. 2	27, 352	142, 230		
普通作業員		人	6. 2	24, 752	153, 462		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	2. 1	46, 500	97, 650		
生コンクリート（高炉）	24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	20, 400	2, 121, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		58, 581		
計					2, 646, 000		
単価					26, 460	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 585. 05	8, 585	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8, 585	
	単価					8, 585	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	コンクリート貫通削孔工	φ75 無筋 ワイヤ切断用	単位	m	数量	10	単価 15,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1.08	27,352	29,540		
普通作業員		人	1.08	24,752	26,732		
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径25cm	日	1.08	3,180	3,434		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 5kVA	日	1.08	4,176	4,510		
ダイヤモンドビット	77.4mm スタンダード	個	3.43	19,700	67,571		
エクステンションチューブ	呼径3インチ 77.4mm	個	5.1	3,800	19,380		
アダプター(カップリング)	呼径3インチ 77.4mm	個	0.66	3,940	2,600		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		5,533		
計					159,300		
単価					15,930	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ワイヤー切断工	無筋 鉛直方向	単位	m 2	数量	10	単価	60, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 95	31, 512	29, 936		
特殊作業員			人	0. 95	27, 352	25, 984		
コンクリート壁面カッタ損料		直付式ワイヤー ワイヤ接触長さ2m	日	0. 95	47, 000	44, 650		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 37/45kVA 排対3次	日	0. 95	11, 930	11, 333		
散水車運転		トラック架装型 タンク容量3800L	日	0. 95	44, 070	41, 866		
ダイヤモンドワイヤー		湿式用	m	11. 54	35, 000	403, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		50, 731		
計						608, 400		
単価						60, 840	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	道路補修 一次	L=308m	単位	回	数量	1	単価	167,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路補修工		0～500m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%	m	308	543.5	167,398		
計						167,398		
単価						167,300	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	道路補修 二次	L=322m	単位	回	数量	1	単価	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路補修工		0～500m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%	m	322	543. 5	175, 007		
計						175, 007		
単価						175, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 14, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 62	41, 600	25, 792	
橋りょう特殊工			人	2. 1	36, 504	76, 658	
普通作業員			人	0. 41	24, 752	10, 148	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 58	46, 500	26, 970	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 732	
計						146, 300	
単価						14, 630	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	7, 615	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0. 34	41, 600	14, 144			
橋りょう特殊工			人	1	36, 504	36, 504			
溶接工			人	0. 13	37, 128	4, 826			
普通作業員			人	0. 17	24, 752	4, 207			
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 29	46, 500	13, 485			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 984			
計						76, 150			
単価						7, 615	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	897. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	31, 512	14, 180		
とび工			人	1. 5	30, 472	45, 708		
普通作業員			人	0. 27	24, 752	6, 683		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 47	46, 500	21, 855		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 324		
計						89, 750		
単価						897. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	463. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	31, 512	8, 508		
とび工			人	0. 8	30, 472	24, 377		
普通作業員			人	0. 12	24, 752	2, 970		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 21	46, 500	9, 765		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		710		
計						46, 330		
単価						463. 3	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.2月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価 8, 255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	7, 011	7, 011	
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1, 244. 4	1, 244	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8, 255	
	単価					8, 255	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.2月 無 有 1020円 2回	単位	m 2	数量	1	単価 8, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	7, 011	7, 011	
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 866. 6	1, 866	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 877	
単価						8, 877	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	7, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	31, 512	8, 760		
特殊作業員			人	0. 278	27, 352	7, 603		
普通作業員			人	0. 278	24, 752	6, 881		
大型土のう袋材（耐候性1年）		H= 1. 1 m W= 1. 1 m	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ（クローラ型）運転		製作・設置	日	0. 278	57, 680	16, 035		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		921		
計						77, 900		
単価						7, 790	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	砂防大型土のう仮締切	設置	単位	袋	数量	10	単価	1, 647	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 12	31, 512	3, 781			
	特殊作業員		人	0. 12	27, 352	3, 282			
	普通作業員		人	0. 12	24, 752	2, 970			
	バックホウ（クローラ型）運転	設置	日	0. 12	53, 610	6, 433			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					16, 470			
	単価					1, 647	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	834. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 074	31, 512	2, 331		
	特殊作業員		人	0. 074	27, 352	2, 024		
	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	日	0. 074	53, 910	3, 989		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 344		
	単価					834. 4	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価	26, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	31, 512	66, 175		
特殊作業員			人	6. 3	27, 352	172, 317		
普通作業員			人	6. 3	24, 752	155, 937		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 1	46, 500	97, 650		
生コンクリート（高炉）		18. 0-8-40 W/C指定なし	m 3	104	19, 800	2, 059, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		70, 721		
計						2, 622, 000		
単価						26, 220	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	31, 512	122, 896		
型わく工			人	14. 9	31, 304	466, 429		
特殊作業員			人	0. 85	27, 352	23, 249		
普通作業員			人	8. 5	24, 752	210, 392		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 3	46, 500	106, 950		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		205, 084		
計						1, 135, 000		
単価						11, 350	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14. 4以下	単位	m 3	数量	1	単価 12, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 585	8, 585	
	処分費（m 3）		m 3	1	1, 880	1, 880	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 269	2, 269	
	計					12, 734	
	単価					12, 730	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	足場設置及び撤去		単位	m	数量	10	単価	3, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	31, 512	3, 151		
とび工			人	0. 4	30, 472	12, 188		
普通作業員			人	0. 4	24, 752	9, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		5, 801		
計						31, 040		
単価						3, 104	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	92, 790	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 512	15, 756			
	特殊作業員		人	0. 1	27, 352	2, 735			
	普通作業員		人	2	24, 752	49, 504			
	バックホウ運転		日	0. 5	49, 580	24, 790			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					92, 790			
	単価					92, 790	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	19, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 14	27, 352	3, 829			
工事中水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	1, 453	1, 453			
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	13, 490	13, 490			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		938			
計						19, 710			
単価						19, 710	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	27, 352	4, 649		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 332	1, 332		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	33, 760	33, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 189		
計						40, 930		
単価						40, 930	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	427. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 512	9, 296		
	とび工		人	0. 295	30, 472	8, 989		
	普通作業員		人	0. 295	24, 752	7, 301		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 650	16, 711		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		413		
	計					42, 710		
	単価					427. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 227日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	17, 479	17, 479		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					18, 580		
	単価					18, 580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 41. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 750		
単価						5, 750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	単位	m ²	数量	100	単価 1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	5.2	24,752	128,710	
落石防止網(繊維網)		ポリエステル37.5×37.5 損率30%	m ²	101.3	135	13,675	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						142,400	
単価						1,424	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ホ"リエチレン37.5×37.5)	単位	m 2	数量	100	単価	643. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 6	24, 752	64, 355		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 360		
単価						643. 6	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	G 種コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	215, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートミキサ混合			m 3	1	134, 900	134, 900		
G 種コンクリート材料費			m 3	1	80, 950	80, 950		
計						215, 850		
単価						215, 800	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	油圧式トンネル切削機運転		単位	日	数量	1	単価	111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	104	151	15, 704		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	供用日	1. 6	23, 700	37, 920		
油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チッピング用		（ペースマシン含まず） 質量２０００ｋｇ級	供用日	1. 6	18, 300	29, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						111, 000		
単価						111, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 5kVA	単位	日	数量	1	単価 4, 176
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー	L	19	164	3, 116	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	5 k V A	日	1	1, 060	1, 060	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					4, 176	
	単価					4, 176	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 37/45kVA 排対3次	単位	日	数量	1	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	40	151	6,040		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 37/45kVA 排対3次	日	1	5,890	5,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,930		
単価						11,930	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	散水車運転	トラック架装型 タンク容量3800L	単位	日	数量	1	単価 44, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	26, 936	26, 936	
	軽油		L	31	151	4, 681	
	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	供用日	1. 7	7, 320	12, 444	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					44, 070	
	単価					44, 070	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	道路補修工	0～500m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%	単位	m	数量	100	単価	543. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 6	24, 752	14, 851		
バックホ運転		クロー型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対1次	日	0. 6	65, 820	39, 492		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54, 350		
単価						543. 5	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	道路補修工	0～500m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%	単位	m	数量	100	単価 543. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 6	24, 752	14, 851	
バックホ運転		クロー型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対1次	日	0. 6	65, 820	39, 492	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						54, 350	
単価						543. 5	円／m

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	57,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	100	151	15,100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.45	10,000	14,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,680		
単価						57,680	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型）運転	設置	単位	日	数量	1	単価	53,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,080	28,080			
軽油		L	73	151	11,023			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.45	10,000	14,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					53,610			
単価					53,610	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	53,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080			
軽油			L	75	151	11,325			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.45	10,000	14,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						53,910			
単価						53,910	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 585. 05	8, 585		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 585		
単価						8, 585	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080			
軽油		L	45	151	6, 795			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 000	14, 700			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					49, 580			
単価					49, 580	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	工事中水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 1, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	298	357	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 4	457	1, 096	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 453	
単価						1, 453	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	68	151	10, 268		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 2	2, 680	3, 216		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					13, 490		
	単価					13, 490	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	工事中水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	298	327		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	457	1, 005		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 332		
単価						1, 332	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 33, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	204	151	30, 804	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 1	2, 680	2, 948	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					33, 760	
	単価					33, 760	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080			
軽油		L	119	151	17, 969			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					56, 650			
単価					56, 650	円／日		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
	コンクリートミキサ混合		単位	m 3	数量	1	単価	134,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	31,512	12,604		
特殊作業員			人	2	27,352	54,704		
普通作業員			人	1.6	24,752	39,603		
ミキサー		エンジン式 0.9m3	日	0.8	15,000	12,000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		15,989		
計						134,900		
単価						134,900	円／m3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	G 種コンクリート材料費		単位	m 3	数量	1	単価 80, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	高炉 B 2 5 k g 袋入	t	0. 313	26, 600	8, 325	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0. 451	4, 700	2, 119	
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3	0. 756	4, 270	3, 228	
	コンクリート無収縮剤	ノンシュリンク（スタンダード）	k g	310	217	67, 270	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					80, 950	
	単価					80, 950	円／m 3

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価 65,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080	
軽油			L	87	151	13,137	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3	供用日	1.5	16,400	24,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						65,820	
単価						65,820	円／日

R 6 相生第1砂防堰堤改築工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	95, 514, 556
(2)共通仮設費	9, 806, 258
(3)純工事費	105, 320, 814

(1)+(2)

(4)現場管理費	29, 110, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	134, 430, 814
----------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	22, 179, 186
(8')その他費目計	0
(9)業務委託料等	0

(10)工事価格	156, 610, 000
----------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	15, 661, 000
------------	--------------

(12)請負工事価格	172, 271, 000
------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	156, 610, 000
-------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	157, 025, 000
------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110	142, 750, 000
--------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	22, 181, 084)
------------------	----------------