

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
日光砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事
工事地名	栃木県日光市萩垣面地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	日光砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025050008	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 7年 9月 4日 (当初) 至 令和 8年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日光地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	鬼怒川	2 2) 処 分 費 等	471,880
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1		87,237,211			
砂防土工 (第 6 床固)			式	1		6,965,160			
残土処理工			式	1		6,965,160			
整地		残土受入れ地での処理							内-1号
			式	1		292,100			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-2号
			式	1		6,673,060			
床固め工 (第 6 床固)			式	1		38,055,690			
作業土工			式	1		2,239,180			
床堀り(掘削(砂防))			式	1		1,802,250			内-3号
埋戻し			式	1		436,930			内-4号
整形仕上げ工			式	1		359,344			
基礎面整形			m2	740	485.6	359,344			単-1号
下流端止工			式	1		3,126,944			

設計内訳書

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
D種コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	60	26,840	1,610,400			単-2号
型枠									式
足場			式	1		403,544			内-6号
側壁工									式
E種コンクリート		24-8-40 (高炉B)	m3	73	28,100	2,051,300			単-3号
型枠									式
足場			式	1		326,990			内-8号
魚道工									式
魚道離隔ブロック		H=0.7m L=0.7m	個	51	57,640	2,939,640			単-4号
魚道離隔ブロック		H=0.8m L=0.7m							個
魚道離隔ブロック		H=0.9m L=0.7m	個	52	74,740	3,886,480			単-6号
D種コンクリート		24-5-40 (高炉B)							m3

設計内訳書

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰コンクリート	24-5-40 (高炉B)							単-8号	
		m3	2	40,990	81,980				
胴込コンクリート	24-5-40 (高炉B)							単-9号	
		m3	5	40,990	204,950				
スロープ コンクリート	24-5-40 (高炉B)							単-10号	
		m3	13	40,990	532,870				
型枠								内-9号	
		式	1		1,004,000				
補修工									
		式	1		627,632				
天端補修								内-10号	
		式	1		627,632				
床固め工 (第 7 床固)									
		式	1		17,320,554				
魚道工									
		式	1		9,097,884				
魚道離隔ブロック	H=0.7m L=0.7m							単-11号	
		個	54	57,640	3,112,560				
魚道離隔ブロック	H=0.8m L=0.7m 支給品							単-12号	
		個	100	3,039	303,900				
魚道離隔ブロック	H=0.9m L=0.7m 支給品							単-13号	
		個	118	3,039	358,602				
D種コンクリート (復旧工含む)	24-5-40 (高炉B)							単-14号	
		m3	116	26,840	3,113,440				

設計内訳書

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	4	40,990	163,960			単-15号
胴込コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	6	40,990	245,940			単-16号
スロープ コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	5	40,990	204,950			単-17号
型枠			式	1		784,410			内-11号
支給品運搬			式	1		810,122			内-12号
床固め本体工 (切欠部復旧)			式	1		8,222,670			
D種コンクリート		24-5-40 (高炉B)	m3	47	26,840	1,261,480			単-18号
間知石積		標準部 控え長35cm内外	m2	41	74,190	3,041,790			単-19号
間知石積		隅石根石部 控え長35cm内外	m2	8	166,700	1,333,600			単-20号
間知石張		標準部 控え長35cm内外	m2	20	65,930	1,318,600			単-21号
間知石張		隅石天端部 控え長35cm内外	m2	8	158,400	1,267,200			単-22号
根固め・水制工 (第 6 床固)			式	1		3,008,280			

設計内訳書

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護床工			式	1		3,008,280			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		6t型 17.0km以下	個	132	12,050	1,590,600			単-23号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		6t型	個	132	10,740	1,417,680			単-24号
構造物撤去工 (第 6 床固)			式	1		378,479			
構造物取壊し工			式	1		260,958			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	31	8,418	260,958			単-25号
運搬処理工			式	1		117,521			
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	31	1,911	59,241			単-26号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	31	1,880	58,280			単-27号
仮設工			式	1		21,509,048			
工事用道路工			式	1		360,050			
道路補修			式	1		360,050			内-13号

設計内訳書

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防仮締切工		式	1		18,524,778				
土砂締切		式	1		1,029,000			内-14号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締切		式	1		17,495,778			内-15号	
水替工		式	1		1,665,480				
ﾌｵﾝﾌﾟ排水		式	1		1,665,480			内-16号	
交通管理工		式	1		958,740				
交通誘導警備員		式	1		958,740			内-17号	
直接工事費		式	1		87,237,211				
共通仮設費		式	1		9,531,488				
共通仮設費		式	1		1,482,488				
安全費		式	1		487,488				
繊維網(落石防護ネット)		式	1		487,488			内-18号	

設計内訳書

工事名	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		995, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 049, 000				
純工事費		式	1		96, 768, 699				
現場管理費		式	1		29, 872, 000				
工事原価		式	1		126, 640, 699				
一般管理費等		式	1		21, 059, 301				
工事価格		式	1		147, 700, 000				
消費税相当額		式	1		14, 770, 000				
工事費計		式	1		162, 470, 000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2, 300	127	292, 100			
合 計					292, 100			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	2, 290	2, 914	6, 673, 060			
合 計					6, 673, 060			

一式当たり内訳書

床堀り (掘削 (砂防))

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	170	1, 963	333, 710			
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	200	516. 1	103, 220			
合 計					436, 930			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	47	4, 744	222, 968			
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	48	3, 762	180, 576			
合 計					403, 544			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	110	11, 130	1, 224, 300			
合 計					1, 224, 300			

一式当たり内訳書

足場
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	38	4, 744	180, 272			
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	39	3, 762	146, 718			
合 計					326, 990			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	m 2	28	11, 130	311, 640			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	76	9, 110	692, 360			
合 計					1, 004, 000			

一式当たり内訳書

天端補修

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	16	27, 000	432, 000			
コンクリート養生（砂防工 ）		m 3	16	1, 097	17, 552			
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	16	11, 130	178, 080			
合 計					627, 632			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	m 2	14	11, 130	155, 820			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	69	9, 110	628, 590			
合 計					784, 410			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	75. 5	979. 1	73, 922			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	75. 5	9, 751	736, 200			
合 計					810, 122			

一式当たり内訳書

道路補修
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修	L=134m	回	5	72, 010	360, 050			
合 計					360, 050			

一式当たり内訳書

土砂締切
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	m 3	1, 000	701. 3	701, 300			
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	m 3	1, 000	327. 7	327, 700			
合 計					1, 029, 000			

一式当たり内訳書

コンクリート締切

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3未満 無し	m 3	100	667. 5	66, 750			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	50	3, 214	160, 700			
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1. 0)	m 2	770	11, 130	8, 570, 100			
足場設置及び撤去		m	187	3, 044	569, 228			
コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 80 (m3/日) 以上140 (m3/日) 未満 一般養生 標準(1. 0)	m 3	220	24, 750	5, 445, 000			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下	m 3	220	12, 200	2, 684, 000			
合 計					17, 495, 778			

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去								
6床固		箇所	2	91, 090	182, 180			
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水							
6床固		日	12	14, 090	169, 080			
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水							
6床固		日	46	28, 570	1, 314, 220			
合 計					1, 665, 480			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	58	16, 530	958, 740			
合 計					958, 740			

一式当たり内訳書

繊維網(落石防護ネット)

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m 2	240	1,400	336,000			
落石防止網(繊維網)撤去	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m 2	240	631.2	151,488			
合 計					487,488			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	485. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	485. 6	485. 6			
計						485. 6			
単価						485. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	D種コンクリート	24-5-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	26, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	25, 740	25, 740		
コンクリート養生（砂防工）			m 3	1	1, 097	1, 097		
計						26, 837		
単価						26, 840	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	E種コンクリート	24-8-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	28, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	27, 000	27, 000			
コンクリート養生（砂防工）			m 3	1	1, 097	1, 097			
計						28, 097			
単価						28, 100	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	魚道離隔ﾌﾞﾛｯｸ	H=0. 7m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価	57, 640
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
魚道ﾌﾞﾛｯｸ据付工		H700（700×700×400）	個	10	3, 039	30, 390		
魚道離隔ﾌﾞﾛｯｸ		H=0. 7m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	54, 600	546, 000		
計						576, 390		
単価						57, 640	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 8m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価	66, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
魚道ﾌﾟﾛｯｸ据付工		H800 (800×700×400)	個	10	3, 039	30, 390		
魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 8m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	63, 200	632, 000		
計						662, 390		
単価						66, 240	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 9m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価	74, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ		H900 (900×700×400)	個	10	3, 039	30, 390		
魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 9m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	71, 700	717, 000		
計						747, 390		
単価						74, 740	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	D種コンクリート	24-5-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	26, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	25, 740	25, 740		
コンクリート養生（砂防工）			m 3	1	1, 097	1, 097		
計						26, 837		
単価						26, 840	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	間詰コンクリート	24-5-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	40, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	m 3	1	40, 990	40, 990		
計						40, 990		
単価						40, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	胴込コンクリート	24-5-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	40, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	m 3	1	40, 990	40, 990		
計						40, 990		
単価						40, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	スロープ コンクリート	24-5-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	40, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	m 3	1	40, 990	40, 990		
計						40, 990		
単価						40, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単－11号	魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 7m L=0. 7m	単位	個	数量	10	単価 57, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
魚道ﾌﾟﾛｯｸ据付工		H700 (700×700×400)	個	10	3, 039	30, 390	
魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 7m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	54, 600	546, 000	
計						576, 390	
単価						57, 640	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単－12号	魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 8m L=0. 7m 支給品	単位	個	数量	10	単価 3, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
魚道ﾌﾟﾛｯｸ据付工		H800 (800×700×400)	個	10	3, 039	30, 390	
魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 8m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	63, 200	0	
計						30, 390	
単価						3, 039	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 9m L=0. 7m 支給品	単位	個	数量	10	単価	3, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ		H900 (900×700×400)	個	10	3, 039	30, 390		
魚道離隔ﾌﾟﾛｯｸ		H=0. 9m L=0. 7m 設計基準強度70N/mm2	個	10	71, 700	0		
計						30, 390		
単価						3, 039	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	D種ｺﾝｸﾘｰﾄ (復旧工含む)	24-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	26, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	25, 740	25, 740		
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 (砂防工)			m 3	1	1, 097	1, 097		
計						26, 837		
単価						26, 840	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	間詰コンクリート	24-5-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	40, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	m 3	1	40, 990	40, 990		
計						40, 990		
単価						40, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	胴込コンクリート	24-5-40（高炉B）	単位	m3	数量	1	単価	40, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	m 3	1	40, 990	40, 990		
計						40, 990		
単価						40, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	スロープ コンクリート	24-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	40, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用	m 3	1	40, 990	40, 990		
計						40, 990		
単価						40, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	D種コンクリート	24-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	26, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	m 3	1	25, 740	25, 740		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	1	1, 097	1, 097		
計						26, 837		
単価						26, 840	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	間知石積	標準部 控え長35cm内外	単位	m2	数量	10	単価	74, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知石積工		控え35cm 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄなし 合わせ・形状加工含む	m 2	10	50, 250	502, 500			
間知石		標準部 300×350(200) 控え350	個	133	1, 800	239, 400			
計						741, 900			
単価						74, 190	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	間知石積	隅石根石部 控え長35cm内外	単位	m2	数量	10	単価	166, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
間知石積工		控え35cm 胴込・裏込コンクリートなし 合わせ・形状加工含む	m 2	10	50, 250	502, 500		
間知石		隅石根石部 350×350(200) 控え350	個	103	11, 300	1, 163, 900		
計						1, 666, 400		
単価						166, 700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	間知石張	標準部 控え長35cm内外	単位	m2	数量	10	単価	65, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知石張工		控え35cm 胴込・裏込コンクリートなし 合わせ・形状加工含む	m 2	10	41, 990	419, 900		
間知石		標準部 300×350(200) 控え350	個	133	1, 800	239, 400		
計						659, 300		
単価						65, 930	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	間知石張	隅石天端部 控え長35cm内外	単位	m2	数量	10	単価	158, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知石張工		控え35cm 胴込・裏込コンクリートなし 合わせ・形状加工含む	m 2	10	41, 990	419, 900		
間知石		隅石天端部 350×350(200) 控え350	個	103	11, 300	1, 163, 900		
計						1, 583, 800		
単価						158, 400	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	消波根固めブロック運搬	6t型 17.0km以下	単位	個	数量	1	単価	12, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・荷卸1個 17. 0km以下	個	1	12, 050	12, 050		
計						12, 050		
単価						12, 050	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	根固めブロック据付	6t型	単位	個	数量	132	単価	10, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	5. 5tを超え11. 0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	132	2, 771	365, 772		
	消波根固めブロック据付け	5. 5tを超え11. 0t以下 陸上 16. 6個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型) 25t吊	個	44	7, 909	347, 996		
	消波根固めブロック据付け	5. 5tを超え11. 0t以下 陸上 17個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	88	7, 985	702, 680		
	計					1, 416, 448		
	単価					10, 740	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,418	8,418			
計						8,418			
単価						8,418	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 911	1, 911		
計						1, 911		
単価						1, 911	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 880	1, 880		
計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	25, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 906	49, 449		
特殊作業員			人	3. 7	26, 826	99, 256		
普通作業員			人	4. 3	24, 276	104, 386		
生コンクリート		24-5-40(高炉B) W/C60%以下	m 3	104	21, 400	2, 225, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		22, 349		
計						2, 574, 000		
単価						25, 740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1, 260		
	計					10, 970		
	単価					1, 097	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	30, 906	120, 533		
	型わく工		人	14. 9	30, 702	457, 459		
	特殊作業員		人	0. 85	26, 826	22, 802		
	普通作業員		人	8. 5	24, 276	206, 346		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		200, 980		
	計					1, 113, 000		
	単価					11, 130	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 906	49, 449		
	とび工		人	7	29, 886	209, 202		
	普通作業員		人	1. 3	24, 276	31, 558		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		120, 351		
	計					474, 400		
	単価					4, 744	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	3, 762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 906	46, 359		
	とび工		人	4. 5	29, 886	134, 487		
	普通作業員		人	2. 7	24, 276	65, 545		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	45, 600	36, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		93, 329		
	計					376, 200		
	単価					3, 762	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	30, 906	80, 355		
特殊作業員			人	5	26, 826	134, 130		
普通作業員			人	5. 6	24, 276	135, 945		
生コンクリート		24-8-40(高炉B) W/C60%以下	m 3	104	21, 400	2, 225, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	45, 600	100, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		23, 650		
計						2, 700, 000		
単価						27, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	魚道ブロック据付工	H700（700×700×400）	単位	個	数量	10	単価	3, 039
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 906	6, 181		
	特殊作業員		人	0. 2	26, 826	5, 365		
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 2	45, 600	9, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%		式	1		14		
	計					30, 390		
	単価					3, 039	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	魚道ブロック据付工	H800（800×700×400）	単位	個	数量	10	単価 3, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	30, 906	6, 181	
特殊作業員			人	0. 2	26, 826	5, 365	
普通作業員			人	0. 4	24, 276	9, 710	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	45, 600	9, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		14	
計						30, 390	
単価						3, 039	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	魚道離隔ブロック	H900（900×700×400）	単位	個	数量	10	単価	3, 039
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 906	6, 181		
	特殊作業員		人	0. 2	26, 826	5, 365		
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 2	45, 600	9, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%		式	1		14		
	計					30, 390		
	単価					3, 039	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	間知石積工	控え35cm 胴込・裏込コンクリートなし 合わせ・形状加工含む	単位	m 2	数量	10	単価	50, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	30, 906	77, 265		
	石工		人	5	33, 048	165, 240		
	普通作業員		人	5	24, 276	121, 380		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	日	2. 5	55, 440	138, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					502, 500		
	単価					50, 250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	間知石張工	控え35cm 胴込・裏込コンクリートなし 合わせ・形状加工含む	単位	m 2	数量	10	単価	41, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	30, 906	77, 265		
	石工		人	2. 5	33, 048	82, 620		
	普通作業員		人	5	24, 276	121, 380		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	日	2. 5	55, 440	138, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					419, 900		
	単価					41, 990	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸1個 17.0km以下	単位	個	数量	10	単価	12, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t積	時間	13. 34	9, 028	120, 433		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						120, 500		
単価						12, 050	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 418. 35	8, 418		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 418		
単価						8, 418	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋コンクリート			(株)大藤建設		m 3	100	1, 880	188, 000	
計								188, 000	
単価								1, 880	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	道路補修	L=134m	単位	回	数量	1	単価	72, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路補修工		0～500m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%)	m	134	537. 4	72, 011		
計						72, 011		
単価						72, 010	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	701. 3
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	58, 930	70, 126		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						70, 130		
単価						701. 3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	327. 7
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 556	58, 930	32, 765		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 770		
単価						327. 7	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	30, 906	120, 533		
	型わく工		人	14. 9	30, 702	457, 459		
	特殊作業員		人	0. 85	26, 826	22, 802		
	普通作業員		人	8. 5	24, 276	206, 346		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		200, 980		
	計					1, 113, 000		
	単価					11, 130	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置及び撤去		単位	m	数量	10	単価	3, 044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 906	3, 090		
	とび工		人	0. 4	29, 886	11, 954		
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		5, 686		
	計					30, 440		
	単価					3, 044	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 80 (m3/日) 以上140 (m3/日) 未満 一般養生 標準 (1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	24, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	30, 906	43, 268		
	特殊作業員		人	2. 9	26, 826	77, 795		
	普通作業員		人	3. 8	24, 276	92, 248		
	生コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C指定無し	m 3	104	20, 800	2, 163, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 1	45, 600	50, 160		
	諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		48, 329		
	計					2, 475, 000		
	単価					24, 750	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 418	8, 418		
	処分費（m 3）		m 3	1	1, 880	1, 880		
	般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	1, 911	1, 911		
	計					12, 209		
	単価					12, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91, 090
	6床固							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 906	15, 453		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 826	2, 682		
	普通作業員		人	2	24, 276	48, 552		
	バックホウ運転		日	0. 5	48, 800	24, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					91, 090		
	単価					91, 090	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転 6床固	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0. 14	26, 826	3, 755		
	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	537	537		
	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9, 130	9, 130		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		668		
	計					14, 090		
	単価					14, 090	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転 6床固	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 826	4, 560		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	492	492		
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	22, 690	22, 690		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		828		
計						28, 570		
単価						28, 570	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 524	16, 524		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16, 530		
	単価					16, 530	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)設置	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 2	24, 276	126, 235		
落石防止網		繊維ネット 網目37.5mm ホ°リエチレン(損率30%)	m 2	101. 3	135	13, 675		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						140, 000		
単価						1, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)撤去	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	単位	m 2	数量	100	単価	631.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.6	24,276	63,117		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						63,120		
単価						631.2	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	55, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	87	151	13, 137		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3 ） 2． 9 t 吊	日	1. 5	9, 840	14, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					55, 440		
	単価					55, 440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック運転	普通型 10～11t積	単位	時間	数量	1	単価	9, 028
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 14	26, 418	3, 698		
軽油			L	10	151	1, 510		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積	時間	1	3, 820	3, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 028		
単価						9, 028	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路補修工	0～500m未満 補修道路幅員4m 未舗装 利用率100%)	単位	m	数量	100	単価	537. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 6	24, 276	14, 565		
バックホウ運転			日	0. 6	65, 280	39, 168		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 740		
単価						537. 4	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	114	151	17, 214		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 61	8, 800	14, 168		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 930		
単価						58, 930	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 418. 35	8, 418			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 418			
単価						8, 418	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート		(株)大藤建設	m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	45	151	6, 795		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 47	9, 840	14, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	448	537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					537		
	単価					537	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	151	6, 946		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	1, 820	2, 184		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 130		
	単価					9, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	448	492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					492		
	単価					492	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	22, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	151	20, 687		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	1, 820	2, 002		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					22, 690		
	単価					22, 690	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	65, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	87	151	13, 137		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	16, 400	24, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						65, 280		
単価						65, 280	円／日	

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	87, 237, 211
(2) 共通仮設費 -----	9, 531, 488
(3) 純工事費 -----	96, 768, 699

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	29, 872, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	126, 640, 699
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	21, 059, 301
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	147, 700, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	14, 770, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	162, 470, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	147, 700, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	147, 840, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	134, 400, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	21, 060, 348
-------------------------	--------------