

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
日光砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事
工事地名	栃木県日光市所野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	日光砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025090020	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	199日間 自 令和 7年12月 9日 (当初) 至 令和 8年 6月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日光地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	鬼怒川	2 2) 処 分 費 等	2,745,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		65,414,139			
砂防土工			式	1		2,177,555			
盛土工			式	1		79,619			
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	10	6,425	64,250			単-1号
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満	m3	10	832.5	8,325			単-2号
盛土(流用土)		4.0m以上	m3	30	234.8	7,044			単-3号
法面整形工(ICT)			式	1		199,998			
法面整形(切土部)(ICT)			m2	20	842	16,840			単-4号
法面整形(盛土部)(ICT)			m2	340	538.7	183,158			単-5号
残土処理工			式	1		1,897,938			
整地		残土受入れ地での処理	式	1		79,128			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,818,810			内-2号

設計内訳書

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		401,540			
植生工			式	1		401,540			
種子散布		肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	340	311	105,740			単-6号
植生基材吹付		10cm 植生基材吹付工	m2	20	14,790	295,800			単-7号
鋼製堰堤工			式	1		39,785,034			
作業土工			式	1		1,440,870			
床掘り(掘削(砂防))		土砂	式	1		419,550			内-3号
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	式	1		414,960			内-4号
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		606,360			内-5号
整形仕上げ工			式	1		116,544			
基礎面整形			m2	240	485.6	116,544			単-8号
鋼製堰堤本体工			式	1		38,227,620			

設計内訳書

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
D種コンクリート		24. 0-5-40 (高炉B)	m3	818	30, 590	25, 022, 620			単-9号
A種コンクリート		27. 0-5-40 (高炉B)	m3	35	38, 670	1, 353, 450			単-10号
G種コンクリート		鉄材コンクリート	m3	2	274, 900	549, 800			単-11号
鋼製スリット			t	4. 7	779, 200	3, 662, 240			単-12号
底版部基礎鉄筋		SD345 D16	t	0. 24	187, 500	45, 000			単-13号
現場塗装		長油フタル酸樹脂塗料 赤系	m2	29	1, 493	43, 297			単-14号
継手部塗装		素地調整+鉛・クロムフリー さび止めペイント3層	m2	2	7, 914	15, 828			単-15号
足場			式	1		160, 590			内-6号
残存型枠			m2	390	12, 350	4, 816, 500			単-16号
残存滑面型枠			m2	83	13, 040	1, 082, 320			単-17号
型枠			式	1		1, 425, 060			内-7号
足場			式	1		50, 915			内-8号

設計内訳書

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤付属物設置工			式	1		206, 500			
銘板工			式	1		206, 500			
銘板		鋳物用銅合金地金 600 ×400	枚	1	206, 500	206, 500			単-18号
仮設工			式	1		22, 843, 510			
工事用道路工			式	1		16, 578, 319			
工事用道路			式	1		11, 970, 605			内-9号
敷砂利			式	1		408, 856			内-10号
土のう			式	1		4, 198, 858			内-11号
仮橋・仮栈橋工			式	1		1, 539, 003			
仮橋上部		架設	式	1		372, 909			内-12号
仮橋上部		撤去	式	1		72, 267			内-13号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			式	1		434, 576			内-14号

設計内訳書

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板			式	1		659, 251			内-15号
砂防仮締切工			式	1		25, 731			
土砂締切			式	1		25, 731			内-16号
水替工			式	1		2, 731, 820			
ポンプ排水			式	1		2, 731, 820			内-17号
仮水路工			式	1		1, 439, 677			
ポリエチレン管			式	1		1, 439, 677			内-18号
交通管理工			式	1		528, 960			
交通誘導警備員			式	1		528, 960			内-19号
直接工事費			式	1		65, 414, 139			
共通仮設費			式	1		22, 053, 030			
共通仮設費			式	1		16, 396, 030			

設計内訳書

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		1, 065, 562			
仮設材運搬費			式	1		1, 065, 562			内-20号
準備費			式	1		13, 168, 436			
木根等処分費			式	1					内-21号
安全費			式	1		1, 239, 032			
落石防護ネット			式	1		1, 239, 032			内-22号
技術管理費			式	1		251, 000			
地質調査費			式	1		251, 000			内-23号
現場環境改善費（率計上）			式	1		672, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5, 657, 000			
純工事費			式	1		87, 467, 169			
現場管理費			式	1		23, 763, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 中所野上沢砂防堰堤工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		111,230,169			
一般管理費等			式	1		18,679,831			
工事価格			式	1		129,910,000			
消費税相当額			式	1		12,991,000			
工事費計			式	1		142,901,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	630	125. 6	79, 128			
合 計					79, 128			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	630	2, 887	1, 818, 810			
合 計					1, 818, 810			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3, 000m3以上 無し	m 3	1, 500	279. 7	419, 550			
合 計					419, 550			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	390	1, 064	414, 960			
合 計					414, 960			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	310	1, 956	606, 360			
合 計					606, 360			

一式当たり内訳書

足場
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛m 2	10	4, 530	45, 300			
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	30	3, 843	115, 290			
合 計					160, 590			

一式当たり内訳書

型枠
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【外部型枠】								
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	63	11, 310	712, 530			
【内部型枠】								
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	63	11, 310	712, 530			
合 計					1, 425, 060			

一式当たり内訳書

足場
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	17	2, 995	50, 915			
合 計					50, 915			

一式当たり内訳書

工事用道路
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路盛土設置】								
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	100	279. 7	27, 970			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	1, 600	256. 3	410, 080			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下	m 3	1, 580	2, 887	4, 561, 460			
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	130	6, 425	835, 250			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	110	832. 5	91, 575			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1, 300	234. 8	305, 240			
法面整形	切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	40	897. 5	35, 900			
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	500	443. 4	221, 700			
【工事用道路盛土撤去】								
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	1, 700	279. 7	475, 490			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下	m 3	1, 660	2, 887	4, 792, 420			

一式当たり内訳書

工事用道路
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 700	125. 6	213, 520			
合 計					11, 970, 605			

一式当たり内訳書

敷砂利

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	387	722. 1	279, 452			
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	220	588. 2	129, 404			
合 計					408, 856			

一式当たり内訳書

土のう
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	383	7, 549	2, 891, 267			
土のう工	仕捨・積立	袋	80	745. 3	59, 624			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	300	256. 3	76, 890			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19. 5km以下	m 3	100	2, 887	288, 700			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 3km以下	m 3	200	399. 3	79, 860			
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	383	973. 8	372, 965			
土のう工	撤去	袋	80	291. 4	23, 312			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19. 5km以下	m 3	100	2, 887	288, 700			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 3km以下	m 3	200	399. 3	79, 860			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	300	125. 6	37, 680			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書
土のう

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4, 198, 858			

一式当たり内訳書

仮橋上部

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮橋上部
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	9.4	7,688	72,267			
合 計					72,267			

一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	325	417. 4	135, 655			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 161日 無 有	枚	34	14, 950	508, 300			
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm) 無 161日 無 有	枚	2	7, 648	15, 296			
合 計					659, 251			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書
土砂締切

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 土砂	m 3	30	588. 1	17, 643			
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース [※] 土砂	m 3	30	269. 6	8, 088			
合 計					25, 731			

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 17号内訳書

單價使用年月	2025.10
步掛使用年月	2025.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 18号内訳書

ポリエチレン管

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	148	9, 374	1, 387, 352			
暗渠排水管	撤去 波状管 200～400mm	m	148	195. 4	28, 919			
【敷設替え】								
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	60	390. 1	23, 406			
合 計					1, 439, 677			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	32	16, 530	528, 960			
合 計					528, 960			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 35. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	154. 9	5, 380	833, 362			
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(往復分)	t	77. 4	3, 000	232, 200			
合 計					1, 065, 562			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木除根(伐木)	立木伐採	m 2	6, 300	358. 6	2, 259, 180			
伐木除根(玉切り)	玉切り	m 2	6, 300	211. 8	1, 334, 340			
伐木除根(除根)	除根	m 2	6, 300	150. 3	946, 890			
伐木除根(集積)	集積・積込	m 2	6, 300	94. 71	596, 673			
伐木除根(整地)	整地	m 2	6, 300	43. 51	274, 113			
伐木除根(小運搬)	現場内小運搬 不整地運搬車	m 2	6, 300	502. 8	3, 167, 640			
【枝葉・幹】								
運搬(伐木除根)	機械施工 有り 有り 43. 5km以下 全ての費用	m 3	380	4, 010	1, 523, 800			
枝葉・幹								
【根】								
運搬(伐木除根)	機械施工 有り 有り 43. 5km以下 全ての費用	m 3	80	4, 010	320, 800			
根								
【枝葉・幹】								
処分費 (t)								
枝葉・幹		t	207					

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 21号内訳書

單価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 22号内訳書 落石防護ネット

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m 2	610	1,400	854,000			
落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ホ°リエチレン37.5×37.5)	m 2	610	631.2	385,032			
合 計					1,239,032			

一式当たり内訳書

地質調査費
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	251, 000	251, 000			
合 計					251, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 425	6, 425		
計						6, 425		
単価						6, 425	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	832. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	832. 5	832. 5		
計						832. 5		
単価						832. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	盛土(流用土)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	234. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	234. 8	234. 8		
計						234. 8		
単価						234. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部) (ICT)		単位	m2	数量	1	単価	842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	842	842		
計						842		
単価						842	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	538. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	538. 7	538. 7		
計						538. 7		
単価						538. 7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	311	311		
計						311		
単価						311	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	植生基材吹付	10cm 植生基材吹付工	単位	m2	数量	1	単価	14, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 10cm 100m2未満 無 無 無	m 2	1	14, 790	14, 790			
計						14, 790			
単価						14, 790	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基礎面整形		単位	m2	数量	1	単価	485. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	485. 6	485. 6		
計						485. 6		
単価						485. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	D種コンクリート	24. 0-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	818	単価	30, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 24. 0-5-40 (高炉B) 一般養生	m 3	50. 4	31, 440	1, 584, 576		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 24. 0-5-40 (高炉B) 一般養生	m 3	239. 9	29, 670	7, 117, 833		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 24. 0-5-40 (高炉B) 一般養生	m 3	86. 8	28, 590	2, 481, 612		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 24. 0-5-40 (高炉B) 特殊養生	m 3	49. 4	31, 470	1, 554, 618		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 24. 0-5-40 (高炉B) 特殊養生	m 3	391. 5	29, 680	11, 619, 720		
コンクリート養生 (砂防)			m 3	440. 9	1, 505	663, 554. 5		
計						25, 021, 913. 5		
単価						30, 590	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	A種コンクリート	27. 0-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	35	単価	38, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/7 [°] ロック) 未満 27. 0-5-40 (高炉B) 一般養生	m 3	14. 5	39, 110	567, 095		
堤冠コンクリート打設		富配合30 (m3/7 [°] ロック) 未満 27. 0-5-40 (高炉B) 特殊養生	m 3	20. 5	36, 850	755, 425		
コンクリート養生 (砂防)			m 3	20. 5	1, 505	30, 852. 5		
計						1, 353, 372. 5		
単価						38, 670	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	G種コンクリート	鉄材コンクリート	単位	m3	数量	2	単価	274, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
堤冠コンクリート打設	グララシック20 (m3/フロック) 未満 鉄材コンクリート 一般養生	m 3	0. 9	275, 600	248, 040			
堤冠コンクリート打設	グララシック20 (m3/フロック) 未満 鉄材コンクリート 特殊養生	m 3	1. 1	272, 800	300, 080			
コンクリート養生 (砂防)		m 3	1. 1	1, 505	1, 655. 5			
計					549, 775. 5			
単価					274, 900	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	鋼製スリット		単位	t	数量	4. 7	単価	779, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)		4. 694t 標準(1. 0)	t	4. 7	73, 170	343, 899		
鋼製透過型えん堤		J型スリット	t	4. 7	669, 000	3, 144, 300		
本締め工		144本	本	144	240. 8	34, 675. 2		
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	72	260. 2	18, 734. 4		
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	72	234. 7	16, 898. 4		
アンカー工		20本 0m3/100本	本	20	3, 429	68, 580		
アンカーボルト		M 2 2 × 4 5 0	本	20	465	9, 300		
六角ナット		M 2 2	本	60	19. 3	1, 158		
ゆるみ止めナット		M 2 2	個	20	271	5, 420		
ワッシャー		M 2 2	枚	20	9. 25	185		
樹脂カプセル		φ 2 2 × 1 9 8 ガラス管	本	20	950	19, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	鋼製スリット		単位	t	数量	4. 7	単価	779, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3, 662, 150		
	単価					779, 200	円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	底版部基礎鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500		
計						187, 500		
単価						187, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場塗装	長油77酸樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量	1	単価	1, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗装工 (はけ塗り)		各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 519L/100m2 1. 392L/100m2	m 2	1	1, 493	1, 493		
計						1, 493		
単価						1, 493	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	継手部塗装	素地調整+鉛・クロムフリーさび止めペイント3層	単位	m2	数量	1	単価	7,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,755	4,755		
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し 無し	m 2	1	3,159	3,159		
計						7,914		
単価						7,914	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,350	12,350		
計						12,350		
単価						12,350	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	残存滑面型枠		単位	m2	数量	1	単価	13, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	13, 040	13, 040		
計						13, 040		
単価						13, 040	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	銘板	鋳物用銅合金地金 600×400	単位	枚	数量	1	単価	206, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置			枚	1	206, 500	206, 500		
計						206, 500		
単価						206, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	法面整形 (ICT)	切土部 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m 2	数量	100	単価	842
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 49	30, 906	15, 143		
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m 3	日	0. 96	61, 820	59, 347		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					84, 200		
	単価					842	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m 2	数量	100	単価	538. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	30, 906	7, 417		
	普通作業員		人	0. 36	24, 276	8, 739		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m 3	日	0. 61	61, 820	37, 710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					53, 870		
	単価					538. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	311. 83	311		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						311		
単価						311	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 10cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	14, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	14, 786. 4	14, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 790		
単価						14, 790	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 24. 0-5-40(高炉B) 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価	31, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	30, 906	92, 718		
特殊作業員			人	8	26, 826	214, 608		
普通作業員			人	8	24, 276	194, 208		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 8	53, 200	148, 960		
生コンクリート (高炉)		24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		59, 906		
計						3, 144, 000		
単価						31, 440	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 24. 0-5-40(高炉B) 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価	29, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	30, 906	61, 812		
	特殊作業員		人	6	26, 826	160, 956		
	普通作業員		人	6	24, 276	145, 656		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	53, 200	106, 400		
	生コンクリート (高炉)	24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		58, 576		
	計					2, 967, 000		
	単価					29, 670	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 24. 0-5-40(高炉B)一般養生	単位	m 3	数量	100	単価	28, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 906	46, 359		
特殊作業員			人	4. 5	26, 826	120, 717		
普通作業員			人	5	24, 276	121, 380		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	53, 200	79, 800		
生コンクリート (高炉)		24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		57, 144		
計						2, 859, 000		
単価						28, 590	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 24. 0-5-40(高炉B) 特殊養生	単位	m 3	数量	100	単価	31, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 8	30, 906	117, 442		
特殊作業員			人	6. 8	26, 826	182, 416		
普通作業員			人	9	24, 276	218, 484		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3	53, 200	159, 600		
生コンクリート (高炉)		24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		35, 458		
計						3, 147, 000		
単価						31, 470	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 24. 0-5-40(高炉B) 特殊養生	単位	m 3	数量	100	単価	29, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 3	30, 906	71, 083		
	特殊作業員		人	5	26, 826	134, 130		
	普通作業員		人	6. 9	24, 276	167, 504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 2	53, 200	117, 040		
	生コンクリート (高炉)	24. 0-5-40 W/C60%以下	m 3	104	23, 400	2, 433, 600		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		44, 643		
	計					2, 968, 000		
	単価					29, 680	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 5	24, 276	12, 138		
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		2, 912		
	計					15, 050		
	単価					1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート打設	富配合30 (m3/7 [°] ロック) 未満 27. 0-5-40 (高炉B) 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	39, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 906	15, 453		
	特殊作業員		人	2. 1	26, 826	56, 334		
	普通作業員		人	1	24, 276	24, 276		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 4	53, 200	21, 280		
	生コンクリート (高炉)	27. 0-5-40 W/C50%以下	m 3	10. 4	24, 300	252, 720		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		21, 037		
	計					391, 100		
	単価					39, 110	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート打設	富配合30 (m3/7 [°] ロック) 未満 27. 0-5-40 (高炉B) 特殊養生	単位	m 3	数量	10	単価	36, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	30, 906	13, 907		
特殊作業員			人	1. 95	26, 826	52, 310		
普通作業員			人	0. 75	24, 276	18, 207		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 4	53, 200	21, 280		
生コンクリート (高炉)		27. 0-5-40 W/C50%以下	m 3	10. 4	24, 300	252, 720		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		10, 076		
計						368, 500		
単価						36, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 5	24, 276	12, 138		
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		2, 912		
	計					15, 050		
	単価					1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート打設	ガラスリック20 (m3/ブロック) 未満 鉄材コンクリート 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	275, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 1	30, 906	33, 996		
	特殊作業員		人	3. 9	26, 826	104, 621		
	普通作業員		人	2. 2	24, 276	53, 407		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 4	53, 200	21, 280		
	G 種コンクリート		m 3	10. 4	242, 300	2, 519, 920		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		22, 776		
	計					2, 756, 000		
	単価					275, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	堤冠コンクリート打設	ガラスリック20 (m3/ブロック) 未満 鉄材コンクリート 特殊養生	単位	m 3	数量	10	単価	272, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 906	27, 815		
特殊作業員			人	4. 05	26, 826	108, 645		
普通作業員			人	1. 65	24, 276	40, 055		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 4	53, 200	21, 280		
G 種コンクリート			m 3	10. 4	242, 300	2, 519, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		10, 285		
計						2, 728, 000		
単価						272, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 5	24, 276	12, 138		
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		2, 912		
	計					15, 050		
	単価					1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	4. 694t 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	73, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 571	30, 906	110, 365		
	特殊作業員		人	3. 571	26, 826	95, 795		
	普通作業員		人	3. 571	24, 276	86, 689		
	とび工		人	7. 143	29, 886	213, 475		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3. 571	53, 200	189, 977		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		35, 399		
	計					731, 700		
	単価					73, 170	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	本締め工	144本	単位	本	数量	100	単価	240. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 204	30, 906	6, 304		
	特殊作業員		人	0. 612	26, 826	16, 417		
	本締めボルト		本	100	0	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1, 359		
	計					24, 080		
	単価					240. 8	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アンカー工	20本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	3, 429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 03	30, 906	93, 645		
	特殊作業員		人	6. 061	26, 826	162, 592		
	普通作業員		人	3. 03	24, 276	73, 556		
	アンカーボルト		本	100	0	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13, 107		
	計					342, 900		
	単価					3, 429	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					187, 500		
	単価					187, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 519L/100m2 1. 392L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工			人	3. 5	32, 844	114, 954		
合成樹脂調合ペイント		K 5 5 1 6 2 種 中塗り用 赤系	k g	12	1, 070	12, 840		
合成樹脂調合ペイント		K 5 5 1 6 2 種 上塗り用 赤系	k g	11	1, 680	18, 480		
希釈剤		フタル酸樹脂塗料用シンナー	L	1. 519	280	425		
希釈剤		フタル酸樹脂塗料用シンナー	L	1. 392	280	389		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 212		
計						149, 300		
単価						1, 493	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	継手部素地調整（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	4, 754. 07	475, 407		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						475, 500		
単価						4, 755	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無	m 2	100	3, 158. 95	315, 895		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						315, 900		
単価						3, 159	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	30, 906	58, 721		
	とび工		人	6. 9	29, 886	206, 213		
	普通作業員		人	1. 8	24, 276	43, 696		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	53, 200	42, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		101, 810		
	計					453, 000		
	単価					4, 530	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	3, 843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 906	46, 359		
	とび工		人	4. 5	29, 886	134, 487		
	普通作業員		人	2. 7	24, 276	65, 545		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	53, 200	42, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		95, 349		
	計					384, 300		
	単価					3, 843	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	12, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 906	49, 449		
	型わく工		人	5	30, 702	153, 510		
	普通作業員		人	3. 2	24, 276	77, 683		
	溶接工		人	2. 7	36, 414	98, 317		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	53, 200	90, 440		
	残存型枠	組立部材含む	m 2	106	6, 550	694, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		71, 301		
	計					1, 235, 000		
	単価					12, 350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	13, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 906	49, 449		
	型わく工		人	5	30, 702	153, 510		
	普通作業員		人	3. 2	24, 276	77, 683		
	溶接工		人	2. 7	36, 414	98, 317		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	53, 200	90, 440		
	残存滑面型枠	組立部材含む	m 2	106	7, 200	763, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		71, 401		
	計					1, 304, 000		
	単価					13, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	30, 906	120, 533		
	型わく工		人	14. 9	30, 702	457, 459		
	特殊作業員		人	0. 85	26, 826	22, 802		
	普通作業員		人	8. 5	24, 276	206, 346		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	53, 200	122, 360		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		201, 500		
	計					1, 131, 000		
	単価					11, 310	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 906	3, 090		
	とび工		人	0. 4	29, 886	11, 954		
	普通作業員		人	0. 4	24, 276	9, 710		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 196		
	計					29, 950		
	単価					2, 995	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	銘板設置		単位	枚	数量	1	単価	206, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 3	30, 906	9, 271			
普通作業員		人	0. 8	24, 276	19, 420			
銘板	鋳物用銅合金地金 600×400	枚	1	175, 000	175, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2, 809			
計					206, 500			
単価					206, 500	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 549
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	30, 906	9, 086		
	特殊作業員		人	0. 294	26, 826	7, 886		
	普通作業員		人	0. 294	24, 276	7, 137		
	大型土のう袋材	H = 1. 1m W = 1. 1m	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 720	13, 441		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		240		
	計					75, 490		
	単価					7, 549	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	745. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	24, 276	72, 828		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74, 530		
単価						745. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	973. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	30, 906	2, 688		
	特殊作業員		人	0. 087	26, 826	2, 333		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	53, 990	4, 697		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		20		
	計					9, 738		
	単価					973. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	291. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 2	24, 276	29, 131		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						29, 140		
単価						291. 4	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	40, 800	25, 296		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	35, 802	75, 184		
	普通作業員		人	0. 41	24, 276	9, 953		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 58	53, 200	30, 856		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 611		
	計					147, 900		
	単価					14, 790	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	7,688
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	40,800	13,872		
	橋りょう特殊工		人	1	35,802	35,802		
	溶接工		人	0.13	36,414	4,733		
	普通作業員		人	0.17	24,276	4,126		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.29	53,200	15,428		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,919		
	計					76,880		
	単価					7,688	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	915. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	30, 906	13, 907		
	とび工		人	1. 5	29, 886	44, 829		
	普通作業員		人	0. 27	24, 276	6, 554		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	53, 200	25, 004		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 296		
	計					91, 590		
	単価					915. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	470. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 27	30, 906	8, 344		
	とび工		人	0. 8	29, 886	23, 908		
	普通作業員		人	0. 12	24, 276	2, 913		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 21	53, 200	11, 172		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		703		
	計					47, 040		
	単価					470. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	6, 374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	5, 130	5, 130		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 374		
	単価					6, 374	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	417. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 906	9, 117		
	とび工		人	0. 295	29, 886	8, 816		
	普通作業員		人	0. 295	24, 276	7, 161		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 040	16, 236		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		410		
	計					41, 740		
	単価					417. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 161日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,846	13,846		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,950		
	単価					14,950	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 161日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,648
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	6,878	6,878		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,648		
	単価					7,648	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 土砂	単位	m 3	数量	100	単価	588. 1
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 01	58, 220	58, 802		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 810		
単価						588. 1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 土砂	単位	m 3	数量	100	単価	269. 6
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 463	58, 220	26, 955		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26, 960		
単価						269. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 906	15, 453		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 826	2, 682		
	普通作業員		人	2	24, 276	48, 552		
	バックホウ運転		日	0. 5	48, 630	24, 315		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					91, 010		
	単価					91, 010	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 826	3, 755		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	1, 457	1, 457		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	12, 890	12, 890		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		898		
計						19, 000		
単価						19, 000	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	38, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 826	4, 560		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 335	1, 335		
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	31, 930	31, 930		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 125		
計						38, 950		
単価						38, 950	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 35.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 380	5, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 380		
単価						5, 380	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根(伐木)	立木伐採	単位	m 2	数量	1, 000	単価	358. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	30, 906	55, 630		
	特殊作業員		人	3. 6	26, 826	96, 573		
	普通作業員		人	3. 6	24, 276	87, 393		
	掘み装置付きバックホウ運転	クローラ型 山積0. 5m3 平積0. 4m3 2014年規制	日	1. 8	62, 150	111, 870		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 134		
	計					358, 600		
	単価					358. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根(玉切り)	玉切り	単位	m 2	数量	1, 000	単価	211. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	30, 906	61, 812		
	特殊作業員		人	3. 1	26, 826	83, 160		
	普通作業員		人	2. 5	24, 276	60, 690		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6, 138		
	計					211, 800		
	単価					211. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根(除根)	除根	単位	m 2	数量	1, 000	単価	150. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 906	15, 453		
	普通作業員		人	1. 2	24, 276	29, 131		
	掘み装置付きバックホ運転	クロー型 山積0. 5m3 平積0. 4m3 2014年規制	日	1. 7	62, 150	105, 655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					150, 300		
	単価					150. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根(集積)	集積・積込	単位	m 2	数量	1, 000	単価	94. 71
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	30, 906	12, 362		
	普通作業員		人	1. 6	24, 276	38, 841		
	掘み装置付きバックホウ運転	クロー型 山積0. 5m3 平積0. 4m3 2014年規制	日	0. 7	62, 150	43, 505		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					94, 710		
	単価					94. 71	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	伐木除根(整地)	整地	単位	m 2	数量	1, 000	単価	43. 51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掴み装置付きバックホウ運転		クロー型 山積0. 5m3 平積0. 4m3 2014年規制	日	0. 7	62, 150	43, 505		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43, 510		
単価						43. 51	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	伐木除根(小運搬)	現場内小運搬 不整地運搬車	単位	m 2	数量	1, 000	単価	502. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		クロー型・ダンプ 式 4. 0~5. 0t積 排対2次	日	1. 8	279, 300	502, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						502, 800		
単価						502. 8	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t） 枝葉・幹		単位 t	数量		100	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		枝・幹	t	100					
計									
単価							円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t） 根		単位 t	数量		100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根	t	100				
計								
単価							円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 2	24, 276	126, 235		
落石防止網(繊維網)		ポリエチレン37.5×37.5 損料30%	m 2	101. 3	135	13, 675		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						140, 000		
単価						1, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	単位	m 2	数量	100	単価	631. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 6	24, 276	63, 117		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						63, 120		
単価						631. 2	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	日	数量	1	単価	61,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,540	27,540		
軽油			L	44	142	6,248		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	供用日	1.33	15,600	20,748		
ICT 建設機械経費		損料加算額	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						61,820		
単価						61,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	日	数量	1	単価	61,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,540	27,540		
軽油			L	44	142	6,248		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	供用日	1.33	15,600	20,748		
ICT 建設機械経費		損料加算額	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						61,820		
単価						61,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	G 種コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	242, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート混合材料		m 3	1. 04	81, 260	84, 510		
	コンクリートミキサ混合		m 3	1	157, 700	157, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					242, 300		
	単価					242, 300	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	63	142	8, 946		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 210	9, 228		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45, 720		
	単価					45, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	53, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	101	142	14, 342		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 000	12, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					53, 990		
	単価					53, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	119	142	16, 898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55, 040		
単価						55, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	114	142	16, 188		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 61	9, 000	14, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58, 220		
単価						58, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	45	142	6, 390		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 000	14, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 630		
単価						48, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	299	358		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 4	458	1, 099		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 457		
	単価					1, 457	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	68	142	9, 656		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 2	2, 690	3, 228		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					12, 890		
	単価					12, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	299	328		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	458	1, 007		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 335		
	単価					1, 335	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	31, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	204	142	28, 968		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 1	2, 690	2, 959		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					31, 930		
	単価					31, 930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘み装置付きバックホ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	62, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	64	142	9, 088		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0. ５m3	供用日	1. 5	14, 700	22, 050		
	掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	供用日	1. 5	2, 310	3, 465		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					62, 150		
	単価					62, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘み装置付きバックホ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	62, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	64	142	9, 088		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0. ５m3	供用日	1. 5	14, 700	22, 050		
	掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	供用日	1. 5	2, 310	3, 465		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					62, 150		
	単価					62, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘み装置付きバックホ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	62, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	64	142	9, 088		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0. ５m3	供用日	1. 5	14, 700	22, 050		
	掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	供用日	1. 5	2, 310	3, 465		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					62, 150		
	単価					62, 150	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ 式 4.0～5.0t積 排対2次	単位	日	数量	1	単価	279, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	84	142	11, 928		
	不整地運搬車損料	ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ 式 4.0～5.0t積 排対2次	供用日	1. 75	137, 000	239, 750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					279, 300		
	単価					279, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ICT 建設機械経費	損料加算額	単位	供用日	数量	1	単価	5, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT	建設機械経費	損料加算額	日	1	5, 470	5, 470		
	計					5, 470		
	単価					5, 470	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート混合材料		単位	m 3	数量	1	単価	81, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	高炉 B 2 5 k g 袋入		t	0. 313	26, 600	8, 325		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m 3	0. 451	4, 970	2, 241		
コンクリート用骨材 砂利	2 5 m m (洗い)		m 3	0. 756	4, 520	3, 417		
コンクリート無収縮剤	ノンシュリンク (スタンダード)		k g	310	217	67, 270		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						81, 260		
単価						81, 260	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートミキサ混合		単位	m 3	数量	10	単価	157, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	28	26, 826	751, 128		
普通作業員			人	21	24, 276	509, 796		
コンクリートミキサ [簡易傾動型]		モータ付 トラム容量0. 9m3	日	10	8, 820	88, 200		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 10kVA	日	10	3, 889	38, 890		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		188, 986		
計						1, 577, 000		
単価						157, 700	円／m 3	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 10kVA	単位	日	数量	1	単価	3, 889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	10. 5kVA ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)・排ガス(第2次)	日	1	2, 100	2, 100		
	軽油		L	12. 6	142	1, 789		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 889		
	単価					3, 889	円／日	

R 7 中所野上沢砂防堰堤工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	65,414,139
(2) 共通仮設費 -----	22,053,030
(3) 純工事費 -----	87,467,169

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	23,763,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	111,230,169
-----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	18,679,831
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	129,910,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	12,991,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	142,901,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	129,910,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	129,118,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	117,380,000
---------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	18,685,705
-------------------------	------------