

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月22日
契約業者名	那須土木株式会社
契約業者の住所	栃木県大田原市中央一丁目13番10号
工事の名称	R7中所野上沢砂防堰堤工事
工事場所	栃木県日光市所野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤 1 式 砂防土工 1 式 鋼製堰堤工 1 式 鋼製堰堤本体工 1 式 コンクリート 約 1, 0 0 0 m ³ 鋼製スリット 約 5 t 土留擁壁工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和7年12月9日
工期 (至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥131, 450, 000
変更金額 (税込)	¥-1, 100, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥130, 350, 000
変更理由	1. 砂防土工 現地精査の結果、残土処理工を数量精査 (増) とし、土砂運搬距離の変更に伴い、盛土工を数量精査 (減) とする。 2. 鋼製堰堤工 現地精査の結果、作業土工を数量精査 (増) とするとともに、鋼製堰堤本体工において、置換コンクリートを追加する。 3. 仮設工 工期延長に伴い、仮橋・仮栈橋工、水替工を数量精査 (増) と、土砂運搬距離の変更に伴い、工事用道路工を数量精査 (減) とする。 4. 共通仮設費 協議の結果、借地料、除雪費、土石流感知システムを追加したため、増工する。 5. 工期 現場内ヤードが狭く、掘削土砂の現場内仮置きが困難であることから、所野地区ヤードまで掘削土砂の仮置き運搬が生じた。加えて右岸非越流部の基礎地盤にて粘土層が確認されたため、設計審査会を開催し粘土層終了までの掘削及び掘削箇所 の置換コンクリート打設を追加した。 以上により、工期を 1 5 8 日間延長し、令和 8 年 1 1 月 3 0 日までとする。