

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による 2 次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所 管理第二課

鏡

1. 工事名

工事名	R 8・R 9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）
工事地名	厚木出張所、小田原出張所、湘南出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	横浜国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030005	1 4) 単価適用年月	2026年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	693 日間 自 令和 8年 5月 9日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	神奈川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小田原地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 号	2 2) 処 分 費 等	4,710,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		62,123,371			
植栽維持工			式	1		53,757,196			
樹木・芝生管理工 （高木せん定）			式	1		23,772,340			
樹木せん定 （A）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周3 0cm未満	本	100	4,550	455,000				単-1号
樹木せん定 （A）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm未満	本	10	5,232	52,320				単-2号
樹木せん定 （A）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm未満	本	10	3,867	38,670				単-3号
樹木せん定 （B）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周3 0cm以上60cm未満	本	100	6,447	644,700				単-4号
樹木せん定 （B）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm以上60cm未満	本	10	7,414	74,140				単-5号
樹木せん定 （B）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm以上60cm未満	本	10	5,480	54,800				単-6号
樹木せん定 （C）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周6 0cm以上90cm未満	本	100	12,040	1,204,000				単-7号
樹木せん定 （C）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周6 0cm以上90cm未満	本	10	13,850	138,500				単-8号
樹木せん定 （C）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周6 0cm以上90cm未満	本	10	10,240	102,400				単-9号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (D)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	本	100	16,830	1,683,000			単-10号
樹木せん定 (D)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	本	10	19,360	193,600			単-11号
樹木せん定 (D)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	本	10	14,310	143,100			単-12号
樹木せん定 (E)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	本	30					単-13号
樹木せん定 (E)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-14号
樹木せん定 (E)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-15号
樹木せん定 (F)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	本	30					単-16号
樹木せん定 (F)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	本	5					単-17号
樹木せん定 (F)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	本	100					単-18号
樹木せん定 (G)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	本	5					単-19号
樹木せん定 (G)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	本	5					単-20号
樹木せん定 (G)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	本	5					単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (H)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-22号
樹木せん定 (H)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-23号
樹木せん定 (H)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-24号
樹木せん定 (I)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-25号
樹木せん定 (I)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-26号
樹木せん定 (I)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-27号
樹木せん定 (J)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周2 70cm以上300cm未満	本	5					単-28号
樹木せん定 (J)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周2 70cm以上300cm未満	本	5					単-29号
樹木せん定 (J)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周2 70cm以上300cm未満	本	5					単-30号
樹木せん定 (a)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周3 0cm未満	本	100	3, 887	388, 700			単-31号
樹木せん定 (a)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周3 0cm未満	本	10	4, 470	44, 700			単-32号
樹木せん定 (a)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周3 0cm未満	本	10	3, 304	33, 040			単-33号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹木せん定 (b)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,508	550,800			単-34号	
樹木せん定 (b)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本	10	6,335	63,350			単-35号	
樹木せん定 (b)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本	10	4,682	46,820			単-36号	
樹木せん定 (c)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本	100	10,130	1,013,000			単-37号	
樹木せん定 (c)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本	10	11,650	116,500			単-38号	
樹木せん定 (c)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本	10	8,610	86,100			単-39号	
樹木せん定 (d)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本	100	14,080	1,408,000			単-40号	
樹木せん定 (d)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本	10	16,190	161,900			単-41号	
樹木せん定 (d)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本	10	11,970	119,700			単-42号	
樹木せん定 (e)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-43号	
樹木せん定 (e)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-44号	
樹木せん定 (e)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-45号	

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (f)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周1 50cm以上180cm未満	本	5					単-46号
樹木せん定 (f)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周1 50cm以上180cm未満	本	5					単-47号
樹木せん定 (f)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周1 50cm以上180cm未満	本	5					単-48号
樹木せん定 (g)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周1 80cm以上210cm未満	本	100					単-49号
樹木せん定 (g)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周1 80cm以上210cm未満	本	5					単-50号
樹木せん定 (g)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周1 80cm以上210cm未満	本	5					単-51号
樹木せん定 (h)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-52号
樹木せん定 (h)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-53号
樹木せん定 (h)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-54号
樹木せん定 (i)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-55号
樹木せん定 (i)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-56号
樹木せん定 (i)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-57号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (j)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	本	5					単-58号
樹木せん定 (j)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	本	5					単-59号
樹木せん定 (j)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	本	5					単-60号
樹木・芝生管理工 (中低木せん定)			式	1		1, 218, 328			
樹木せん定 (A) 歩道及び交通島		中・低木 せん定球形 樹高100cm未満	本	120	668. 1	80, 172			単-61号
樹木せん定 (B) 中央分離帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm未満	本	10	768. 4	7, 684			単-62号
樹木せん定 (C) 環境緑地帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm未満	本	10	567. 9	5, 679			単-63号
樹木せん定 (D) 歩道及び交通島		中・低木 せん定球形 樹高100cm以上200cm未満	本	90	2, 204	198, 360			単-64号
樹木せん定 (E) 中央分離帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm以上200cm未満	本	10	2, 534	25, 340			単-65号
樹木せん定 (F) 環境緑地帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm以上200cm未満	本	10	1, 873	18, 730			単-66号
樹木せん定 (G) 歩道及び交通島		中・低木 せん定球形 樹高200cm以上300cm未満	本	10	5, 988	59, 880			単-67号
樹木せん定 (H) 中央分離帯		中・低木 せん定球形 樹高200cm以上300cm未満	本	10	6, 886	68, 860			単-68号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (I) 環境緑地帯		中・低木 せん定球形 樹高200cm以上300cm未 満	本	10	5,090	50,900			単-69号
樹木せん定 (J) 歩道及び交通島		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm未満	本	10	311.1	3,111			単-70号
樹木せん定 (K) 中央分離帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm未満	本	10	357.8	3,578			単-71号
樹木せん定 (L) 環境緑地帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm未満	本	90	264.5	23,805			単-72号
樹木せん定 (M) 歩道及び交通島		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm以上200cm 未満	本	90	960.9	86,481			単-73号
樹木せん定 (N) 中央分離帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm以上200cm 未満	本	90	1,105	99,450			単-74号
樹木せん定 (O) 環境緑地帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm以上200cm 未満	本	10	816.8	8,168			単-75号
樹木せん定 (P) 歩道及び交通島		中・低木 せん定円筒 形樹高200cm以上300cm 未満	本	90	2,367	213,030			単-76号
樹木せん定 (Q) 中央分離帯		中・低木 せん定円筒 形樹高200cm以上300cm 未満	本	90	2,722	244,980			単-77号
樹木せん定 (R) 環境緑地帯		中・低木 せん定円筒 形樹高200cm以上300cm 未満	本	10	2,012	20,120			単-78号
樹木・芝生管理工 (寄植せん定)			式	1		16,605,936			
寄植せん定 (A) 歩道及び交通島		せん定 中木	m2	35,000	316.2	11,067,000			単-79号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
寄植せん定 (B) 中央分離帯	せん定 中木	m2	6,000	363.7	2,182,200			単-80号	
寄植せん定 (C) 環境緑地帯	せん定 中木	m2	2,000	268.8	537,600			単-81号	
寄植せん定 (D) 歩道及び交通島	せん定 低木	m2	12,000	209.1	2,509,200			単-82号	
寄植せん定 (E) 中央分離帯	せん定 低木	m2	1,200	240.5	288,600			単-83号	
寄植せん定 (F) 環境緑地帯	せん定 低木	m2	120	177.8	21,336			単-84号	
樹木・芝生管理工 (抜根除草)		式	1		5,827,120				
抜根除草 (A) 歩道及び交通島	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及 び交通島)	m2	27,000	180.6	4,876,200			単-85号	
抜根除草 (B) 中央分離帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯	m2	4,000	207.7	830,800			単-86号	
抜根除草 (C) 環境緑地帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯	m2	300	153.5	46,050			単-87号	
抜根除草 (D) 歩道及び交通島	芝生 1000m2以上 供用 区間 標準(歩道及び交 通島)	m2	100	246.9	24,690			単-88号	
抜根除草 (E) 中央分離帯	芝生 1000m2以上 供用 区間 中央分離帯	m2	100	283.9	28,390			単-89号	
抜根除草 (F) 環境緑地帯	芝生 1000m2以上 供用 区間 環境緑地帯	m2	100	209.9	20,990			単-90号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹木・芝生管理工 (枯損木撤去 高木)		式	1		1, 576, 840				
枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm未満	本	1					単-91号	
枯損木撤去 (B) 中央分離帯	高木 幹周30cm未満	本	1					単-92号	
枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	高木 幹周30cm未満	本	1					単-93号	
枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1					単-94号	
枯損木撤去 (E) 中央分離帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1					単-95号	
枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1					単-96号	
枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1					単-97号	
枯損木撤去 (H) 中央分離帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1					単-98号	
枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1					単-99号	
枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1					単-100号	
枯損木撤去 (K) 中央分離帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1					単-101号	

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯		高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1					単-102号
枯損木撤去 (M) 歩道及び交通島		高木 幹周120cm以上150cm未満	本	1					単-103号
枯損木撤去 (N) 中央分離帯		高木 幹周120cm以上150cm未満	本	1					単-104号
枯損木撤去 (O) 環境緑地帯		高木 幹周120cm以上150cm未満	本	1					単-105号
枯損木撤去 (P) 歩道及び交通島		高木 幹周150cm以上180cm未満	本	1					単-106号
枯損木撤去 (Q) 中央分離帯		高木 幹周150cm以上180cm未満	本	1					単-107号
枯損木撤去 (R) 環境緑地帯		高木 幹周150cm以上180cm未満	本	1					単-108号
枯損木撤去 (S) 歩道及び交通島		高木 幹周180cm以上210cm未満	本	1					単-109号
枯損木撤去 (T) 中央分離帯		高木 幹周180cm以上210cm未満	本	1					単-110号
枯損木撤去 (U) 環境緑地帯		高木 幹周180cm以上210cm未満	本	1					単-111号
樹木・芝生管理工 (枯損木撤去中低木)			式	1		46,632			
枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島		中低木 樹高60cm未満	本	3					単-112号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
枯損木撤去 (B) 中央分離帯	中低木 樹高60cm未満	本	3					単-113号	
枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm未満	本	3					単-114号	
枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	3					単-115号	
枯損木撤去 (E) 中央分離帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	3					単-116号	
枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	3					単-117号	
枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	3					単-118号	
枯損木撤去 (H) 中央分離帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	3					単-119号	
枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	3					単-120号	
枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	3					単-121号	
枯損木撤去 (K) 中央分離帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	3					単-122号	
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	3					単-123号	
発生物処分工		式	1		4,710,000				

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生物処分工 (A)		草、剪定枝（株植照 緑の再生工場 フォレ スト横浜	t	25	15,000	375,000			単-124号
発生物処分工 (B)		草、剪定枝（株田中工 務店神奈川資源リサイク ルセンター	t	20	20,000	400,000			単-125号
発生物処分工 (C)		樹木丸太 ウッドフュ ーエル綾瀬(株)	t	5	17,000	85,000			単-126号
発生物処分工 (D)		草（株富士建設大井木 材リサイクルセンター	t	20	20,000	400,000			単-127号
発生物処分工 (E)		剪定枝、樹木丸太（株 富士建設大井木材リサイ クルセンター	t	150	15,000	2,250,000			単-128号
発生物処分工 (F)		草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源循環局 旭工場	t	25	13,000	325,000			単-129号
発生物処分工 (G)		草（株アグリパートナ ーズ 剪定枝リサイク ルセンター	t	10	18,000	180,000			単-130号
発生物処分工 (H)		剪定枝（株ウッドグリ ーン	t	10	17,000	170,000			単-131号
発生物処分工 (I)		剪定枝（株アグリパートナ ーズ 剪定枝リサイクルセンター	t	25	18,000	450,000			単-132号
発生物処分工 (J)		樹木丸太 フルハシEP 0(株 湘南工場	t	5	15,000	75,000			単-133号
応急処理工			式	1		428,175			
応急処理事業工			式	1		428,175			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業	昼間作業	式	1		428, 175			内-1号	
仮設工		式	1		7, 938, 000				
交通管理工		式	1		7, 938, 000				
交通誘導警備員 A	有資格者	人日	200	20, 610	4, 122, 000			単-134号	
交通誘導警備員 B		人日	200	19, 080	3, 816, 000			単-135号	
直接工事費		式	1		62, 123, 371				
共通仮設費		式	1		8, 695, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 695, 000				
純工事費		式	1		70, 818, 371				
現場管理費		式	1		28, 854, 000				
工事原価		式	1		99, 672, 371				
一般管理費等		式	1		17, 857, 629				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
業務委託料		式	1		6,420,000				
工事価格		式	1		123,950,000				
消費税相当額		式	1		12,395,000				
工事費計		式	1		136,345,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 応急作業

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	2.5	35,496	88,740			
造園工		人	2.5	27,438	68,595			
普通作業員		人	5	27,336	136,680			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称2 t 積級	時間	20	6,708	134,160			
合 計					428,175			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	樹木せん定 (A)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	4, 550	4, 550		
計						4, 550		
単価						4, 550	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	樹木せん定 (A)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	5, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	5, 232	5, 232		
計						5, 232		
単価						5, 232	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	樹木せん定 (A)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	3, 867	3, 867		
計						3, 867		
単価						3, 867	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	樹木せん定 (B)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6, 447	6, 447		
計						6, 447		
単価						6, 447	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-5号	樹木せん定 (B)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	7,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	7,414	7,414		
計						7,414		
単価						7,414	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-6号	樹木せん定 (B)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	5,480	5,480		
計						5,480		
単価						5,480	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	樹木せん定 (C)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	12, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	12, 040	12, 040		
計						12, 040		
単価						12, 040	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	樹木せん定 (C)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	13, 850	13, 850		
計						13, 850		
単価						13, 850	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	樹木せん定 (C)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	10, 240	10, 240		
計						10, 240		
単価						10, 240	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	樹木せん定 (D)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	16, 830	16, 830		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	樹木せん定 (D)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	19,360	19,360		
計						19,360		
単価						19,360	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	樹木せん定 (D)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	14,310	14,310		
計						14,310		
単価						14,310	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一15号	樹木せん定 (E)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一16号	樹木せん定 (F)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
1		単価	
金額		摘要	
		円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
1		単価	
金額		摘要	
		円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	樹木せん定 (G)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	樹木せん定 (G)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単価	
1	
金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周180cm以上210cm未満
本	1
計	
単価	円／本

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単価	
1	
金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周210cm以上240cm未満
本	1
計	
単価	円／本

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-23号	樹木せん定 (H)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-24号	樹木せん定 (H)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-25号	樹木せん定 (I)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-26号	樹木せん定 (I)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-27号	樹木せん定 (I)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-28号	樹木せん定 (J)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一29号	樹木せん定 (J)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一30号	樹木せん定 (J)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	樹木せん定 (a)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,887	3,887		
計						3,887		
単価						3,887	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	樹木せん定 (a)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	4,470	4,470		
計						4,470		
単価						4,470	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	樹木せん定 (a)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	3, 304	3, 304		
計						3, 304		
単価						3, 304	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	樹木せん定 (b)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5, 508	5, 508		
計						5, 508		
単価						5, 508	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	樹木せん定 (b)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	6,335	6,335		
計						6,335		
単価						6,335	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	樹木せん定 (b)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	4,682	4,682		
計						4,682		
単価						4,682	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	樹木せん定 (c)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10, 130	10, 130		
計						10, 130		
単価						10, 130	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	樹木せん定 (c)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	11, 650	11, 650		
計						11, 650		
単価						11, 650	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	樹木せん定 (c)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	8,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	8,610	8,610		
計						8,610		
単価						8,610	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	樹木せん定 (d)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	14,080	14,080		
計						14,080		
単価						14,080	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	樹木せん定 (d)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	16, 190	16, 190		
計						16, 190		
単価						16, 190	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	樹木せん定 (d)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	11, 970	11, 970		
計						11, 970		
単価						11, 970	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一43号	樹木せん定 (e)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一44号	樹木せん定 (e)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一45号	樹木せん定 (e)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一46号	樹木せん定 (f)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一47号	樹木せん定 (f)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一48号	樹木せん定 (f)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-51号	樹木せん定 (g)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-52号	樹木せん定 (h)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-53号	樹木せん定 (h)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-54号	樹木せん定 (h)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-57号	樹木せん定 (i)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-58号	樹木せん定 (j)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一59号	樹木せん定 (j)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一60号	樹木せん定 (j)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	樹木せん定 (A) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	668.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	668.1	668.1		
計						668.1		
単価						668.1	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	樹木せん定 (B) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	768.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	768.4	768.4		
計						768.4		
単価						768.4	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	樹木せん定 (C) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	567.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	567.9	567.9		
計						567.9		
単価						567.9	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	樹木せん定 (D) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	2,204	2,204		
計						2,204		
単価						2,204	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	樹木せん定 (E) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	2,534	2,534		
計						2,534		
単価						2,534	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	樹木せん定 (F) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	1,873	1,873		
計						1,873		
単価						1,873	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	樹木せん定 (G) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	1	5,988	5,988		
計						5,988		
単価						5,988	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	樹木せん定 (H) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	6,886	6,886		
計						6,886		
単価						6,886	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一69号	樹木せん定 (I) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	5,090	5,090		
計						5,090		
単価						5,090	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一70号	樹木せん定 (J) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	311.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	311.1	311.1		
計						311.1		
単価						311.1	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	樹木せん定 (K) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	357.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	357.8	357.8		
計						357.8		
単価						357.8	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	樹木せん定 (L) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	264.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	264.5	264.5		
計						264.5		
単価						264.5	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	樹木せん定 (M) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	960. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	1	960. 9	960. 9		
計						960. 9		
単価						960. 9	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	樹木せん定 (N) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	1, 105	1, 105		
計						1, 105		
単価						1, 105	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	樹木せん定 (0) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	816. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	816. 8	816. 8		
計						816. 8		
単価						816. 8	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	樹木せん定 (P) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	2, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	2, 367	2, 367		
計						2, 367		
単価						2, 367	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	樹木せん定 (Q) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	2, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	2, 722	2, 722		
計						2, 722		
単価						2, 722	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	樹木せん定 (R) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	2, 012	2, 012		
計						2, 012		
単価						2, 012	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	寄植せんだ (A) 歩道及び交通島	せんだ 中木	単位	m2	数量	1	単価	316.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	316.2	316.2		
計						316.2		
単価						316.2	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	寄植せんだ (B) 中央分離帯	せんだ 中木	単位	m2	数量	1	単価	363.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	363.7	363.7		
計						363.7		
単価						363.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	寄植せんだ (C) 環境緑地帯	せんだ 中木	単位	m2	数量	1	単価	268.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	268.8	268.8		
計						268.8		
単価						268.8	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	寄植せんだ (D) 歩道及び交通島	せんだ 低木	単位	m2	数量	1	単価	209.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	209.1	209.1		
計						209.1		
単価						209.1	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	寄植せんだ (E) 中央分離帯	せんだ 低木	単位	m2	数量	1	単価	240.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	240.5	240.5		
計						240.5		
単価						240.5	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	寄植せんだ (F) 環境緑地帯	せんだ 低木	単位	m2	数量	1	単価	177.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	177.8	177.8		
計						177.8		
単価						177.8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	抜根除草 (A) 歩道及び交通島	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m2	数量	1	単価	180.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	180.6	180.6		
計						180.6		
単価						180.6	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	抜根除草 (B) 中央分離帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	207.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	207.7	207.7		
計						207.7		
単価						207.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	抜根除草 (C) 環境緑地帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯	単位	m2	数量		単価	
						1		153.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	153.5	153.5		
計						153.5		
単価						153.5	円／m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	抜根除草 (D) 歩道及び交通島	芝生 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m2	数量		単価	
						1		246.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	246.9	246.9		
計						246.9		
単価						246.9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	抜根除草 (E) 中央分離帯	芝生 1000m2以上 供用区間 中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	283.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	283.9	283.9		
計						283.9		
単価						283.9	円／m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	抜根除草 (F) 環境緑地帯	芝生 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯	単位	m2	数量	1	単価	209.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	209.9	209.9		
計						209.9		
単価						209.9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周30cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	枯損木撤去 (B) 中央分離帯	高木 幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹周30cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	高木 幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹周30cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-95号	枯損木撤去 (E) 中央分離帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-96号	枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	高木 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	枯損木撤去 (H) 中央分離帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	高木 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	枯損木撤去 (K) 中央分離帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹90cm以上120cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹90cm以上120cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	枯損木撤去 (M) 歩道及び交通島	高木 幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	枯損木撤去 (N) 中央分離帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	枯損木撤去 (0) 環境緑地帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	枯損木撤去 (P) 歩道及び交通島	高木 幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	枯損木撤去 (Q) 中央分離帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	枯損木撤去 (R) 環境緑地帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	枯損木撤去 (S) 歩道及び交通島	高木 幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	枯損木撤去 (T) 中央分離帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	枯損木撤去 (U) 環境緑地帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-113号	枯損木撤去 (B) 中央分離帯	中低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-114号	枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		中低木 樹高60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一115号	枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一116号	枯損木撤去 (E) 中央分離帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一117号	枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一118号	枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	中低木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一119号	枯損木撤去 (H) 中央分離帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一120号	枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	中低木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	枯損木撤去 (K) 中央分離帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	枯損木撤去 環境緑地帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	1				
	計							
	単価						円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	発生物処分工 (A)	草、剪定枝 (樹植照 緑の再生工場 フォレスト横浜)	単位	t	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	15, 000	15, 000		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／ t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	発生物処分工 (B)	草、剪定枝 欄田中工務店神奈川資源リサイクルセンター	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円 / t	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	発生物処分工 (C)	樹木丸太 ウッドフューエル綾瀬㈱	単位	t	数量	1	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17, 000	17, 000		
計						17, 000		
単価						17, 000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	発生物処分工 (D)	草 (爾富士建設大井木材リサイクルセンター)	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円 / t	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	発生物処分工 (E)	剪定枝、樹木丸太 (爾富士建設大井木材リサイクルセンター)	単位	t	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	発生物処分工 (F)	草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源循環局 旭工場	単位	t	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円 / t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	発生物処分工 (G)	草 (株)アグリバートナーズ 剪定枝リサイクルセンタ	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	発生物処分工 (H)	剪定枝 (株ウッドグリーン)	単位	t	数量	1	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17, 000	17, 000		
計						17, 000		
単価						17, 000	円 / t	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	発生物処分工 (I)	剪定枝 (株アクリバートナース 剪定枝リサイクルセンター)	単位	t	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	発生物処分工 (J)	樹木丸太 フルハシEPO(株) 湘南工場	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	交通誘導警備員 A	有資格者	単位	人日	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	20,610	20,610		
計						20,610		
単価						20,610	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	19,080	19,080		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		4,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	4,549.2	454,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						455,000		
単価						4,550	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
						100		5,232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	5,231.58	523,158		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						523,200		
単価						5,232	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	3,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	3,866.82	386,682		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						386,700		
単価						3,867	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	6,447
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	6,446.4	644,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						644,700		
単価						6,447	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	7,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	7,413.36	741,336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					741,400		
	単価					7,414	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	5,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,479.44	547,944		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					548,000		
	単価					5,480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		12,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	12,036	1,203,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,204,000		
単価						12,040	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
						100		13,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	13,841.4	1,384,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		860		
計						1,385,000		
単価						13,850	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		10,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	10,230.6	1,023,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		940		
計						1,024,000		
単価						10,240	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		16,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	16,830	1,683,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,683,000		
単価						16,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
						100		19,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	19,354.5	1,935,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		550		
計						1,936,000		
単価						19,360	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		14,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	14,305.5	1,430,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		450		
計						1,431,000		
単価						14,310	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		3,887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	3,886.2	388,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						388,700		
単価						3,887	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
						100		4,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	4,469.13	446,913		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						447,000		
単価						4,470	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	3,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	3,303.27	330,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						330,400		
単価						3,304	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	5,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,508	550,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						550,800		
単価						5,508	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	6,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	6,334.2	633,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					633,500		
	単価					6,335	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	4,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	4,681.8	468,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					468,200		
	単価					4,682	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
					100			10,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	10,128.6	1,012,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		140		
計						1,013,000		
単価						10,130	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
					100			11,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	11,647.89	1,164,789		
諸雑費（まるめ）			式	1		211		
計						1,165,000		
単価						11,650	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
					100			8,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	8,609.31	860,931		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						861,000		
単価						8,610	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
					100			14,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	14,076	1,407,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,408,000		
単価						14,080	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	16,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	16,187.4	1,618,740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		260		
	計					1,619,000		
	単価					16,190	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	11,964.6	1,196,460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		540		
	計					1,197,000		
	単価					11,970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	668.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	668.1	66,810		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					66,810		
単価					668.1	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	768.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	768.31	76,831		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					76,840		
単価					768.4	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	567.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	567.88	56,788		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56,790		
単価						567.9	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	2,204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200cm未満	本	100	2,203.2	220,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						220,400		
単価						2,204	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		100	単価	2,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200cm未満	本	100	2,533.68	253,368			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					253,400			
単価					2,534	円／本		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		100	単価	1,873
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200cm未満	本	100	1,872.72	187,272			
諸雑費（まるめ）		式	1		28			
計					187,300			
単価					1,873	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	--	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		100	単価	5,988
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	5,987.4	598,740			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計					598,800			
単価					5,988	円／本		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	--	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		100	単価	6,886
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	6,885.51	688,551			
諸雑費（まるめ）		式	1		49			
計					688,600			
単価					6,886	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		5,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	5,089.29	508,929		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						509,000		
単価						5,090	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	本	数量		単価	
						100		311.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	311.1	31,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,110		
単価						311.1	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	357.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	357.76	35,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,780		
単価						357.8	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	264.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	264.43	26,443		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26,450		
単価						264.5	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	960.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100～200cm未満	本	100	960.84	96,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					96,090		
	単価					960.9	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	1,105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100～200cm未満	本	100	1,104.96	110,496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					110,500		
	単価					1,105	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	816.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100～200cm未満	本	100	816.71	81,671		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					81,680		
	単価					816.8	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	本	数量		単価	2,367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高200～300cm未満	本	100	2,366.4	236,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					236,700		
	単価					2,367	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	2,722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高200～300cm未満	本	100	2,721.36	272,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						272,200		
単価						2,722	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	2,012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高200～300cm未満	本	100	2,011.44	201,144		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						201,200		
単価						2,012	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（寄植せんだ）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	316.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 中木	m 2	100	316.2	31,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,620		
単価						316.2	円／m 2	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（寄植せんだ）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	363.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 中木	m 2	100	363.63	36,363		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						36,370		
単価						363.7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せんだ）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		100	単価	268.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 中木	m 2	100	268.77	26,877			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						26,880			
単価						268.8	円／m 2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せんだ）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		100	単価	209.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 低木（株物）	m 2	100	209.1	20,910			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						20,910			
単価						209.1	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	--	---------------------------------------

植樹管理（寄植せんだ）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		100	単価	240.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 低木（株物）	m 2	100	240.46	24,046			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					24,050			
単価					240.5	円／m 2		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	--	---------------------------------------

植樹管理（寄植せんだ）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		100	単価	177.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 低木（株物）	m 2	100	177.73	17,773			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					17,780			
単価					177.8	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		100	単価	180.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	180.54	18,054			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						18,060			
単価						180.6	円／m 2		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		100	単価	207.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	207.62	20,762			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						20,770			
単価						207.7	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		単価	153.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	153.45	15,345		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,350		
単価						153.5	円／m 2	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	246.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	246.84	24,684		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,690		
単価						246.9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	
						100		283.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	283.86	28,386		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						28,390		
単価						283.9	円／m 2	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		単価	
						100		209.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	209.81	20,981		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						20,990		
単価						209.9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草、剪定枝（株植照 緑の再生工場 フォレスト横浜	t	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草、剪定枝（株田中工務店 神奈川資源リサイクルセンター	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		樹木丸太 ウッドフェューエル綾瀬株	t	100	17,000	1,700,000		
	計					1,700,000		
	単価					17,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草 株富士建設大井リサイクルセンター	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		剪定枝、樹木丸太(裾富士建設大井リサイクルセンター)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源循環局 旭工場	t	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
単価						13,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草（籾アグリパートナーズ剪定枝リサイクルセンター）	t	100	18,000	1,800,000		
	計					1,800,000		
	単価					18,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		剪定枝（籾ウッドグリーン）	t	100	17,000	1,700,000		
	計					1,700,000		
	単価					17,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	剪定枝	樹木リサイクルセンター	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	樹木丸太	フルハシEPO(樹湘南工場)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
1		単価	6,708
金額		摘要	
4,716			
472			
1,520			
0			
6,708			
6,708		円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	20,604	20,604		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					20,610		
	単価					20,610	円／人日	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	19,074	19,074		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／人日	

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	62,123,371		
(2)共通仮設費 -----	8,695,000		
(3)純工事費 -----	70,818,371		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	28,854,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	99,672,371	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	17,857,629	((7)一般管理費等(計算額) -----	17,864,410)
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	6,420,000		
(10)工事価格 -----	123,950,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	12,395,000		
(12)請負工事価格 -----	136,345,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	123,950,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	116,809,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	106,190,000		
(万円未満切り捨て)			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	62,123,371	直接工事費	62,123,371	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	4,710,000	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		2,846,299				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		2,846,299	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		59,277,072	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		57,413,371		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.19 %		0 %		
施工地域等補正		2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		14.67 %	（14.38% × 週休1.02）			
計上額		8,695,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	62,123,371		
非対象額計（－）	4,710,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	4,710,000	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,695,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	70,818,371	単独（追加工事）直接工事費	62,123,371	単独（追加工事）共通仮設費	8,695,000
非対象額計（－）	2,846,299				
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	2,846,299	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	67,972,072	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	66,108,371		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.34％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	42.45％（41.21％×週休1.03）		0％		
計上額	28,854,000		0		0
			5,317,455（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	横浜国道事務所 管理第二課	工事番号	2025030005	第 0 回変更
発注年月	令和08年04月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	99,672,371				
純工事費	70,818,371	現場管理費	28,854,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	2,846,299				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	2,846,299	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	96,826,072	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	94,962,371	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	96,826,072				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.41 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	17,857,629				
業務委託料等	6,420,000				
調査基準価格	116,809,000				
調査基準価格の100/110	106,190,000	（ 85.67 %）			

業務委託料等（当初）

事務所名	横浜国道事務所 管理第二課	工事番号	2025030005	第 0 回変更	
発注年月	令和08年04月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	道路維持工事

業務委託料	6,420,000
-------	-----------

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度）

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所 管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
植栽維持工		式		1		
樹木・芝生管理工 （高木せん定）		式		1		
樹木せん定 （A）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm未満	本		100		
樹木せん定 （A）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 （A）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 （B）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	本		100		
樹木せん定 （B）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 （B）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 （C）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	本		100		
樹木せん定 （C）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	本		10		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (C)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未 満	本		10		
樹木せん定 (D)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm 未満	本		100		
樹木せん定 (D)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm 未満	本		10		
樹木せん定 (D)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm 未満	本		10		
樹木せん定 (E)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm 未満	本		30		
樹木せん定 (E)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (E)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (F)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm 未満	本		30		
樹木せん定 (F)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm 未満	本		5		
樹木せん定 (F)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm 未満	本		100		
樹木せん定 (G)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (G)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (G)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (H)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (H)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (H)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (I)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (I)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (I)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (J)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (J)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (J)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (a)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm未満	本		100		
樹木せん定 (a)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 (a)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 (b)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本		100		
樹木せん定 (b)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 (b)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 (c)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本		100		
樹木せん定 (c)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本		10		
樹木せん定 (c)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本		10		
樹木せん定 (d)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本		100		
樹木せん定 (d)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本		10		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (d)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm 未満	本		10		
樹木せん定 (e)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (e)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (e)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (f)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm 未満	本		5		
樹木せん定 (f)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm 未満	本		5		
樹木せん定 (f)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm 未満	本		5		
樹木せん定 (g)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm 未満	本		100		
樹木せん定 (g)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (g)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (h)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (h)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (h)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (i)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (i)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (i)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (j)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (j)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (j)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木・芝生管理工 （中低木せん定）		式		1		
樹木せん定 (A) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	本		120		
樹木せん定 (B) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	本		10		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (C) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	本		10		
樹木せん定 (D) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	本		90		
樹木せん定 (E) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	本		10		
樹木せん定 (F) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	本		10		
樹木せん定 (G) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	本		10		
樹木せん定 (H) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	本		10		
樹木せん定 (I) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	本		10		
樹木せん定 (J) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	本		10		
樹木せん定 (K) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	本		10		
樹木せん定 (L) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	本		90		
樹木せん定 (M) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	本		90		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樹木せん定 (N) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	本		90			
樹木せん定 (O) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	本		10			
樹木せん定 (P) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	本		90			
樹木せん定 (Q) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	本		90			
樹木せん定 (R) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	本		10			
樹木・芝生管理工 (寄植せん定)		式		1			
寄植せん定 (A) 歩道及び交通島	せん定 中木	m2		35,000			
寄植せん定 (B) 中央分離帯	せん定 中木	m2		6,000			
寄植せん定 (C) 環境緑地帯	せん定 中木	m2		2,000			
寄植せん定 (D) 歩道及び交通島	せん定 低木	m2		12,000			
寄植せん定 (E) 中央分離帯	せん定 低木	m2		1,200			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
寄植せんだ (F) 環境緑地帯	せんだ 低木	m2		120		
樹木・芝生管理工 (抜根除草)		式		1		
抜根除草 (A) 歩道及び交通島	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準 (歩道及び交通島)	m2		27,000		
抜根除草 (B) 中央分離帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 中央 分離帯	m2		4,000		
抜根除草 (C) 環境緑地帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 環境 緑地帯	m2		300		
抜根除草 (D) 歩道及び交通島	芝生 1000m2以上 供用区間 標準(歩 道及び交通島)	m2		100		
抜根除草 (E) 中央分離帯	芝生 1000m2以上 供用区間 中央分離 帯	m2		100		
抜根除草 (F) 環境緑地帯	芝生 1000m2以上 供用区間 環境緑地 帯	m2		100		
樹木・芝生管理工 (枯損木撤去 高木)		式		1		
枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm未満	本		1		
枯損木撤去 (B) 中央分離帯	高木 幹周30cm未満	本		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	高木 幹周30cm未満	本		1		
枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm以上60cm未満	本		1		
枯損木撤去 (E) 中央分離帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本		1		
枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本		1		
枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	高木 幹周60cm以上90cm未満	本		1		
枯損木撤去 (H) 中央分離帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本		1		
枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本		1		
枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	高木 幹周90cm以上120cm未満	本		1		
枯損木撤去 (K) 中央分離帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	本		1		
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	本		1		
枯損木撤去 (M) 歩道及び交通島	高木 幹周120cm以上150cm未満	本		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
枯損木撤去 (N) 中央分離帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	本		1		
枯損木撤去 (O) 環境緑地帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	本		1		
枯損木撤去 (P) 歩道及び交通島	高木 幹周150cm以上180cm未満	本		1		
枯損木撤去 (Q) 中央分離帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	本		1		
枯損木撤去 (R) 環境緑地帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	本		1		
枯損木撤去 (S) 歩道及び交通島	高木 幹周180cm以上210cm未満	本		1		
枯損木撤去 (T) 中央分離帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	本		1		
枯損木撤去 (U) 環境緑地帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	本		1		
樹木・芝生管理工 (枯損木撤去中低木)		式		1		
枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm未満	本		3		
枯損木撤去 (B) 中央分離帯	中低木 樹高60cm未満	本		3		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm未満	本		3		
枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本		3		
枯損木撤去 (E) 中央分離帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本		3		
枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本		3		
枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本		3		
枯損木撤去 (H) 中央分離帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本		3		
枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本		3		
枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本		3		
枯損木撤去 (K) 中央分離帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本		3		
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本		3		
発生物処分工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和8年度）（ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
発生物処分工 (A)	草、剪定枝（株植照 緑の再生工場 フォレスト横浜	t		25		
発生物処分工 (B)	草、剪定枝（株田中工務店神奈川資 源リサイクルセンター	t		20		
発生物処分工 (C)	樹木丸太 ウッドフューエル綾瀬(株)	t		5		
発生物処分工 (D)	草（株富士建設大井木材リサイクル センター	t		20		
発生物処分工 (E)	剪定枝、樹木丸太（株富士建設大井 木材リサイクルセンター	t		150		
発生物処分工 (F)	草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源 循環局 旭工場	t		25		
発生物処分工 (G)	草（株アグリパートナーズ 剪定枝 リサイクルセンター	t		10		
発生物処分工 (H)	剪定枝（株ウッドグリーン	t		10		
発生物処分工 (I)	剪定枝（株アグリパートナーズ 剪定枝リサイ クルセンター	t		25		
発生物処分工 (J)	樹木丸太 フルハシEP0(株) 湘南工場	t		5		
応急処理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
応急処理作業工		式		1		
応急作業	昼間作業	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A	有資格者	式		1		
交通誘導警備員 B		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 8 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務委託料		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

鏡

1. 工事名

工事名	R 8・R 9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）
工事地名	厚木出張所、小田原出張所、湘南出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	横浜国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030005	1 4) 単価適用年月	2026年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	693 日間 自 令和 8年 5月 9日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	神奈川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小田原地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 号	2 2) 処 分 費 等	4,710,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		62, 123, 371			
植栽維持工			式	1		53, 757, 196			
樹木・芝生管理工 （高木せん定）			式	1		23, 772, 340			
樹木せん定 （A）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周3 0cm未満	本	100	4, 550	455, 000				単-1号
樹木せん定 （A）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm未満	本	10	5, 232	52, 320				単-2号
樹木せん定 （A）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm未満	本	10	3, 867	38, 670				単-3号
樹木せん定 （B）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周3 0cm以上60cm未満	本	100	6, 447	644, 700				単-4号
樹木せん定 （B）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm以上60cm未満	本	10	7, 414	74, 140				単-5号
樹木せん定 （B）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周3 0cm以上60cm未満	本	10	5, 480	54, 800				単-6号
樹木せん定 （C）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周6 0cm以上90cm未満	本	100	12, 040	1, 204, 000				単-7号
樹木せん定 （C）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周6 0cm以上90cm未満	本	10	13, 850	138, 500				単-8号
樹木せん定 （C）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周6 0cm以上90cm未満	本	10	10, 240	102, 400				単-9号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (D)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	本	100	16,830	1,683,000			単-10号
樹木せん定 (D)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	本	10	19,360	193,600			単-11号
樹木せん定 (D)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	本	10	14,310	143,100			単-12号
樹木せん定 (E)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	本	30					単-13号
樹木せん定 (E)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-14号
樹木せん定 (E)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-15号
樹木せん定 (F)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	本	30					単-16号
樹木せん定 (F)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	本	5					単-17号
樹木せん定 (F)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	本	100					単-18号
樹木せん定 (G)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	本	5					単-19号
樹木せん定 (G)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	本	5					単-20号
樹木せん定 (G)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	本	5					単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (H)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-22号
樹木せん定 (H)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-23号
樹木せん定 (H)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-24号
樹木せん定 (I)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-25号
樹木せん定 (I)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-26号
樹木せん定 (I)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-27号
樹木せん定 (J)-1 歩道及び交通島		高木 せん定夏期幹周2 70cm以上300cm未満	本	5					単-28号
樹木せん定 (J)-2 中央分離帯		高木 せん定夏期幹周2 70cm以上300cm未満	本	5					単-29号
樹木せん定 (J)-3 環境緑地帯		高木 せん定夏期幹周2 70cm以上300cm未満	本	5					単-30号
樹木せん定 (a)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周3 0cm未満	本	100	3, 887	388, 700			単-31号
樹木せん定 (a)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周3 0cm未満	本	10	4, 470	44, 700			単-32号
樹木せん定 (a)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周3 0cm未満	本	10	3, 304	33, 040			単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹木せん定 (b)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,508	550,800			単-34号	
樹木せん定 (b)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本	10	6,335	63,350			単-35号	
樹木せん定 (b)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本	10	4,682	46,820			単-36号	
樹木せん定 (c)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本	100	10,130	1,013,000			単-37号	
樹木せん定 (c)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本	10	11,650	116,500			単-38号	
樹木せん定 (c)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本	10	8,610	86,100			単-39号	
樹木せん定 (d)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本	100	14,080	1,408,000			単-40号	
樹木せん定 (d)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本	10	16,190	161,900			単-41号	
樹木せん定 (d)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本	10	11,970	119,700			単-42号	
樹木せん定 (e)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-43号	
樹木せん定 (e)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-44号	
樹木せん定 (e)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	本	5					単-45号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (f)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周1 50cm以上180cm未満	本	5					単-46号
樹木せん定 (f)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周1 50cm以上180cm未満	本	5					単-47号
樹木せん定 (f)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周1 50cm以上180cm未満	本	5					単-48号
樹木せん定 (g)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周1 80cm以上210cm未満	本	100					単-49号
樹木せん定 (g)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周1 80cm以上210cm未満	本	5					単-50号
樹木せん定 (g)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周1 80cm以上210cm未満	本	5					単-51号
樹木せん定 (h)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-52号
樹木せん定 (h)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-53号
樹木せん定 (h)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周2 10cm以上240cm未満	本	5					単-54号
樹木せん定 (i)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-55号
樹木せん定 (i)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-56号
樹木せん定 (i)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周2 40cm以上270cm未満	本	5					単-57号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (j)-1 歩道及び交通島		高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	本	5					単-58号
樹木せん定 (j)-2 中央分離帯		高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	本	5					単-59号
樹木せん定 (j)-3 環境緑地帯		高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	本	5					単-60号
樹木・芝生管理工 (中低木せん定)			式	1		1, 218, 328			
樹木せん定 (A) 歩道及び交通島		中・低木 せん定球形 樹高100cm未満	本	120	668. 1	80, 172			単-61号
樹木せん定 (B) 中央分離帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm未満	本	10	768. 4	7, 684			単-62号
樹木せん定 (C) 環境緑地帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm未満	本	10	567. 9	5, 679			単-63号
樹木せん定 (D) 歩道及び交通島		中・低木 せん定球形 樹高100cm以上200cm未満	本	90	2, 204	198, 360			単-64号
樹木せん定 (E) 中央分離帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm以上200cm未満	本	10	2, 534	25, 340			単-65号
樹木せん定 (F) 環境緑地帯		中・低木 せん定球形 樹高100cm以上200cm未満	本	10	1, 873	18, 730			単-66号
樹木せん定 (G) 歩道及び交通島		中・低木 せん定球形 樹高200cm以上300cm未満	本	10	5, 988	59, 880			単-67号
樹木せん定 (H) 中央分離帯		中・低木 せん定球形 樹高200cm以上300cm未満	本	10	6, 886	68, 860			単-68号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定 (I) 環境緑地帯		中・低木 せん定球形 樹高200cm以上300cm未 満	本	10	5,090	50,900			単-69号
樹木せん定 (J) 歩道及び交通島		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm未満	本	10	311.1	3,111			単-70号
樹木せん定 (K) 中央分離帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm未満	本	10	357.8	3,578			単-71号
樹木せん定 (L) 環境緑地帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm未満	本	90	264.5	23,805			単-72号
樹木せん定 (M) 歩道及び交通島		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm以上200cm 未満	本	90	960.9	86,481			単-73号
樹木せん定 (N) 中央分離帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm以上200cm 未満	本	90	1,105	99,450			単-74号
樹木せん定 (O) 環境緑地帯		中・低木 せん定円筒 形樹高100cm以上200cm 未満	本	10	816.8	8,168			単-75号
樹木せん定 (P) 歩道及び交通島		中・低木 せん定円筒 形樹高200cm以上300cm 未満	本	90	2,367	213,030			単-76号
樹木せん定 (Q) 中央分離帯		中・低木 せん定円筒 形樹高200cm以上300cm 未満	本	90	2,722	244,980			単-77号
樹木せん定 (R) 環境緑地帯		中・低木 せん定円筒 形樹高200cm以上300cm 未満	本	10	2,012	20,120			単-78号
樹木・芝生管理工 (寄植せん定)			式	1		16,605,936			
寄植せん定 (A) 歩道及び交通島		せん定 中木	m2	35,000	316.2	11,067,000			単-79号

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
寄植せん定 (B) 中央分離帯	せん定 中木	m2	6,000	363.7	2,182,200			単-80号	
寄植せん定 (C) 環境緑地帯	せん定 中木	m2	2,000	268.8	537,600			単-81号	
寄植せん定 (D) 歩道及び交通島	せん定 低木	m2	12,000	209.1	2,509,200			単-82号	
寄植せん定 (E) 中央分離帯	せん定 低木	m2	1,200	240.5	288,600			単-83号	
寄植せん定 (F) 環境緑地帯	せん定 低木	m2	120	177.8	21,336			単-84号	
樹木・芝生管理工 (抜根除草)		式	1		5,827,120				
抜根除草 (A) 歩道及び交通島	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及 び交通島)	m2	27,000	180.6	4,876,200			単-85号	
抜根除草 (B) 中央分離帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯	m2	4,000	207.7	830,800			単-86号	
抜根除草 (C) 環境緑地帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯	m2	300	153.5	46,050			単-87号	
抜根除草 (D) 歩道及び交通島	芝生 1000m2以上 供用 区間 標準(歩道及び交 通島)	m2	100	246.9	24,690			単-88号	
抜根除草 (E) 中央分離帯	芝生 1000m2以上 供用 区間 中央分離帯	m2	100	283.9	28,390			単-89号	
抜根除草 (F) 環境緑地帯	芝生 1000m2以上 供用 区間 環境緑地帯	m2	100	209.9	20,990			単-90号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹木・芝生管理工 （枯損木撤去 高木）		式	1		1, 576, 840				
枯損木撤去 （A） 歩道及び交通島	高木 幹周30cm未満	本	1					単-91号	
枯損木撤去 （B） 中央分離帯	高木 幹周30cm未満	本	1					単-92号	
枯損木撤去 （C） 環境緑地帯	高木 幹周30cm未満	本	1					単-93号	
枯損木撤去 （D） 歩道及び交通島	高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1					単-94号	
枯損木撤去 （E） 中央分離帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1					単-95号	
枯損木撤去 （F） 環境緑地帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1					単-96号	
枯損木撤去 （G） 歩道及び交通島	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1					単-97号	
枯損木撤去 （H） 中央分離帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1					単-98号	
枯損木撤去 （I） 環境緑地帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1					単-99号	
枯損木撤去 （J） 歩道及び交通島	高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1					単-100号	
枯損木撤去 （K） 中央分離帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1					単-101号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯		高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1					単-102号
枯損木撤去 (M) 歩道及び交通島		高木 幹周120cm以上150cm未満	本	1					単-103号
枯損木撤去 (N) 中央分離帯		高木 幹周120cm以上150cm未満	本	1					単-104号
枯損木撤去 (O) 環境緑地帯		高木 幹周120cm以上150cm未満	本	1					単-105号
枯損木撤去 (P) 歩道及び交通島		高木 幹周150cm以上180cm未満	本	1					単-106号
枯損木撤去 (Q) 中央分離帯		高木 幹周150cm以上180cm未満	本	1					単-107号
枯損木撤去 (R) 環境緑地帯		高木 幹周150cm以上180cm未満	本	1					単-108号
枯損木撤去 (S) 歩道及び交通島		高木 幹周180cm以上210cm未満	本	1					単-109号
枯損木撤去 (T) 中央分離帯		高木 幹周180cm以上210cm未満	本	1					単-110号
枯損木撤去 (U) 環境緑地帯		高木 幹周180cm以上210cm未満	本	1					単-111号
樹木・芝生管理工 (枯損木撤去中低木)			式	1		46,632			
枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島		中低木 樹高60cm未満	本	3					単-112号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枯損木撤去 (B) 中央分離帯		中低木 樹高60cm未満	本	3					単-113号
枯損木撤去 (C) 環境緑地帯		中低木 樹高60cm未満	本	3					単-114号
枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	3					単-115号
枯損木撤去 (E) 中央分離帯		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	3					単-116号
枯損木撤去 (F) 環境緑地帯		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	3					単-117号
枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	3					単-118号
枯損木撤去 (H) 中央分離帯		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	3					単-119号
枯損木撤去 (I) 環境緑地帯		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	3					単-120号
枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	3					単-121号
枯損木撤去 (K) 中央分離帯		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	3					単-122号
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	3					単-123号
発生物処分工			式	1		4,710,000			

設計内訳書

工事名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生物処分工 (A)		草、剪定枝（株）植照 緑の再生工場 フォレ スト横浜	t	25	15,000	375,000			単-124号
発生物処分工 (B)		草、剪定枝（株）田中工 務店神奈川資源リサイク ルセンター	t	20	20,000	400,000			単-125号
発生物処分工 (C)		樹木丸太 ウッドフュ ーエル綾瀬(株)	t	5	17,000	85,000			単-126号
発生物処分工 (D)		草（株）富士建設大井木 材リサイクルセンター	t	20	20,000	400,000			単-127号
発生物処分工 (E)		剪定枝、樹木丸太（株） 富士建設大井木材リサイ クルセンター	t	150	15,000	2,250,000			単-128号
発生物処分工 (F)		草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源循環局 旭工場	t	25	13,000	325,000			単-129号
発生物処分工 (G)		草（株）アグリバートナ ーズ 剪定枝リサイク ルセンター	t	10	18,000	180,000			単-130号
発生物処分工 (H)		剪定枝（株）ウッドグリ ーン	t	10	17,000	170,000			単-131号
発生物処分工 (I)		剪定枝（株）アグリバートナ ーズ 剪定枝リサイクルセンター	t	25	18,000	450,000			単-132号
発生物処分工 (J)		樹木丸太 フルハシEP 0(株) 湘南工場	t	5	15,000	75,000			単-133号
応急処理工			式	1		428,175			
応急処理事業工			式	1		428,175			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業	昼間作業	式	1		428,175			内-1号	
仮設工		式	1		7,938,000				
交通管理工		式	1		7,938,000				
交通誘導警備員 A	有資格者	人日	200	20,610	4,122,000			単-134号	
交通誘導警備員 B		人日	200	19,080	3,816,000			単-135号	
直接工事費		式	1		62,123,371				
共通仮設費		式	1		8,695,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,695,000				
純工事費		式	1		70,818,371				
現場管理費		式	1		28,854,000				
工事原価		式	1		99,672,371				
一般管理費等		式	1		17,857,629				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
業務委託料		式	1		6,420,000				
工事価格		式	1		123,950,000				
消費税相当額		式	1		12,395,000				
工事費計		式	1		136,345,000				

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	2. 5	35, 496	88, 740			
造園工		人	2. 5	27, 438	68, 595			
普通作業員		人	5	27, 336	136, 680			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級	時間	20	6, 708	134, 160			
合 計					428, 175			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	樹木せん定 (A)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	4, 550	4, 550		
計						4, 550		
単価						4, 550	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	樹木せん定 (A)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	5, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	5, 232	5, 232		
計						5, 232		
単価						5, 232	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	樹木せん定 (A)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	3, 867	3, 867		
計						3, 867		
単価						3, 867	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	樹木せん定 (B)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6, 447	6, 447		
計						6, 447		
単価						6, 447	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	樹木せん定 (B)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	7, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	7, 414	7, 414		
計						7, 414		
単価						7, 414	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	樹木せん定 (B)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	5, 480	5, 480		
計						5, 480		
単価						5, 480	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一7号	樹木せん定 (C)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	12,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	12,040	12,040		
計						12,040		
単価						12,040	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一8号	樹木せん定 (C)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	13,850	13,850		
計						13,850		
単価						13,850	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	樹木せん定 (C)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	10, 240	10, 240		
計						10, 240		
単価						10, 240	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	樹木せん定 (D)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	16, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	16, 830	16, 830		
計						16, 830		
単価						16, 830	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一11号	樹木せん定 (D)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	19,360	19,360		
計						19,360		
単価						19,360	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一12号	樹木せん定 (D)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	14,310	14,310		
計						14,310		
単価						14,310	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一13号	樹木せん定 (E)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一14号	樹木せん定 (E)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一15号	樹木せん定 (E)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一16号	樹木せん定 (F)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一17号	樹木せん定 (F)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一18号	樹木せん定 (F)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一19号	樹木せん定 (G)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一20号	樹木せん定 (G)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-21号	樹木せん定 (G)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-22号	樹木せん定 (H)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-23号	樹木せん定 (H)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-24号	樹木せん定 (H)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-25号	樹木せん定 (I)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-26号	樹木せん定 (I)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-27号	樹木せん定 (I)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-28号	樹木せん定 (J)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一29号	樹木せん定 (J)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一30号	樹木せん定 (J)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	樹木せん定 (a)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,887	3,887		
計						3,887		
単価						3,887	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	樹木せん定 (a)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	4,470	4,470		
計						4,470		
単価						4,470	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	樹木せん定 (a)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	3, 304	3, 304		
計						3, 304		
単価						3, 304	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	樹木せん定 (b)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5, 508	5, 508		
計						5, 508		
単価						5, 508	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	樹木せん定 (b)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	6,335	6,335		
計						6,335		
単価						6,335	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	樹木せん定 (b)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	4,682	4,682		
計						4,682		
単価						4,682	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	樹木せん定 (c)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10, 130	10, 130		
計						10, 130		
単価						10, 130	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	樹木せん定 (c)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	11, 650	11, 650		
計						11, 650		
単価						11, 650	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	樹木せん定 (c)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	8,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	8,610	8,610		
計						8,610		
単価						8,610	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	樹木せん定 (d)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	14,080	14,080		
計						14,080		
単価						14,080	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	樹木せん定 (d)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	16,190	16,190		
計						16,190		
単価						16,190	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	樹木せん定 (d)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	11,970	11,970		
計						11,970		
単価						11,970	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一43号	樹木せん定 (e)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一44号	樹木せん定 (e)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価	
金額	摘要	
	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
1	単価	
金額	摘要	
	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一47号	樹木せん定 (f)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一48号	樹木せん定 (f)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	樹木せん定 (g)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	樹木せん定 (g)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-51号	樹木せん定 (g)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-52号	樹木せん定 (h)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周210cm以上240cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
1	単価
金額	摘要
	円／本

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-55号	樹木せん定 (i)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-56号	樹木せん定 (i)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-57号	樹木せん定 (i)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周240cm以上270cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単-58号	樹木せん定 (j)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一59号	樹木せん定 (j)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一60号	樹木せん定 (j)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周270cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	樹木せん定 (A) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	668.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	668.1	668.1		
計						668.1		
単価						668.1	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	樹木せん定 (B) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	768.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	768.4	768.4		
計						768.4		
単価						768.4	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	樹木せん定 (C) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	567.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	567.9	567.9		
計						567.9		
単価						567.9	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	樹木せん定 (D) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	2,204	2,204		
計						2,204		
単価						2,204	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	樹木せん定 (E) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	2,534	2,534		
計						2,534		
単価						2,534	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	樹木せん定 (F) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	1,873	1,873		
計						1,873		
単価						1,873	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	樹木せん定 (G) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	1	5,988	5,988		
計						5,988		
単価						5,988	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	樹木せん定 (H) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	6,886	6,886		
計						6,886		
単価						6,886	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一69号	樹木せん定 (I) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	5,090	5,090		
計						5,090		
単価						5,090	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一70号	樹木せん定 (J) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	311.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	311.1	311.1		
計						311.1		
単価						311.1	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	樹木せん定 (K) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	357.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	357.8	357.8		
計						357.8		
単価						357.8	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	樹木せん定 (L) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	単位	本	数量	1	単価	264.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	264.5	264.5		
計						264.5		
単価						264.5	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	樹木せん定 (M) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	960.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	1	960.9	960.9		
計						960.9		
単価						960.9	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	樹木せん定 (N) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	1,105	1,105		
計						1,105		
単価						1,105	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	樹木せん定 (0) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	816. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	816. 8	816. 8		
計						816. 8		
単価						816. 8	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	樹木せん定 (P) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	2, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	2, 367	2, 367		
計						2, 367		
単価						2, 367	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	樹木せん定 (Q) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	2, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	本	1	2, 722	2, 722		
計						2, 722		
単価						2, 722	円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	樹木せん定 (R) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	2, 012	2, 012		
計						2, 012		
単価						2, 012	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	寄植せんだ (A) 歩道及び交通島	せんだ 中木	単位	m2	数量	1	単価	316.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	316.2	316.2		
計						316.2		
単価						316.2	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	寄植せんだ (B) 中央分離帯	せんだ 中木	単位	m2	数量	1	単価	363.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	363.7	363.7		
計						363.7		
単価						363.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	寄植せんだ (C) 環境緑地帯	せんだ 中木	単位	m2	数量	1	単価	268.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	268.8	268.8		
計						268.8		
単価						268.8	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	寄植せんだ (D) 歩道及び交通島	せんだ 低木	単位	m2	数量	1	単価	209.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	209.1	209.1		
計						209.1		
単価						209.1	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	寄植せんだ (E) 中央分離帯	せんだ 低木	単位	m2	数量	1	単価	240.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	240.5	240.5		
計						240.5		
単価						240.5	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	寄植せんだ (F) 環境緑地帯	せんだ 低木	単位	m2	数量	1	単価	177.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せんだ）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	177.8	177.8		
計						177.8		
単価						177.8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	抜根除草 (A) 歩道及び交通島	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m2	数量	1	単価	180.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	180.6	180.6		
計						180.6		
単価						180.6	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	抜根除草 (B) 中央分離帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	207.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	207.7	207.7		
計						207.7		
単価						207.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	抜根除草 (C) 環境緑地帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯	単位	m2	数量		単価	
						1		153.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	153.5	153.5		
計						153.5		
単価						153.5	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	抜根除草 (D) 歩道及び交通島	芝生 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m2	数量		単価	
						1		246.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	246.9	246.9		
計						246.9		
単価						246.9	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	抜根除草 (E) 中央分離帯	芝生 1000m2以上 供用区間 中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	283.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	283.9	283.9		
計						283.9		
単価						283.9	円／m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	抜根除草 (F) 環境緑地帯	芝生 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯	単位	m2	数量	1	単価	209.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	209.9	209.9		
計						209.9		
単価						209.9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周30cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	枯損木撤去 (B) 中央分離帯	高木 幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹周30cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	高木 幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹周30cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	枯損木撤去 (E) 中央分離帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹周30cm以上60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	高木 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	枯損木撤去 (H) 中央分離帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹周60cm以上90cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	高木 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹周90cm以上120cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	枯損木撤去 (K) 中央分離帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹90cm以上120cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹90cm以上120cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	枯損木撤去 (M) 歩道及び交通島	高木 幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	枯損木撤去 (N) 中央分離帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	枯損木撤去 (0) 環境緑地帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹120cm以上150cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	枯損木撤去 (P) 歩道及び交通島	高木 幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	枯損木撤去 (Q) 中央分離帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	枯損木撤去 (R) 環境緑地帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹150cm以上180cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	枯損木撤去 (S) 歩道及び交通島	高木 幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		高木 幹180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	枯損木撤去 (T) 中央分離帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		高木 幹180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一111号	枯損木撤去 (U) 環境緑地帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		高木 幹180cm以上210cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一112号	枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-113号	枯損木撤去 (B) 中央分離帯	中低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-114号	枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		中低木 樹高60cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	枯損木撤去 (E) 中央分離帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-117号	枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		中低木 樹高60cm以上100cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-118号	枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	中低木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-119号	枯損木撤去 (H) 中央分離帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-120号	枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		中低木 樹高100cm以上200cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-121号	枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	中低木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 歩道及び交通島		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単-122号	枯損木撤去 (K) 中央分離帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 中央分離帯		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枯損木撤去 環境緑地帯		中低木 樹高200cm以上300cm未満	本	1				
計								
単価							円／本	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	発生物処分工 (A)	草、剪定枝 (樹植照 緑の再生工場 フォレスト横浜)	単位	t	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／ t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	発生物処分工 (B)	草、剪定枝 欄田中工務店神奈川資源リサイクルセンター	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円 / t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	発生物処分工 (C)	樹木丸太 ウッドフューエル綾瀬㈱	単位	t	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17,000	17,000		
計						17,000		
単価						17,000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	発生物処分工 (D)	草 (爾富士建設大井木材リサイクルセンター)	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円 / t	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	発生物処分工 (E)	剪定枝、樹木丸太 (爾富士建設大井木材リサイクルセンター)	単位	t	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	発生物処分工 (F)	草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源循環局 旭工場	単位	t	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円 / t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	発生物処分工 (G)	草 (株)アグリバートナーズ 剪定枝リサイクルセンタ	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	発生物処分工 (H)	剪定枝 (株ウッドグリーン)	単位	t	数量	1	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17, 000	17, 000		
計						17, 000		
単価						17, 000	円 / t	

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	発生物処分工 (I)	剪定枝 (株アクリバートナース 剪定枝リサイクルセンター)	単位	t	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円 / t	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
1		単価	15,000
金額		摘要	
15,000			
15,000			
15,000		円／t	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
1		単価	20,610
金額		摘要	
20,610			
20,610			
20,610		円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	19,080	19,080		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	4,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	4,549.2	454,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						455,000		
単価						4,550	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	5,232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	5,231.58	523,158		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						523,200		
単価						5,232	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		3,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	3,866.82	386,682		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						386,700		
単価						3,867	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		6,447
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	6,446.4	644,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						644,700		
単価						6,447	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	7,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	7,413.36	741,336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					741,400		
	単価					7,414	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	5,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,479.44	547,944		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					548,000		
	単価					5,480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		12,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	12,036	1,203,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,204,000		
単価						12,040	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
						100		13,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	13,841.4	1,384,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		860		
計						1,385,000		
単価						13,850	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		10,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	10,230.6	1,023,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		940		
計						1,024,000		
単価						10,240	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		16,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	16,830	1,683,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,683,000		
単価						16,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
						100		19,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	19,354.5	1,935,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		550		
計						1,936,000		
単価						19,360	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		14,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	14,305.5	1,430,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		450		
計						1,431,000		
単価						14,310	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		3,887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	3,886.2	388,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						388,700		
単価						3,887	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
						100		4,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	4,469.13	446,913		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						447,000		
単価						4,470	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	3,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	3,303.27	330,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						330,400		
単価						3,304	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	5,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,508	550,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						550,800		
単価						5,508	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	6,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	6,334.2	633,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					633,500		
	単価					6,335	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	4,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	4,681.8	468,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					468,200		
	単価					4,682	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
					100			10,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	10,128.6	1,012,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		140		
計						1,013,000		
単価						10,130	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
					100			11,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	11,647.89	1,164,789		
諸雑費（まるめ）			式	1		211		
計						1,165,000		
単価						11,650	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
					100			8,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	8,609.31	860,931		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						861,000		
単価						8,610	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
					100			14,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	14,076	1,407,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,408,000		
単価						14,080	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
100	単価	16,190	
金額	摘要		
1,618,740			
260			
1,619,000			
16,190	円／本		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
100		単価	11,970
金額		摘要	
1,196,460			
540			
1,197,000			
11,970		円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
100		単価	668.1
金額		摘要	
66,810			
0			
66,810			
668.1		円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
100		単価	768.4
金額		摘要	
1	76,831		
	9		
	76,840		
	768.4	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	567.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	567.88	56,788		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56,790		
単価						567.9	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	2,204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200cm未満	本	100	2,203.2	220,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						220,400		
単価						2,204	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		100	単価	2,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200cm未満	本	100	2,533.68	253,368			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					253,400			
単価					2,534	円／本		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		100	単価	1,873
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200cm未満	本	100	1,872.72	187,272			
諸雑費（まるめ）		式	1		28			
計					187,300			
単価					1,873	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
					100			5,988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	5,987.4	598,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						598,800		
単価						5,988	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量		単価	
					100			6,886
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	6,885.51	688,551		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						688,600		
単価						6,886	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		5,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	5,089.29	508,929		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						509,000		
単価						5,090	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	
						100		311.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	311.1	31,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,110		
単価						311.1	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	357.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	357.76	35,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35,780		
単価						357.8	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	264.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	264.43	26,443		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26,450		
単価						264.5	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	960.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100～200cm未満	本	100	960.84	96,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					96,090		
	単価					960.9	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	1,105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100～200cm未満	本	100	1,104.96	110,496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					110,500		
	単価					1,105	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量		単価	
						100		816.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高100～200cm未満	本	100	816.71	81,671		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						81,680		
単価						816.8	円／本	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	本	数量		単価	
						100		2,367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高200～300cm未満	本	100	2,366.4	236,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						236,700		
単価						2,367	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	本	数量	100	単価	2,722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高200～300cm未満	本	100	2,721.36	272,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					272,200		
	単価					2,722	円／本	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	2,012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	中低木せん定 円筒形 樹高200～300cm未満	本	100	2,011.44	201,144		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					201,200		
	単価					2,012	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（寄植せんだ）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	316.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 中木	m 2	100	316.2	31,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,620		
単価						316.2	円／m 2	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（寄植せんだ）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	363.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 中木	m 2	100	363.63	36,363		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						36,370		
単価						363.7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せんだ）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		100	単価	268.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 中木	m 2	100	268.77	26,877			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						26,880			
単価						268.8	円／m 2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せんだ）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		100	単価	209.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 低木（株物）	m 2	100	209.1	20,910			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						20,910			
単価						209.1	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せんだ）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	
						100		240.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 低木（株物）	m 2	100	240.46	24,046		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24,050		
単価						240.5	円／m 2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せんだ）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		単価	
						100		177.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	寄植せんだ 低木（株物）	m 2	100	177.73	17,773		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,780		
単価						177.8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		100	単価	180.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	180.54	18,054			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						18,060			
単価						180.6	円／m 2		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		100	単価	207.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	207.62	20,762			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						20,770			
単価						207.7	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		100	単価	153.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	153.45	15,345			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						15,350			
単価						153.5	円／m 2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		100	単価	246.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	246.84	24,684			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						24,690			
単価						246.9	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		100	単価	283.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	283.86	28,386			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						28,390			
単価						283.9	円／m 2		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量		100	単価	209.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 芝生	m 2	100	209.81	20,981			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						20,990			
単価						209.9	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草、剪定枝（株植照 緑の再生工場 フォレスト横浜	t	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草、剪定枝（株田中工務店 神奈川資源リサイクルセンター	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		樹木丸太 ウッドフェューエル綾瀬株	t	100	17,000	1,700,000		
	計					1,700,000		
	単価					17,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草 株富士建設大井リサイクルセンター	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		剪定枝、樹木丸太(裾富士建設大井リサイクルセンター)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源循環局 旭工場	t	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
単価						13,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草（籾アグリパートナーズ剪定枝リサイクルセンター）	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		剪定枝（籾ウッドグリーン）	t	100	17,000	1,700,000		
計						1,700,000		
単価						17,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	剪定枝	樹木リサイクルセンター	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	樹木丸太	フルハシEPO(樹湘南工場)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
1		単価	6,708
金額		摘要	
4,716			
472			
1,520			
0			
6,708			
6,708		円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	20,604	20,604		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					20,610		
	単価					20,610	円／人日	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	19,074	19,074		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／人日	

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	62,123,371		
(2) 共通仮設費 -----	8,695,000		
(3) 純工事費 -----	70,818,371		
(1)+(2)			
(4) 現場管理費 -----	28,854,000		
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16) 工場製作純工事費 -----	0
		(17) 工場管理費 -----	0
(6) 工事原価 -----	99,672,371	(18) 工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7') 一般管理費等(計上額) -----	17,857,629	((7) 一般管理費等(計算額) -----	17,864,410)
(8') その他費目計 -----	0		
(9) 業務委託料等 -----	6,420,000		
(10) 工事価格 -----	123,950,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11) 消費税相当額 -----	12,395,000		
(12) 請負工事価格 -----	136,345,000		
(10)+(11)			
(13) 入札書比較価格 -----	123,950,000		
(請負工事費の100/110)			
(14) 調査基準価格 -----	116,809,000		
(15) 調査基準価格の100/110 -----	106,190,000		
(万円未満切り捨て)			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	62,123,371	直接工事費	62,123,371	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	4,710,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	2,846,299					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	2,846,299	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	59,277,072	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	57,413,371		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	7.19 %		0 %			
施工地域等補正	2	ICT施工補正	1			
率（補正後）	14.67 %	（14.38% × 週休1.02）				
計上額	8,695,000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額				0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	62,123,371		
非対象額計（－）	4,710,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	4,710,000	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,695,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	70,818,371	単独（追加工事）直接工事費	62,123,371	単独（追加工事）共通仮設費	8,695,000
非対象額計（－）	2,846,299				
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	2,846,299	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	67,972,072	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	66,108,371		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.34％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	42.45％（41.21％×週休1.03）		0％		
計上額	28,854,000		0		0
			5,317,455（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	横浜国道事務所 管理第二課	工事番号	2025030005	第 0 回変更
発注年月	令和08年04月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	99,672,371				
純工事費	70,818,371	現場管理費	28,854,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	2,846,299				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	2,846,299	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	96,826,072	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	94,962,371	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	96,826,072				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.41 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	17,857,629				
業務委託料等	6,420,000				
調査基準価格	116,809,000				
調査基準価格の100/110	106,190,000	（ 85.67 %）			

業務委託料等（当初）

事務所名	横浜国道事務所 管理第二課	工事番号	2025030005	第 0 回変更	
発注年月	令和08年04月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	道路維持工事

業務委託料	6,420,000
-------	-----------

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度）

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所 管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
植栽維持工		式		1		
樹木・芝生管理工 （高木せん定）		式		1		
樹木せん定 （A）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm未満	本		100		
樹木せん定 （A）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 （A）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 （B）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	本		100		
樹木せん定 （B）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 （B）-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 （C）-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	本		100		
樹木せん定 （C）-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満	本		10		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樹木せん定 (C)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未 満	本		10			
樹木せん定 (D)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm 未満	本		100			
樹木せん定 (D)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm 未満	本		10			
樹木せん定 (D)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm 未満	本		10			
樹木せん定 (E)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm 未満	本		30			
樹木せん定 (E)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm 未満	本		5			
樹木せん定 (E)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周120cm以上150cm 未満	本		5			
樹木せん定 (F)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm 未満	本		30			
樹木せん定 (F)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm 未満	本		5			
樹木せん定 (F)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周150cm以上180cm 未満	本		100			
樹木せん定 (G)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm 未満	本		5			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (G)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (G)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (H)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (H)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (H)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (I)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (I)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (I)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (J)-1 歩道及び交通島	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (J)-2 中央分離帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (J)-3 環境緑地帯	高木 せん定夏期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (a)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm未満	本		100		
樹木せん定 (a)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 (a)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm未満	本		10		
樹木せん定 (b)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本		100		
樹木せん定 (b)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 (b)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満	本		10		
樹木せん定 (c)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本		100		
樹木せん定 (c)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本		10		
樹木せん定 (c)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満	本		10		
樹木せん定 (d)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本		100		
樹木せん定 (d)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満	本		10		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (d)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm 未満	本		10		
樹木せん定 (e)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (e)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (e)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周120cm以上150cm 未満	本		5		
樹木せん定 (f)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm 未満	本		5		
樹木せん定 (f)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm 未満	本		5		
樹木せん定 (f)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周150cm以上180cm 未満	本		5		
樹木せん定 (g)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm 未満	本		100		
樹木せん定 (g)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (g)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周180cm以上210cm 未満	本		5		
樹木せん定 (h)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樹木せん定 (h)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (h)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周210cm以上240cm 未満	本		5		
樹木せん定 (i)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (i)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (i)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周240cm以上270cm 未満	本		5		
樹木せん定 (j)-1 歩道及び交通島	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (j)-2 中央分離帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木せん定 (j)-3 環境緑地帯	高木 せん定冬期幹周270cm以上300cm 未満	本		5		
樹木・芝生管理工 （中低木せん定）		式		1		
樹木せん定 (A) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	本		120		
樹木せん定 (B) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	本		10		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樹木せん定 (C) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm未満	本		10			
樹木せん定 (D) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	本		90			
樹木せん定 (E) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	本		10			
樹木せん定 (F) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高100cm以上200cm未満	本		10			
樹木せん定 (G) 歩道及び交通島	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	本		10			
樹木せん定 (H) 中央分離帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	本		10			
樹木せん定 (I) 環境緑地帯	中・低木 せん定球形樹高200cm以上300cm未満	本		10			
樹木せん定 (J) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	本		10			
樹木せん定 (K) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	本		10			
樹木せん定 (L) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満	本		90			
樹木せん定 (M) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	本		90			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樹木せん定 (N) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	本		90			
樹木せん定 (O) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満	本		10			
樹木せん定 (P) 歩道及び交通島	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	本		90			
樹木せん定 (Q) 中央分離帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	本		90			
樹木せん定 (R) 環境緑地帯	中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満	本		10			
樹木・芝生管理工 （寄植せん定）		式		1			
寄植せん定 (A) 歩道及び交通島	せん定 中木	m2		35, 000			
寄植せん定 (B) 中央分離帯	せん定 中木	m2		6, 000			
寄植せん定 (C) 環境緑地帯	せん定 中木	m2		2, 000			
寄植せん定 (D) 歩道及び交通島	せん定 低木	m2		12, 000			
寄植せん定 (E) 中央分離帯	せん定 低木	m2		1, 200			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
寄植せんだ (F) 環境緑地帯	せんだ 低木	m2		120			
樹木・芝生管理工 (抜根除草)		式		1			
抜根除草 (A) 歩道及び交通島	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準 (歩道及び交通島)	m2		27,000			
抜根除草 (B) 中央分離帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 中央 分離帯	m2		4,000			
抜根除草 (C) 環境緑地帯	植込み地 1000m2以上 供用区間 環境 緑地帯	m2		300			
抜根除草 (D) 歩道及び交通島	芝生 1000m2以上 供用区間 標準(歩 道及び交通島)	m2		100			
抜根除草 (E) 中央分離帯	芝生 1000m2以上 供用区間 中央分離 帯	m2		100			
抜根除草 (F) 環境緑地帯	芝生 1000m2以上 供用区間 環境緑地 帯	m2		100			
樹木・芝生管理工 (枯損木撤去 高木)		式		1			
枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm未満	本		1			
枯損木撤去 (B) 中央分離帯	高木 幹周30cm未満	本		1			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	高木 幹周30cm未満	本		1		
枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	高木 幹周30cm以上60cm未満	本		1		
枯損木撤去 (E) 中央分離帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本		1		
枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	高木 幹周30cm以上60cm未満	本		1		
枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	高木 幹周60cm以上90cm未満	本		1		
枯損木撤去 (H) 中央分離帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本		1		
枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	高木 幹周60cm以上90cm未満	本		1		
枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	高木 幹周90cm以上120cm未満	本		1		
枯損木撤去 (K) 中央分離帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	本		1		
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	高木 幹周90cm以上120cm未満	本		1		
枯損木撤去 (M) 歩道及び交通島	高木 幹周120cm以上150cm未満	本		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
枯損木撤去 (N) 中央分離帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	本		1		
枯損木撤去 (O) 環境緑地帯	高木 幹周120cm以上150cm未満	本		1		
枯損木撤去 (P) 歩道及び交通島	高木 幹周150cm以上180cm未満	本		1		
枯損木撤去 (Q) 中央分離帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	本		1		
枯損木撤去 (R) 環境緑地帯	高木 幹周150cm以上180cm未満	本		1		
枯損木撤去 (S) 歩道及び交通島	高木 幹周180cm以上210cm未満	本		1		
枯損木撤去 (T) 中央分離帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	本		1		
枯損木撤去 (U) 環境緑地帯	高木 幹周180cm以上210cm未満	本		1		
樹木・芝生管理工 (枯損木撤去中低木)		式		1		
枯損木撤去 (A) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm未満	本		3		
枯損木撤去 (B) 中央分離帯	中低木 樹高60cm未満	本		3		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
枯損木撤去 (C) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm未満	本		3		
枯損木撤去 (D) 歩道及び交通島	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本		3		
枯損木撤去 (E) 中央分離帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本		3		
枯損木撤去 (F) 環境緑地帯	中低木 樹高60cm以上100cm未満	本		3		
枯損木撤去 (G) 歩道及び交通島	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本		3		
枯損木撤去 (H) 中央分離帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本		3		
枯損木撤去 (I) 環境緑地帯	中低木 樹高100cm以上200cm未満	本		3		
枯損木撤去 (J) 歩道及び交通島	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本		3		
枯損木撤去 (K) 中央分離帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本		3		
枯損木撤去 (L) 環境緑地帯	中低木 樹高200cm以上300cm未満	本		3		
発生物処分工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
発生物処分工 (A)	草、剪定枝（株植照 緑の再生工場 フォレスト横浜	t		25		
発生物処分工 (B)	草、剪定枝（株田中工務店神奈川資 源リサイクルセンター	t		20		
発生物処分工 (C)	樹木丸太 ウッドフューエル綾瀬(株)	t		5		
発生物処分工 (D)	草（株富士建設大井木材リサイクル センター	t		20		
発生物処分工 (E)	剪定枝、樹木丸太（株富士建設大井 木材リサイクルセンター	t		150		
発生物処分工 (F)	草、剪定枝、樹木丸太 横浜市資源 循環局 旭工場	t		25		
発生物処分工 (G)	草（株アグリパートナーズ 剪定枝 リサイクルセンター	t		10		
発生物処分工 (H)	剪定枝（株ウッドグリーン	t		10		
発生物処分工 (I)	剪定枝（株アグリパートナーズ 剪定枝リサイ クルセンター	t		25		
発生物処分工 (J)	樹木丸太 フルハシEP0(株) 湘南工場	t		5		
応急処理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
応急処理作業工		式		1		
応急作業	昼間作業	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A	有資格者	式		1		
交通誘導警備員 B		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事（令和 9 年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務委託料		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事

特記仕様書

令和 8 年 3 月

国土交通省関東地方整備局
横浜国道事務所

第1章 総則

第1条 適用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和7年度版)(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本本工事における「条件明示」については、別紙ー1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第2条 履行場所

施工場所は、下記の通りとする。

①湘南出張所管内

国 道 1 号 (横浜市戸塚区上矢部町～中郡大磯町高麗)

西 湘 B P (中郡大磯町東町～中郡二宮町二宮)

②小田原出張所管内

国 道 1 号 (中郡大磯町高麗～小田原市風祭、足柄下郡箱根町箱根)

小田原箱根道路 (小田原市風祭～足柄下郡箱根町湯本)

箱 根 新 道 (足柄下郡箱根町湯本～足柄下郡箱根町箱根)

③厚木出張所管内

国 道 246 号 (大和市下鶴間～足柄上郡山北町川西)

第3条 主任技術者等(契約書第10条)

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

なお、下記に該当する場合で監督職員と協議のうえ認められた者以外は、原則、当該技術者を変更することはできないものとする。

①傷病により職務の遂行が出来ないと判断された場合

②死亡した場合

③退職した場合

④真にやむを得ない理由により転勤となる場合

⑤発注者の責により工期延期となる場合

⑥契約日から令和9年3月31日まで当該技術者が連続して従事した場合。

ただし、変更予定技術者が、令和9年3月1日以前の日より本工事に従事している場合に限り変更を可能とする。

第4条 主任技術者等の専任期間

1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
2. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。
3. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は適切な施工ができる体制を確保したうえで監督職員の承諾を得るものとする。

第5条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（９）の要件を全て満たさなければならない。
 - （１）建設業法第26条第3項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （４）同一の専任特例2号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。なお、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
 - （５）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は〇〇地域内（〇〇市、〇〇市及び〇〇町）の工事でなければならない。
 - （６）専任特例2号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - （７）専任特例2号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - （９）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でなければならない。（※「維持工事」とは通年維持工事等（24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう。）

2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。
3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。
 - 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証写しなど）
 - 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））
 - 3) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所・内容を示す書類（CORINSの写し）
4. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項（6）～（8）について施工計画書へ記載し、提出すること。
5. 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（CORINS）への登録・修正を適切に行うこと。

第6条 コリンズ（CORINS）への登録

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。
2. 受注者は工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

第7条 コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-5 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2011）に準拠する。

国道1号

起点	横浜市戸塚区上矢部町	緯度	35° 24' 48"	経度	139° 32' 04"
終点	神奈川県足柄下郡箱根町箱根	緯度	35° 10' 56"	経度	139° 00' 51"

国道246号

起点	神奈川県大和市下鶴間	緯度	35° 29' 46"	経度	139° 27' 56"
終点	神奈川県足柄上郡山北町川西	緯度	35° 21' 34"	経度	139° 00' 42"

第8条 コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-5 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。
記載例)

本工事は、樹木の機能の維持、病虫害の予防等を行うことを目的としている。また、道路法第

42条第1項の規定に基づき、植樹帯及び中央分離帯等の植栽が繁茂することによる建築限界の阻害を解消し、交通の安全を確保するために実施する。

第9条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

注意 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注意 2）所属会社の写真とする。

第10条 調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事について）

1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。
2. 予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。
 - (1) 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
 - (2) 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
 - (3) 工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は横浜国道事務所のホームページにより公表する。
 - (4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

資料名	内 訳
低価格理由とその経緯	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表

比較表－４	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－５	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－６	労務者確保計画の当社と実績の比較表
比較表－７	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－８	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳

公表資料は、以下のとおりとする。

第 11 条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 12 条 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第 13 条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和 7 年 3 月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和 7 年 3 月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係電子書類一覧表」（別紙様式－15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第 14 条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和 7 年 3 月」によるものとする。

第 15 条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の

- 情報共有システム活用ガイドライン」(令和7年3月版)に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
- ・ 工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 (Rev5.7)
令和7年3月版 国土交通省 (国土技術政策総合研究所)
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者 (以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
- ① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
 - ③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第16条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

- ① 本工事における設計変更や契約変更は書面にに基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- ② 受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第17条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編 1-1-1-16 から 1-1-1-18 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン (総合版) : 令和7年3月」によることとする。

第18条 スライド条項

工事請負契約書第26条 (スライド条項) については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第19条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）

1. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。
2. 受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下「工種等」という）を発注者へ報告するものとする。
3. 発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定すると共に調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
4. 発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第20条 工事完成図

本工事は、道路工事完成図等作成要領（第2版）（国土技術政策総合研究所資料、平成20年12月）に基づく電子納品の対象工事である。

http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html

第21条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値（令和7年度版）によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和7年度版）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第22条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行う事により、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和7年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア、（一社）施工管理ソフトウェア産業協会、<https://www.jcomsia.org/kokuban>。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、同条 1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条 2. に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条 2. に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会
<https://www.jcomsia.org/kokuban>。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第 23 条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（１１）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（１２）～（１７）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1) 洋式（洋風）便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- (9) サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
- (13) 擬音装置（機能を含む）
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)～(6)及び【付属品として備えるもの】(7)～

(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事（施工箇所）※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2基/工事（施工箇所）※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3. その他

快適トイレを設置しない場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第24条 工事中の安全確保

- 1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和7年度における重点的安全対策項目は以下の6項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
 - II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
 - III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
 - IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
 - V. 地下埋設物の損傷事故防止
 - VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
 - VII. 事故防止
2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。
- ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
 - ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
 - ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育
3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準(案)(令和6年2月)」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。
4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。
5. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

令和8年度

工 種	作業区分	交通誘導警備員	備考
全ての工種	昼間作業	400 人（うち有資格誘導員 200 人）	

令和9年度

工 種	作業区分	交通誘導警備員	備考
全ての工種	昼間作業	400 人（うち有資格誘導員 200 人）	

第25条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。
2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。
 - (1) 真夏日の定義
日最高気温が30℃以上の日を指す。
ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

(2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

- ① 環境省が公表している暑さ指数(WBGT)が日最高25度℃以上の場合。施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が25℃以上となる日を真夏日とみなす
- ② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が30℃以上の場合施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が30℃以上の日を真夏日とする。
- ③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合。施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が30℃以上、又は暑さ指数(WBGT)が25℃以上の場合を真夏日とする。なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

(3) 工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間現場休工日は含まないものとする。

(5) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\cdot \text{真夏日率} = \text{基準日から工期末までの真夏日} \div \text{工期}$$

(6) 現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

$$\cdot \text{補正値}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数} \quad \text{※ 真夏日補正係数: 1, 2}$$

第26条 安全管理推進技術査等認定について

1. 概要

関東地方整備局(港湾・空港部・営繕部関係を除く)が発注した工事(以下、「直轄工事」という)において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」(以下、「認定技術者」という)として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

- ・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事(準備工を除く)に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任

(監理)技術者が兼務した場合も認定するものとする。

- ・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」(以下、「優秀認定技術者」という)として認定する。

3. 認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」(以下、「認定ロゴマーク」という)を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用(印刷、シール)することができる。
- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。
- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置(指名停止、文書注意、口頭注意)を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第27条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者(警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者)1名以上を充て、他は経験1年以上の者を配置すること。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第28条 路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第29条 交通規制日数の報告

現道上での(改築・維持修繕)工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第30条 環境対策

1. 受注者は、工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工にあたり現地状況を十分把握し、安全性、経済性等の検討を行い、施工方法に変更が生じた場合、監督職員と協議しなければならない。
2. 舗装版切断作業においては、騒音防止を施した機械を用い、取り壊し作業にあたっては、破碎機(油圧ジャッキ式)を使用するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。また、取り壊し材の二次破碎作業を現場内で行ってはならない。

3. 受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後（工期が令和9年度以降に及ぶものは、監督職員の指示する日まで）に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する

3. 受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機第58号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第31条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輛の使用

1. 受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輛（以下、本工事関係車輛という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 of ディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輛を使用しなければならない。
2. 受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輛の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輛の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
3. 受注者は、本工事関係車輛にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輛を把握しなければならない。
4. 受注者は、取締りにより本工事関係車輛に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
5. 受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第32条 過積載による違法運行の防止対策について

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第33条 特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出

共通仕様書 1-1-1-36 交通安全管理第14項における道路法第47条の2に基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しなければならない。

- ① 当該車両に関する特殊車両通行許可証
- ② 現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと）
- ③ 車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ）

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書 1-1-1-39 官公庁等への手続等第3項に基づき、監督職員へ提示するものとする。

第34条 通行許可等

1. 受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47条第1項、車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証等の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
2. 受注者は、運搬計画どおりに運行していることを確認しなければならない。また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督職員または検査職員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。

第35条 現場環境改善

1. 現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合には、監督職員と協議するものとする。
 - (1) 仮設備関係 環境負荷の軽減を実施するものとする。
 - (2) 営繕関係 現場事務所の快適化を実施するものとする。
 - (3) 安全関係 盗難防止対策（警報機等）及び避暑・防寒対策を実施するものとする。
 - (4) 地域連携 社会貢献を実施するものとする。
2. 現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。
3. 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率）の50%を上限として設計変更の対象とする。

第36条 工期変更

工期は、雨天、休日等を見込み、契約の翌日から令和10年3月31日までとする。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

第37条 工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含

む)を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受注者」)を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程(官積算)で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第38条 週休二日の対応

1. 本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日(土日)を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休2日制適用工事(完全週休2日)(受注者希望方式)」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休2日(土日)の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。

2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

1) 週休2日

①完全週休2日(土日)

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日(以下、「代替休日」という。)を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

②月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨降雪等による予定外の現場閉所日についても現場閉所日数に含めるものとする。

2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は、週休2日工事の対象期間外とする。また1年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・ 1年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・ 変更した就業規則

4. 現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は、連絡は不要である。

- ①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合
- ③官公庁の休日の場合

完全週休2日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日にちが把握出来るよう施工計画書に記載しておくこと。

5. 監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。
6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。
7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。
8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日（土日）を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日（土日）が未達成の場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。完全週休2日（土日）の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第39条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ

る。著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、小田原観測所（気象庁のデータ）における1日の降雨・降雪量が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第40条 個人情報の取扱について

1. 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2. 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3. 取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

4. 利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5. 複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

6. 再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

7. 事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

8. 資料等の返却等

①受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、別紙－２「個人情報証明書」を発注者に提出しなければならない。

②前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

9. 管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

10. 管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

11. 従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第41条 施工時期及び施工時間の変更

本工事の作業区分は、下記によるものとする。

令和8年度

作業区分	施工区分	標準作業時間
昼間作業	全ての工種	8：00～17：00

令和9年度

作業区分	施工区分	標準作業時間
昼間作業	全ての工種	8：00～17：00

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

第42条 他工事との調整

1. 他工事と現場が連続し施工が輻輳する場合については、施工手順・工程について十分な打ち合わせを行い、工事の円滑な進捗に努めるものとする。
2. 本工事との調整工事は、別途監督職員が指示するものとする。

第43条 概算・概略数量

本工事は、概略数量を示したものであり、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

第44条 新技術の活用（新技術の定義）

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。
2. 新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ②公共工事等において実用段階に達している技術
- ③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- ①新技術情報提供システム（NETIS）登録技術
URL <http://www.netis.mlit.go.jp>
- ②NETISのテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- ③新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
- ④新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS掲載期間終了技術は対象外とする。

第45条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る、新技術活用工事である。
2. 本工事において、第44条新技術の活用（新技術の定義）3. 対象とする新技術に示す①～④の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

3. 受注者は、選定した新技術が第44条新技術の活用（新技術の定義）3. 対象とする新技術に示す①～④のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－V E」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム (NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第46条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手を持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web会議システム（teams、zoom等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-19「遠隔臨場に関する基礎調査様式」を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和5年3月3日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

(8) 通信環境

【通信環境整備を発注者負担で行う場合】

遠隔臨場の実施にかかる通信環境整備は、発注者の費用負担にて行うものとする。

なお、通信環境整備に関する詳細は、監督職員と協議を行うものとする。

【通信環境が不良と想定される場合】

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上監督職員と協議を行うものとする。

第47条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施 状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力す

るものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 3 年 9 月 30 日（国不建第 273 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第 48 条 契約後 V E 方式

1. V E 提案の定義

V E 提案」とは、契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

2. V E 提案の意義と範囲

(1) 受注者が V E 提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

(2) 以下の提案は、V E 提案の範囲に含まないものとする。

- 1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
- 2) 契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
- 3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

3. V E 提案書の提出

(1) 受注者は前項の V E 提案を行う場合は、次に掲げる事項を別紙様式ー 0 1 ～ 0 4 「契約後 V E」に記載し、発注者に提出しなければならない。

- 1) 設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
- 2) V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
- 3) V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
- 4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
- 5) 工業所有権等の排他的権利を含む V E 提案である場合、その取扱いに関する事項
- 6) その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項

(2) 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

(3) 受注者は、前項の V E 提案を契約の締結日より、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

(4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

4. V E 提案の審査

提出された V E 提案は、施工の確実性、安全性が確保されかつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能・性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、V E 提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

5. VE提案の採否等

VE提案の採否について、原則として、VE提案の受領後14日以内に別紙様式－05「契約後VE」により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。またVE提案を採用しなかった場合にはその理由を付して通知するものとする。

6. VE提案を採用した場合の設計変更等

- (1) VE提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
- (2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
- (3) 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「VE管理費」という。）を削減しないものとする。
- (4) VE提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、VE管理費については、原則として変更しないものとする。

7. VE提案の活用と保護

評価の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

第49条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、

①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第44条 新技術活用（新技術の定義）」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評価

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第50条 1日未満で完了する作業の積算

1. 「1日未満で完了する作業の積算」の適用が可能な工事である。
2. 受注者は、土木工事標準積算基準による金額相当と乖離があった場合に、「1日未満で完了する作業の積算」の適用について協議の発議を行うことができる。
3. 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、「1日未満で完了する作業の積算」は適用しない。
4. 受注者は、協議に当って、「1日未満で完了する作業の積算」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、土木工事標準積算基準による金額相当との乖離が確認できない場合には、「1日未満で完了する作業の積算」は適用しない。
5. 通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、「1日未満で完了する作業の積算」以外の方法によることが適当と判断される場合には、適用しない。

第51条 情報管理体制の確保

受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報（以下「要保護情報」という。）を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、土木工事共通仕様書 1-1-1-4 に基づく施工計画書の現場組織表において、別紙様式ー18「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」を記載し、発注者の同意を得なければならない。また、記載内容に変更が生じた場合も、同様に作成の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。

- ・受注者は、要保護情報を情報取扱者以外には秘密とし、また、本工事の施工以外の目的に使用してはならない。
- ・受注者は、要保護情報を本工事の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
- ・要保護情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
- ・受注者は、本工事完了時に、要保護情報について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
- ・受注者は、要保護情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。

第52条 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応

- (1) 本工事の施工場所は、南海トラフ地震防災対策推進地域が含まれる工事である。
- (2) 受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】の発表時における、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業に対する措置の内容及び津波避難を含む作業員等の安全確保の方法について施工計画書に記載するものとする。なお、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域における工

事にあつては、津波避難に関して施工計画書に記載するものとする。

- (3) 受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒】が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、あらかじめ定めた施工計画書の措置内容に基づき、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業について、工事請負契約書第20条等の規定に基づく発注者からの一時中止の通知があつたものとして、警戒する措置が解除されるまでの間（1週間）は一時中止するものとする。その他の作業について、受注者は、改めて後発地震又は津波に備え作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜各種安全施工指針（※）＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。
- (4) 受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震注意】が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜各種安全施工指針（※）＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。
- (5) 受注者は、南海トラフ地震臨時情報を受けて措置を行った場合においては、実施した内容について監督職員に報告するものとする。
- (6) なお、南海トラフ地震臨時情報の発表があつた場合は、後発地震及び津波の発生に備えるため必要に応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時中止について監督職員と協議できるものとする。

第53条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

第54条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ASP）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第55条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号最終改正令和6年12月13日）第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査

- 員)、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
 5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
 6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ASP）により「閲覧」し、点検する。
 7. 施工体制調査員は、第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。
- ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第56条 工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和5年3月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。
「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。
なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令和6年3月)」を参考とするものとする。
2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づきオンライン電子納品を行うものとする。
オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。
なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。
3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第57条 検査書類限定型工事

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「検査書類限定型工事」の対象である。
2. 検査書類限定型工事とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものであり、実施について協議するものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
- ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第58条 ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第2章 植栽維持工

第59条 材料の確認

下記の材料の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区分	確認材料名	摘要
その他	樹幹注入材料	農薬登録票
	畑土	
	薬剤	農薬登録又は品質証明書等票
	肥料	登録証
	植物材料	
	支柱材	

第60条 剪定

1. 剪定とは、立地条件（歩道の広狭、架空線の有無、建築限界等）及び交通障害（下枝払い、ヤゴ、胴ぶき等）、枯損している枝葉等を考慮し剪定を行い、視距・建築限界の確保等の道路交通機能の確保、沿道利用や沿道環境との調和、地域の自然条件、樹種等を考慮の上、枝を露出させるような刈り込みや、全ての小枝を切り落とすような剪定は行わず、緑を残した剪定を行うこととし、剪定樹木、剪定方法（必要最低限）、作業については監督職員の指示または協議により施工するものとする。
2. 剪定予定外樹種でも、隣接する樹木の不均衡及び、樹木の生育の不統一等が生じた場合は、監督職員と協議し施工するものとする。

第61条 夏期剪定（高木）

1. 剪定を行う樹種は監督職員の指示によるものとする。
2. 柳は、枝条の分岐点から枝抜き剪定（全体樹形の約1／3程度）を行い、柳のもつ自然枝垂形を保つよ

うにする。

3. プラタナス、ポプラ等は、当年生長枝の伸張した1/3程度の先端剪定を目処に、全体樹形は卵円形（プラタナス）、円柱形（ポプラ）になるように剪定すること。

第62条 中、低木剪定

中、低木の剪定を行う樹木、樹形、刈込仕上げ高及び作業については監督職員の指示または協議により施工するものとする。

第63条 客土、土壌改良

土の入れ換え（客土）又は土壌改良は行わないこととする。しかし、現場条件により必要が生じた場合、施工方法及び厚さ等について監督職員と協議するものとする。

第64条 抜根除草工

1. 抜根除草の施行場所、作業については、必要最低限の除草とし、監督職員の指示、又は協議により施工するものとする。なお、抜根除草は、根を確実に抜き取り、雑草の再発を防ぎ、低木・芝生等の樹勢を衰えないように計画的に行うものとする。
2. 除草の施工前には、空き缶等の障害物を除去しておくこと。

第65条 機械除草工

1. 機械除草は、当初設計では見込んでいない。機械除草が必要となった場合は、監督職員の指示、又は協議により施工するものとし、設計変更の対象とする。
2. 除草前には、空き缶・ゴミ等の障害物を除去しておくものとする。
3. 機械除草の施工においては、現地状況から必要に応じて、飛石等により第三者に危険が及ばないように防護対策を行うものとする。
4. 現地状況により、上下刃逆回転式草刈り機等の使用が必要となる場合、監督職員と協議の上、設計変更の対象とするものとする。

第66条 剪定（刈込）従事者

剪定（刈込）従事する造園工は、習熟した人に行わせること。

第67条 発生物の処分及び現場管理

1. 本工事の施工に伴い発生する剪定等の処分については、関係法令等に基づき適切に処理しなければならない。なお、処理については、別紙-10の施設を見込んでいる。別紙-10については、積算上の条件明示であり、処理方法、処理施設を指定するものではない。受注者の提示する処理方法、処理施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件（や土質）に変更が生じた場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。なお、処分場所への持ち込みにあたっては、あらかじめ連絡の上、必要事項を確認し、搬入条件を厳守すること。
2. 剪定・除草等の作業後は、清掃及び後片付けを行うとともに、植樹帯内等の清掃業（ゴミ・空き缶拾い等）を行うこと。

第 6 8 条 応急処理工

道路巡回や通報などにより発見、確認された交通の安全確保など道路管理上、緊急的に措置が必要なものについて、応急的に処理(補修)を行うものである。

受注者は、日々の作業が終了した時に速やかに関係書類(出来高報告)を作成し、その確認を受けなければならない。

1. 応急処理とは道路上で発生し、短時間で処理可能な全般的な作業をいう。
2. 作業日、作業場所、作業内容はすべて監督職員の指示に基づいて行うものとする。
3. 作業終了後、関係書類を速やかに提出し、監督職員の確認を得るものとする。
4. 応急処理による数量は、下記のとおりとし、設計変更の対象とする。

名称	規格	単位	数量	
			R8	R9
土木一般世話役	昼間	人	2.5	2.5
造園工	昼間	人	2.5	2.5
普通作業員	昼間	人	5	5
ダンプトラック	2t積	時間	20	20

第3章 業務委託

第 6 9 条 街路樹診断業務委託

業務委託として樹木診断を行うものとし、実施の詳細については本特記仕様書第 70 条から第 80 条のとおりとする。

第 7 0 条 目的

本業務は、道路のより安全な通行の確保を図るため、病気や障害を強く受け活力が衰退した街路樹や、材質腐朽菌に侵され著しく材が腐朽した街路樹を調査して樹木の健康状況を明らかにし、将来管理のために街路樹診断カルテ(別紙様式-20《街路樹診断カルテ・外観診断チェックリスト・街路樹診断結果一覧表》)を作成するとともに適切な処置を施すための判定や処置計画(案)の作成を行うことを目的とする。

第 7 1 条 診断数量

街路樹診断対象本数及び使用材料の数量は下表のとおりとし、診断対象箇所については監督職員の指示によるものとする。なお、現地の状況等により数量及び規格に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

名称	細別・規格・寸法	単位	数量	数量	摘要
			R8	R9	
外観診断工	外観診断(A)	本	50	50	・準備工

	再診 C=60cm未満				(図面確認、作業準備等)
	外観診断(B) 再診 C=60cm以上 120cm未満	本	100	100	・形状寸法測定工 ・樹木全景写真撮影工 ・スケッチ工 ・診断工(外業) ・診断工(内業(判定・評価))
	外観診断(C) 再診 C=120cm以上	本	100	100	・カルテ再入力工 ・報告書作成
精密診断	γ線測定(A) 径60cm未満	本	2	2	・精密診断事前準備工 ・γ線測定工
	γ線測定(B) 径60cm以上	本	2	2	・分析工 ・報告書作成
	貫入抵抗測定(A) 軟材 径30cm未満	本	2	2	・精密診断事前準備工 ・貫入抵抗測定工 ・分析工 ・精密診断報告書作成
	貫入抵抗測定(B) 軟材 径30cm～59cm	本	2	2	
	貫入抵抗測定(C) 軟材 径60cm以上	本	2	2	
	貫入抵抗測定(D) 硬材 径30cm未満	本	2	2	
	貫入抵抗測定(E) 硬材 径30cm～59cm	本	2	2	
	貫入抵抗測定(F) 硬材 径60cm以上	本	2	2	

診断対象樹木はエンジュ・イチョウ・ヤナギ類・ケヤキ・サクラ類・スズカケノキ・ユリノキ・マツ類とする。

なお、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。

第72条 診断者

街路樹診断を行う者は、公的資格の「樹木医」有資格者が診断調査を行うこととし、健全度判定等処置方法のまとめを行うものとする。

第73条 外観診断調査

外観診断は、目視と簡易な道具を用いて樹木の健康を診断することをいい、木槌等により幹をたたき、ナイフで樹皮をわずかに削り材を見る、シャベルや鋼棒で根元の材を調べるなどの方法により調査するものとし、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

なお、調査結果は、街路樹診断カルテに記入するものとする。

1. 個々の樹木の幹周など、形状寸法測定を行う。
2. 枯損の原因及び病巣の診断を行うとともに可能な範囲でシャベルなどを用いて根元を掘り、根元の材の状態を確認する。
3. 大枝や幹及びその分岐部の材の状態を確認する。確認においては、必要に応じて高所作業車を使用する。なお、使用する場合は、監督職員と協議するものとする。
4. 支柱の設置及びその状態を確認する。
5. 外観診断の結果、精密診断が必要と判断された場合、監督職員と協議の上実施数量等を決定するものとし、設計変更の対象とする。

第74条 形状寸法測定工

形状寸法は樹高(H)、幹周(C)、枝張り(W)、幹元周の4項目について計測を行う。

第75条 樹木全景撮影

街路樹診断に関わる写真撮影は、下記の事項に留意する。

1. 診断対象木の毎木全景写真
2. 撮影方向は、樹木全体が写るように道路反対側からの撮影を基本とする。
3. 診断判定で健全度D、Eの樹木については、異常箇所の局所写真。また、健全度C樹木については必要に応じて同様に撮影する。
4. 診断判定で健全度D、Eの樹木については、診断カルテに添付するとともに別途アルバムを作成する。

第76条 スケッチ工

スケッチは大枝・幹・根元部の形状がわかるように樹形全体の概略を濃い実線で記入する。また、スケッチを描いた方向が判るように立地平面図に示す。

第77条 精密診断工

外観診断によって樹幹内部に相当な腐朽があると思われる樹木については、樹幹内部の腐朽の状態や形状を把握する為に、貫入抵抗測定器を使用した精密診断を監督職員と協議のうえ実施する。なお、調査結果は、街路樹診断カルテに記入するものとする。

第78条 γ 線測定工

1. γ 線透過量測定器を用いて樹幹内部の腐朽の状態や形状を量的に把握する。
2. 樹幹に放射線源を作動させ、その透過線量を健全な木の場合の透過線量と比較を行い、これを明らかに超える透過線量が確認できた場合には、その範囲を指定する。
3. 上記2の作業を直交する2方向で行い、内部の腐朽状況を把握する。必要に応じて内容が変わる場合

には監督職員に報告するものとする。

第79条 貫入抵抗測定工

1. 貫入抵抗測定器を用いて樹幹内部の腐朽の状態や形状を量的に把握する。
2. 測定箇所は、同一高さで2箇所を標準とするが、必要に応じて箇所数及び方向などを考慮し、監督職員に報告するものとする。

第80条 その他

1. 報告書の作成及び提出部数
 - ①報告書(A4版):3部
(街路樹診断カルテ(別紙様式-20)、処置計画書、写真等)
 - ②区間図・健全度D、Eと判定された樹木の位置図:各2部
 - ③診断写真(写真データ):1式
2. 診断結果及び処置方法・計画等のまとめについては、監督職員と協議する。
3. 樹木番号(ラベル)の取り付けについては、監督職員と調整のうえ取り付ける。
4. その他、定めのない事項については、監督職員と協議するものとする。

第4章 その他

第81条 並木調書等(緑地台帳)

並木調書の資料作成は、監督職員の指示により作成し、工事完成時に下記の資料を提出するものとする。提出資料 各2部(原稿1部、コピー1部)

- (1)管理台帳(1/500 平面図)
- (2)並木調書
- (3)緑地資料(緑地移動調書等)
- (4)緑地台帳(電子版)

第82条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第83条 道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について、説明を求めることがある。

1. 道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物および付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	I.T.V
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行者道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自転車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路 BOX 等		E220	CAB 電線共同溝
	D090	横断 BOX 等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標(反射式)		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標(自光式)		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

2. 道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル(案)』によるものとする。

3. 道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。

4. 道路施設基本データ作成にあたって、工事番号は、CORINS登録時の「工事契約コード番号」とする。

5. 道路施設基本データに係わる提出物として、以下のものを提出する。なお、道路施設基本データの作成部数は、各1部とする。

- ①道路施設台帳作成総括表
- ②道路施設基本データ総括表
- ③道路施設基本データ一覧表
- ④道路施設台帳チェックシート
- ⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果
- ⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果
- ⑦工事数量総括表

第84条 特定外来生物の対応

本工事施工にあたり、道路区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	□ 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 ■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 □ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。 □ 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲。 □ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 □ 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 ■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第41条 第36条
用地関係	□ 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。 □ 工事用地等の使用終了後における復旧内容。 □ 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 □ 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。	
公害関係	■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 □ 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 □ 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。 □ 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。	第30・31条
安全対策関係	□ 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 □ 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 □ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 ■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 □ 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容。	第24・27条
工事用道路関係	一般道路を搬入路として使用する場合 □ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等。 □ 搬入路の使用及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 仮道路を設置する場合。 □ 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 □ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 □ 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。	
仮設備関係	□ 仮土留、仮橋、足場等の仮設備を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。 □ 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 □ 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。	

明示項目	明示事項	記載条項
建設副産物関係	☐ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 ☐ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 ☐ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	
工事支障物件等	☐ 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 ☐ 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等。	
薬液注入関係	☐ 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 ☐ 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。	
その他	☐ 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等。 ☐ 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 ☐ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 ☐ 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 ☐ 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 ☐ 工事用電力等を指定する場合は、その内容。 ☐ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 ☐ 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 ☐ 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。	

発生物処分工 数量一覧表
(R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事)

出張所	地区	処分場	処分場所在地	受入条件	適用	備考
厚木	大和市 (国道246号)	(株)植照 緑の再生工場 フォレスト横浜	神奈川県横浜市緑区長津田町364	受入時間:8:00～18:00、時間外受入なし 休日:日曜日・祝日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	刈草 剪定枝	発生物処分工(A)
	座間市 (国道246号)					
	海老名市 (国道246号)					
	厚木市 (国道246号)	(株)リテック 座間支店	座間市小松原1-5184-1	受入時間:7:30～18:30、時間外受入なし 休日:日曜日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	刈草 剪定枝 (伊勢原市は除く)	発生物処分工(B)
	伊勢原市 (国道246号)					
	大和市 (国道246号)	ウッドフューエル綾瀬(株)	綾瀬市早川2647-5	受入時間:8:00～17:00、時間外受入なし 休日:日曜日・祝日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	樹木丸太	発生物処分工(C)
	座間市 (国道246号)					
	海老名市 (国道246号)					
	厚木市 (国道246号)					

発生物処分工 数量一覧表
(R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事)

出張所	地区	処分場	処分場所在地	受入条件	適用	備考
厚木	秦野市 (国道246号)	(株)富士建設大井木材リサイクルセンタ	足柄上郡大井町柳601-1	受入時間:8:00～16:50、時間外:16:50～18:00 休日:日曜日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	刈草	発生物処分工(D)
	松田町 (国道246号)					
	山北町 (国道246号)					
小田原	大磯町 (国道1号)					
	二宮町 (国道1号)					
	小田原市 (国道1号)					
	箱根町 (国道1号)					

発生物処分工 数量一覧表
(R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事)

出張所	地区	処分場	処分場所在地	受入条件	適用	備考
厚木	伊勢原市 (国道246号)	(株)富士建設大井木材リサイクルセンター	足柄上郡大井町柳601-1	受入時間:8:00~16:50、時間外:16:50~18:00 休日:日曜日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	剪定枝 樹木丸太 (伊勢原市、大磯町は除く)	発生物処分工(E)
	秦野市 (国道246号)					
	松田町 (国道246号)					
	山北町 (国道246号)					
小田原	大磯町 (国道1号)	(株)富士建設大井木材リサイクルセンター	足柄上郡大井町柳601-1	受入時間:8:00~16:50、時間外:16:50~18:00 休日:日曜日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	剪定枝 樹木丸太 (伊勢原市、大磯町は除く)	発生物処分工(E)
	二宮町 (国道1号)					
	小田原市 (国道1号)					
	箱根町 (国道1号)					
湘南	横浜市戸塚区 (国道1号)	横浜市資源循環局 旭工場	横浜市旭区白根2丁目8-1	受入時間:8:45~16:00(許可・継続搬入者:8:00~16:30)、 時間外受入なし 休日:日曜日 大きさ・形状の制限 φ20cm以上、長さ50cm以上は受入不可 (破砕機を使用する場合は300cm以上は受入不可) 異物除去指定 なし 業者制限 市内発生物のみ 車両制限 4t車まで(破砕機を使用する場合ダンプ不可)	刈草 剪定枝 樹木丸太	発生物処分工(F)

発生物処分工 数量一覧表
(R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事)

出張所	地区	処分場	処分場所在地	受入条件	適用	備考
湘南	藤沢市 (国道1号)	(株)アグリパートナーズ 剪定枝リサイクルセンター	藤沢市円行1-13-12	受入時間:7:00~19:00、時間外受入なし 休日:日曜日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	刈草	発生物処分工(G)
	茅ヶ崎市 (国道1号)					
	平塚市 (国道1号)					
	藤沢市 (国道1号)	(株)ウッドグリーン	横浜市戸塚区上矢部町2174	受入時間:7:00~18:00、時間外受入なし 休日:日曜日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 4t車まで	剪定枝	発生物処分工(H)
	茅ヶ崎市 (国道1号)	(株)都実業 グリーンリサイクル事業部 茅ヶ崎営業所	茅ヶ崎市赤羽根389	受入時間:7:00~18:00、時間外受入なし 休日:日曜日・祝日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 4t車まで	剪定枝	発生物処分工(I)
	平塚市 (国道1号)					
	藤沢市 (国道1号)	フルハシEPO(株) 湘南工場	平塚市東八幡4-6-19	受入時間:8:00~17:00、時間外受入なし 休日:日曜日・祝日・会社指定日 大きさ・形状の制限 なし 異物除去指定 なし 業者制限 なし 車両制限 なし	樹木丸太	発生物処分工(J)
	茅ヶ崎市 (国道1号)					
	平塚市 (国道1号)					
小田原	大磯町 (国道1号)					
厚木	伊勢原市 (国道246号)					

街路樹診断カルテ 1

No.

〇〇〇〇 事務所

路線名	一般国道	号	診断日	令和	年	月	日	樹木医名		前回診断日	令和	年	月	日
樹種名			樹木番号					形状寸法	H=	m, C=	cm, W=	m		
植栽形態	☐ 単独樹	☐ 植樹帯	☐ 緑地帯	☐ 交通島				支柱	☐ 良好	☐ なし	☐ 結束不良	☐ 破損		

外 観 判 定	
活 力	☐ A:健全 ☐ B:概ね異常なし ☐ C:異常がある ☐ D:衰退している ☐ E:不健全
骨格となる大枝および付根	☐ A:健全 ☐ B:概ね異常なし ☐ C:被害がある ☐ D:被害が多い ☐ E:要切除・切除後樹形崩壊
幹	☐ A:健全 ☐ B:概ね異常なし ☐ C:被害がある ☐ D:大きな被害あり ☐ E:折損の危険有り
幹分岐部	☐ A:健全 ☐ B:概ね異常なし ☐ C:被害がある ☐ D:大きな被害あり ☐ E:要切除・切除後樹形崩壊
根 元	☐ A:健全 ☐ B:概ね異常なし ☐ C:被害がある ☐ D:大きな被害あり ☐ E:折損の危険有り
精密診断の必要性	☐ 必要 診断断面の高さ m. m
摘 要	

精 密 判 定	
診断面高さ m, 空洞率 %	断面判定 ☐ A(0%) ☐ B(10%未満) ☐ C(10~39%) ☐ D(40~49%) ☐ E(50%以上)
診断面高さ m, 空洞率 %	断面判定 ☐ A(0%) ☐ B(10%未満) ☐ C(10~39%) ☐ D(40~49%) ☐ E(50%以上)
摘 要	

健全度判定	☐ A (健全) ☐ B (概ね異常なし) ☐ C (異常・被害が認められる) ☐ D (大きな異常・被害がある) ☐ E (不健全・植替えが必要)
判定理由	

処置計画 及び 処置方法		
処 置	部位・方法など	摘 要
☐ 植替え	処置の緊急性 ☐ あり ☐ なし	
☐ 定期的な観察	☐ 樹勢 ☐ 樹形 ☐ 大枝 ☐ 大枝付根 ☐ 幹 ☐ 幹分岐部 ☐ 根元 ☐ その他	
☐ 支柱	☐ 撤去 ☐ 結束直し ☐ ボルトの締め直し ☐ 再設置 ☐ 類杖支柱設置 ☐ プレーシング ☐ その他	
☐ 剪定	☐ 大枝切除 ☐ 大枝軽減剪定 ☐ 基本剪定 ☐ 軽剪定 ☐ 隣接樹木の剪定 ☐ その他	
☐ 施肥	☐ 固形肥料散布 ☐ 固形肥料打ち込み ☐ 液体肥料散布 ☐ 液体肥料貫注 ☐ その他	
☐ 薬剤	☐ 殺虫剤散布 ☐ 殺虫剤塗布 ☐ 殺菌剤散布 ☐ 殺菌剤塗布 ☐ その他	
☐ その他	☐ 踏圧防止柵設置 ☐ 電線保護管設置 ☐ その他	

※「処置方法及び処置計画」には、具体的な処置箇所・方法及びその緊急性や処置時期等の処置計画を簡潔に記入する。

処 置 実 施 状 況	
処 置 実 施 日	令和 年 月 日
処 置 内 容	

次回診断適期	☐ 5年後 ☐ 3年後 ☐ 1年後 摘要:
--------	--

街路樹診断カルテ 2

No.	樹木番号	樹種名
立地平面図		樹木全景写真
樹形略図（被害状況図）		

街路樹診断カルテ 3

No.	樹木番号	樹種名	細 部 被 害 状 況 (写真等を添付)

外観診断チェックリスト

No.	樹木番号	樹種名	〇〇〇〇〇事務所
外 観 診 断			
活力	樹 勢 (枝の伸長量、梢端の枯損、枝端の枯損、葉の密度、葉の大きさ、葉色等)	☐ a	☐ b ☐ c ☐ d ☐ e
	樹 形 (主幹・骨格となる大枝・枝などの枯損及び欠損、枝の密度と配置等)	☐ a	☐ b ☐ c ☐ d ☐ e
大枝おのよる根	被害の有無	☐ なし(A) ☐ あり	
	被害の種類	☐ 樹皮枯死欠損 ☐ 空洞 ☐ キノコ ☐ 亀裂 ☐ がんしゅ ☐ 枯枝	
	被害の程度	☐ 小さく概ね問題ない(B) ☐ 中 ☐ 大	
	中程度以上の被害のある大枝の数	☐ 1/2未満(C) ☐ 1/2以上(D)	
	剪定など、処置の必要性	☐ 不要 ☐ 必要 (処置内容: ☐ 切除 ☐ その他)	
	処置の必要な大枝の数	☐ 1/3未満(C) ☐ 1/3以上(D) ☐ ほとんど切除を要する[切除後樹形崩壊](E)	
幹	樹皮枯死欠損 ☐ なし ☐ あり	最大被害部の種類と形状	
	空洞 ☐ なし ☐ あり	被害の種類 ☐ 樹皮枯死 ☐ 樹皮欠損 ☐ 空洞	
	キノコ ☐ なし ☐ あり	腐朽の有無 ☐ なし ☐ あり	
	☐ ベッコウタケ(D) ☐ コフキタケ(D)	縦 横 周囲長 深さ 幹直径	
	☐ その他()	被害の形状 ☐ × () × ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	木槌打診による空洞音 ☐ なし ☐ 小(C) ☐ 大(D)	(同一断面に複数ある場合は全て記入) ☐ × () × ☐ ☐ ☐ ☐	
	樹幹傾斜 ☐ なし ☐ 小 ☐ 大	☐ × () × ☐ ☐ ☐ ☐	
	☐ 要支柱設置(D) ☐ 要植替(E)	周囲長比率 ☐ 1/5未満 ☐ 1/4以上 ☐ 1/3以上 ☐ 1/2以上 ☐ 2/3以上	
	病害 ☐ なし ☐ 小または少(B) ☐ 大または多い(C)	被害部の傾向 ☐ 回復 ☐ 悪化	
	種類又は特徴()	虫害 ☐ なし ☐ 小または少(B) ☐ 大または多(C)	
精密診断の必要性 ☐ 必要 理由:	診断面の高さ m		
幹の分岐部	被害の有無	☐ なし(A) ☐ あり	
	被害の種類	☐ 樹皮枯死 ☐ 樹皮欠損 ☐ 空洞 ☐ キノコ ☐ 亀裂 ☐ 枯れ	
	被害の程度	☐ 小さく概ね問題ない(B) ☐ 中(C) ☐ 大	
	☐ なし 剪定など、処置の必要性	☐ 不要(C) ☐ 必要 (処置内容: ☐ 切除 ☐ その他)	
	☐ あり 処置の必要な幹の数	☐ 1本以上(D) ☐ 切除が必要で、切除後樹形崩壊(E)	
根元	樹皮枯死欠損 ☐ なし ☐ あり	最大被害部の種類と形状	
	空洞 ☐ なし ☐ あり	被害の種類 ☐ 樹皮枯死 ☐ 樹皮欠損 ☐ 空洞	
	キノコ ☐ なし ☐ あり	腐朽の有無 ☐ なし ☐ あり	
	☐ ベッコウタケ(D) ☐ コフキタケ(D) ☐ 菌糸塊(D)	縦 横 周囲長 深さ 幹直径	
	☐ その他()	被害の形状 ☐ × () × ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	揺らぎ ☐ なし ☐ 小(C) ☐ 大	(同一断面に複数ある場合は全て記入) ☐ × () × ☐ ☐ ☐ ☐	
	☐ 要支柱設置(D) ☐ 要植替(E)	☐ × () × ☐ ☐ ☐ ☐	
	鋼棒貫入異常 ☐ なし ☐ 芯未達(C) ☐ 芯達(D)	周囲長比率 ☐ 1/5未満 ☐ 1/4以上 ☐ 1/3以上 ☐ 1/2以上 ☐ 2/3以上	
	病害 ☐ なし ☐ 小または少(B) ☐ 大または多い(C)	被害部の傾向 ☐ 回復 ☐ 悪化	
	種類又は特徴()	虫害 ☐ なし ☐ 小または少(B) ☐ 大または多(C)	
ルートカラーが地際に見えるか ☐ 見える(A) ☐ 見えないが生育に影響なし(A) ☐ ない、生育に影響あり(C)			
露出根の被害 ☐ なし(A) ☐ あるが概ね問題なし(B) ☐ 被害がある(C) ☐ 被害が大きい・多い・根株調査を要す(D)		被害内容:	
精密診断の必要性 ☐ 必要 理由:		診断面の高さ m	
特記事項			


至) 中郡大磯町高麗

湘南出張所管理区間内 R 1

自) 藤沢市大鋸町

一般国道一号 工事平面図 (三の二)

横浜国道事務所



湘南出張所管理区間内
西湘B. P 自) 中郡大磯町東町



1:50,000



工事名	R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図面名	位置図 (2)		
年月日	令和8年3月		
縮尺	1/50,000	図面番号	2 / 9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		

一般国道一号 工事平面図(三の二)

横浜国道事務所




工事名	R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図面名	位置図(3)		
年月日	令和8年3月		
縮尺	1/50,000	図面番号	3/9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		

工 事 名	R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図 面 名	位 置 図 (4)		
年 月 日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1 / 50,000	図面番号	4 / 9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		

一般国道一号 工事平面図(三の二)



横浜国道事務所



工事名	R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図面名	位置図(5)		
年月日	令和8年3月		
縮尺	1/50,000	図面番号	5/9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		

至)足柄下郡箱根町箱根

小田原出張所管理区間内 R 1





工 事 名	R 8・R 9 横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図 面 名	位 置 図 (6)		
年 月 日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1 / 50,000	図面番号	6 / 9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		

一般国道二四六号 工事平面図(三の二)

横浜国道事務所

厚木出張所管理区間内 R246



自) 大和市下鶴間



工事名	R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図面名	位置図(7)		
年月日	令和8年3月		
縮尺	1/50,000	図面番号	7/9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		

一般国道二四六号 工事平面図(三の二)


横浜国道事務所



工 事 名	R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図 面 名	位 置 図 (8)		
年 月 日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1/50,000	図面番号	8 / 9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		

一般国道二四六号 工事平面図 (三の三)

横浜国道事務所



工 事 名	R8・9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事		
図 面 名	位 置 図 (9)		
年 月 日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1/50,000	図面番号	9 / 9
設計会社名			
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所		