

標準様式 6-2 (工事)

(第1回)、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月18日
契約業者	宮下工業(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市石倉町五丁目14番地の9
工事の名称	R6国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その2工事
工事場所	群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 道路改良1式 道路土工1式 地盤改良工1式 カルバート工1式 排水構造物工1式 舗装工1式 構造物撤去工1式 処分工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	146,080,000 円(税込み)
変更金額	+ 52,690,000 円(税込み)
変更後の契約金額	198,770,000 円(税込み)

変 更 理 由	1. 排水構造物工 詳細設計の引き渡しの結果、側溝工等の一部構造に変更が生じたため、側溝工を減工する。 2. 舗装工 関係機関との協議の結果、現場内への進入箇所の変更が生じたため、舗装工を増工する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、立入防止柵の木杭及び鉄線柵を処分することとしたため、防護柵撤去工を増工する。 4. 処分工 現場内の仮置き土の土質試験を行った結果、仮置き土の一部に環境基準を超過する汚染土が確認されたため、処分工を増工する 5. 仮設工 地元調整の結果、工事の施工に伴い現場内を横断している田んぼの排水管を撤去し、仮排水路を設置したため、仮水路工を追加する。 6. 共通仮設費 道路橋維持管理資料作成費、遠隔臨場にかかる費用、試料採取費、図面作成費、ICT活用効果等調査費用を追加したため、技術管理費を増額する。 7. 工期 上記増工事項により、130日間延長し、令和8年6月30日とする。
----------------	---

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	宮下工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市石倉町 5 - 1 4 - 9
工 事 の 名 称	R 6 国道 5 0 号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その 2 工事
工 事 場 所	群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	・地盤改良工 1 式 ・プレキャストカルバート工 1 式 ・側溝工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 8 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 5 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 現地精査の結果、CBR 試験の結果、地耐力が少ないことが判明したため、掘削土を発生せず、地耐力の向上が見込める路床改良工を追加する。 2. プレキャストカルバート工 県道前橋・西久保線からの出入り口及びバイパス起点部から県道前橋・西久保線への出入り口西久保線へ出入口の施工に際し、プレキャストボックスを施工する必要があったため、プレキャストボックスを追加する。 3. 側溝工 県道前橋・西久保線からの出入り口及びバイパス起点部から県道前橋・西久保線への出入り口西久保線へ出入口の施工に際し、プレキャストU 型側溝とプレキャストL 型側溝を施工する必要があったため、プレキャストU 型側溝及びプレキャストL 型側溝を増工する 4. 共通仮設費 追加した施工区間のICT 活用工事費を計上したため、3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用及び3 次元出来形管理・3 次元データ納品を増工する。