

標準様式 6-2 (工事)

(第1回)、最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月11日
契 約 業 者	瑞穂建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県渋川市渋川4413番地の1
工 事 の 名 称	R6国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その4工事
工 事 場 所	群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 道路改良1 式 道路土工1 式 地盤改良工1 式 擁壁工1 式 カルバート工1 式 排水構造物工1 式 舗装工1 式 道路照明設備工1 式 構造物撤去工1 式 仮設工1 式
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	175,450,000 円(税込み)
変 更 金 額	+ 35,090,000 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	210,540,000 円(税込み)

変 更 理 由	1. 道路土工 現地精査の結果、土砂運搬の追加が必要になったため、掘削工を増工する。 2. 地盤改良工 詳細設計の引き渡しの結果、中層混合処理をする必要が生じたため、固結工を追加する。 3. 共通仮設費 1) 特記仕様書に基づき、土質等試験費・土壌分析試験費・平板載荷試験費を計上したため、技術管理費を増工する。 2) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用及び3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等費用を計上したため、技術管理費を増工する。 4. 工期 工期は、98日延伸し、令和8年6月30日とする。
----------------	--

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	瑞穂建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県渋川市渋川 4 4 1 3 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 5 0 号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その 4 工事
工 事 場 所	群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	擁壁工 1 式 カルバート工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 0 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 擁壁工 修正設計の引き渡しの結果、プレキャスト擁壁の数量を変更する必要があったため、プレキャスト擁壁を増工する。 2. カルバート工 現地精査の結果、プレキャストボックスを先に施工しないとU型側溝が施工できないことが判明したため、プレキャストボックス (2) を追加する。 3. 共通仮設費 1) 現地精査の結果、地盤改良を行うことによる周辺家屋の影響を調査したため、事業損失防止施設費を追加する。 2) 3 次元起工測量・3 次元データの作成費用及び 3 次元出来形管理・3 次元データ納品費・外注経費費用を計上したため、技術管理費を増工する。