

標準様式例6-2（工事）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月4日
契約業者	大有建設(株)東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号
工事の名称	R6国道17号渋川西BP金井地区舗装その4工事
工事場所	群馬県渋川市金井地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、アスファルト舗装工事を行うものである。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年1月15日
変更前の契約金額	162,360,000 円(税込み)
変更金額(増額)	286,000 円(税込み)
変更後の契約金額	162,646,000 円(税込み)
変更理由	本工事は、「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 1 5 日
契 約 業 者 名	大有建設 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区新川 2 - 8 - 4
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号 渋川西 B P 金井地区舗装その 4 工事
工 事 場 所	群馬県渋川市金井地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容を変更を行うものである。 道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 中央分離帯工 1 式 防護柵工 1 式 区画線工 1 式 道路附属施設工 1 式 管路工 1 式 構造物撤去工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 藤ノ木東工区 舗装工 1 式 区画線工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2 , 6 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 2 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 5 , 3 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	1. 道路土工 現地精査の結果、張りコンクリート（法肩部）の増加により、防草コンクリートを増工する。 2. 舗装工 当初特記仕様書第82条により、中温化アスファルト舗装の試行に伴い、アスファルト舗装工（1）を増工する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、街渠柵がL型擁壁と干渉することが判明したため、街渠柵の構造を変更したため集水柵・マンホール工を増工する。 4. 中央分離帯工 現地精査の結果、中央分離帯工を減工する。 5. 防護柵工 設計照査の結果、ガードレールの構造変更が必要となったため、路側防護柵工を増工する。 6. 区画線工 現地調査の結果、排水性アスファルト舗装であることから、区画線抹消の際に目詰まりによる排水機能の低下が懸念されたため、ウォータージェット工法に変更したことにより、区画線工を増工する。 7. 道路付属施設工 現地照査の結果、交通遮断機支柱の基礎ブロックが既設の擁壁と干渉することが判明し、構造を変更したため、道路付属物工を増工する。 8. 管路工 関係機関協議の結果、信号用ハンドホールの設置、埋設管路を設置することとなったため、信号管路工を増工する。 9. 構造物撤去工 本線供用に伴う仮設防護柵の撤去により、防護柵撤去工を増工する。 10. 応急処理工 工事用道路の維持管理により、防草対策をすることとなったため、応急処理工を増工する。 11. 仮設工 数量精査及び、工事用道路の交通誘導員の配置に伴い、交通管理工を増工する。 12. 共通仮設費 受注者との協議の結果、3次元モデルの作成・活用に要する費用として共通仮設費を増工する。 藤ノ木東工区 13. 舗装工 次工の追加に伴い、現地状況を調査した結果、舗装に多数のクラックが発生していたため、切削オーバーレイ工を増工する。 14. 区画線工 警察協議の結果、路面標示の変更により、区画線工を増工する。 15. 雑工 切削オーバーレイ工の追加に伴い、現地調査をした結果、下水道人孔が点在しており、支障となることから、一時撤去、復旧により雑工を増工する。 16. 仮設工 藤ノ木東交差点の施工に伴い、交通誘導警備員を配置したため、交通管理工を増工する。 17. 共通仮設費 受注者との協議の結果、3次元起工測量・3次元設計データ作成費として共通仮設費を増工する。 18. 工期 上記工種の増工に伴い、工期については75日延伸し、令和8年3月31日まで
-------------	--

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	大有建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川二丁目 8 番 4 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 金井地区舗装その 4 工事
工 事 場 所	群馬県渋川市金井地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	標識工 1 式 区画線工 1 式 道路付属施設工 1 式 照明工 1 式 管路工 1 式 構造物撤去工 1 式 応急処理工 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 5 , 3 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 2 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 7 , 4 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 標識工 現地精査の結果、標識工を増工する。 2. 区画線工 数量精査の結果、区画線工を増工する。 3. 道路付属施設工 地元要望により、目隠し板を設置することとなったため、道路付属物工を増工する。 4. 照明工 現地精査の結果、渋川西 B P の開通に伴う照度確保のため、照明灯具の向きを調整することとなったため、照明工を増工する。 5. 管路工 関係機関の結果、構造変更に伴う舗装復旧工（2）歩道部を増工する。 6. 構造物撤去工 数量精査の結果、運搬処理工を減工する。 7. 応急処理工 警察協議の結果、藤ノ木東交差点付近に車線誘導を示す SL 看板を設置することとなったため、応急処理工を増工する。 8. 仮設工 数量精査の結果、交通誘導員の増工に伴い、交通管理工を増工する。 9. 共通仮設費 3 次元出来形管理・3 次元データ納品、遠隔臨場に要する費用、道路工事完成図作成費として共通仮設費を増工する。 藤ノ木東工区 1 0. 区画線工 数量精査の結果、区画線工を減工する。