

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	岩崎工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県太田市下小林町 6 2 - 1
工 事 の 名 称	R 6 烏川右岸根小屋地先外築堤工事
工 事 場 所	群馬県高崎市根小屋町地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	完成期限の延長
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 2 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期 水路の施工にあたり、電柱が支障になることから電柱の移設に不測の日数を要したため、工期を令和8年7月31日まで延伸する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	岩崎工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県太田市下小林町 6 2 - 1
工 事 の 名 称	R 6 烏川右岸根小屋地先外築堤工事
工 事 場 所	群馬県高崎市根小屋町地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	(根小屋地区) 盛土工 約 5, 2 0 0 m³ 法面整形工 約 2, 9 0 0 m² 擁壁工 約 1 4 0 m 排水構造物工 一式 仮設工 一式 (石原地区) 盛土工 約 1, 4 0 0 m³ 法面整形工 約 1, 4 0 0 m² 光ケーブル配管工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3, 4 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 5, 6 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	(根小屋地区) 1. 法覆護岸工 複合マット敷設工については、敷設する面積が増えたため増工する。 2. 擁壁護岸工 詳細設計の付与により陸開を追加したため増工する。 3. 排水構造物工 詳細設計の付与により、排水構造物工を増工する。 4. 仮設工 集水桝の施工に伴い、土留を設置する必要が生じたため、土留・仮締切工を増工する。 (石原地区) 5. 河川土工 詳細設計の付与により、擁壁護岸を土堤に見直したため、盛土工を増工する。 6. 光ケーブル配管工 詳細設計の付与により、擁壁護岸を土堤に見直した結果、光ケーブルの移設が生じたため、光ケーブル配管工を追加する。 7. 工期 工期は原契約の通りとする。