

契約変更の内容(第2回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月22日
契 約 業 者 名	萬屋建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市上原町1756番地2
工 事 の 名 称	R7栗原川砂防管理用道路工事
工 事 場 所	群馬県沼田市利根町追貝地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	道路改良 1式 ・道路土工(掘削工(ICTホﾟンカット)1,100m3、掘削工(ICT片切掘削)210m3、路体(築堤)盛土(2.5m未満)110m3、路体(築堤)盛土(2.5~4.0m未満)10m3、路体盛土(ICT4.0m以上)620m3、路床盛土(ICT4.0m以上)620m3) ・法面工(法面整形(切土部)(ICT)440m2、法面整形(盛土部)(ICT)570m2) ・渡河工(コンクリートV=166m3) ・排水構造物工(コルゲートフリューム18m、プレキャストL型側溝365m、プレキャストU型側溝149m、現場打ち集水桝1箇所、プレキャスト街渠桝1基) ・舗装工(不陸整正712m2、コンクリート舗装工1,130m2、凍上抑制層1,164m2) ・雑工(除雪作業1式) ・仮設工1式 ・準備費1式 ・安全費1式 ・技術管理費1式 ・営繕費1式
工 期 (自)	令和7年10月23日
工 期 (至)	令和9年1月8日
変 更 前 の 契 約 金 額	115,500,000 円(税込)
変 更 金 額 (増)	8,800,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	124,300,000 円(税込)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地踏査の結果、土砂区分変更に伴う掘削(硬岩)を変更(増工)する。 2. 渡河工 現地掘削の結果、基礎地盤に岩盤が露出した為、掘削工を変更(減工)、また、渡河工本体工の構造を変更(減工)する。 3. 根固・水制工 現地掘削の結果、基礎地盤に岩盤が露出した為、根固・水制工を変更(減工)する。 4. 舗装工 現地踏査の結果、降雨等による碎石舗装部の洗堀・流出が確認され、現状のままだと設計通りの施工が進められない為、コンクリート舗装に要する費用を追加する。 5. 除草工 現地踏査の結果、除草の必要がないことから除草工を変更(減工)する。 6. 共通仮設費 1). 安全費について、施工中の安全確保の観点から道路法面の崩落防止を図る為、仮設モルタル吹付に要する費用を追加する。 2). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等必要資料等に要する費用を追加し、施工調査費を変更(減工)する。 3). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 7. 工期 工期は、コンクリート舗装等の増工により192日間延長し、令和9年1月8日までとする。