

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 横浜地方合同庁舎他（２６）建築改修その他工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・ＰＤＦデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	1,002,276,040	
電気設備工事	1	式	387,827,498	
機械設備工事	1	式	250,610,954	
計			1,640,714,492	
共通費				
共通仮設費	1	式	65,698,275	
現場管理費	1	式	151,100,397	
一般管理費等	1	式	169,486,836	
計			386,285,508	
行政手数料（非課税）	1	式	244,000	
工事価格	1	式	2,027,244,000	
消費税等相当額	1	式	202,700,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	2,229,944,000	

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
1. 建物 1) 庁舎		1	式	649,069,231	
1. 建物 2) 仮庁舎		1	式	329,920,000	
2. 工作物		1	式	5,060,093	
2. 工作物（仮庁舎）		1	式	1,709,660	
3. 外構		1	式	9,259,210	
3. 外構（仮庁舎）		1	式	390,958	
4. 造園		1	式	3,644,780	
6. とりこわし		1	式	848,548	
7. その他		1	式	2,373,560	
計				1,002,276,040	

建築工事 科目別内訳

A-2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

A-3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

A-7

1. 建物 1) 庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	35,070,409	
計				35,070,409	
建具改修	撤去	1	式	3,263,120	
建具改修	改修	1	式	115,649,340	
計				118,912,460	
内装改修	撤去	1	式	69,798,352	
内装改修	改修	1	式	376,598,482	
計				446,396,834	
塗装改修	改修	1	式	3,772,992	
計				3,772,992	
躯体改修	撤去	1	式	15,588,100	
躯体改修	改修	1	式	17,951,960	
計				33,540,060	
発生材処理	運搬(積込み共)	1	式	7,034,896	
発生材処理	処分	1	式	4,341,580	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

2. 工作物					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1) 囲障	撤去	1	式	856,436	
計				856,436	
2) 屋外揭示板	撤去	1	式	48,210	
2) 屋外揭示板	改修	1	式	153,000	
計				201,210	
3) 設備基礎	改修	1	式	481,065	
計				481,065	
4) 配管トレンチ	新設	1	式	3,214,499	
計				3,214,499	
発生材処理	運搬(積込み共)	1	式	123,880	
発生材処理	処分	1	式	183,003	
計				306,883	

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

A-10

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

A-11

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-2 両開き框戸撤去	枠共 W1560×H2100 集積共	1	か所	17,400	17,400	
SD-3 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
SD-4 片開き戸撤去 (ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W850×H2100 集積共	3	か所	11,100	33,300	
SD-5 片開き戸撤去 (ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W850×H2100 集積共	2	か所	11,100	22,200	
SD-6 両開き戸・FIX窓 撤去(ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W5100×H2250 集積共	1	か所	61,100	61,100	
SD-101 片開き戸撤去	枠共 W1005×H2100 集積共	1	か所	13,100	13,100	
SD-102 両開き戸撤去	枠共 W2000×H2100 集積共	1	か所	22,300	22,300	
SD-201 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	2	か所	13,400	26,800	
SD-301 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
SD-302 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
SD-401 片引き+片開き戸 撤去	枠共 W920×H2040 扉:2枚 集積共	4	か所	25,500	102,000	
SD-402 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W1800×H2100 集積共	1	か所	20,100	20,100	
SD-501 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W1800×H2100 集積共	1	か所	20,100	20,100	
SD-502 両開き戸撤去 (ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W1700×H2100 集積共	1	か所	19,000	19,000	
SD-503 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	2	か所	13,400	26,800	

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-601 片開き戸撤去 (ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W800×H2100 集積共	1	か所	10,400	10,400	
SD-701 片開き点検戸撤去	枠共 W500×H500 集積共	1	か所	1,550	1,550	
SD-801 片開き戸撤去	枠共 W850×H2100 集積共	1	か所	11,100	11,100	
SD-802 両開き戸撤去 (ｶﾞﾌﾘ付)	枠共 W1800×H2100 集積共	1	か所	20,100	20,100	
SW-1 引き違い窓+FIX窓 撤去	枠共 W1000×H1225 集積共	1	か所	6,520	6,520	
小計					491,970	
(鋼製建具)	扉改修					
SD-W1 親子開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	か所	6,770	6,770	
SD-W2 親子開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	か所	6,770	6,770	
SD-W001 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	8	か所	5,540	44,320	
SD-W002 両開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W2000×H2100 集積共	8	か所	11,300	90,400	
SD-W003 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	18	か所	5,540	99,720	
SD-W010 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	2	か所	5,540	11,080	
SD-W101 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
SD-W102 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	

建築工事 細目別内訳

A-14

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-W201 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W900×H2100 集積共	1	か所	5,870	5,870	
SD-W202 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W900×H2100 集積共	3	か所	5,870	17,610	
SD-W203 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
SD-W204 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｼﾞ付)	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
SD-W301 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
SD-W401 片引き+片開き戸 撤去	扉のみ(枠存置) W920×H2040 扉:2枚 集積共	2	か所	12,800	25,600	
SD-W402 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	扉のみ(枠存置) W1800×H2200 集積共	1	か所	10,600	10,600	
SD-W403 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	扉のみ(枠存置) W1700×H2200 集積共	2	か所	10,100	20,200	
SD-W404 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	扉のみ(枠存置) W1800×H2100 集積共	1	か所	10,200	10,200	
SD-W501 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	扉のみ(枠存置) W1800×H2100 集積共	1	か所	10,200	10,200	
SD-W502 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	扉のみ(枠存置) W1650×H2100 集積共	1	か所	9,310	9,310	
SD-W601 両開き戸撤去 (ｶﾞﾗｼﾞ付)	扉のみ(枠存置) W800×H2100 集積共	1	か所	5,220	5,220	
SD-W801 両開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W1850×H2040 集積共	1	か所	10,100	10,100	
小計					411,670	
(鋼製軽量建具)	枠共改修					

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-1 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	7	か所	13,400	93,800	
LD-2 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W850×H2100 集積共	4	か所	11,100	44,400	
LD-3 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W800×H2100 集積共	2	か所	10,400	20,800	
LD-4 片開き戸撤去	枠共 W665×H2100 集積共	1	か所	8,670	8,670	
LD-5 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W600×H2100 集積共	1	か所	7,820	7,820	
LD-6 親子開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-101 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-102 親子開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	2	か所	13,400	26,800	
LD-103 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W1700×H2100 集積共	2	か所	19,000	38,000	
LD-104 片引き吊り戸撤去 (額入り)	枠共 W2000×H2115 集積共	1	か所	13,500	13,500	
LD-201 片開き戸撤去	枠共 W850×H2100 集積共	3	か所	11,100	33,300	
LD-202 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W1800×H2100 集積共	3	か所	20,100	60,300	
LD-203 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｼﾞ付)	枠共 W1800×H2100 集積共	1	か所	20,100	20,100	
LD-204 両開き戸撤去 (額入り)	枠共 W1800×H2050 集積共	1	か所	19,600	19,600	
LD-205 片開き戸撤去	枠共 W850×H2050 集積共	2	か所	10,800	21,600	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-207 片開き戸撤去	枠共 W850×H2100 集積共	3	か所	11,100	33,300	
LD-208 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W850×H2050 集積共	3	か所	10,800	32,400	
LD-209 片開き戸撤去	枠のみ(扉無し) W850×H2100 集積共	2	か所	5,540	11,080	
LD-210 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1200×H2050 集積共	1	か所	13,100	13,100	
LD-211 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1800×H2100 集積共	1	か所	20,100	20,100	
LD-212 両開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1600×H2100 集積共	1	か所	17,900	17,900	
LD-213 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-301 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1800×H2100 集積共	3	か所	20,100	60,300	
LD-302 両開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1800×H2100 集積共	1	か所	20,100	20,100	
LD-303 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1200×H2100 集積共	2	か所	13,400	26,800	
LD-304 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-305 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-306 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W850×H2100 集積共	5	か所	11,100	55,500	
LD-307 片開き戸撤去	枠共 W850×H2100 集積共	1	か所	11,100	11,100	
LD-308 片引き戸撤去	枠共 W900×H2100 集積共	1	か所	11,700	11,700	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L-301 開口三方枠撤去	枠のみ W1250×H2100 集積共	1	か所	8,150	8,150	
LD-401 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-402 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2050 集積共	3	か所	13,100	39,300	
LD-403 親子開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W850×H2100 集積共	1	か所	11,100	11,100	
LD-404 片開き戸撤去	枠共 W850×H2050 集積共	2	か所	10,800	21,600	
LD-405 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-501 片開き戸撤去	枠共 W800×H2100 集積共	1	か所	10,400	10,400	
LD-502 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W850×H2100 集積共	3	か所	11,100	33,300	
LD-503 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-601 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W850×H2100 集積共	2	か所	11,100	22,200	
LD-602 片開き戸撤去	枠共 W850×H2100 集積共	1	か所	11,100	11,100	
LD-603 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	6	か所	13,400	80,400	
LD-604 親子開き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-605 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｯﾄﾞ)	枠共 W1200×H2100 集積共	6	か所	13,400	80,400	
LD-701 片開き戸撤去	枠共 W850×H2100 集積共	3	か所	11,100	33,300	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-702 片開き戸撤去	枠共 W850×H2100 集積共	1	か所	11,100	11,100	
LD-703 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W850×H2100 集積共	2	か所	11,100	22,200	
LD-704 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W850×H2100 集積共	4	か所	11,100	44,400	
LD-705 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	2	か所	13,400	26,800	
LD-706 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	3	か所	13,400	40,200	
LD-707 両開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W1800×H2100 集積共	2	か所	20,100	40,200	
LD-708 両開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W1800×H2100 集積共	3	か所	20,100	60,300	
LD-709 片開き戸撤去	枠のみ(扉無し) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
LD-801 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W900×H2100 集積共	1	か所	11,700	11,700	
LD-802 親子き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	3	か所	13,400	40,200	
LD-803 親子き戸撤去	枠共 W1200×H2100 集積共	1	か所	13,400	13,400	
LD-804 親子き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	枠共 W1200×H2100 集積共	4	か所	13,400	53,600	
LD-805 両開き戸撤去	枠共 W1600×H2000 集積共	1	か所	17,000	17,000	
小計					1,580,560	
(鋼製軽量建具)	扉のみ改修					

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-W1 片引き戸撤去 (額入り)	扉のみ(枠存置) W2000×H2225 集積共	1	か所	13,800	13,800	
LD-W101 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	か所	6,770	6,770	
LD-W102 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
LD-W103 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W1700×H2100 集積共	1	か所	9,600	9,600	
LD-W201 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W1700×H2100 集積共	1	か所	9,600	9,600	
LD-W301 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W1800×H2100 集積共	1	か所	10,200	10,200	
LD-W302 両開き戸撤去 (額入り・ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W1700×H2100 集積共	1	か所	9,600	9,600	
LD-W303 親子開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	か所	6,770	6,770	
LD-W304 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	か所	6,770	6,770	
LD-W401 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
LD-W601 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
LD-W602 親子開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	か所	6,770	6,770	
LD-W701 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	
LD-W702 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	か所	6,770	6,770	
LD-W703 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	か所	5,540	5,540	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-W704 親子開き戸撤去 (ｶﾞﾗｽ付)	扉のみ(枠存置) W1200×H2100 集積共	1	ｶ所	6,770	6,770	
LD-W802 両開き戸撤去 (ｶﾞﾗｽ付)	扉のみ(枠存置) W1650×H2085 集積共	1	ｶ所	9,250	9,250	
LD-W803 片開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W850×H2100 集積共	1	ｶ所	5,540	5,540	
LD-W804 両開き戸撤去	扉のみ(枠存置) W1600×H2000 集積共	1	ｶ所	8,600	8,600	
小計					144,510	
(ステンレス製建具)	枠共改修					
SSW-1 開口三方枠撤去	枠のみ W6370×H700 集積共	1	ｶ所	11,700	11,700	
SSW-801 引違い窓撤去	枠共 W1400×H450 集積共	1	ｶ所	3,350	3,350	
小計					15,050	
(木製建具)						
WD-1 片開き戸撤去 (ｶﾞﾗｽ付)	枠共 W700×H1800 集積共	1	ｶ所	1,860	1,860	
W-1 開口三方枠撤去	枠のみ W1200×H500 集積共	1	ｶ所	560	560	
W-2 開口三方枠撤去	枠のみ W750×H1950 集積共	1	ｶ所	1,510	1,510	
小計					3,930	
(木製建具)	換改修					

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H-1 引き違い襖撤去	襖のみ W1650×H1800 集積共	1	ｶ所	2,290	2,290	
H-2 片開き襖戸撤去	襖戸のみ W800×H1800 集積共	1	ｶ所	2,390	2,390	
H-3 片開き襖戸撤去	襖戸のみ W800×H550 集積共	1	ｶ所	650	650	
H-4 引き違い襖撤去	襖のみ W1700×H1800 集積共	1	ｶ所	2,360	2,360	
H-201 引き違い襖撤去	襖のみ W1650×H1800 集積共	1	ｶ所	2,290	2,290	
H-301 引き違い襖撤去	襖のみ W1650×H1800 集積共	1	ｶ所	2,290	2,290	
H-601 引き違い襖撤去	襖のみ W1630×H1800 集積共	1	ｶ所	2,270	2,270	
H-602 引き違い襖撤去	襖のみ W2020×H1800 集積共	1	ｶ所	2,810	2,810	
H-701 引き違い襖撤去	襖のみ W1630×H1800 集積共	2	ｶ所	2,270	4,540	
H-801 引き違い襖撤去	襖のみ W1650×H1900 集積共	6	ｶ所	2,420	14,520	
小計					36,410	
(その他)						
建具 ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	40.2	m ²	11,100	446,220	
小計					446,220	
計					3,263,120	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)	改修建具(かぶせ工法)					
AW-W1 片開き窓	枠見込70 BB-2種(標準色) A種(S-4・A-3・W-4) 断熱性:適用無 W700×H1550 かぶせ工法 アルミ水切・膳板・額縁共 付属金物一式	1	か所	220,000	220,000	
取付・運搬費		1	式		344,000	
小計					564,000	
(アルミ製建具)	新設建具(在来工法)					
AW-1 FIX窓	枠見込70 BB-2種(標準色) W600×H1375 膳板・額縁共 付属金物一式	14	か所	92,100	1,289,400	
取付・運搬費		1	式		635,000	
小計					1,924,400	
(アルミ製建具)	改修建具					
AG-Z101 ガラス塞ぎ	スチールPL-1.6 内側塞ぎプレート W250×H450 材工共	2	か所	35,100	70,200	
AG-Z801 ガラス塞ぎ	スチールPL-1.6 内側塞ぎプレート W830×H400 材工共	1	か所	44,700	44,700	
小計					114,900	
(鋼製建具)	新設建具					
SD-1 両開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W1800×H2100 標準型建具 付属金物一式 防火設備	1	か所	257,000	257,000	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-2 親子開き戸	枠見込160 枠S2-沓摺3 W1200×H2100 標準型建具 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	189,000	189,000	
SD-101 親子開き戸	枠見込100 枠S2-沓摺3 W1200×H2100 標準型建具 機械式アンキ錠 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	242,000	242,000	
SD-102 親子開き戸	枠見込100 枠S2-沓摺3 W1200×H2100 標準型建具 電気錠 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	258,000	258,000	
SD-103 親子開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W1200×H1950 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	193,000	193,000	
SD-201 片開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W850×H2100 電気錠 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	202,000	202,000	
SD-202 親子開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W1200×H1950 付属金物一式 防火設備	1	か所	184,000	184,000	
SD-203 親子開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W1200×H2100 標準型建具 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	189,000	189,000	
SD-204 親子開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W1200×H1950 電気錠 付属金物一式 特定防火設備	2	か所	249,000	498,000	
SD-301 片開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W850×H1950 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	122,000	122,000	
SD-302 親子開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W1200×H1950 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	184,000	184,000	
SD-501 両開き戸	枠見込135 枠S2-沓摺3 W1800×H2100 標準型建具 付属金物一式 防火設備	1	か所	261,000	261,000	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SW-201 FIX+引違い窓 (ｶｯﾀｰ窓) 取付・運搬費	枠見込135 枠S2-番摺3 W2400×H900 差し込み錠 付属金物一式 (A602 D-2-6図)	1	か所	263,000	263,000	
		1	式		1,110,000	
小計					4,152,000	
(鋼製建具)	改修建具					
SD-W1 親子開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1200×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式	1	か所	181,000	181,000	
SD-W2 親子開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1200×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式	1	か所	181,000	181,000	
SD-W001 片開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W850×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式	8	か所	130,000	1,040,000	
SD-W002 両開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W2000×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式	8	か所	264,000	2,112,000	
SD-W003 片開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W850×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式 特定防火設備	18	か所	129,000	2,322,000	
SD-W010 片開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W850×H2100 非常錠 付属金物一式	2	か所	112,000	224,000	
SD-W101 片開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W850×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	123,000	123,000	
SD-W102 片開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込111) W850×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式	1	か所	139,000	139,000	
SD-W201 片開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込180) W900×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式 特定防火設備	1	か所	155,000	155,000	
SD-W402 両開き戸(額入り)	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1800×H2200(H1950) 幕板共 付属金物一式	1	か所	276,000	276,000	
SD-W403 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1700×H2200(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H1650)					

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	付属金物一式	2	か所	427,000	854,000	
SD-W404 両開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1800×H2100 付属金物一式	1	か所	188,000	188,000	
SD-W501 両開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1800×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式 防火設備	1	か所	261,000	261,000	
SD-W502 両開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1700×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式 防火設備	1	か所	235,000	235,000	
SD-W601 片開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W800×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W580×H450) 付属金物一式	1	か所	183,000	183,000	
SD-W801 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1850×H2040(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W705×H1650) 付属金物一式	1	か所	463,000	463,000	
取付・運搬費		1	式		3,880,000	
小計					12,817,000	
(鋼製建具)	接見窓					
SW-1 接見用スクリーン窓	枠見込80 W1863×H1800 ﾊﾞﾝﾁﾝｸﾞ鋼板(4φ-10P・H=100)共 付属金物一式 (A604 D-03図)	1	か所	177,000	177,000	
取付・運搬費		1	式		99,800	
小計					276,800	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼製建具)	鋼製格子戸					
SD-3 片開き格子戸	W1770×H2600 主フレーム:□-100×100×4.5 □-100×50×4.5 枠:FB-32×3 FB-32×4.5 FB-38×9 FB-50×9 縦格子:19φ 横格子:FB-38×9	12	か所	1,620,000	19,440,000	
	縦浅:φ120 横浅:φ400 クリップ 金網 ステンレス製 2mmφ-10格子全面貼付 食器口 扉:DW271×DH208 t=1.5 ステンレス製 HL コーナー部 四周共溶接仕上 取付縦枠:C-90×45×20×2.3 (A604 D-01,02図)					
SD-4 片開き格子戸	W1745×H2600 主フレーム:□-100×100×4.5 □-100×50×4.5 枠:FB-32×3 FB-32×4.5 FB-38×9 FB-50×9 縦格子:19φ 横格子:FB-38×9	2	か所	1,590,000	3,180,000	
	縦浅:φ120 横浅:φ400 クリップ 金網 ステンレス製 2mmφ-10格子全面貼付 食器口 扉:DW271×DH208 t=1.5 ステンレス製 HL コーナー部 四周共溶接仕上 取付縦枠:C-90×45×20×2.3 (A604 D-01,02図)					
取付・運搬費		1	式		7,800,000	
小計					30,420,000	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼製建具)	錠改修					
SD-W103 両開き戸	錠閉めの上錠穴部塞ぎプレート設置 W1800×H2100 材工共	1	か所	2,730	2,730	
SD-104 片開き戸	電気錠新設(A501図) W1000×H2100 材工共	1	か所	92,100	92,100	
SD-105 片開き戸	電気錠新設(A501図) W1300×H2300(随時閉鎖式防火戸) 材工共	1	か所	92,100	92,100	
SD-Z801 片開き戸	W730×H1920 鍵交換(撤去・新設共) 材工共	1	か所	162,000	162,000	
小計					348,930	
(鋼製軽量建具)	新設建具					
LD-1 片開き戸	枠見込160 枠L1-杓摺2 W850×H1950 付属金物一式	2	か所	109,000	218,000	
LD-2 片開き戸(額入り)	枠見込160 枠L1-杓摺2 W900×H2100 のぞき窓・ふた付 付属金物一式共 (A604-D-05図)	5	か所	157,000	785,000	
LD-3 片開き戸(額入り)	枠見込160 枠L2-杓摺4 SAT仕様 W900×H2100 小窓付 付属金物一式	2	か所	206,000	412,000	
LD-4 片開き戸	枠見込160 枠L2-杓摺4 SAT仕様 W900×H2100 標準型建具 付属金物一式	1	か所	206,000	206,000	
LD-5 親子開き戸	枠見込160 枠L1-杓摺2 W1200×H1950 付属金物一式	3	か所	170,000	510,000	
LD-6 片開き戸	枠見込160 枠L1-杓摺2 W900×H2100 標準型建具 付属金物一式	1	か所	110,000	110,000	
LD-8 片開き戸	枠見込160 枠L1-杓摺2 W850×H1950 電気錠 付属金物一式	1	か所	191,000	191,000	
LD-101 片開き戸	枠見込135 枠L1-杓摺2 W850×H2100 付属金物一式	7	か所	108,000	756,000	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-102 片開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	6	か所	164,000	984,000	
LD-103 親子開き戸	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1200×H2100 標準型建具 付属金物一式	2	か所	170,000	340,000	
LD-104 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W1800×H2100 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W680×H1800) 付属金物一式	1	か所	434,000	434,000	
LD-105 片開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L1-沓摺2 W850×H2100 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	3	か所	144,000	432,000	
LD-106 親子開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1200×H2100 電気錠 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W680×H1800) 付属金物一式	1	か所	266,000	266,000	
LD-107 親子開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W1200×H1950 付属金物一式	1	か所	207,000	207,000	
LD-202 片開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W850×H2100 付属金物一式	2	か所	183,000	366,000	
LD-203 親子開き戸	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1200×H1950 付属金物一式	4	か所	164,000	656,000	
LD-204 片開き戸	枠見込135 枠L1-沓摺2 W850×H1950 付属金物一式	2	か所	107,000	214,000	
LD-205 片開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	1	か所	180,000	180,000	
LD-206 片開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L1-沓摺2 W850×H1950 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	1	か所	144,000	144,000	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-301 片開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	4	か所	180,000	720,000	
LD-302 親子開き戸	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1200×H1950 付属金物一式	3	か所	164,000	492,000	
LD-303 親子開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W1200×H1950 付属金物一式	4	か所	263,000	1,052,000	
LD-304 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1800×H1950 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W680×H1100) 付属金物一式	1	か所	386,000	386,000	
LD-306 両開き戸	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1800×H2100 標準型建具 付属金物一式	1	か所	189,000	189,000	
LD-401 片開き戸	枠見込135 枠L1-沓摺2 W850×H1950 付属金物一式	2	か所	109,000	218,000	
LD-402 片開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	5	か所	180,000	900,000	
LD-403 親子開き戸	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1200×H2100 標準型建具 付属金物一式	2	か所	165,000	330,000	
LD-404 親子開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W1200×H1950 付属金物一式	6	か所	263,000	1,578,000	
LD-405 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L1-沓摺2 W1800×H2100 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W680×H1200) 付属金物一式	1	か所	387,000	387,000	
LD-406 片開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W850×H1900 付属金物一式	2	か所	179,000	358,000	
LD-407 親子開き戸	枠見込135 枠L2-沓摺4 SAT仕様 W1200×H1900 付属金物一式	1	か所	262,000	262,000	
LD-409 片開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L1-沓摺2 W850×H2100 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H450)					

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	付属金物一式	1	か所	144,000	144,000	
LD-410 両開き戸	枠見込135 枠L1-杢摺2 W1800×H2100 標準型建具 付属金物一式	1	か所	189,000	189,000	
LD-501 片開き戸	枠見込135 枠L1-杢摺2 W850×H1950 付属金物一式	2	か所	107,000	214,000	
LD-502 片開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	12	か所	180,000	2,160,000	
LD-503 親子開き戸	枠見込135 枠L1-杢摺2 W1200×H2100 標準型建具 付属金物一式	1	か所	165,000	165,000	
LD-504 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W1200×H1950 付属金物一式	3	か所	263,000	789,000	
LD-505 両開き戸(ｶﾞﾗﾝﾄﾞ付)	枠見込135 枠L1-杢摺2 W1800×H2100 ｶﾞﾗﾝﾄﾞ:Ⅱ型(W680×H700) 付属金物一式	1	か所	280,000	280,000	
LD-506 片開き戸(ｶﾞﾗﾝﾄﾞ付)	枠見込135 枠L1-杢摺2 W850×H1950 ｶﾞﾗﾝﾄﾞ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	1	か所	144,000	144,000	
LD-507 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W1200×H1900 付属金物一式	1	か所	262,000	262,000	
LD-508 片開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W850×H1900 付属金物一式	1	か所	179,000	179,000	
LD-601 片開き戸	枠見込135 枠L1-杢摺2 W850×H1950 付属金物一式	1	か所	107,000	107,000	
LD-602 片開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	3	か所	180,000	540,000	
LD-603 親子開き戸	枠見込135 枠L1-杢摺2 W1200×H1950 付属金物一式	7	か所	164,000	1,148,000	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-604 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W1200×H1950 付属金物一式	1	か所	263,000	263,000	
LD-605 片開き戸(ｶﾞﾗﾝﾄﾞ付)	枠見込135 枠L1-杢摺2 W850×H2100 ｶﾞﾗﾝﾄﾞ:Ⅱ型(W630×H700) 付属金物一式	1	か所	153,000	153,000	
LD-606 片開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W850×H2100 付属金物一式	1	か所	183,000	183,000	
LD-607 親子開き戸(ｶﾞﾗﾝﾄﾞ付)	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W1200×H1950 ｶﾞﾗﾝﾄﾞ:Ⅱ型(W630×H700) 付属金物一式	1	か所	309,000	309,000	
LD-701 片開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	5	か所	180,000	900,000	
LD-702 片開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W850×H2100 付属金物一式	3	か所	183,000	549,000	
LD-703 親子開き戸	枠見込135 枠L1-杢摺2 W1200×H1950 付属金物一式	5	か所	164,000	820,000	
LD-704 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W1200×H1950 標準型建具 付属金物一式	6	か所	263,000	1,578,000	
LD-705 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W1200×H2100 特定防火設備 付属金物一式	1	か所	279,000	279,000	
LD-706 両開き戸(ｶﾞﾗﾝﾄﾞ付)	枠見込135 枠L1-杢摺2 W1800×H2100 ｶﾞﾗﾝﾄﾞ:Ⅱ型(W680×H450) 付属金物一式	1	か所	262,000	262,000	
LD-707 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杢摺4 SAT仕様 W1200×H1900 付属金物一式	1	か所	262,000	262,000	
LD-708 親子開き戸(ｶﾞﾗﾝﾄﾞ付)	枠見込135 枠L1-杢摺2 W1200×H1950 ｶﾞﾗﾝﾄﾞ:Ⅱ型(W680×H450)					

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	付属金物一式	1	か所	200,000	200,000	
LD-709 親子開き戸(ｶﾞﾗﾘ 付)	枠見込135 枠L1-杏摺2 W1200×H2100 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W680×H1800) 付属金物一式	2	か所	264,000	528,000	
LD-801 片開き戸	枠見込135 枠L1-杏摺2 W850×H1950 付属金物一式	1	か所	107,000	107,000	
LD-802 片開き戸	枠見込135 枠L2-杏摺4 SAT仕様 W850×H1950 付属金物一式	1	か所	180,000	180,000	
LD-803 親子開き戸	枠見込135 枠L1-杏摺2 W1200×H1950 付属金物一式	6	か所	164,000	984,000	
LD-804 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杏摺4 SAT仕様 W1200×H1950 付属金物一式	11	か所	263,000	2,893,000	
LD-805 両開き戸	枠見込135 枠L1-杏摺2 W1800×H1950 付属金物一式	1	か所	188,000	188,000	
LD-806 片開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	枠見込135 枠L1-杏摺2 W850×H1950 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	1	か所	144,000	144,000	
LD-807 片開き戸	枠見込135 枠L2-杏摺4 SAT仕様 W850×H2100 付属金物一式	3	か所	183,000	549,000	
LD-808 親子開き戸	枠見込135 枠L2-杏摺4 SAT仕様 W1200×H2100 標準型建具 付属金物一式	2	か所	165,000	330,000	
取付・運搬費		1	式		13,400,000	
小計					45,665,000	
(鋼製軽量建具)	改修建具					

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-W1 片引き戸(額入り)	扉のみ 既存枠使用(枠見込220) W2000×H2225(H1950) 幕板・戸袋ベネル・キックプレート(両面)共 自閉装置付引戸 付属金物一式	1	か所	433,000	433,000	
LD-W101 親子開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1200×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式	1	か所	204,000	204,000	
LD-W102 片開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W850×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	1	か所	172,000	172,000	
LD-W103 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1700×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	1	か所	304,000	304,000	
LD-W201 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1700×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H1650) 付属金物一式	1	か所	433,000	433,000	
LD-W301 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1800×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W680×H450) 付属金物一式	1	か所	306,000	306,000	
LD-W302 両開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1700×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W680×H1650) 付属金物一式	1	か所	429,000	429,000	
LD-W303 親子開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1200×H2100(H1950) 幕板共 付属金物一式	1	か所	207,000	207,000	
LD-W601 片開き戸(ｶﾞﾗﾘ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W850×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗﾘ:Ⅱ型(W630×H450)					

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	付属金物一式	1	か所	176,000	176,000	
LD-W602 親子開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込100) W1200×H2100(H1950) 幕板共 アングルカット(H=20mm) 付属金物一式	1	か所	223,000	223,000	
LD-W702 親子開き戸(ｶﾞﾗｼ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1200×H2100(H1900) 幕板共 ｶﾞﾗｼ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	1	か所	238,000	238,000	
LD-W802 両開き戸(ｶﾞﾗｼ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1650×H2085(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗｼ:Ⅱ型(W605×H1650) 付属金物一式	1	か所	433,000	433,000	
LD-W803 片開き戸(ｶﾞﾗｼ付)	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W850×H2100(H1950) 幕板共 ｶﾞﾗｼ:Ⅱ型(W630×H450) 付属金物一式	1	か所	175,000	175,000	
LD-W804 両開き戸	扉のみ 既存枠使用(枠見込130) W1600×H2000(H1950) 幕板共 付属金物一式	1	か所	230,000	230,000	
取付・運搬費		1	式		1,510,000	
小計					5,473,000	
(鋼製軽量建具)	特殊形状建具					
LD-7 片開き戸(額入り)	枠見込111 扉上部:傾斜加工 W650×H2325 アングルカット(H=10mm) 付属金物一式共	14	か所	320,000	4,480,000	
取付・運搬費		1	式		154,000	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					4,634,000	
(鋼製軽量建具)	鍵改修					
LD-Z801 両開き戸(ｶﾞﾗｼ付)	W1800×H2100 鍵交換(撤去・新設共) 材工共	1	か所	132,000	132,000	
小計					132,000	
(ｶﾞﾗｽ)						
フロント板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	7.1	㎡	9,010	63,971	
フロント板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 W1200×H300 シーリング 清掃共 (SW-201)	2	枚	3,470	6,940	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 W680×H730 シーリング 清掃共 (SD-W402)	2	枚	3,700	7,400	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 W150×H730 シーリング 清掃共 (LD-W1)	1	枚	2,630	2,630	
ポリカーボネート板	厚さ5 W600×H1375 シーリング 清掃共 (AW-1)	14	枚	22,200	310,800	
ポリカーボネート板	厚さ5 W400×H930 シーリング 清掃共 (LD-7)	14	枚	11,100	155,400	
ポリカーボネート板	厚さ5 W400×H345 ㄟ型 シーリング 清掃共 (LD-7)	14	枚	11,100	155,400	
ポリカーボネート板	厚さ5 W90×H45 のぞき窓 シーリング 清掃共 (LD-2)	5	枚	11,100	55,500	
ポリカーボネート板	厚さ5 W120×H400 小窓 シーリング 清掃共 (LD-3)	2	枚	11,100	22,200	
ポリカーボネート板	厚さ5 W598×H875 シーリング 清掃共 (SW-1)	3	枚	22,200	66,600	

1. 建物 1) 庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホリカーボート板	厚さ8 W1863×H700 シーリング 清掃共 (SW-1)	1	枚	66,500	66,500	
SW-201 引違いカラス窓	フロント板ガラス 厚6 W1200×H500 カラス彫込引手付 シーリング 清掃共 (A602 D-2-6図)	2	枚	15,300	30,600	
小計					943,941	
(その他)						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	6.6	m	1,950	12,870	
建具周囲 モルタル充填	内部建具	284	m	1,830	519,720	
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A種 塗料Az種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	1,634	m ²	2,260	3,692,840	
S O P 塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A種 塗料Az種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	59.9	m	910	54,509	
扉撤去後 三方枠丁番 DC跡の穴埋め補修	対象建具 ()内はカ所数 SD-W202(3), SD-W203(1), SD-W204(1) SD-W301(1), SD-W401(2) LD-W304(1), LD-W401(1), LD-W701(1) LD-W703(1), LD-704(1)	13	カ所	7,010	91,130	
開口制限ストッパー	上下2個/組	356	組	10,300	3,666,800	
鍵箱	160本用	3	個	48,500	145,500	
小計					8,183,369	
計					115,649,340	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床磁器質タイル撤去	下地モルタル共 集積共	89.8	m ²	6,720	603,456	
床モザイクタイル撤去	下地モルタル共 集積共	10.3	m ²	6,720	69,216	
誘導フロック撤去	下地モルタル共 集積共	2.9	m ²	6,720	19,488	
アスファルト防水撤去	集積共	3.6	m ²	4,480	16,128	
床モルタル撤去	集積共	1,056	m ²	5,370	5,670,720	
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	1,620	m ²	2,690	4,357,800	
ビニル床シート撤去	集積共	32.9	m ²	1,790	58,891	
塗床撤去	モルタル厚50共 集積共	4.2	m ²	5,370	22,554	
畳撤去	一畳 集積共	79	枚	1,340	105,860	
畳撤去	半畳 集積共	2	枚	810	1,620	
床 木質複合床板撤去	集積共	42	m ²	3,130	131,460	
床木下地撤去	H50 合板t12共 集積共	47.8	m ²	5,820	278,196	
床木下地撤去	H150 集積共	83.1	m ²	4,930	409,683	
二重床下地撤去	H160 集積共	16.9	m ²	4,930	83,317	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FCU下台座 木下地組	H130 集積共	0.9	m ²	4,930	4,437	
FCU下台座 木下地組	H155 集積共	0.5	m ²	4,930	2,465	
FCU下台座 木下地組	H165 集積共	1.5	m ²	4,930	7,395	
床ボリスレンフォーム下 地撤去	H150 集積共	75.1	m ²	900	67,590	
フリーアクセスフロア撤去	H50 集積共	809	m ²	1,340	1,084,060	
フリーアクセスフロア撤去	H70 集積共	92.9	m ²	1,340	124,486	
フリーアクセスフロア撤去	H80 集積共	109	m ²	1,340	146,060	
フリーアクセスフロア 一時撤去保存	H50 置敷式 500×500	2,069	m ²	2,360	4,882,840	
フリーアクセスフロア 一時撤去保存	H70 置敷式 500×500	199	m ²	2,530	503,470	
フリーアクセスフロア 一時撤去保存	H80 置敷式 500×500	111	m ²	2,530	280,830	
スロープ・上り框撤去	H0°50 集積共	49.9	m ²	1,340	66,866	
スロープ・上り框撤去	H0°70 集積共	1.8	m ²	1,340	2,412	
スロープ・上り框撤去	H0°80 集積共	4.5	m ²	1,340	6,030	
上り框撤去	H150 集積共	16.9	m	900	15,210	
上り框(杏摺)撤去	W180×t30 TB 集積共	0.8	m	900	720	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FCU下台座 上り框撤去	H155 集積共	2.1	m	900	1,890	
小計					19,025,150	
(幅木)						
幅木 畳寄せ撤去	集積共	98.7	m	900	88,830	
幅木 ビニール幅木撤去	H100 集積共	1,820	m	450	819,000	
幅木 ステンレス巾木撤去	H100 集積共	1.5	m	450	675	
幅木 モルタル巾木撤去	H100 集積共	61.9	m	610	37,759	
小計					946,264	
(壁)						
壁 磁器質タイル撤去	集積共	67	m ²	6,720	450,240	
壁クロス撤去	集積共	665	m ²	1,340	891,100	
壁 織物クロス撤去	集積共	20.8	m ²	1,340	27,872	
壁 グラスカーネル撤去	集積共	11.6	m ²	1,790	20,764	
壁 グラスカーネルボート撤去	集積共	6.2	m ²	1,790	11,098	
壁 CB撤去	集積共 コンクリートブレーカ・人力併用	3.4	m ³	42,000	142,800	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ALC撤去	集積共	147	㎡	4,200	617,400	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	53.5	㎡	1,790	95,765	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共 GL工法	66.3	㎡	1,790	118,677	
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	4,477	㎡	2,150	9,625,550	
壁下地撤去	集積共	2,200	㎡	900	1,980,000	
鴨居+吊り束撤去	H150 集積共	5.5	m	900	4,950	
付柱撤去	W90×D45 集積共	2.5	m	900	2,250	
付柱撤去	W90×D90 集積共	12.4	m	900	11,160	
付長押撤去	W80 集積共	25.6	m	900	23,040	
鴨居+吊り束撤去	H450 集積共	1.9	m	900	1,710	
小計					14,024,376	
(天井)						
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	776	㎡	2,240	1,738,240	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 仕上ロックウール吸音板 一般 集積共	8,029	㎡	2,690	21,598,010	
下り壁 天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	230	㎡	2,240	515,200	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 アルミパネントレール撤去	一重張り 一般 集積共	117	㎡	2,240	262,080	
天井 木毛板打込撤去	一重張り 一般 集積共	10.7	㎡	2,240	23,968	
下り壁 アルミパネントレール撤去	一重張り 一般 集積共	12.7	㎡	1,790	22,733	
天井下地撤去	集積共	6,049	㎡	1,340	8,105,660	
下り壁 天井下地撤去	集積共	242	㎡	1,340	324,280	
小計					32,590,171	
(その他)						
押入撤去	W1650×D760×H2100 集積共	1	か所	14,600	14,600	
押入撤去	W1700×D760×H2100 集積共	2	か所	14,200	28,400	
押入撤去	W1710×D900×H1935 集積共	4	か所	17,900	71,600	
押入撤去	W2020×D780×H2100 集積共	2	か所	41,900	83,800	
押入(天袋あり)撤去	W1220×D810×H2450 集積共	1	か所	5,760	5,760	
FCU下台座 框アルミ見切り撤去	H165 集積共	3.4	m	900	3,060	
立上りPL撤去	W150×H350 延570	1.6	m	1,020	1,632	
縞鋼板撤去	W540 集積共	1.2	m	970	1,164	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガラスパネル撤去	W250 集積共	17.7	m	450	7,965	
スロープ撤去	W900×D900×H110 C. PL製 集積共	1	か所	1,080	1,080	
ガラスパネル撤去	W180×H160 集積共	23.5	m	1,790	42,065	
ボックス内 カーテンレール撤去	集積共	202	m	630	127,260	
書庫(税) 既存窓部鉄板撤去	W900×H1760 厚1.6 取付アンクル・集積共	2	か所	2,830	5,660	
耐火式書庫(税)1 既存窓部鉄板撤去	W5300×H1680 厚1.6 取付アンクル・中骨・集積共	1	か所	15,900	15,900	
用紙庫(税) 既存窓部鉄板撤去	W5300×H1680 厚1.6 取付アンクル・中骨・集積共	1	か所	23,900	23,900	
排水目皿撤去	集積共	3	か所	3,040	9,120	
タタキ取り合い方立 撤去	50×200 7mm製 集積共	107	m	2,870	307,090	
段鼻金物撤去	H160 集積共	2.4	m	900	2,160	
6階廊下 SUS見切撤去	集積共	3.7	m	450	1,665	
床点検口撤去	450角 枠・集積共	4	か所	10,400	41,600	
アコーディオンカーテン撤去	W7545×H2700 下地・集積共 階高3700-梁850	1	か所	31,300	31,300	
地下1階厨房 ステンレスカウンター撤去	W600×H150 コ型 集積共 (SSW-1)	6	m	2,420	14,520	
地下1階事務室 カウンター撤去	W1250×D270×t40 集積共	1	か所	1,760	1,760	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラインク天板撤去	W150 集積共	3.8	m	900	3,420	
洗面台撤去	W500×D400×H650 集積共	5	か所	2,190	10,950	
洗面台撤去	W1050×D540×H730 集積共	1	か所	4,520	4,520	
流し台撤去	W700×D560×H800 集積共	1	か所	2,970	2,970	
流し台撤去	W1600×D750×H800 集積共	1	か所	5,550	5,550	
流し台撤去	W1800×D550×H800 集積共	1	か所	6,200	6,200	
流し台撤去	W1900×D550×H800 集積共	1	か所	6,500	6,500	
流し台撤去	W2400×D680×H800 集積共	2	か所	10,300	20,600	
流し台吊り戸棚 撤去	W1200×D400×H820 集積共	1	か所	6,090	6,090	
流し台吊り戸棚 撤去	W1200×D400×H830 集積共	1	か所	6,090	6,090	
脱衣棚撤去	W800×D800×H400 集積共	1	か所	5,080	5,080	
鏡撤去	W360×H450 集積共	1	か所	1,800	1,800	
鏡撤去	W360×H455 集積共	4	か所	1,820	7,280	
鏡撤去	W365×H455 集積共	5	か所	1,850	9,250	
鏡撤去	W455×H610 集積共	1	か所	3,090	3,090	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鏡撤去	W910×H600 集積共	1	か所	6,080	6,080	
鏡撤去	W910×H910 集積共	3	か所	9,210	27,630	
背板撤去	W750×H1135 厚30 集積共	4	か所	1,520	6,080	
理髪室造作棚撤去	W4620×D450×H1100 集積共 洗髪用洗面器 3か所付 収納棚W380×D450×H1000 4か所付 ガラス戸付収納棚W380×D150×H650 4か所付 ラインク [®] 壁W1020×H1000 3枚 ラインク [®] 下地W4620×H1060	1	か所	43,900	43,900	
地下1階室7 カウンター撤去	W1000×D400×t40 集積共 (SW-1)	1	か所	1,250	1,250	
ﾌﾟﾗｲﾝﾄ [®] 撤去	W800×H1950 集積共	3	か所	2,270	6,810	
ﾌﾟﾗｲﾝﾄ [®] 撤去	W1650×H1650 集積共	5	か所	3,950	19,750	
ﾌﾟﾗｲﾝﾄ [®] 撤去	W1700×H1650 集積共	3	か所	4,080	12,240	
ﾌﾟﾗｲﾝﾄ [®] 撤去	W1800×H1650 集積共	6	か所	4,320	25,920	
PT-1 ﾌﾙﾐﾆﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W3740×H2600 枠見込50	1	か所	26,100	26,100	
PT-2 ﾌﾙﾐﾆﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W1250×H2650 枠見込40	1	か所	8,900	8,900	
PT-101 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W9226×H2700 枠見込80 腰高窓:ﾌﾞﾘｶｰﾎﾞ [®] ネット板(厚5.0) 共	1	か所	159,000	159,000	
PT-102 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W2200×H2700 枠見込60 腰高窓:ﾌﾞﾘｶｰﾎﾞ [®] ネット板(厚5.0) 共	1	か所	41,700	41,700	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PT-103 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W2200×H2700 枠見込60	1	か所	16,000	16,000	
PT-201 ﾌﾙﾐﾆﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W9900×H2620 枠見込50 腰高窓:ﾌﾞﾘｶｰﾎﾞ [®] ネット板(厚5.0) 共	1	か所	248,000	248,000	
PT-301 ﾌﾙﾐﾆﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W10388×H2650 枠見込50 腰高窓:ﾌﾞﾘｶｰﾎﾞ [®] ネット板(厚5.0) 共	1	か所	223,000	223,000	
PT-302 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W5680×H2650 枠見込50 腰高窓:ﾌﾞﾘｶｰﾎﾞ [®] ネット板(厚5.0) 共	1	か所	45,500	45,500	
PT-303 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W3900×H2700 枠見込50	1	か所	28,300	28,300	
PT-304 ﾌﾙﾐﾆﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W3165×H2700 枠見込50	1	か所	23,000	23,000	
PT-401 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W4880×H2650 枠見込50	1	か所	34,800	34,800	
PT-501 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W7700×H2700 枠見込50	1	か所	55,900	55,900	
PT-502 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W7250×H2700 枠見込50	1	か所	52,600	52,600	
PT-503 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W7600×H2700 枠見込50	1	か所	55,200	55,200	
PT-504 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W22950×H2700 枠見込50	1	か所	167,000	167,000	
PT-505 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W2200×H2250 枠見込50	1	か所	13,300	13,300	
PT-506 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W7245×H2700 枠見込50	1	か所	52,600	52,600	
PT-701 ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾚｰｼｮﾝ撤去	W5100×H2700 枠見込50	1	か所	37,000	37,000	
SLW-501 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾜｵｰﾙ 撤去	W7200×H2700 枠見込50 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾜｵｰﾙ下地 共	1	か所	52,200	52,200	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SLW-502 スライディングウォール 撤去	W7500×H2700 枠見込50 スライディングウォール下地共	1	か所	54,400	54,400	
SLW-701 スライディングウォール 撤去	W7550×H2700 枠見込50 スライディングウォール下地共	1	か所	54,800	54,800	
SLW-801 スライディングウォール 撤去	W9040×H2640 スライディングウォール下地共	1	か所	64,100	64,100	
小計					2,605,511	
【外部】						
アルミサッシ撤去	W1007ラットタイプ 集積共	123	m ²	2,910	357,930	
天井下地撤去	集積共	123	m ²	1,340	164,820	
下り壁 天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	23.5	m ²	2,240	52,640	
下り壁 天井下地撤去	集積共	23.5	m ²	1,340	31,490	
小計					606,880	
計					69,798,352	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
KT-1 ビニル床タイル	厚3.0 モルタル面	719	m ²	3,470	2,494,930	
KT-1 ビニル床タイル	厚3.0 上げ床合板面	108	m ²	3,470	374,760	
KT-1 ステップ 階段 蹴上 ビニル床タイル	厚3.0 上げ床合板面	3	m ²	4,350	13,050	
KT-1 ステップ 階段 踏面 ビニル床タイル	厚3.0 上げ床合板面	1	m ²	4,350	4,350	
KT-1 ビニル床タイル	厚3.0 既存モルタル面 下地調整共	371	m ²	3,860	1,432,060	
FS 複層ビニル床シート	厚2.0 マーブル 熱溶接工法 既存モルタル面 下地調整共	1.3	m ²	3,940	5,122	
FS 複層ビニル床シート	厚2.0 マーブル 熱溶接工法 モルタル面	144	m ²	3,540	509,760	
立上り 複層ビニル床シート	厚2.0 マーブル 熱溶接工法	21	m ²	4,250	89,250	
TC-1 タイルカーペット	厚6.5 500×500 ルーフパイル 模様流し OAフロア面	401	m ²	3,910	1,567,910	
TC-1 タイルカーペット	厚6.5 500×500 ルーフパイル 市松敷き OAフロア面	4,703	m ²	3,910	18,388,730	
TC-1 タイルカーペット	厚6.5 500×500 ルーフパイル 模様流し スロープ面	10.9	m ²	3,910	42,619	
TC-1 タイルカーペット	厚6.5 500×500 ルーフパイル 市松敷き スロープ面	128	m ²	3,910	500,480	
床 タイル張り	200×100 II類 無釉 標準色 耐滑り性	12.9	m ²	28,300	365,070	
タイル伸縮目地	シーリング PS-2	6.5	m	640	4,160	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導用及び注意喚起用床材	点字 ^{タイ} Ⅰ類 無ゆう300角	1. 4	㎡	43, 000	60, 200	
フリーアクセスフロア	H50 置敷式 500×500 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N	2, 597	㎡	17, 700	45, 966, 900	
フリーアクセスフロア	H70 置敷式 500×500 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N	92. 2	㎡	22, 100	2, 037, 620	
フリーアクセスフロア	H80 置敷式 500×500 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N	36. 5	㎡	25, 600	934, 400	
フリーアクセスフロア再利用	H50 置敷式 500×500 不陸調整費共	2, 069	㎡	16, 200	33, 517, 800	
フリーアクセスフロア再利用	H70 置敷式 500×500 不陸調整費共	199	㎡	18, 100	3, 601, 900	
フリーアクセスフロア再利用	H80 置敷式 500×500 不陸調整費共	111	㎡	18, 100	2, 009, 100	
ファンコイル部 クレーチンク	W1400×D200 OAフロアクレーチンク (A-606)	73	ヵ所	50, 200	3, 664, 600	
ファンコイル部 クレーチンク	W1800×D200 OAフロアクレーチンク (A-606)	27	ヵ所	60, 200	1, 625, 400	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Aタイプ (スロープ 1方) W1400×D1500×H50 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	11	ヵ所	60, 300	663, 300	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Aタイプ (スロープ 1方) W1400×D1500×H70 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	3	ヵ所	63, 400	190, 200	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Aタイプ (スロープ 1方) W1400×D1500×H80 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	ヵ所	65, 600	65, 600	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Bタイプ (スロープ 1方) W1050×D1500×H50 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	8	ヵ所	45, 800	366, 400	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Bタイプ (スロープ 1方) W1050×D1500×H80 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	3	ヵ所	51, 100	153, 300	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Cタイプ (スロープ 2方) W1900×D1500×H50 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	22	ヵ所	82, 800	1, 821, 600	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Cタイプ (スロープ 2方) W1900×D1500×H70 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	ヵ所	109, 000	109, 000	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Dタイプ (スロープ 3方) W2400×D1500×H50 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	18	ヵ所	161, 000	2, 898, 000	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Dタイプ (スロープ 3方) W2400×D1500×H70 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	ヵ所	157, 000	157, 000	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Eタイプ (スロープ 2方) W1550×D1500×H50 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0 スロープ・リブ: PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	18	ヵ所	84, 500	1, 521, 000	
OAフロアスロープ・上り 框	平面バターン: Eタイプ (スロープ 2方) W1550×D1500×H70 上り框・小口塞ぎ: ステンレスt2. 0					

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	88,900	88,900	
0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：Eタイ（スロープ 2方） W1550×D1500×H80 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	89,800	89,800	
2階 事務室2-3 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 1方 W1955×D500×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	84,500	84,500	
3階 事務室3-5 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 2方 W2200×D1200×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	95,100	95,100	
4階 事務室4-5 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 2方 W2122×D930×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	84,500	84,500	
4階 事務室4-15 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 2方 W2123×D1314×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	97,700	97,700	
5階 事務室5-7 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 2方 W1900×D3650×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	249,000	249,000	
5階 事務室5-8 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 1方 W1870×D665×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	37,900	37,900	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5階 事務室5-9 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 1方 W1365×D665×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	26,400	26,400	
7階 倉庫7-1 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 1方 W1400×D1000×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	42,300	42,300	
7階 事務室7-10 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 2方 W2480×D1475×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	164,000	164,000	
8階 会議室8-2 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 2方 W2175×D1400×H50 上り框・小口塞ぎ：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	1	か所	110,000	110,000	
パブリコエー入口 0A707スロープ・上り 框	平面ハターン：スロープ 1方 W850×D800×H50 上り框：ステンレスt2. 0 スロープ・リブ：PL-3. 2 (A-601 D-1-18)	5	か所	22,000	110,000	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚27	719	m ²	3,240	2,329,560	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	144	m ²	3,240	466,560	
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	3	m ²	3,430	10,290	
床 モルタル塗り	点字ブロック下地	1.4	m ²	4,100	5,740	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	12.9	m ²	3,150	40,635	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フリーアクセスフロア下部 モルタル補修	厚30	239	m ²	4,460	1,065,940	
間仕切り下部 モルタル補修	厚30	71.3	m ²	4,460	317,998	
地下1階書庫B-1 上げ床木下地	根太:45×55 @300 大引:90×90 @900 束:90×90 @900 際根太共 下地用製材 杉 2級 含水率A種 (S-101)	61.4	m ²	8,980	551,372	
地下1階書庫B-1 上げ床木下地	根太:90×90 @900 下地用製材 杉 2級 含水率A種 (S-101)	0.7	m ²	13,600	9,520	
地下1階書庫B-1 上げ床フワン合板	厚15	61.4	m ²	10,300	632,420	
地下1階書庫B-1 ステップ 階段踏面フワン 合板	厚15	0.7	m ²	17,000	11,900	
地下1階書庫B-1 ステップ 階段蹴上フワン 合板	厚15	2.3	m ²	11,600	26,680	
3階書庫3-3 上げ床木下地	根太:45×55 @300 大引:90×90 @900 束:90×90 @900 際根太共 下地用製材 杉 2級 含水率A種 (S-101)	46.3	m ²	9,560	442,628	
3階書庫3-3 上げ床木下地	根太:90×90 @900 下地用製材 杉 2級 含水率A種 (S-101)	0.3	m ²	15,100	4,530	
3階書庫3-3 上げ床フワン合板	厚15	46.3	m ²	10,300	476,890	
3階書庫3-3 ステップ 階段踏面フワン 合板	厚15	0.3	m ²	19,400	5,820	
3階書庫3-3 ステップ 階段蹴上フワン 合板	厚15 (A-603 D-3-1)	0.7	m ²	17,000	11,900	
地下1階機械室前 階段下地	W1125×D2180×H1380 踏面260蹴上230 6段 木根太90×90 @900					

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	手摺H1000 90×90 @900 下地用製材 杉 2級 含水率A種 (A-603 D-3-1)	1	か所	692,000	692,000	
地下1階機械室前 階段フワン合板	厚15 FS共 (A-603 D-3-1)	3.9	m ²	14,100	54,990	
地下1階機械室前 階段手摺天端	120×30 桤材 (A-603 D-3-1)	2.6	m	9,550	24,830	
地下1階機械室前 階段手摺フワン合板	厚5.5 (A-603 D-3-1)	7.2	m ²	10,600	76,320	
小計					135,694,194	
(幅木)						
ビニル幅木	高さ100	3,084	m	370	1,141,080	
ビニル幅木	高さ100 既存モルタル面 下地調整共	263	m	520	136,760	
ビニル幅木	高さ100 既存ボート面 下地調整共	18.3	m	520	9,516	
ビニル幅木	高さ100 既存コンクリートフック面 下地調整共	7.7	m	520	4,004	
ビニル幅木	高さ100 補修下地面	42	m	520	21,840	
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	1.2	m	2,810	3,372	
小計					1,316,572	
(壁)						
壁 既存下地補修	モルタル程度	89.7	m ²	6,280	563,316	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 フッ素化珪合板	厚3.0 (A-405)	509	m ²	9,940	5,059,460	
壁 フッ素化珪合板 巾木ジョイナー	C型ジョイナー フッ素製 B-1 (A-405)	209	m	2,160	451,440	
壁 フッ素化珪合板 H型ジョイナー	フッ素製 B-1 (A-405)	765	m	2,160	1,652,400	
壁 フッ素化珪合板 C型ジョイナー	フッ素製 B-1 (A-405)	70	m	2,160	151,200	
壁 フッ素化珪合板 入隅用ジョイナー	フッ素製 B-1 (A-405)	233	m	2,460	573,180	
壁 フッ素化珪合板 出隅用ジョイナー	フッ素製 B-1 (A-405)	22.5	m	2,460	55,350	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボート下地 突付け — —	504	m ²	4,030	2,031,120	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボート下地 突付け 亜鉛鉄板厚0.6共 下張GB-R 厚12.5共	89.7	m ²	38,800	3,480,360	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	250	m ²	3,320	830,000	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	8,949	m ²	3,200	28,636,800	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	306	m ²	4,050	1,239,300	
壁 耐水せっこう ボート	厚12.5 突付 下地GB-R厚12.5共	12.5	m ²	3,530	44,125	
壁 硬質せっこうボート	厚9.5 突付 下地GB-R厚12.5共 亜鉛鉄板厚0.6共	38.7	m ²	40,300	1,559,610	
耐火間仕切面 継目処理加算		13.5	m ²	850	11,475	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	5,428	m ²	2,070	11,235,960	
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	25.7	m ²	2,790	71,703	
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	235	m ²	2,430	571,050	
軽鉄間仕切用 開口補強	W650×H2325 65形 扉等三方補強	14	か所	11,900	166,600	
軽鉄間仕切用 開口補強	W850×H1900 65形 扉等三方補強	3	か所	12,300	36,900	
軽鉄間仕切用 開口補強	W850×H1950 65形 扉等三方補強	52	か所	12,300	639,600	
軽鉄間仕切用 開口補強	W850×H2100 65形 扉等三方補強	22	か所	12,300	270,600	
軽鉄間仕切用 開口補強	W900×H2100 65形 扉等三方補強	1	か所	12,400	12,400	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1200×H1900 65形 扉等三方補強	3	か所	12,900	38,700	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1200×H1950 65形 扉等三方補強	64	か所	12,900	825,600	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1200×H2100 65形 扉等三方補強	11	か所	12,900	141,900	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1800×H1950 65形 扉等三方補強	2	か所	13,800	27,600	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1800×H2100 65形 扉等三方補強	8	か所	13,800	110,400	
軽鉄間仕切用 開口補強	W2400×H900 65形 扉等四方補強	1	か所	31,700	31,700	
軽鉄間仕切用 開口補強	W900×H2100 90形 扉等三方補強	8	か所	16,600	132,800	

建築工事 細目別内訳

A-35

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽鉄間仕切用 開口補強	W1200×H1950 90形 扉等三方補強	3	か所	17,100	51,300	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1200×H2100 90形 扉等三方補強	3	か所	17,100	51,300	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1800×H2100 90形 扉等三方補強	1	か所	18,500	18,500	
軽鉄間仕切用 開口補強	W1863×H1800 90形 扉等四方補強	1	か所	26,900	26,900	
車庫回り ALC間仕切	厚100 (A-602 D-2-4)	50.6	m ²	13,200	667,920	
ALC間仕切 頭繋ぎL型金物	L-65×65×6 打込みアンカー@600共 付ス ^レ マ ^フ レ ^ー ト・アンカー鋼棒共 (A-602 D-2-4)	17.2	m	5,580	95,976	
ALC間仕切 上部ロックウール充填	W100×厚20	17.2	m	1,020	17,544	
ALC間仕切 足下定規アンクル	L-50×50×6 アンカー鋼棒に取付 (A-602 D-2-4)	14.8	m	5,220	77,256	
W3 耐火間仕切	65形 1時間耐火 両面GB-F厚12.5+12.5	143	m ²	9,570	1,368,510	
W3 耐火間仕切	90形 1時間耐火 両面GB-F厚12.5+12.5	42.7	m ²	10,000	427,000	
W4 耐火遮音間仕切	65形 1時間耐火 両面GB-F厚12.5+12.5 グラスウール充填	175	m ²	12,300	2,152,500	
W4 耐火遮音間仕切	90形 1時間耐火 両面GB-F厚12.5+12.5 グラスウール充填	59.6	m ²	12,800	762,880	
遮音シーリング [*]		4,975	m	530	2,636,750	
耐火シーリング [*]		373	m	890	331,970	

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火遮音シーリング [*]		188	m	890	167,320	
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24K	3,345	m ²	1,600	5,352,000	
小計					74,858,275	
(天井)						
天井 モルタル補修		3.7	m ²	3,090	11,433	
天井 アルミスバ ^ン ト ^レ ル	W100目地W10 厚1.0 フラットタイプ 二次電解着色 (A-101)	9.1	m ²	17,700	161,070	
天井 アルミスバ ^ン ト ^レ ル	W100目地W10 厚1.0 フラットタイプ 二次電解着色 既存軽鉄天井下地面(A-101)	105	m ²	17,700	1,858,500	
下り壁 アルミスバ ^ン ト ^レ ル	W100目地W10 厚1.0 フラットタイプ 二次電解着色 (A-101)	13.5	m ²	17,700	238,950	
廻り縁	アルミ製 アルミスバ ^ン ト ^レ ル用	75.6	m	2,040	154,224	
下り壁 見切り	アルミ製	20.8	m	3,110	64,688	
下り壁 石膏ボ ^ー ト ^ク	厚12.5 継目処理	111	m ²	2,610	289,710	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 突付け	3.1	m ²	2,400	7,440	
天井 不燃積層 せっこうボ ^ー ト ^ク 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバ ^ー チン) 突付け 既存軽鉄天井下地面	47.1	m ²	2,180	102,678	
天井 不燃積層 せっこうボ ^ー ト ^ク 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバ ^ー チン) 突付け	464	m ²	1,680	779,520	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り	フラット内部用 厚 12 不燃 下張GB-R 厚 12.5共 既存軽鉄天井下地面	2,721	m ²	4,410	11,999,610	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃下張GB-R 厚12.5共	5,428	m ²	3,390	18,400,920	
天井廻縁	塩化ビニル製	6,425	m	1,300	8,352,500	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	273	m	1,700	464,100	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 既存インサート再利用	49.5	m ²	2,490	123,255	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 既存インサート再利用	414	m ²	3,620	1,498,680	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	3.1	m ²	1,740	5,394	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 既存インサート再利用	4,784	m ²	2,130	10,189,920	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 既存インサート再利用	412	m ²	3,260	1,343,120	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	240	m ²	1,640	393,600	
あと施工インサート		243	m ²	890	216,270	
下り壁 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) H200	22	m	2,040	44,880	
下り壁 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) H250	21.1	m	2,530	53,383	
下り壁 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) H340	10.6	m	3,050	32,330	
下り壁 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) H450	209	m	3,050	637,450	
下り壁 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) H500	3.6	m	3,050	10,980	

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下り壁 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) H650	20.8	m	3,290	68,432	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 400×400	79	か所	2,570	203,030	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 450×450	100	か所	2,840	284,000	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 250×250	95	か所	2,000	190,000	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 375×375	32	か所	3,250	104,000	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 500×500	71	か所	3,090	219,390	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 700×700	3	か所	3,810	11,430	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 375×1100	4	か所	4,470	17,880	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 1000×1000	34	か所	4,540	154,360	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 1260×150	221	か所	4,380	967,980	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 1260×300	1,555	か所	4,150	6,453,250	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 650×300	135	か所	3,690	498,150	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 500×150	164	か所	3,240	531,360	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 600×1250	5	か所	5,030	25,150	
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 375×900	84	か所	4,170	350,280	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 900×900	4	か所	4,240	16,960	
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 550×550	3	か所	3,350	10,050	
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1100×1100	3	か所	4,050	12,150	
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 600×600	2	か所	3,600	7,200	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁450角	98	個	11,400	1,117,200	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁400角	74	個	11,400	843,600	
小計					69,520,457	
(その他)						
ブラインド	W1200×H1200 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25	2	か所	12,100	24,200	
ブラインド	W1650×H1650 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25	60	か所	22,900	1,374,000	
ブラインド	W1700×H1650 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25	24	か所	23,600	566,400	
ブラインド	W1800×H1650 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25	43	か所	25,000	1,075,000	
ブラインド	W1650×H2900 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25	3	か所	40,300	120,900	
ブラインド	W1700×H2900 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25	2	か所	41,400	82,800	
ブラインド	W1770×H2600 縦形 手動 アルミスラット 2本操作コード式 スラット幅80	14	か所	52,700	737,800	

建築工事 細目別内訳

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遮光ブラインド	W1650×H1650 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25 スラット穴なし形状	5	か所	55,300	276,500	
遮光ブラインド	W1700×H1650 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25 スラット穴なし形状	3	か所	57,400	172,200	
遮光ブラインド	W1800×H1650 横形 手動 アルミニウム合金製 焼付塗装 キア式 スラット幅25 スラット穴なし形状	4	か所	61,500	246,000	
ブラインドボックス	W180×H160 アルミ製 BC-2 (A-008)	11.9	m	40,500	481,950	
会議室8-3 スクリーンボックス	W200×H200 L4500 スチール製t1.6 ＜3-31-2＞	1	か所	180,000	180,000	
ビクチャーレール	アルミ製 シルバー 天井埋込みタイプ ボード二重張り フック共	50.6	m	3,910	197,846	
配管カバー	W400×D350×H300 表層：メラミン化粧合板厚3.0 基材：ラワン合板厚12 下地金物：□-30×30×厚2.3 スチール製 (A-604 D-08)	3	か所	104,000	312,000	
既存サッシガラス部塞ぎ	W9400×H1680 縦框4本 溶融亜鉛メッキ鋼板厚1.6 上下枠及び縦框にL25×25×3 (A-603 D-3-8)	3	か所	655,000	1,965,000	
既存サッシガラス部塞ぎ	W5300×H1680 縦框2本 溶融亜鉛メッキ鋼板厚1.6 上下枠及び縦框にL25×25×3 (A-603 D-3-8)	1	か所	380,000	380,000	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存サッシガラス部塞ぎ	W5510×H1680 縦框2本 溶融亜鉛メッキ鋼板厚1.6 上下枠及び縦框にL25×25×3 (A-603 D-3-8)	3	か所	395,000	1,185,000	
既存サッシガラス部塞ぎ	W3480×H1680 縦框1本 溶融亜鉛メッキ鋼板厚1.6 上下枠及び縦框にL25×25×3 (A-603 D-3-8)	3	か所	268,000	804,000	
既存サッシガラス部塞ぎ	W5260×H1680 縦框2本 溶融亜鉛メッキ鋼板厚1.6 上下枠及び縦框にL25×25×3 (A-603 D-3-8)	4	か所	380,000	1,520,000	
サッシ取合方立	W100×D200×H2700+150 スチール製 厚1.6 端部:スチール板加工: [-100×30×2 間仕切枠:W135×D20 ロックウール充填24K充填共 (A-602 D-2-2)	188	m	37,900	7,125,200	
サッシ取合方立	W100×D200×H2900+150 スチール製 厚1.6 端部:スチール板加工: [-100×30×2 間仕切枠:W135×D20 ロックウール充填24K充填共 (A-602 D-2-2)	18.3	m	37,900	693,570	
サッシ取合方立 シーリング	10×10 MS-2	883	m	640	565,120	
SLW上部 補強金物 (間仕切部)	H120 通し物: 角ハブ L=120 □-40×20×2.3 @910 L=75×75×6 L=70 @910 あと施工アンカーM10共 @910 (A-605)	7.6	m	8,450	64,220	
SLW上部 補強金物 (誘導部)	H730 通し物:C-100×50×20×2.3 @1000 吊り材:L-30×30×3 @1000 受けね:L=300 L=50×50×4 @1000 振れ止め材:L-30×30×3 @2000 受けね:L=120 L=50×50×4					

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	@2000 あと施工アンカーM10共 @1000 (A-605)	4.5	m	57,200	257,400	
SLW上部 補強金物 (収納部)	H730 通し物:C-100×50×20×2.3 @300 吊り材:L-30×30×3 @300 受けね:L=300 L=50×50×4 @300 振れ止め材:L-30×30×3 @600 受けね:L=120 L=50×50×4 @600 あと施工アンカーM10共 @1000 (A-605)	1.9	m	57,200	108,680	
SLW 床下遮音壁	通し金物:W105×50×厚1.6 スチール製 コ型 下地:C-100×50×20×2.8 (A-605)	7.6	m	25,500	193,800	
SLW 床下遮音壁ガラスカー ル充填	厚75×H50 32K	7.6	m	1,090	8,284	
1階通用口 通用口段	W2000×D1860×H100 C-PL厚4.5 リブPL-3.2 @300 (A-603 D-3-10)	1	か所	144,000	144,000	
ガラスストラップ 梁貫通部塞ぎプレート	φ200用 厚2.3 HL (A-602 D-2-7)	1	か所	17,200	17,200	
タイル仕上切り替り 部 床見切り	ステンレス製FB-6×30	8.5	m	14,100	119,850	
ステップ 階段 ノンスリップ	ステンレス製 W35 フラットエントタイプ 接着工法	20.7	m	3,800	78,660	
床点検口	450角 ステンレス枠 防水防臭 鍵付	4	か所	62,400	249,600	
玄関ホール柱型 ステン壁目地	既製品	4.5	m	3,260	14,670	
ガラスストラップ 配管モルタル埋め	φ200×1000 (A-602 D-2-7)	1	か所	1,830	1,830	
排水口 モルタル充填		3	か所	1,830	5,490	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
固定椅子	φ380×H480 既製品 座:ビニルレザー+ウレタンフォーム 脚:カバー:スチール製焼付塗装 (A-604 D-06)	1	か所	219,000	219,000	
固定椅子(8連タイプ)	W3585×D488×H400 座:仕切:ラバーウッド集成材 脚:カバー:スチール製焼付塗装 (A-604 D-07)	14	か所	1,680,000	23,520,000	
脱衣箱	W800×D400×H400 2連1段 表層:メラミン樹脂板厚1.2 あと施工アンカ-M10@600共 (A-603 D-3-2 〈6-32-1〉)	1	か所	170,000	170,000	
接見カウンター	W1863×D850 メラミンボストフォーム厚40 FB-6×60 L400+300 L型 @300 FB-6×60 L300+300 L型 @300 (A-604 D-04)	1	か所	602,000	602,000	
SW-201 カウンター	W2400×D480 メラミンボストフォーム厚30 FB-6×60 L300+300 L型 @300 (A-602 D-2-6)	1	か所	548,000	548,000	
鋼製物品棚	幅900×奥行450タイプ 全高2,600 笠木部:高さ調整式 ラマ棚:両開扉式書庫 上置棚:ガラス框両開扉式書庫 (棚板2枚) 下置棚:引出し式書庫(5段) ペース:床固定式金具付 積載荷重:棚板1枚当たり50kg以上 (引出しは15kg以上)	95	台	390,000	37,050,000	
緩降機	6階(階高19.3m) 床付型	1	か所	436,000	436,000	
緩降機	7階(階高23.0m) 床付型	1	か所	446,000	446,000	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
緩降機	8階(階高26.7m) 床付型	1	か所	455,000	455,000	
会議室8-3 手動スクリーン	W4200×H2366 190インチ(16:9)	1	か所	558,000	558,000	
SLW-801 スライディングウォール	W7545×H2650 厚80 手動式 表面材: 亜鉛めっき鋼板0.5mm 下張り:せっこうボード 12.5mm 表面仕上:指定色焼付塗装 レール仕様: アルミ押出型材ハンカーレール(アルマイト処理) コーナー部 直角レール	1	か所	2,440,000	2,440,000	
	充填材:グラスウール 付属金物一式共 建具表,(A605)参照					
PT-201 FIX窓付片開き戸	W3400×H2650 厚80 種類:スタッドバネ式 遮音性:36(dB/500Hz) 防火性能:不燃 表面材: メラミン樹脂焼付又はアクリル樹脂焼付 スタッド,バネ:スチール製 ポリカーボネート板(厚5.0)共 付属金物一式共 建具表参照	1	か所	761,000	761,000	
PT-301 FIX窓付 親子開き戸	W4200×H2650 厚80 種類:スタッドバネ式 遮音性:36(dB/500Hz) 防火性能:不燃 表面材: メラミン樹脂焼付又はアクリル樹脂焼付 スタッド,バネ:スチール製 ポリカーボネート板(厚5.0)共 付属金物一式共	1	か所	833,000	833,000	
PT-601 FIX窓付片開き戸	W2928×H2650 厚50 種類:スタッドバネ式 遮音性:36(dB/500Hz) 防火性能:不燃 90度折れ曲がり 表面材: メラミン樹脂焼付又はアクリル樹脂焼付 スタッド,バネ:スチール製 ポリカーボネート板(厚5.0)共	1	か所	647,000	647,000	

1. 建物 1) 庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	附属金物一式共					
室名サイン1	W35×H150 アクリル版厚5.0 下地アクリル板厚3.0+3.0 <8-43-1>	131	か所	8,500	1,113,500	
室名サイン2	H35程度 塩ビシート貼り 5文字程度(〇〇〇〇〇室)	29	か所	1,700	49,300	
EVホール前 案内板	W810×H810 基材:塩化ビニル樹脂板厚2.0 アクリル厚3.0 マグネットシール共 文字:シルク文字 <8-42-3>	8	か所	42,500	340,000	
A階段横 案内板	W810×H810 基材:塩化ビニル樹脂板厚2.0 アクリル厚3.0 マグネットシール共 文字:シルク文字 <8-42-3>	9	か所	42,500	382,500	
D-1 各階案内板更新	W810×H1450 基材:塩化ビニル樹脂板厚2.0面 アクリルプレート厚3.0 更新 文字:シルク文字 <8-42-1> (A-701)	1	か所	68,000	68,000	
D-2 既存庁舎案内板更新	W1800×H900 基材:ステンレス板面 インクジェットシート更新 (A-701)	1	か所	76,500	76,500	
緩降機 扉面サイン	H50 塩ビシート貼り	1	か所	2,550	2,550	
小計					92,066,520	
【外部】						
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 金属成形板用 @360 H1000未満 既存インサート再利用	123	m ²	2,740	337,020	
天井 アルミスパントネル	W100目地W10 厚1.0 フラットタイプ 二次電解着色 (A-101)	123	m ²	17,700	2,177,100	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-41

1. 建物 1) 庁舎		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(壁)						
壁 E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(一般) 素地B種(新規面)	269	m ²	1,960	527,240	
壁 E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	22.2	m ²	2,940	65,268	
壁 E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	281	m ²	3,060	859,860	
壁 E P 塗り 改修仕様	モルタル面(下地補修) 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	75.6	m ²	3,060	231,336	
壁 防かび塗装塗り	ボート面 下地処理(殺菌剤塗布)+防かび塗装 素地B種(新規面)	37	m ²	10,800	399,600	
壁 防かび塗装塗替え	モルタル面 下地処理(殺菌剤塗布)+防かび塗装 下地調整RB種(塗替え面)	61	m ²	11,600	707,600	
壁 防かび塗装塗替え	モルタル面(下地補修) 下地処理(殺菌剤塗布)+防かび塗装 下地調整RB種(塗替え面)	4.8	m ²	11,600	55,680	
小計					2,846,584	
(天井)						
下り壁 E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(一般) 素地B種(新規面)	111	m ²	1,960	217,560	
小計					217,560	
(その他)						
S O P 塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料Bz種 下地別途(新規面)	242	m ²	2,800	677,600	
錆止め塗料塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	鉄鋼面(屋内) 工程A種 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)	17.2	m	280	4,816	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

1. 建物 1) 庁舎		発生材処理		運搬(積込み共)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込み)						
発生材積込み	コンクリート類(無筋)	122	m ³	11,500	1,403,000	
発生材積込み	コンクリート類(二次製品)	17.6	m ³	11,500	202,400	
発生材積込み	建設発生木材	15.3	m ³	8,960	137,088	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)	136	m ³	8,960	1,218,560	
発生材積込み	建設廃材(ｶﾞﾗｽ類) 0.3m ³	1	式		44,800	
発生材積込み	建設廃材(廃石膏ﾎｰﾄﾞ類)	302	m ³	8,960	2,705,920	
小計					5,711,768	
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ コンクリート類(無筋) DID区間有り	124	m ³	4,410	546,840	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ コンクリート類(二次製品) DID区間有り	17.6	m ³	3,530	62,128	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設発生木材 DID区間有り 15.3m ³	1	式		77,200	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	136	m ³	2,070	281,520	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(ｶﾞﾗｽ類) 0.3m ³ DID区間有り	1	式		47,400	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(廃石膏ﾎｰﾄﾞ類) DID区間有り	302	m ³	1,020	308,040	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-44

1. 建物 1) 庁舎		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(発生材処分)						
発生材処分	コンクリート類(無筋)	124	m3	5,520	684,480	
発生材処分	コンクリート類(二次製品)	17.6	m3	16,100	283,360	
発生材処分	建設発生木材	15.3	m3	10,800	165,240	
発生材処分	建設廃材(仕上材類)	136	m3	8,000	1,088,000	
発生材処分	建設廃材(ガラス類) 0.3m3	1	式		6,500	
発生材処分	建設廃材(石膏ボード類)	302	m3	7,000	2,114,000	
計					4,341,580	

建築工事 細目別内訳

1. 建物 2) 仮庁舎		仮庁舎		設置工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		5,120,000	
土工事	平板載荷試験共	1	式		4,220,000	
鉄筋工事		1	式		2,480,000	
コンクリート工事		1	式		4,160,000	
型枠工事		1	式		3,280,000	
建方工事(本体)		1	式		105,600,000	
防水工事		1	式		240,000	
木工事		1	式		8,800,000	
屋根及びとい工事		1	式		2,640,000	
金属工事		1	式		8,800,000	
左官工事		1	式		640,000	
建具工事		1	式		4,400,000	
塗装工事		1	式		640,000	
内装工事		1	式		22,000,000	
エント及びその他の工事		1	式		21,100,000	

[illegible][illegible]

2. 工作物		1) 囲障		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ隠しフェンス 撤去	アルミ製 H2100 片開き扉:1か所 集積・積込み共 基礎残置 (A-803 D-10)	9.3	m	8,240	76,632	
上記支柱部 モルタル穴埋め	100×100 H300	11	か所	3,770	41,470	
手すりA 撤去	ステンレス製 W9100 H800+地中H200 集積・積込み共 基礎別計上 (A-803 D-9)	1	か所	75,000	75,000	
手すりA基礎 撤去	RC造 W500×D500×H500 (0.13m3) 圧碎機・ブレイカー併用 鉄筋切断共 集積・積込み共 (A-803 D-9)	6	か所	2,950	17,700	
ハリカー 撤去	ステンレス製 φ114.3 H730+地中H450 集積・積込み共 (A-803 D-12)	4	か所	8,960	35,840	
ハリカー-A 撤去	ステンレス製 φ48×2.0t H710+地中H850 集積・積込み共 基礎別計上 (A-803 D-8)	1	か所	8,960	8,960	
ハリカー-A基礎 撤去	コンクリート W250×D250×H250 (0.02m3) 圧碎機・ブレイカー併用 碎石共 集積・積込み共 (A-803 D-8)	1	か所	490	490	
RC立上りH320 (基礎共) 撤去	RC造 H320+地中H880 圧碎機・ブレイカー併用 鉄筋切断共 碎石共 集積・積込み共 (A-803 D-6)	5.9	m	6,840	40,356	
RC立上りH500-600 (基礎共) 撤去	RC造 H500～600+地中H880 圧碎機・ブレイカー併用 鉄筋切断共 碎石共 集積・積込み共 (A-803 D-6)	6.5	m	7,520	48,880	
パイプフェンス 撤去	スチール製 H1000 集積・積込み共 基礎別計上 (A-803 D-14)	6.6	m	8,240	54,384	
パイプフェンス基礎 撤去	RC造 H300+地中H400 圧碎機・ブレイカー併用 鉄筋切断共 カッター入れ共 集積・積込み共 (A-803 D-14)	6.6	m	7,820	51,612	

[illegible]

A-48

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

A-51

建築工事 細目別内訳

[illegible]

A-52

建築工事 細目別内訳

[illegible]

3. 外構		1) 舗装(縁石共)		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		1	式		149,760	別紙 00-0020
すきとり		1	式		4,260	別紙 00-0021
アスファルト舗装	厚330 アスファルト混合物 厚30 タックコート アスファルト混合物 厚50 プレミアムコート 再生砕石 厚250 (A-803 D-1)	306	m ²	5,440	1,664,640	
磁器質タイル舗装	厚50 タイル+モルタル 厚50 (A-803 D-4)	5.9	m ²	29,400	173,460	
縁石	9-11-8 再生クラッシュラン	13.2	m	10,900	143,880	
縁石	9-11-12 再生クラッシュラン	5.4	m	11,800	63,720	
トラフィックベント	W150 実線 (A-803 D-12)	6	m	440	2,640	
トラフィックベント	W150 セパレータ (A-803 D-12)	13.7	m	460	6,302	
トラフィックベント	W300 実線 (A-804 D-20)	2.5	m	880	2,200	
トラフィックベント	W300 セパレータ (A-803 D-12)	6	m	910	5,460	
トラフィックベント	身障者マーク (A-803 D-12)	1	か所	5,960	5,960	
トラフィックベント	W2500×H1800 「止まれ」 (A-804 D-20)	1	か所	11,100	11,100	
駐車マス トラフィックベント	W150 実線 (A-802)	132	m	440	58,080	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

3. 外構		2) 屋外排水設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水樹1 撤去	SC-3 600×600×930H 現場打ち マンホールの蓋付き 砕石共 集積・積込み共 (A-801)	1	か所	21,500	21,500	
雨水樹2 撤去	SC-3 600×600×1030H 現場打ち マンホールの蓋付き 砕石共 集積・積込み共 (A-801)	1	か所	22,200	22,200	
雨水樹3 撤去	SC-3 600×600×1190H 現場打ち マンホールの蓋付き 砕石共 集積・積込み共 (A-801)	1	か所	23,800	23,800	
雨水樹5 撤去	RC-3 600×600×1000H 現場打ち マンホールの蓋付き 砕石共 集積・積込み共 (A-801)	1	か所	22,200	22,200	
VP管 撤去	φ150 集積・積込み共 (A-801)	29	m	4,480	129,920	
L型側溝 撤去	9-11-2 400×600 砕石共 集積・積込み共 (A-801・A-804 D-16)	31.1	m	2,240	69,664	
雨水樹蓋 撤去	樹600角 スチール製 グレーチング 蓋 T-6 集積・積込み共 (A-804 D-16・D-17)	2	か所	10,400	20,800	
撤去機械運搬費	2. 工作物 1) 囲障に含む					
計					310,084	

3. 外構		2) 屋外排水設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル 管 (VP)	土工 深さ 500程度 径150 砂基礎共	29.2	m	35,600	1,039,520	
ヒューム管 (HP)	土工 深さ 500程度 径200 砂基礎共	2.2	m	26,300	57,860	
塩ビ樹①	口径200φ H930 蓋・基礎共 (A-802・A-804 D-23)	1	か所	15,200	15,200	
塩ビ樹②	口径200φ H1030 蓋・基礎共 (A-802・A-804 D-23)	1	か所	19,800	19,800	
塩ビ樹③	口径200φ H1190 蓋・基礎共 (A-802・A-804 D-23)	1	か所	19,800	19,800	
雨水樹	樹350角 平均樹深さH600 現場打ち 蓋別計上 土工事共 <9-14-4>	1	か所	64,300	64,300	
側溝	溝W300×H400 現場打ち 土工事共 <9-12-4>	5.2	m	38,700	201,240	
L型側溝	9-11-2 400×600 再生クラッシュラン共 (A-802・A-804 D-16)	7.1	m	15,300	108,630	
雨水樹 グレーチング 蓋	樹600角 スチール製 細目 平形 T20 受枠共 (A-804)	2	か所	114,000	228,000	
雨水樹 グレーチング 蓋	樹350角 スチール製 細目 平形 T20 受枠共 (A-804)	1	か所	44,700	44,700	
側溝 グレーチング 蓋	溝W300 スチール製 細目 平形 T20 受枠共 (A-804)	5.2	m	47,300	245,960	
小計					2,045,010	
【土工事】						
根切り		1	式		5,328	別紙 00-0022
埋戻し		1	式		9,275	別紙 00-0023

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

A-59

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A-60

7. その他						
1)歩道の切下げ(西側)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【舗装】						
舗装撤去	9-21-1 アスファルト 厚40 路盤 厚100 圧砕機 集積・積込み共 (A-804 D-16・D-17)	9.6	m ²	790	7,584	
同上用カッター入れ	アスファルト 厚40	3.9	m	1,210	4,719	
半たわみ舗装撤去	アスファルト 厚50+50 路盤 厚100 圧砕機 集積・積込み共 (A-804 D-16・D-17)	6	m ²	1,420	8,520	
同上用カッター入れ	アスファルト 厚50+50	14	m	2,420	33,880	
縁石撤去	9-11-4 砕石共 集積・積込み共 (A-804 D-16・D-17)	6.6	m	2,330	15,378	
小計					70,081	
【排水】						
埋設管撤去	HP200φ 集積・積込み共 周囲掘削まで(H3000程度) (A-804 D-16)	3	m	5,820	17,460	
雨水樹撤去	9-14-4 H450 現場打ち スチール製クレーシング蓋(T20)付き 砕石共 集積・積込み共 (A-804 D-16・D-17)	1	か所	10,400	10,400	
小計					27,860	
撤去機械運搬費		1	式		170,200	別紙 00-0025
計					268,141	

建築工事 細目別内訳

7. その他						
1)歩道の切下げ(西側)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【舗装】						
直接仮設		1	式		7,488	別紙 00-0026
アスファルト舗装	厚140 アスファルト混合物 厚40 再生砕石 厚100 <9-21-1>	9.6	m ²	5,670	54,432	
半たわみ舗装	厚200 半たわみ舗装 厚50 アスファルト混合物 厚50 再生砕石 厚100	6	m ²	5,530	33,180	
縁石	9-11-4 再生クラッシュ	6.6	m	23,700	156,420	
舗装機械運搬		1	式		50,100	別紙 00-0027
小計					301,620	
【排水】						
埋設管	HP200φ 砂基礎共 土工事無し	3	m	23,800	71,400	
雨水樹	樹350角 平均樹深さH600 現場打ち 蓋別計上 <9-14-4>	1	か所	54,800	54,800	
雨水樹クレーシング蓋	樹350角 スチール製 細目 平形 T20 受枠共 (A-804)	1	か所	44,700	44,700	
小計					170,900	
【排水-土工事】						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

7. その他		1) 歩道の切下げ(西側)		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(発生材運搬)						
建設発生土運搬	ダンプトラック 土砂・砕石類 DID区間有り 2.1m3	1	式		53,900	
発生材運搬	ダンプトラック コンクリート類(無筋) DID区間有り 0.7m3	1	式		47,400	
発生材運搬	ダンプトラック コンクリート類(二次製品) DID区間有り 0.3m3	1	式		47,400	
発生材運搬	ダンプトラック アスファルトコンクリート類 DID区間有り 1.0m3	1	式		53,900	
小計					202,600	
(発生材処分)						
建設発生土処分	土砂・砕石類	2.1	m3	6,190	12,999	
発生材処分	コンクリート類(無筋)	0.7	m3	5,520	3,864	
発生材処分	コンクリート類(二次製品) 0.3m3	1	式		8,040	
発生材処分	アスファルトコンクリート類	1	m3	6,210	6,210	
小計					31,113	
計					233,713	

A-62

建築工事 細目別内訳

[illegible]

7. その他		2) 歩道の切下げ(北側)		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【舗装】						
直接仮設		1	式		19,104	別紙 00-0030
アスファルト舗装	厚140 アスファルト混合物 厚40 再生砕石 厚100 〈9-21-1〉	33.8	m ²	5,670	191,646	
半たわみ舗装	厚200 半たわみ舗装 厚50 アスファルト混合物 厚50 再生砕石 厚100	6	m ²	5,530	33,180	
縁石	9-11-4 再生クラッシュラン	7.8	m	23,700	184,860	
縁石	9-11-12 再生クラッシュラン	2.2	m	9,070	19,954	
舗装機械運搬	1) 歩道の切下げ(西側)に含む					
小計					448,744	
【排水】						
埋設管	HP200 φ 砂基礎共 土工事無し	3	m	23,800	71,400	
雨水樹	樹350角 平均樹深さH600 現場打ち 蓋別計上 〈9-14-4〉	1	か所	54,800	54,800	
雨水樹 クレーンク 蓋	樹350角 スチール製 細目 平形 T20 受枠共 (A-804)	1	か所	44,700	44,700	
埋戻し・ 土工機械運搬	7. その他 2) 歩道の切り下げ(西側) に含む					

建築工事 細目別内訳

7. その他		2) 歩道の切下げ(北側)		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					170,900	
【植栽】						
シマトリコ	H3.0×C0.21×W1.0 (A-804 D-17)	1	本	6,030	6,030	
植付け(高木)	幹周 15～25cm未満	1	本	22,200	22,200	
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=60cm -	0.8	m ²	1,320	1,056	
土壌改良材	バーク堆肥	0.8	m ²	890	712	
植栽機械運搬	4. 造園 1) 樹木に含む					
小計					29,998	
【工作物】						
バリアーB 再取付け	H730 φ114×4.0t 後付式 (A-804 D-22)	2	か所	19,400	38,800	
小計					38,800	
計					688,442	

A-64

建築工事 細目別内訳

[illegible]

1. 建物 1) 庁舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		1,757,214	別紙 00-0001
墨出し (屋上改修)	設備基礎改修	14.4	m ²	110	1,584	
墨出し(外壁改修)	軒天改修	123	m ²	110	13,530	
墨出し(内部改修)	個別改修	563	m ²	110	61,930	
墨出し(内部改修)	複合改修	8,843	m ²	190	1,680,170	
計					1,757,214	
養生		1	式		3,939,053	別紙 00-0002
養生 (屋上改修)	設備基礎改修	14.4	m ²	69	993	
養生(外壁改修)	軒天改修・建具改修	124	m ²	520	64,480	
養生(内部改修)	個別改修	321	m ²	240	77,040	
養生(内部改修)	複合改修	9,184	m ²	380	3,489,920	
養生(内部改修)	搬出入路部分	298	m ²	140	41,720	
エレベータかご養生		3	か所	88,300	264,900	
計					3,939,053	

建築工事 別紙明細

1. 建物 1) 庁舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式		12,196,424	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上改修)	設備基礎改修	14.4	m ²	210	3,024	
整理清掃後片付け (外壁改修)	軒天改修・建具改修	124	m ²	1,640	203,360	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	321	m ²	840	269,640	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	9,184	m ²	1,260	11,571,840	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	298	m ²	420	125,160	
整理清掃後片付け (EV内)	3ヶ所	1	式		23,400	
計					12,196,424	
外部足場		1	式		411,080	別紙 00-0004
建具改修用 外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	0.8	m ²	1,350	1,080	
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	123	m ²	1,080	132,840	
単管一本足場	修理費含む 10m未満 パッドコニ転落防止用	164	m ²	1,690	277,160	
計					411,080	

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

2. 工作物		3) 設備基礎		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式		3,700	別紙 00-0009
根切り	小規模土工	2.5	m3	1,480	3,700	
計					3,700	
埋戻し		1	式		5,565	別紙 00-0010
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.1	m3	2,650	5,565	
計					5,565	
土工機械運搬		1	式		188,800	別紙 00-0011
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復	94,400	188,800	
計					188,800	

2. 工作物		4) 配管トレンチ		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管トレンチ	W600×H800 (RC現場打ち) コンクリート蓋 (車両対応) 受枠L-81 受枠L-81×60×6 (A-019)	1	式		3, 101, 965	別紙 00-0012
外構関係仮設費 (水槽類等)	深さ2m以内	23. 2	m ²	3, 450	80, 040	
砂利地業	再生クワッション	2. 5	m ³	10, 700	26, 750	
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ =15cm コンクリート打設 手間 共	1. 3	m ³	39, 700	51, 610	
異形鉄筋	SD295A D10	0. 5	t	71, 100	35, 550	
普通コンクリート	Fc=21N/mm2 スランプ =15cm	12. 4	m ³	47, 900	593, 960	
型枠	普通合板型枠 小型構造物用型枠 型枠運搬費 共	95. 2	m ²	11, 500	1, 094, 800	
床 防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20	14. 3	m ²	4, 220	60, 346	
壁 防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20	37. 7	m ²	6, 370	240, 149	
配管トラフ コンクリート蓋	t120 溝巾600用 車両対応 受枠:L-81×60×6 亜鉛メッキ (A-019)	22. 3	m	41, 200	918, 760	
計					3, 101, 965	

[illegible]

A-69

建築工事 別紙明細

[illegible]

A-70

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

A-71

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

A-72

[illegible]

建築工事 別紙明細

7. その他		1) 歩道の切下げ(西側)		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		1	式		7,488	別紙 00-0026
直接仮設 (構内舗装)		15.6	m ²	480	7,488	
計					7,488	
舗装機械運搬		1	式		50,100	別紙 00-0027
舗装機械運搬費	狭い場合	1	往復	50,100	50,100	
計					50,100	
埋戻し		1	式		65,700	別紙 00-0028
埋設管 とりこわし部 埋戻し(B種)	- 発生土	45	m ³	1,460	65,700	
計					65,700	
土工機械運搬		1	式		94,400	別紙 00-0029
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	94,400	94,400	
計					94,400	

共通仮設費(積上) 明細

A-74

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成形鋼板 H3000 13.0ヶ月	84.5	m	14,200	1,199,900	
仮囲い	成形鋼板 H2000 13.0ヶ月	78	m	11,300	881,400	
キヤスターゲート①	W7200×H3000 13.0ヶ月	1	か所	296,000	296,000	
キヤスターゲート②	W6000×H2000 13.0ヶ月	1	か所	165,000	165,000	
交通誘導警備員	交通の誘導に従事するもの	292	人日	23,800	6,949,600	
既存B型ハリケート 撤去・保管	H1800	59	m	1,400	82,600	
既存キヤスターゲート 撤去・保管	W6000×H1800	1	か所	85,900	85,900	
現場CBR試験		1	か所	62,000	62,000	
石綿含有量調査	JIS A 1481-1 定性 -	33	検体	39,900	1,316,700	
石綿含有量調査検 体採取費用		1	式		315,000	
化学物質の 濃度測定	測定バッチ F, V 着工前・後	23	か所	20,600	473,800	
情報共有システム	初期設置費用・保守費用共 データ保存容量50GB システム利用者数30名程度	14	月	9,800	137,200	
計					11,965,100	

行政手数料（非課税） 明細

[illegible]

[illegible]

E-2

[illegible]

庁舎（電気の部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式	24,666,955	
電灯設備	電灯分岐	1	式	81,335,610	
電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式	16,272,230	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	86,242,554	
計				208,517,349	
動力設備	動力幹線	1	式	11,783,410	
動力設備	動力分岐	1	式	19,853,740	
計				31,637,150	
受変電設備	受変電設備	1	式	8,591,380	
計				8,591,380	
発電設備	自家発電（原動機）	1	式	1,153,280	
計				1,153,280	
構内情報通信網設備		1	式	932,910	
計				932,910	
構内交換設備		1	式	21,758,429	

電気設備工事 中科目別内訳

庁舎（電気の部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				21,758,429	
情報表示設備	出退表示	1	式	13,246,980	
情報表示設備	時刻表示	1	式	2,417,527	
情報表示設備	非常警報表示設備	1	式	25,227,530	
計				40,892,037	
映像・音響設備		1	式	1,728,620	
計				1,728,620	
拡声設備		1	式	5,480,018	
計				5,480,018	
誘導支援設備	インターホン	1	式	386,800	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	240,480	
計				627,280	
テレビ共同受信設備		1	式	6,034,340	
計				6,034,340	
監視カメラ設備		1	式	5,698,050	

庁舎（電気の部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				5,698,050	
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式	3,949,348	
計				3,949,348	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	6,719,727	
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	373,690	
計				7,093,417	
発生材処理	発生材積込み	1	式	14,200	
計				14,200	

電気設備工事 中科目別内訳

仮庁舎（仮庁舎電気の部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備		1	式	5,259,890	
計				5,259,890	
動力設備		1	式	2,432,440	
計				2,432,440	
構内情報通信網設備		1	式	632,520	
計				632,520	
構内交換設備		1	式	587,300	
計				587,300	
拡声設備		1	式	158,140	
計				158,140	
テレビ共同受信設備		1	式	48,020	
計				48,020	

E-7

電気設備工事 中科目別内訳[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

E-9

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地端子箱	TB-CT 2A	1	個	81,400	81,400	
地中線埋設標識		1	式		720	別紙 00-0001
電線		1	式		1,072,890	別紙 00-0002
ケーブル		1	式		19,103,550	別紙 00-0003
電線管		1	式		470,720	別紙 00-0004
ボックス類		1	式		241,700	別紙 00-0005
防火区画貫通処理等		1	式		1,246,840	別紙 00-0006
接地工事		1	式		17,300	別紙 00-0007
はつり工事		1	式		1,480,000	別紙 00-0008
土工事		1	式		4,695	別紙 00-0009
結線費		1	式		199,460	別紙 00-0010
撤去		1	式		747,680	別紙 00-0011
計					24,666,955	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LN	51	個	24,600	1,254,600	
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LN	1	個	24,900	24,900	
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LN	6	個	25,700	154,200	
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LN	20	個	27,500	550,000	
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LX	42	個	30,900	1,297,800	
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	80	個	29,400	2,352,000	
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LX	593	個	32,800	19,450,400	
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	193	個	23,100	4,458,300	
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	2	個	48,100	96,200	
LED照明器具	LRS3MP/RP -4 -62 LN	6	個	62,400	374,400	
LED照明器具	SP-1	30	個	200,000	6,000,000	
非常用LED照明器具	K1-LSS9 -4 -30 LN	4	個	46,600	186,400	
照明制御器（センサ）	DS -A 1	152	個	16,000	2,432,000	
分電盤改設		1	式		1,987,000	別紙 00-0012
配線器具		1	式		833,240	別紙 00-0013

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		10,367,160	別紙 00-0014
電線管		1	式		840,610	別紙 00-0015
金属線び		1	式		291,640	別紙 00-0016
ボックス類		1	式		2,307,080	別紙 00-0017
はつり工事		1	式		83,600	別紙 00-0018
取外し再取付け		1	式		17,264,400	別紙 00-0019
結線費		1	式		320,400	別紙 00-0020
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
計					81,335,610	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用LED照明器具	K0-LRS11 -D6 -	337	個	27,300	9,200,100	
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -	4	個	20,300	81,200	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C -	37	個	23,600	873,200	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C -	6	個	25,500	153,000	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C -	2	個	20,300	40,600	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C -	10	個	20,300	203,000	
ケーブル		1	式		3,220,380	別紙 00-0022
電線管		1	式		18,480	別紙 00-0023
ボックス類		1	式		55,220	別紙 00-0024
照度測定		1	式		688,000	別紙 00-0025
結線費		1	式		96,120	別紙 00-0026
取外し再取付け		1	式		591,440	別紙 00-0027
撤去		1	式		1,051,490	別紙 00-0028
計					16,272,230	

電気設備工事 細目別内訳

E-11

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
0A盤	0A1-1	1	面	1,690,000	1,690,000	
0A盤	0A2-1	1	面	2,250,000	2,250,000	
0A盤	0A2-2	1	面	2,450,000	2,450,000	
0A盤	0A3-1	1	面	1,990,000	1,990,000	
0A盤	0A3-2	1	面	2,200,000	2,200,000	
0A盤	0A4-1	1	面	2,010,000	2,010,000	
0A盤	0A4-2	1	面	2,350,000	2,350,000	
0A盤	0A4-3	1	面	1,610,000	1,610,000	
0A盤	0A5-1	1	面	2,010,000	2,010,000	
0A盤	0A5-2	1	面	2,600,000	2,600,000	
0A盤	0A5-3	1	面	1,710,000	1,710,000	
0A盤	0A6-1	1	面	2,600,000	2,600,000	
0A盤	0A6-2	1	面	2,300,000	2,300,000	
0A盤	0A6-3	1	面	1,350,000	1,350,000	
0A盤	0A7-1	1	面	2,240,000	2,240,000	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
0A盤	0A7-2	1	面	1,890,000	1,890,000	
0A盤	0A7-3	1	面	2,050,000	2,050,000	
0A盤	0A8-1	1	面	2,410,000	2,410,000	
0A盤	0A8-2	1	面	1,920,000	1,920,000	
0A盤	0A8-3	1	面	1,680,000	1,680,000	
分電盤	L10-1	1	面	1,060,000	1,060,000	
配線器具		1	式		2,581,700	別紙 00-0029
二重床用配線器具		1	式		3,117,260	別紙 00-0030
ケーブル		1	式		20,894,570	別紙 00-0031
電線管		1	式		1,601,570	別紙 00-0032
金属線び		1	式		2,221,800	別紙 00-0033
ボックス類		1	式		1,684,310	別紙 00-0034
防火区画貫通処理等		1	式		116,920	別紙 00-0035
施工費		1	式		5,684,100	別紙 00-0036
はつり工事		1	式		851,200	別紙 00-0037

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制御盤	B1P-1	1	面	3,070,000	3,070,000	
制御盤	B1P-2	1	面	1,560,000	1,560,000	
制御盤	1P-1	1	面	1,170,000	1,170,000	
制御盤	PR-48-1	1	面	1,170,000	1,170,000	
開閉器箱 (屋外形)	1S-A	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	1S-B	1	個	772,000	772,000	
開閉器箱 (屋外形)	2S-A	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	3S-A	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	4S-A	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	5S-A	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	5S-B	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	6S-A	1	個	639,000	639,000	
開閉器箱 (屋外形)	6S-B	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	7S-A	1	個	483,000	483,000	
開閉器箱 (屋外形)	7S-B	1	個	483,000	483,000	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (屋外形)	8S-A	1	個	639,000	639,000	
開閉器箱 (屋外形)	RS-A	1	個	1,140,000	1,140,000	
制御盤改設		1	式		1,540,000	別紙 00-0046
電動機等接続		1	式		165,600	別紙 00-0047
配線器具		1	式		20,280	別紙 00-0048
電線		1	式		106,600	別紙 00-0049
ケーブル		1	式		954,320	別紙 00-0050
電線管		1	式		901,180	別紙 00-0051
ボックス類		1	式		315,290	別紙 00-0052
施工費		1	式		567,400	別紙 00-0053
撤去		1	式		776,070	別紙 00-0054
計					19,853,740	

E-14

[illegible][illegible]

庁舎（電気の部）		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アクトレット		1	式		3,210	別紙 00-0063
電線管		1	式		593,640	別紙 00-0064
金属線び		1	式		219,520	別紙 00-0065
ボックス類		1	式		15,060	別紙 00-0066
撤去		1	式		101,480	別紙 00-0067
計					932,910	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤改設		1	式		27,300	別紙 00-0068
端子接続		1	式		1,244,680	別紙 00-0069
電話用アクトレット		1	式		211,350	別紙 00-0070
二重床用 電話用アクトレット		1	式		3,952,800	別紙 00-0071
ケーブル		1	式		9,116,200	別紙 00-0072
電線管		1	式		1,604,220	別紙 00-0073
金属線び		1	式		215,980	別紙 00-0074
ボックス類		1	式		111,340	別紙 00-0075
防火区画貫通処理 等		1	式		916,240	別紙 00-0076
はつり工事		1	式		577,600	別紙 00-0077
撤去		1	式		3,780,719	別紙 00-0078
計					21,758,429	

庁舎（電気の部）		情報表示設備		出退表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中央制御盤		1	面	192,000	192,000	
電源盤		1	面	17,600	17,600	
LED表示器	12窓 壁掛型	33	台	326,000	10,758,000	
操作器	1窓 埋込型	12	個	16,900	202,800	
ケーブル		1	式		1,149,070	別紙 00-0079
電線管		1	式		430,560	別紙 00-0080
ボックス類		1	式		112,950	別紙 00-0081
据付費		1	式		160,000	別紙 00-0082
試験調整費		1	式		160,000	別紙 00-0083
諸経費		1	式		64,000	別紙 00-0084
計					13,246,980	

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

E-17

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

E-18

庁舎（電気の部）		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リコーンアンブ		1	台	807,000	807,000	
接続プレート		1	個	56,000	56,000	
ワイヤレスマイク	ハンド形	1	個	34,700	34,700	
マイクスタンド	スタンド形	1	個	10,500	10,500	
マイクスタンド	卓上形	1	個	4,810	4,810	
シーリングスピーカー		6	個	30,600	183,600	
ワイヤレスアンテナ	天井付用	2	個	39,600	79,200	
ケーブル		1	式		47,150	別紙 00-0102
電線管		1	式		3,950	別紙 00-0103
ボックス類		1	式		2,510	別紙 00-0104
据付費		1	式		240,000	別紙 00-0105
試験調整費		1	式		144,000	別紙 00-0106
諸経費		1	式		115,200	別紙 00-0107
計					1,728,620	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
業務用リモートマイク		1	台	229,000	229,000	
スピーカー	SW2Hi- 1WV3	7	個	13,100	91,700	
スピーカー	SC4Hi- 1WV3 M	73	個	15,600	1,138,800	
スピーカー	SC4Hi- 1WVO M	40	個	13,800	552,000	
スピーカー	天井露出 ATT付	2	個	15,900	31,800	
アッテネータ	3W P(合成樹脂製)	37	個	5,030	186,110	
アンブ改設		1	式		281,000	別紙 00-0108
ケーブル		1	式		1,376,480	別紙 00-0109
電線管		1	式		226,630	別紙 00-0110
ボックス類		1	式		217,210	別紙 00-0111
取外し再取付け		1	式		713,830	別紙 00-0112
撤去		1	式		435,458	別紙 00-0113
計					5,480,018	

E-19

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

庁舎（電気の部）		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分岐器	一般 屋内 SH-C4	1	個	21,700	21,700	
分配器	一般 屋内 SH-D2	8	個	14,000	112,000	
分配器	一般 屋内 SH-D4	22	個	18,300	402,600	
分配器	一般 屋内 SH-D6	5	個	24,300	121,500	
機器収容箱	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	1	個	23,400	23,400	
機器収容箱	TV-T(露出形) 2(400×400×120)	2	個	28,700	57,400	
機器収容箱	TV-T(露出形) 3(450×450×120)	2	個	40,000	80,000	
機器収容箱	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	3	個	42,500	127,500	
テレビ端子		1	式		1,089,500	別紙 00-0122
ケーブル		1	式		2,970,710	別紙 00-0123
電線管		1	式		282,670	別紙 00-0124
金属線び		1	式		223,510	別紙 00-0125
ボックス類		1	式		185,740	別紙 00-0126
撤去		1	式		336,110	別紙 00-0127
計					6,034,340	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ITV架		1	台	1,670,000	1,670,000	
ワイド液晶モニター	23型	6	台	138,000	828,000	
AHDカメラ	ドーム型	2	台	194,000	388,000	
AHDカメラ	屋外	5	台	199,000	995,000	
ケーブル		1	式		625,650	別紙 00-0128
電線管		1	式		262,400	別紙 00-0129
ボックス類		1	式		55,000	別紙 00-0130
据付費		1	式		384,000	別紙 00-0131
試験調整費		1	式		288,000	別紙 00-0132
諸経費		1	式		202,000	別紙 00-0133
計					5,698,050	

庁舎（電気の部）		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気錠操作盤		1	面	564,000	564,000	
ID照合ユニット制御器		7	台	44,000	308,000	
認識部	カード式	12	個	95,900	1,150,800	
認識部	テンキー式	2	個	95,900	191,800	
ICカード		300	枚	1,280	384,000	
端子接続		1	式		19,530	別紙 00-0134
ケーブル		1	式		653,140	別紙 00-0135
電線管		1	式		446,960	別紙 00-0136
ボックス類		1	式		35,140	別紙 00-0137
据付費		1	式		125,140	別紙 00-0138
試験調整費		1	式		8,098	別紙 00-0139
諸経費		1	式		46,880	別紙 00-0140
撤去		1	式		15,860	別紙 00-0141
計					3,949,348	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（電気の部）		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P型感知器	光電式スポット型 2種 露出形 -	202	個	15,400	3,110,800	
P型感知器	光電式スポット型 2種 埋込形 -	7	個	16,600	116,200	
端子接続		1	式		22,800	別紙 00-0142
ケーブル		1	式		1,503,140	別紙 00-0143
電線管		1	式		201,410	別紙 00-0144
ボックス類		1	式		153,160	別紙 00-0145
立会検査		1	式		246,040	別紙 00-0146
取外し再取付け		1	式		390,580	別紙 00-0147
撤去		1	式		975,597	別紙 00-0148
計					6,719,727	

電気設備工事 細目別内訳

E-23

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤	分岐盤L	1	面	1,780,000	1,780,000	
電線		1	式		88,820	別紙 00-0152
ケーブル		1	式		1,601,430	別紙 00-0153
電線管		1	式		450,160	別紙 00-0154
ボックス類		1	式		747,500	別紙 00-0155
架台		1	式		130,800	別紙 00-0156
結線費		1	式		162,180	別紙 00-0157
照度測定		1	式		142,000	別紙 00-0158
施工費		1	式		157,000	別紙 00-0159
計					5,259,890	

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

E-25

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

庁舎（仮庁舎電気の部）		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配電盤改設		1	式		567,000	別紙 00-0188
ケーブル		1	式		115,760	別紙 00-0189
撤去		1	式		5,730	別紙 00-0190
計					688,490	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎（仮庁舎電気の部）		発電設備			自家発電（原動機）	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給油口ボックス		1	面	9,240,000	9,240,000	
樹脂配管用ボックス		1	個	140,000	140,000	
機側配管工事		1	式		1,440,000	別紙 00-0191
機側配線工事		1	式		1,050,000	別紙 00-0192
ケーブル		1	式		179,670	別紙 00-0193
電線管		1	式		223,750	別紙 00-0194
ボックス類		1	式		167,500	別紙 00-0195
地中線埋設標識		1	式		5,040	別紙 00-0196
防火区画貫通処理等		1	式		5,940	別紙 00-0197
搬入費		1	式		1,060,000	別紙 00-0198
据付費		1	式		448,000	別紙 00-0199
試験調整費		1	式		427,000	別紙 00-0200
諸経費		1	式		1,300,000	別紙 00-0201
はつり工事		1	式		26,600	別紙 00-0202
土工事		1	式		28,170	別紙 00-0203

E-28

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

E-29

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中線埋設標識		1	式		720	別紙 00-0001
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	2	m	360	720	
計					720	
電線		1	式		1,072,890	別紙 00-0002
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	m	660	5,280	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	464	m	800	371,200	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	157	m	1,130	177,410	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	224	m	1,480	331,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	86	m	2,180	187,480	
計					1,072,890	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		19,103,550	別紙 00-0003
EM-CETケーブル	14mm2 管内	18	m	3,940	70,920	
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	31	m	4,330	134,230	
EM-CETケーブル	14mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	71	m	3,550	252,050	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	16	m	5,350	85,600	
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	8	m	5,840	46,720	
EM-CETケーブル	22mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	52	m	4,850	252,200	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	36	m	8,040	289,440	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	14	m	8,690	121,660	
EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	267	m	7,390	1,973,130	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	13	m	11,700	152,100	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	151	m	12,600	1,902,600	
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	102	m	10,900	1,111,800	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	1	m	18,200	18,200	
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	92	m	19,400	1,784,800	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		19,103,550	別紙 00-0003
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	17	m	17,100	290,700	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	9	m	25,500	229,500	
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	295	m	27,000	7,965,000	
EM-CETケーブル	150mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	12	m	24,100	289,200	
EM-CETケーブル	200mm2 管内	2	m	33,400	66,800	
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	49	m	35,100	1,719,900	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET14-14-14	1	か所	32,300	32,300	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET22-14-14	1	か所	35,400	35,400	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET38-38-22	1	か所	35,400	35,400	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET60-60-22	1	か所	35,400	35,400	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET60-22-14	1	か所	35,400	35,400	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET150-38-38	1	か所	57,700	57,700	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET150-100-38	1	か所	57,700	57,700	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET150-60-60	1	か所	57,700	57,700	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		19,103,550	別紙 00-0003
計					19,103,550	
電線管		1	式		470,720	別紙 00-0004
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	25	m	4,060	101,500	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	16	m	5,490	87,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	6	m	6,760	40,560	
厚鋼電線管 (G) (耐震支持含む)	露出配管 92mm	8	m	15,700	125,600	
厚鋼電線管 (G) (耐震支持含む)	露出配管 104mm	2	m	17,400	34,800	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	35	m	1,570	54,950	
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	3	m	1,620	4,860	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	9	m	2,290	20,610	
計					470,720	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックスタイプ		1	式		241,700	別紙 00-0005
アルボックスSS形 (塗装共)	500 × 500 × 200 接地端子, 電線管ボンディングを含む	1	個	36,100	36,100	
アルボックスSS形 (塗装共)	600 × 600 × 400 接地端子, 電線管ボンディングを含む	1	個	55,800	55,800	
アルボックスSS形 (塗装共)	700 × 700 × 300 接地端子, 電線管ボンディングを含む	1	個	60,400	60,400	
アルボックスSS形 (塗装共)	700 × 700 × 400 接地端子, 電線管ボンディングを含む	1	個	63,600	63,600	
アルボックスSS形 屋外 (SUS)	200 × 200 × 200 接地端子, 電線管ボンディングを含む	1	個	25,800	25,800	
計					241,700	
防火区画貫通処理 等		1	式		1,246,840	別紙 00-0006
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	16	か所	3,050	48,800	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	96	か所	5,940	570,240	
遮音壁貫通処理 (壁・床共用)	(75)	292	か所	2,150	627,800	
計					1,246,840	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式		17,300	別紙 00-0007
接地工事	ED	1	か所	17,300	17,300	
計					17,300	
はつり工事		1	式		1,480,000	別紙 00-0008
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	50mm	16	か所	11,400	182,400	
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	100mm	38	か所	15,200	577,600	
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	200mm	24	か所	30,000	720,000	
計					1,480,000	
土工事		1	式		4,695	別紙 00-0009
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.5	m3	3,840	1,920	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.5	m3	5,550	2,775	
計					4,695	

[illegible]

庁舎（電気の一部）		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		747,680	別紙 00-0011
絶縁電線	撤去費 8° ×1	11	m	130	1,430	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° -3C 管内	36	m	380	13,680	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° -3C ラック	74	m	460	34,040	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 38° -3C 管内	152	m	500	76,000	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 38° -3C ラック	70	m	600	42,000	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 60° -3C 管内	40	m	660	26,400	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 60° -3C ラック	217	m	800	173,600	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 100° -3C ラック	94	m	1,090	102,460	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) いんべい	23	m	570	13,110	
ねじなし電線管	撤去費 (E51) いんべい	20	m	960	19,200	
ねじなし電線管	撤去費 (E63) いんべい	144	m	1,290	185,760	
ねじなし電線管	撤去費 (E75) いんべい	40	m	1,500	60,000	
計					747,680	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤改設		1	式		1,987,000	別紙 00-0012
分電盤LB1改設		1	面	197,000	197,000	
分電盤L10改設		1	面	271,000	271,000	
分電盤L20改設		1	面	307,000	307,000	
分電盤L30改設		1	面	321,000	321,000	
分電盤L40改設		1	面	207,000	207,000	
分電盤L50改設		1	面	207,000	207,000	
分電盤L60改設		1	面	100,000	100,000	
分電盤L70改設		1	面	100,000	100,000	
分電盤L80改設		1	面	277,000	277,000	
計					1,987,000	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		833,240	別紙 00-0013
タフラススイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×1 ネーム無 －	77	個	2,660	204,820	
タフラススイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×2 ネーム無 －	66	個	3,900	257,400	
タフラススイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×3 ネーム無 －	18	個	5,150	92,700	
タフラススイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×4 ネーム無 －	13	個	6,720	87,360	
タフラススイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×5 ネーム無 －	2	個	7,960	15,920	
タフラススイッチ （金属プレート付）	1P 15A ×6 ネーム無 －	2	個	9,200	18,400	
タフラススイッチ （金属プレート付）	3W 15A ×2 ネーム無 －	24	個	5,060	121,440	
照明制御器 （センサ）	照度設定用リモコン －	2	個	17,600	35,200	
計					833,240	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブ ^ル		1	式		10,367,160	別紙 00-0014
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	296	m	920	272,320	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	204	m	850	173,400	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビ ^{ット} ・トラフ内	2,100	m	770	1,617,000	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	263	m	1,260	331,380	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	119	m	1,160	138,040	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビ ^{ット} ・トラフ内	4,928	m	1,050	5,174,400	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	1,250	2,500	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビ ^{ット} ・トラフ内	411	m	1,040	427,440	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m	1,640	4,920	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m	1,500	6,000	
600Vボ ^ル シエチレン絶縁 耐燃性ボ ^ル シエチレンシース ケーブ ^ル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビ ^{ット} ・トラフ内	823	m	1,370	1,127,510	
EM-FCPEEケーブ ^ル	1.2 mm- 1P 二重天井・床内、ビ ^{ット} ・トラフ内	1,285	m	850	1,092,250	
計					10,367,160	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		840,610	別紙 00-0015
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠べい・埋込配管 16mm	69	m	790	54,510	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠べい・埋込配管 22mm	83	m	1,050	87,150	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠べい・埋込配管 28mm	63	m	1,330	83,790	
ねじなし電線管 （E）	露出配管 19mm	59	m	1,540	90,860	
ねじなし電線管 （E）	露出配管 25mm	250	m	1,970	492,500	
ねじなし電線管 （E）	露出配管 31mm	12	m	2,650	31,800	
計					840,610	
金属線び		1	式		291,640	別紙 00-0016
1種金属線び（MM1）	A型（25.4mm）	25	m	3,540	88,500	
1種金属線び（MM1）	B型（40.4mm）	14	m	4,770	66,780	
1種金属線び 付属品	A型（25.4mm） 1個用スイッチボックス	17	個	4,870	82,790	
1種金属線び 付属品	B型（40.4mm） 1個用スイッチボックス	11	個	4,870	53,570	
計					291,640	

電気設備工事 別紙明細

E-38

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		2,307,080	別紙 00-0017
位置ボックス	*いんべい 樹脂製	780	個	2,510	1,957,800	
位置ボックス	*露出 金属製	118	個	2,960	349,280	
計					2,307,080	
はつり工事		1	式		83,600	別紙 00-0018
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	50mm	6	か所	11,400	68,400	
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	100mm	1	か所	15,200	15,200	
計					83,600	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付け		1	式		17,264,400	別紙 00-0019
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FL 20W ×2	2	個	9,350	18,700	
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FL 40W (FCL 40W) ×1	1	個	11,800	11,800	
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	93	個	10,100	939,300	
蛍光灯(露出)	取外し・再取付け FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	21	個	12,600	264,600	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL 20W ×2	138	個	14,300	1,973,400	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL 40W (FCL 40W) ×1	47	個	17,700	831,900	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FL 40W (FCL 40W) ×2	4	個	22,200	88,800	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	91	個	15,100	1,374,100	
蛍光灯(埋込)	取外し・再取付け FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	625	個	18,800	11,750,000	
白熱灯	取外し・再取付け 埋込灯 (FLH含む)	1	個	11,800	11,800	
計					17,264,400	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 10W ×1	3	個	1,370	4,110	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 15W ×1	2	個	1,460	2,920	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 16/22W ×2	1	個	1,810	1,810	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×1	6	個	1,580	9,480	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×2	1	個	2,000	2,000	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×4	4	個	3,690	14,760	
蛍光灯(露出)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	28	個	2,160	60,480	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	40	個	2,540	101,600	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	24	個	3,170	76,080	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1 4連	1	個	10,200	10,200	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 60W+50W ×1	2	個	4,750	9,500	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 20W ×1	1	個	2,430	2,430	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 20W ×2	35	個	3,060	107,100	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	7	個	3,800	26,600	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	332	個	4,750	1,577,000	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×4	16	個	8,140	130,240	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2 2連	3	個	9,500	28,500	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2 3連	2	個	14,200	28,400	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 110W ×1 5連	1	個	35,900	35,900	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 110W ×1 4連	4	個	28,700	114,800	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	16	個	3,230	51,680	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×3	22	個	6,230	137,060	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 32/45W (FCL 32W) ×2 2連	3	個	8,060	24,180	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	82	個	4,030	330,460	
蛍光灯(線び取付)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	5	個	2,160	10,800	
コンパクト形蛍光灯 (露出)	撤去費 FHP32W ×3	7	個	2,160	15,120	
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	2	個	2,540	5,080	
LED照明器具 (埋込)	撤去費 (450×450)	1	個	3,230	3,230	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
LED照明器具 (埋込)	撤去費 (450×450)	12	個	3,230	38,760	
LED照明器具 (埋込)	撤去費 100φ	2	個	2,540	5,080	
照明制御装置 (センサー)	撤去費 -	9	個	1,930	17,370	
照明制御装置 (センサー)	撤去費 切替スイッチ 自動-連続-切	2	個	850	1,700	
分電盤	撤去費 LB2	1	面	10,800	10,800	
分電盤	撤去費 LB3	1	面	13,300	13,300	
分電盤	撤去費 LB4	1	面	18,900	18,900	
分電盤	撤去費 L71	1	面	14,700	14,700	
分電盤	撤去費 1L-1	1	面	24,300	24,300	
分電盤	撤去費 2L-2-1	1	面	20,700	20,700	
分電盤	撤去費 2L-2-2	1	面	17,600	17,600	
分電盤	撤去費 2L-2-3	1	面	32,400	32,400	
分電盤	撤去費 3L-2-1	1	面	32,400	32,400	
分電盤	撤去費 3L-2-2	1	面	23,700	23,700	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
分電盤	撤去費 4L-2-1	1	面	32,400	32,400	
分電盤	撤去費 4L-2-2	1	面	23,700	23,700	
分電盤	撤去費 L-2-2	1	面	21,100	21,100	
分電盤	撤去費 7L-2-1	1	面	13,000	13,000	
分電盤	撤去費 電子計算機用分電盤	1	面	16,800	16,800	
開閉器・配分電盤	撤去費 MCCB・ELCB 3P 30A	2	個	3,130	6,260	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	44	個	660	29,040	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	42	個	980	41,160	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	23	個	1,310	30,130	
スイッチ	撤去費 1P15A×4	41	個	1,640	67,240	
スイッチ	撤去費 1P15A×5	20	個	1,970	39,400	
スイッチ	撤去費 1P15A×6	7	個	2,300	16,100	
スイッチ	撤去費 1P15A×9	1	個	3,280	3,280	
スイッチ	撤去費 1PL15A×1	10	個	850	8,500	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
スイッチ	撤去費 1PL15A×2	1	個	1,280	1,280	
スイッチ	撤去費 1PL15A×3	2	個	1,700	3,400	
スイッチ	撤去費 1PL15A×5	1	個	2,550	2,550	
スイッチ	撤去費 2P15A×1	2	個	850	1,700	
スイッチ	撤去費 1P15A×2, 2P15A×1	6	個	1,510	9,060	
スイッチ	撤去費 1P15A×3, 2P15A×1	23	個	1,830	42,090	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 1.6-2C 管内	48	m	110	5,280	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 1.6-2C PF内	11	m	95	1,045	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 1.6-2C ころがし	457	m	81	37,017	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 1.6-3C 管内	30	m	140	4,200	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 1.6-3C PF内	6	m	120	720	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 1.6-3C ころがし	1,197	m	110	131,670	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 2.0-2C 管内	22	m	140	3,080	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 2.0-2C PF内	17	m	120	2,040	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
絶縁ケーブ	撤去費 2.0-2C ころがし	142	m	110	15,620	
絶縁ケーブ	撤去費 2.0-3C 管内	3	m	170	510	
絶縁ケーブ	撤去費 PF内	3	m	150	450	
絶縁ケーブ	撤去費 2.0-3C ころがし	121	m	140	16,940	
FPケーブ	撤去費 1.6 -2C ころがし	9	m	110	990	
FPケーブ	撤去費 2.0 -2C ころがし	121	m	130	15,730	
FPケーブ	撤去費 2.0 -3C ころがし	13	m	160	2,080	
FPケーブ	撤去費 2.0 -4C ころがし	17	m	240	4,080	
FPケーブ	撤去費 5.5° -2C ころがし	297	m	160	47,520	
HP・AEケーブ	撤去費 0.9 -2C ころがし	87	m	91	7,917	
絶縁電線	撤去費 1.6(2°) ×1	11,002	m	81	891,162	
絶縁電線(PF内)	撤去費 1.6(2°) ×1	167	m	73	12,191	
絶縁電線	撤去費 2.0(3.5°) ×1	2,662	m	89	236,918	
絶縁電線(PF内)	撤去費 2.0(3.5°) ×1	90	m	80	7,200	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
絶縁電線	撤去費 2.6(5.5°) ×1	6,638	m	110	730,180	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) いんべい	1,449	m	450	652,050	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) いんべい	1,540	m	570	877,800	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) いんべい	1,858	m	340	631,720	
合成樹脂可とう電線管(PF,CD管)	撤去費 22 いんべい	34	m	330	11,220	
合成樹脂可とう電線管(PF,CD管)	撤去費 16 いんべい	96	m	250	24,000	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) 露 出	11	m	540	5,940	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) 露 出	87	m	410	35,670	
2種金属線び	撤去費 40mm × 30mm	60	m	730	43,800	
1種金属線び	撤去費 A形(25.4mm)	6	m	570	3,420	
1種金属線び	撤去費 B形(40.4mm)	7	m	650	4,550	
1種金属線び	撤去費 C形(60.0mm)	3	m	730	2,190	
位置ボックス	撤去費	24	個	810	19,440	
ケーブルボックス	撤去費 600mm	77	個	2,430	187,110	

庁舎（電気の部）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		8,409,280	別紙 00-0021
ﾌﾞﾙﾌﾞｯｸｽ	撤去費 900mm	31	個	3,640	112,840	
ﾌﾞﾙﾌﾞｯｸｽ	撤去費 1400mm	2	個	5,670	11,340	
ﾌﾞﾙﾌﾞｯｸｽ	撤去費 2300mm	1	個	9,310	9,310	
その他配線器具	撤去費 ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾞﾚｰﾄ	4	個	230	920	
計					8,409,280	

庁舎（電気の部）		電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		3,220,380	別紙 00-0022
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm ² - 2C 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄ・ﾄﾗﾌﾞ内	562	m	1,040	584,480	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	10	m	1,480	14,800	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm ² - 2C 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄ・ﾄﾗﾌﾞ内	1,784	m	1,380	2,461,920	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	6	m	1,930	11,580	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm ² - 2C 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄ・ﾄﾗﾌﾞ内	82	m	1,800	147,600	
計					3,220,380	
電線管		1	式		18,480	別紙 00-0023
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	1,050	10,500	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m	1,330	7,980	
計					18,480	

庁舎（電気の部）		電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		1,051,490	別紙 00-0028
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×2	1	個	2,000	2,000	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	3	個	3,170	9,510	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 20W ×2	38	個	3,060	116,280	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×2	11	個	4,030	44,330	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	52	個	4,750	247,000	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2 2連	6	個	9,500	57,000	
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	196	個	2,540	497,840	
白熱灯	撤去費 ブラケットライト (FLH含む)	5	個	1,580	7,900	
誘導灯	撤去費 C	33	個	2,110	69,630	
計					1,051,490	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		2,581,700	別紙 00-0029
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V －	11	個	2,690	29,590	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V 接地極付	552	個	3,340	1,843,680	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V 接地極・接地端子付	91	個	5,340	485,940	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V 接地極・接地端子付	7	個	3,430	24,010	
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 250V 接地極付	2	個	4,080	8,160	
コンセント (金属プレート付)	2P30A×1 (250V) E付	1	個	6,620	6,620	
防雨コンセント	2P15A×2 E付 (WP-ET) 抜止	2	個	3,910	7,820	
フロアプレート	水平高低調整形	1	個	7,530	7,530	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラシ	140	個	1,070	149,800	
タコプラスチック (金属プレート付)	1P15A (PL付) ×1ネーム無	5	個	3,710	18,550	
計					2,581,700	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

E-47

電氣設備工事 別紙明細[illegible]

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費		1	式		5,684,100	別紙 00-0036
0A盤施工費	0A1-1	1	面	155,000	155,000	
0A盤施工費	0A2-1	1	面	288,000	288,000	
0A盤施工費	0A2-2	1	面	373,000	373,000	
0A盤施工費	0A3-1	1	面	283,000	283,000	
0A盤施工費	0A3-2	1	面	327,000	327,000	
0A盤施工費	0A4-1	1	面	283,000	283,000	
0A盤施工費	0A4-2	1	面	330,000	330,000	
0A盤施工費	0A4-3	1	面	194,000	194,000	
0A盤施工費	0A5-1	1	面	324,000	324,000	
0A盤施工費	0A5-2	1	面	376,000	376,000	
0A盤施工費	0A5-3	1	面	156,000	156,000	
0A盤施工費	0A6-1	1	面	376,000	376,000	
0A盤施工費	0A6-2	1	面	370,000	370,000	
0A盤施工費	0A6-3	1	面	86,100	86,100	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費		1	式		5,684,100	別紙 00-0036
0A盤施工費	0A7-1	1	面	328,000	328,000	
0A盤施工費	0A7-2	1	面	240,000	240,000	
0A盤施工費	0A7-3	1	面	284,000	284,000	
0A盤施工費	0A8-1	1	面	372,000	372,000	
0A盤施工費	0A8-2	1	面	241,000	241,000	
0A盤施工費	0A8-3	1	面	155,000	155,000	
分電盤施工費	L10-1	1	面	143,000	143,000	
計					5,684,100	
はつり工事		1	式		851,200	別紙 00-0037
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	50mm	44	か所	11,400	501,600	
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	100mm	23	か所	15,200	349,600	
計					851,200	

電気設備工事 別紙明細

E-49

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
結線費		1	式		1,030,870	別紙 00-0038
結線費	2P 30A (8mm2-2C)	153	か所	5,340	817,020	
電動機等結線	単相電源送り	91	台	2,350	213,850	
計					1,030,870	
取外し再取付け		1	式		26,980	別紙 00-0039
コンセント	取外し・再取付け 2P15A×2	1	個	3,060	3,060	
床コンセント	取外し・再取付け 2P15A×2 E付	1	個	5,440	5,440	
床コンセント	取外し・再取付け 3P15A×1 E付 LK	2	個	5,440	10,880	
コンセント	取外し・再取付け 2P15A×2 接地極付	2	個	3,800	7,600	
計					26,980	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		4,061,274	別紙 00-0040
0A盤	撤去費 0A分電盤	1	面	64,800	64,800	
0A盤	撤去費 0A用分電盤(分岐)	1	面	18,400	18,400	
開閉器・配分電盤	撤去費 MCCB・ELCB 2P 50A/30AT コンセント組込	1	個	3,080	3,080	
開閉器・配分電盤	撤去費 MCCB・ELCB 2P 30A	2	個	2,140	4,280	
スイッチ	撤去費 2P15A×1, PL×1	12	個	1,180	14,160	
コンセント	撤去費 2P15A×2	302	個	660	199,320	
コンセント	撤去費 2P15A×2 接地極付	77	個	810	62,370	
コンセント	撤去費 2P15A×2 抜止め	4	個	980	3,920	
コンセント	撤去費 3P30A×1 接地極付	2	個	1,480	2,960	
コンセント	撤去費 3P20A×1 接地極付	19	個	1,010	19,190	
コンセント	撤去費 2P15A×2 接地極付 抜止め	2	個	980	1,960	
コンセント	撤去費 3P15A×1	2	個	970	1,940	
コンセント	撤去費 2P15A×4 接地極付	2	個	1,220	2,440	
コンセント	撤去費 2P20A×1	2	個	790	1,580	

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		4,061,274	別紙 00-0040
コンセント	撤去費 2P15A×3	3	個	1,310	3,930	
絶縁電線	撤去費 ×1 1.6(2°)	98	m	81	7,938	
絶縁電線	撤去費 ×1 2.0(3.5°)	5,084	m	89	452,476	
絶縁電線	撤去費 ×1 2.6(5.5°)	9,790	m	110	1,076,900	
絶縁電線	撤去費 ×1 14°	198	m	160	31,680	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 管内 1.6-2C	17	m	110	1,870	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 管内 2.0-2C	9	m	140	1,260	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 ころがし 2.0-2C	12	m	110	1,320	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 管内 2.0-3C	98	m	170	16,660	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 PF内 2.0-3C	95	m	150	14,250	
絶縁ケーブﾙ	撤去費 ころがし 2.0-3C	784	m	140	109,760	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) いんべい	369	m	340	125,460	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) いんべい	973	m	450	437,850	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) いんべい	1,837	m	570	1,047,090	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		4,061,274	別紙 00-0040
ねじなし電線管	撤去費 (E31) 露 出	47	m	690	32,430	
合成樹脂可とう電線管(PF、CD管)	撤去費 22 いんべい	95	m	330	31,350	
1種金属線び	撤去費 A形(25.4mm)	59	m	570	33,630	
1種金属線び	撤去費 B形(40.4mm)	24	m	650	15,600	
位置ボックス	撤去費	28	個	810	22,680	
床コンセント	撤去費 2P15A×2 接地極付	1	個	1,170	1,170	
床コンセント	撤去費 3P15A×1 引掛	132	個	1,170	154,440	
床コンセント	撤去費 3P15A×2 引掛	1	個	1,170	1,170	
床コンセント	撤去費 3P15A×1 接地極付 引掛	13	個	1,170	15,210	
露出コンセント	撤去費 2P15A×4 接地極付 LK	9	個	1,220	10,980	
ハネシヨイントボックス	撤去費 2分岐	17	個	810	13,770	
計					4,061,274	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		365,160	別紙 00-0041
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	92	m	660	60,720	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	301	m	800	240,800	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	43	m	1,480	63,640	
計					365,160	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		8,490,690	別紙 00-0042
EM-CETケーブル	5.5mm2- 3C 管内	21	m	2,330	48,930	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	3,940	47,280	
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	32	m	4,330	138,560	
EM-CETケーブル	14mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	47	m	3,550	166,850	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	13	m	5,350	69,550	
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	9	m	5,840	52,560	
EM-CETケーブル	22mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	25	m	4,850	121,250	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	38	m	8,040	305,520	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	29	m	8,690	252,010	
EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	62	m	7,390	458,180	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	14	m	11,700	163,800	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	46	m	12,600	579,600	
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	66	m	10,900	719,400	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	29	m	18,200	527,800	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		8,490,690	別紙 00-0042
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	84	m	19,400	1,629,600	
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	18	m	17,100	307,800	
EM-CETケーブル	200mm2 管内	6	m	33,400	200,400	
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	60	m	35,100	2,106,000	
EM-CETケーブル	200mm2 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	16	m	31,600	505,600	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET14-14-14	1	か所	32,300	32,300	
ケーブル分岐材 CETケーブル(Y分岐、 本線引き通し)	CET150-150-60	1	か所	57,700	57,700	
計					8,490,690	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		1,022,740	別紙 00-0043
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	12	m	4,060	48,720	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	25	m	5,490	137,250	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	13	m	6,760	87,880	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	21	m	3,910	82,110	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	16	m	11,400	182,400	
厚鋼電線管 (G) (耐震支持含む)	露出配管 104mm	6	m	17,400	104,400	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30) 54mm	12	m	7,890	94,680	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30) 70mm	14	m	9,700	135,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30) 82mm	13	m	11,500	149,500	
計					1,022,740	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		1,537,000	別紙 00-0044
アルボックスSS形 (塗装共)	600 × 600 × 400 接地端子,電線管ボンディングを含む	1	個	55,800	55,800	
アルボックスSS形 (塗装共)	900×900×700 接地端子,電線管ボンディングを含む	2	個	120,000	240,000	
アルボックスSS形 屋外(SUS)	500 × 500 × 200 接地端子,電線管ボンディングを含む	4	個	83,300	333,200	
アルボックスSS形 屋外(SUS)	600 × 600 × 200 接地端子,電線管ボンディングを含む	6	個	100,000	600,000	
アルボックスSS形 屋外(SUS)	600 × 600 × 400 接地端子,電線管ボンディングを含む	1	個	140,000	140,000	
アルボックスSS形 屋外(SUS)	700 × 700 × 400 接地端子,電線管ボンディングを含む	1	個	168,000	168,000	
計					1,537,000	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		367,820	別紙 00-0045
絶縁電線	撤去費 2.6(5.5°) ×1	25	m	110	2,750	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° — 3C ラック	31	m	360	11,160	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° — 3C ラック	31	m	460	14,260	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 38° — 3C ラック	31	m	600	18,600	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 60° — 3C ラック	31	m	800	24,800	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 100° — 3C ラック	31	m	1,090	33,790	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 8° — 3C 管内	23	m	230	5,290	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 38° — 3C ラック	18	m	600	10,800	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° — 3C 管内	36	m	300	10,800	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° — 3C ラック	34	m	360	12,240	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° — 3C 管内	25	m	380	9,500	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 60° — 3C 管内	22	m	660	14,520	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 60° — 3C ラック	92	m	800	73,600	
ねじなし電線管	撤去費 (E51) いんべい	42	m	960	40,320	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		367,820	別紙 00-0045
ねじなし電線管	撤去費 (E51) 露 出	8	m	1,150	9,200	
ねじなし電線管	撤去費 (E75) いんべい	22	m	1,500	33,000	
厚鋼電線管	撤去費 (54) 露 出	11	m	2,220	24,420	
プルボックス	撤去費 1200mm	3	個	4,860	14,580	
防火区画貫通処理	撤去費 金属管用 (63)	1	か所	190	190	
防火区画貫通処理	撤去費 金属管用 (75)	20	か所	200	4,000	
計					367,820	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制御盤改設		1	式		1,540,000	別紙 00-0046
制御盤改設	PR-48	1	面	1,540,000	1,540,000	
計					1,540,000	
電動機等接続		1	式		165,600	別紙 00-0047
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	19	か所	2,890	54,910	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	4	か所	3,730	14,920	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	か所	5,330	5,330	
電動機等結線	単相電源送り	6	台	2,350	14,100	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	22	台	3,470	76,340	
計					165,600	
配線器具		1	式		20,280	別紙 00-0048
動力用遠方押釦	200V(ON, OFF, PL) 露出形	3	個	6,760	20,280	
計					20,280	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		106,600	別紙 00-0049
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	50	m	660	33,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	55	m	800	44,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	20	m	1,480	29,600	
計					106,600	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		954,320	別紙 00-0050
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	50	m	2,330	116,500	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	23	m	2,060	47,380	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	110	m	2,110	232,100	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	109	m	1,850	201,650	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	32	m	3,940	126,080	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	20	m	8,040	160,800	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	3	m	1,660	4,980	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	4	m	1,550	6,200	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	41	m	1,430	58,630	
計					954,320	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		901,180	別紙 00-0051
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	1,050	4,200	
ねじなし電線管（E）	露出配管 25mm	3	m	1,970	5,910	
ねじなし電線管（E）	露出配管 31mm	42	m	2,650	111,300	
ねじなし電線管（E）	露出配管 51mm	7	m	4,060	28,420	
ねじなし電線管（E）	露出配管 63mm	7	m	5,490	38,430	
厚鋼電線管（G）	露出配管（HDZ30） 28mm	118	m	3,950	466,100	
厚鋼電線管（G）	露出配管（HDZ30） 42mm	25	m	5,770	144,250	
厚鋼電線管（G）	露出配管（HDZ30） 54mm	13	m	7,890	102,570	
計					901,180	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		315,290	別紙 00-0052
位置ボックス	*いんぺい 樹脂製	9	個	2,510	22,590	
アルボックスSS形 屋外（SUS）	200 × 200 × 100 接地端子，電線管ボンディング含む	1	個	18,100	18,100	
アルボックスSS形 屋外（SUS）	300 × 300 × 200 接地端子，電線管ボンディング含む	2	個	42,300	84,600	
アルボックスSS形 屋外（SUS）	700 × 700 × 500 接地端子，電線管ボンディング含む	1	個	190,000	190,000	
計					315,290	
施工費		1	式		567,400	別紙 00-0053
制御盤施工費	B1P-1	1	面	349,000	349,000	
制御盤施工費	B1P-2	1	面	87,900	87,900	
制御盤施工費	1P-1	1	面	68,600	68,600	
制御盤施工費	PR-48-1	1	面	61,900	61,900	
計					567,400	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		776,070	別紙 00-0054
制御盤	撤去費 PS-1	1	面	72,900	72,900	
開閉器・配分電盤	撤去費 3P100A×2	1	個	17,200	17,200	
開閉器・配分電盤	撤去費 3P 60A	1	個	4,520	4,520	
開閉器・配分電盤	撤去費 3P 30A	2	個	3,130	6,260	
コンセント	撤去費 2P15A×1 抜止め	6	個	660	3,960	
コンセント	撤去費 3P15A×1	2	個	970	1,940	
絶縁電線	撤去費 ×1	202	m	110	22,220	
絶縁電線	撤去費 ×1	56	m	130	7,280	
絶縁電線	撤去費 ×1	27	m	81	2,187	
絶縁電線	撤去費 ×1	1,027	m	89	91,403	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 管内	34	m	170	5,780	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 管内	12	m	190	2,280	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 管内	40	m	170	6,800	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 ラック	5	m	200	1,000	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		776,070	別紙 00-0054
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 管内	161	m	210	33,810	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 ラック	16	m	250	4,000	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 管内	66	m	300	19,800	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 管内	28	m	380	10,640	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) いんべい	156	m	340	53,040	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) 露 出	18	m	410	7,380	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) いんべい	148	m	450	66,600	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) 露 出	15	m	540	8,100	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) いんべい	54	m	570	30,780	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) 露 出	15	m	690	10,350	
ねじなし電線管	撤去費 (E39) 露 出	13	m	850	11,050	
ねじなし電線管	撤去費 (E51) いんべい	39	m	960	37,440	
ねじなし電線管	撤去費 (E51) 露 出	40	m	1,150	46,000	
厚鋼電線管	撤去費 (22) 露 出	19	m	780	14,820	

庁舎（電気の部）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		776,070	別紙 00-0054
厚鋼電線管	撤去費 (28) 露 出	59	m	1,000	59,000	
厚鋼電線管	撤去費 (36) 露 出	28	m	1,200	33,600	
厚鋼電線管	撤去費 (42) 露 出	18	m	1,650	29,700	
厚鋼電線管	撤去費 (54) 露 出	4	m	2,220	8,880	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 450mm	2	個	1,820	3,640	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 800mm	1	個	3,240	3,240	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 1100mm	1	個	4,450	4,450	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 1200mm	7	個	4,860	34,020	
計					776,070	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配電盤改設		1	式		3,577,000	別紙 00-0055
低圧動力MCCB盤改設		1	面	403,000	403,000	
低圧電灯MCCB盤-1改設		1	面	362,000	362,000	
低圧電灯MCCB盤-2改設		1	面	593,000	593,000	
低圧電灯MCCB盤-3改設		1	面	1,140,000	1,140,000	
非常用低圧動力MCB盤改設		1	面	362,000	362,000	
非常用低圧電灯MCB盤改設		1	面	717,000	717,000	
計					3,577,000	
電線		1	式		92,380	別紙 00-0056
600V耐燃性ﾌﾞﾘｰﾃﾞﾝ絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	31	m	800	24,800	
600V耐燃性ﾌﾞﾘｰﾃﾞﾝ絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	31	m	2,180	67,580	
計					92,380	

庁舎（電気の部）		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		955,400	別紙 00-0057
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	16	m	19,400	310,400	
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	15	m	43,000	645,000	
計					955,400	
搬入費		1	式		148,600	別紙 00-0058
低圧動力盤1-1 搬入費		1	面	74,300	74,300	
非常用低圧電灯盤 1-1 搬入費		1	面	74,300	74,300	
計					148,600	
施工費		1	式		238,000	別紙 00-0059
低圧動力盤1-1 施工費		1	面	119,000	119,000	
非常用低圧電灯盤 1-1施工費		1	面	119,000	119,000	
計					238,000	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		1,083,500	別紙 00-0060
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 管内	37	m	21,100	780,700	
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- ラック	11	m	22,000	242,000	
端末処理 6kV EM-FPT	38mm2 一般	2	か所	30,400	60,800	
計					1,083,500	
ボックス類		1	式		36,100	別紙 00-0061
7'ルボックスSS形 (塗装共)	500 × 500 × 200 接地端子,電線管ボンディング含む	1	個	36,100	36,100	
計					36,100	
撤去		1	式		33,680	別紙 00-0062
6kV 架橋ポリエチレン 絶縁ケーブル	撤去費 38° - 3C 管内	37	m	550	20,350	
6kV 架橋ポリエチレン 絶縁ケーブル	撤去費 38° - 3C ラック	11	m	660	7,260	
7'ルボックス	撤去費 1500mm	1	個	6,070	6,070	
計					33,680	

庁舎（電気の部）		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
情報用アクトレイト		1	式		3,210	別紙 00-0063
フラッシュプレート （金属製）	角型 プラック	3	個	1,070	3,210	
計					3,210	
電線管		1	式		593,640	別紙 00-0064
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	612	m	790	483,480	
導入線（PF管内）		612	m	180	110,160	
計					593,640	
金属線び		1	式		219,520	別紙 00-0065
1種金属線び（MM1）	A型（25.4mm）	40	m	3,540	141,600	
1種金属線び 付属品	A型（25.4mm）1個用スイッチボックス	16	個	4,870	77,920	
計					219,520	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤改設		1	式		27,300	別紙 00-0068
端子盤T-2-4改設		1	面	5,460	5,460	
端子盤T-3-2改設		1	面	5,460	5,460	
端子盤T-4-4改設		1	面	5,460	5,460	
端子盤T-6-1改設		1	面	5,460	5,460	
端子盤T-7-2改設		1	面	5,460	5,460	
計					27,300	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		1,244,680	別紙 00-0069
端子接続	1P	186	か所	1,200	223,200	
端子接続	2P	122	か所	2,790	340,380	
端子接続	10P	4	か所	10,400	41,600	
端子接続	20P	23	か所	13,900	319,700	
端子接続	30P	15	か所	16,900	253,500	
端子接続	50P	3	か所	22,100	66,300	
計					1,244,680	
電話用アウトレット		1	式		211,350	別紙 00-0070
モジュラジャック	6極4心×1 金属プレート付	64	個	2,840	181,760	
モジュラジャック	6極4心×1(差込ロジャッター付) 金属プレート付	1	個	2,840	2,840	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラシク	21	個	1,070	22,470	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	4	個	1,070	4,280	
計					211,350	

[illegible]

庁舎（電気の部）		構内交換設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブ ^ル		1		式		9,116,200	別紙 00-0072
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 10P 管内	51		m	1,340	68,340	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 10P ラック	27		m	1,550	41,850	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 10P 二重天井・床内、ビ ^ッ ット・トラフ内	119		m	1,130	134,470	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 20P 管内	285		m	1,720	490,200	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 20P ラック	436		m	1,970	858,920	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 20P 二重天井・床内、ビ ^ッ ット・トラフ内	376		m	1,470	552,720	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 30P 管内	181		m	2,140	387,340	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 30P ラック	301		m	2,450	737,450	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 30P 二重天井・床内、ビ ^ッ ット・トラフ内	279		m	1,840	513,360	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 50P 管内	36		m	2,990	107,640	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 50P ラック	52		m	3,400	176,800	
EM-TKEEケーブ ^ル	0.5mm- 50P 二重天井・床内、ビ ^ッ ット・トラフ内	45		m	2,580	116,100	
EM-EBTケーブ ^ル	0.5mm- 2P 管内	270		m	820	221,400	
EM-EBTケーブ ^ル	0.5mm- 2P FEP内 (PF・CD)	69		m	750	51,750	

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		9,116,200	別紙 00-0072
EM-EBTケーブル	0.5mm-2P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	2,916	m	670	1,953,720	
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C 管内	501	m	680	340,680	
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C FEP内 (PF・CD)	101	m	610	61,610	
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C ラック	29	m	800	23,200	
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	4,143	m	550	2,278,650	
計					9,116,200	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		1,604,220	別紙 00-0073
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	215	m	790	169,850	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	72	m	1,540	110,880	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	47	m	1,970	92,590	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	424	m	2,650	1,123,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	32	m	3,100	99,200	
導入線 (PF管内)		45	m	180	8,100	
計					1,604,220	
金属線び		1	式		215,980	別紙 00-0074
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	39	m	3,540	138,060	
1種金属線び 付属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	16	個	4,870	77,920	
計					215,980	

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		111,340	別紙 00-0075
位置ボックス	*露出 金属製	2	個	2,960	5,920	
位置ボックス	*いんべい 樹脂製	42	個	2,510	105,420	
計					111,340	
防火区画貫通処理等		1	式		916,240	別紙 00-0076
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	72	か所	3,050	219,600	
遮音壁貫通処理（壁・床共用）	(39)	46	か所	1,530	70,380	
遮音壁貫通処理（壁・床共用）	(51)	362	か所	1,730	626,260	
計					916,240	
はつり工事		1	式		577,600	別紙 00-0077
機械はつり（スキャン式埋設物調査込み）	50mm	24	か所	11,400	273,600	
機械はつり（スキャン式埋設物調査込み）	100mm	20	か所	15,200	304,000	
計					577,600	

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		3,780,719	別紙 00-0078
PHS基地局	撤去費	3	台	4,250	12,750	
LAN・構内交換	撤去費 モジュラージャック 6極2心×1	45	個	500	22,500	
LAN・構内交換	撤去費 モジュラージャック 6極2心×1 床付	489	個	1,170	572,130	
絶縁電線	撤去費 1.2 ×1	7,543	m	81	610,983	
HP・AEケーブル	撤去費 0.65 ー2C 管内	1	m	110	110	
HP・AEケーブル	撤去費 0.65 ー2C PF内	29	m	95	2,755	
HP・AEケーブル	撤去費 0.65 ー2C ころがし	25	m	84	2,100	
電子ホタル電話用ケーブル	撤去費 0.4mmー 2P PF内	4	m	100	400	
電子ホタル電話用ケーブル	撤去費 0.4mmー 2P ころがし	31	m	91	2,821	
構内ケーブル	撤去費 0.5 ー 10P 管内	571	m	160	91,360	
構内ケーブル	撤去費 0.5 ー 10P ラック	309	m	190	58,710	
構内ケーブル	撤去費 0.5 ー 20P 管内	454	m	190	86,260	
構内ケーブル	撤去費 0.5 ー 20P ラック	368	m	230	84,640	
構内ケーブル	撤去費 0.5 ー 30P 管内	229	m	230	52,670	

庁舎（電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		3,780,719	別紙 00-0078
構内ケーブル	撤去費 0.5 — 30P 7ヶ所	79	m	280	22,120	
合成樹脂可とう電線管 (PF、CD管)	撤去費 16 いんべい	32	m	250	8,000	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) いんべい	2,467	m	340	838,780	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) 露 出	78	m	410	31,980	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) いんべい	469	m	450	211,050	
ねじなし電線管	撤去費 (E25) 露 出	182	m	540	98,280	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) いんべい	1,271	m	570	724,470	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) 露 出	18	m	690	12,420	
ねじなし電線管	撤去費 (E51) いんべい	169	m	960	162,240	
ねじなし電線管	撤去費 (E51) 露 出	60	m	1,150	69,000	
1種金属線び	撤去費 A形 (25.4mm)	1	m	570	570	
位置ボックス	撤去費	2	個	810	1,620	
計					3,780,719	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

庁舎（電気の部）		情報表示設備		出退表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		430,560	別紙 00-0080
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	34	m	790	26,860	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m	1,050	27,300	
ねじなし電線管（E）	露出配管 19mm	105	m	1,540	161,700	
ねじなし電線管（E）	露出配管 25mm	35	m	1,970	68,950	
ねじなし電線管（E）	露出配管 31mm	55	m	2,650	145,750	
計					430,560	
ボックス類		1	式		112,950	別紙 00-0081
位置ボックス	*いんぺい 樹脂製	45	個	2,510	112,950	
計					112,950	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		情報表示設備		出退表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		160,000	別紙 00-0082
中央制御盤据付費		1	面	80,000	80,000	
電源盤据付費		1	面	80,000	80,000	
計					160,000	
試験調整費		1	式		160,000	別紙 00-0083
中央制御盤試験調整費		1	面	80,000	80,000	
電源盤試験調整費		1	面	80,000	80,000	
計					160,000	
諸経費		1	式		64,000	別紙 00-0084
中央制御盤諸経費		1	面	32,000	32,000	
電源盤諸経費		1	面	32,000	32,000	
計					64,000	

庁舎（電気の部）		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		21,200	別紙 00-0085
端子接続	1P	9	か所	1,200	10,800	
端子接続	10P	1	か所	10,400	10,400	
計					21,200	
ケーブル		1	式		749,100	別紙 00-0086
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C 管内	30	m	890	26,700	
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	70	m	810	56,700	
EM-AEケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	754	m	740	557,960	
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 10P 管内	7	m	2,610	18,270	
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 10P FEP内 (PF・CD)	1	m	2,450	2,450	
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 10P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	38	m	2,290	87,020	
計					749,100	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		75,180	別紙 00-0087
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	70	m	790	55,300	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	1,330	1,330	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m	2,650	18,550	
計					75,180	
金属線び		1	式		109,780	別紙 00-0088
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	9	m	3,540	31,860	
1種金属線び 付属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	16	個	4,870	77,920	
計					109,780	
ボックス類		1	式		180,720	別紙 00-0089
位置ボックス	*いんぺい 樹脂製	72	個	2,510	180,720	
計					180,720	

E-68

[illegible]

庁舎（電気の部）		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		707,837	別紙 00-0091
電気時計・拡声	撤去費 子時計 壁掛け	5	個	1,180	5,900	
絶縁電線	撤去費 ×1 1.2	1,327	m	81	107,487	
HP・AEケーブﾙ	撤去費 管内 1.2 -2C	295	m	120	35,400	
HP・AEケーブﾙ	撤去費 PF内 1.2 -2C	112	m	110	12,320	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) いんべい	957	m	340	325,380	
合成樹脂可とう電線管(PF、CD管)	撤去費 16 いんべい	112	m	250	28,000	
ﾌﾞﾙｯｸｽ	撤去費 800mm	59	個	3,240	191,160	
1種金属線び	撤去費 A形(25.4mm)	1	m	570	570	
位置ﾌﾞｯｸｽ	撤去費	2	個	810	1,620	
計					707,837	

庁舎（電気の部）		情報表示設備		非常警報表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常ベル		1	式		6,498,400	別紙 00-0092
ﾌﾞｻﾞｰ	埋込型	19	個	52,200	991,800	
ﾌﾞｻﾞｰ	卓上型	1	個	84,800	84,800	
ﾌﾞｻﾞｰ停止ﾎﾞﾀﾝ		8	個	22,600	180,800	
警報ﾎﾞﾀﾝ	埋込型	6	個	18,500	111,000	
警報ﾎﾞﾀﾝ	卓上型	76	個	67,500	5,130,000	
計					6,498,400	
表示灯		1	式		423,200	別紙 00-0093
ﾄｲﾅ等呼出し表示器	呼出し表示灯 -	49	個	6,800	333,200	
ﾄｲﾅ等呼出し表示器	呼出し表示灯 ﾌﾞｻﾞｰ付	6	個	15,000	90,000	
計					423,200	

[illegible]

庁舎（電気の部）		情報表示設備		非常警報表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		2,259,050	別紙 00-0095
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管 内	51	m	890	45,390	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	25	m	810	20,250	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	316	m	740	233,840	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管 内	105	m	1,060	111,300	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	106	m	970	102,820	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	257	m	880	226,160	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	198	m	1,260	249,480	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	17	m	1,160	19,720	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P ラック	30	m	1,440	43,200	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	217	m	1,070	232,190	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P 管内	156	m	1,440	224,640	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	132	m	1,340	176,880	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	466	m	1,230	573,180	
計					2,259,050	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		情報表示設備		非常警報表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		1,030,600	別紙 00-0096
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	148	m	790	116,920	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	132	m	1,050	138,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	337	m	1,540	518,980	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	130	m	1,970	256,100	
計					1,030,600	
金属線び		1	式		82,020	別紙 00-0097
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	7	m	3,540	24,780	
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	12	m	4,770	57,240	
計					82,020	

電気設備工事 別紙明細

E-71

庁舎（電気の部）		情報表示設備		非常警報表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		380,360	別紙 00-0098
位置ボックス	*いんべい 樹脂製	148	個	2,510	371,480	
位置ボックス	*露出 金属製	3	個	2,960	8,880	
計					380,360	
据付費		1	式		2,000,000	別紙 00-0099
中央制御盤据付費		1	面	80,000	80,000	
電源盤据付費		11	面	80,000	880,000	
アース制御盤据付費		8	面	80,000	640,000	
警報制御器据付費		6	台	40,000	240,000	
リレーボックス据付費		2	個	80,000	160,000	
計					2,000,000	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		情報表示設備		非常警報表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試験調整費		1	式		1,240,000	別紙 00-0100
中央制御盤試験調整費		1	面	80,000	80,000	
電源盤試験調整費		11	面	40,000	440,000	
アース制御盤試験調整費		8	面	40,000	320,000	
警報制御器試験調整費		6	台	40,000	240,000	
リレーボックス試験調整費		2	個	80,000	160,000	
計					1,240,000	
諸経費		1	式		648,000	別紙 00-0101
中央制御盤諸経費		1	面	32,000	32,000	
電源盤諸経費		11	面	24,000	264,000	
アース制御盤諸経費		8	面	24,000	192,000	
警報制御器諸経費		6	台	16,000	96,000	
リレーボックス諸経費		2	個	32,000	64,000	
計					648,000	

電気設備工事 別紙明細

E-72

庁舎（電気の部）		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		47,150	別紙 00-0102
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	810	1,620	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	32	m	740	23,680	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	2	m	1,140	2,280	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	19	m	1,030	19,570	
計					47,150	
電線管		1	式		3,950	別紙 00-0103
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	790	3,950	
計					3,950	
ボックス類		1	式		2,510	別紙 00-0104
位置ボックス	*いんぺい 樹脂製	1	個	2,510	2,510	
計					2,510	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		240,000	別紙 00-0105
ワゴンアップ 据付費		1	台	192,000	192,000	
接続プレート据付費		1	個	48,000	48,000	
計					240,000	
試験調整費		1	式		144,000	別紙 00-0106
ワゴンアップ 試験調整費		1	台	96,000	96,000	
接続プレート 試験調整費		1	個	48,000	48,000	
計					144,000	
諸経費		1	式		115,200	別紙 00-0107
ワゴンアップ 諸経費		1	台	86,400	86,400	
接続プレート 諸経費		1	個	28,800	28,800	
計					115,200	

庁舎（電気の部）		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンプ 改設		1	式		281,000	別紙 00-0108
業務用フック型アンプ 改設		1	式		281,000	
計					281,000	
ケーブル		1	式		1,376,480	別紙 00-0109
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	13	m	740	9,620	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管 内	52	m	1,060	55,120	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	57	m	970	55,290	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	1,220	m	880	1,073,600	
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P 管内	51	m	1,600	81,600	
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	1	m	1,500	1,500	
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P ラック	29	m	1,810	52,490	
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	34	m	1,390	47,260	
計					1,376,480	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		226,630	別紙 00-0110
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	57	m	790	45,030	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	1,050	1,050	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	52	m	1,540	80,080	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	51	m	1,970	100,470	
計					226,630	
ボックス類		1	式		217,210	別紙 00-0111
位置ボックス	*隠ぺい 樹脂製	83	個	2,510	208,330	
位置ボックス	*露出 金属製	3	個	2,960	8,880	
計					217,210	

電気設備工事 別紙明細

E-74

庁舎（電気の部）		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付け		1	式		713,830	別紙 00-0112
電気時計・拡声	取外し・再取付け スピーカ 壁掛け	3	個	5,410	16,230	
電気時計・拡声	取外し・再取付け スピーカ 天井埋込	64	個	10,900	697,600	
計					713,830	
撤去		1	式		435,458	別紙 00-0113
電気時計・拡声	撤去費 スピーカ 壁掛け	75	個	1,180	88,500	
電気時計・拡声	撤去費 スピーカ 天井埋込	38	個	2,370	90,060	
マイクジャック	撤去費	1	個	660	660	
絶縁電線	撤去費 1.2 ×1	2,408	m	81	195,048	
HP・AEケーブル	撤去費 1.2 ー2C 管内	434	m	120	52,080	
HP・AEケーブル	撤去費 1.2 ー3C 管内	40	m	140	5,600	
シールド線	撤去費 0.75mmー 2CS 管内	27	m	130	3,510	
計					435,458	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		81,070	別紙 00-0114
EM-AEケーブル	0.9 mmー 2C FEP内 (PF・CD)	16	m	720	11,520	
EM-AEケーブル	0.9 mmー 2C ヒット・天井	107	m	650	69,550	
計					81,070	
電線管		1	式		12,640	別紙 00-0115
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m	790	12,640	
計					12,640	
ボックス類		1	式		22,590	別紙 00-0116
位置ボックス	隠ぺい 樹脂製	9	個	2,510	22,590	
計					22,590	

電気設備工事 別紙明細

E-75

庁舎（電気の部）		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼出表示灯		1	式		6,800	別紙 00-0117
トイレ等呼出し表示器	呼出し表示灯 －	1	個	6,800	6,800	
計					6,800	
呼出・復帰ボタン		1	式		20,830	別紙 00-0118
トイレ等呼出し表示器	呼出しボタン 壁付	1	個	9,170	9,170	
トイレ等呼出し表示器	呼出しボタン 壁付（フルスイッチ付き）	1	個	7,450	7,450	
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン －	1	個	4,210	4,210	
計					20,830	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		61,580	別紙 00-0119
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管 内	6	m	790	4,740	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内（PF・CD）	7	m	720	5,040	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	4	m	940	3,760	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	65	m	650	42,250	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内（PF・CD）	5	m	850	4,250	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	2	m	770	1,540	
計					61,580	
電線管		1	式		18,720	別紙 00-0120
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m	790	9,480	
ねじなし電線管（E）	露出配管 19mm	6	m	1,540	9,240	
計					18,720	

電気設備工事 別紙明細

E-77

庁舎（電気の部）		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		282,670	別紙 00-0124
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	179	m	790	141,410	
ねじなし電線管（E）	露出配管 19mm	38	m	1,540	58,520	
ねじなし電線管（E）	露出配管 25mm	42	m	1,970	82,740	
計					282,670	
金属線び		1	式		223,510	別紙 00-0125
1種金属線び（MM1）	A型（25.4mm）	37	m	3,540	130,980	
1種金属線び付属品	A型（25.4mm）1個用スイッチボックス	19	個	4,870	92,530	
計					223,510	
ボックス類		1	式		185,740	別紙 00-0126
位置ボックス	*いんべい 樹脂製	74	個	2,510	185,740	
計					185,740	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		336,110	別紙 00-0127
TV共同受信	撤去費 機器収容箱 TV-1	5	個	4,410	22,050	
TV共同受信	撤去費 分配器（2分配）	1	個	2,260	2,260	
TV共同受信	撤去費 分配器（4分配）	4	個	2,900	11,600	
TV共同受信	撤去費 分岐器（4分岐）	1	個	3,220	3,220	
TV共同受信	撤去費 直列ユニット（端末）	38	個	1,620	61,560	
同軸ケーブル	撤去費 5C 管内	759	m	160	121,440	
同軸ケーブル	撤去費 5C ラック	65	m	190	12,350	
同軸ケーブル	撤去費 5C ころがし	80	m	130	10,400	
同軸ケーブル	撤去費 7C 管内	34	m	220	7,480	
同軸ケーブル	撤去費 7C ラック	74	m	260	19,240	
ねじなし電線管	撤去費 （E19）露 出	93	m	410	38,130	
ねじなし電線管	撤去費 （E31）露 出	34	m	690	23,460	
1種金属線び	撤去費 C形（60.0mm）	4	m	730	2,920	
計					336,110	

電気設備工事 別紙明細

E-78

庁舎（電気の部）		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		625,650	別紙 00-0128
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管 内	87	m	1,240	107,880	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	23	m	1,140	26,220	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	30	m	1,450	43,500	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	435	m	1,030	448,050	
計					625,650	
電線管		1	式		262,400	別紙 00-0129
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m	790	18,170	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 42mm	21	m	5,070	106,470	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	87	m	1,540	133,980	
導入線 (PF管内)		21	m	180	3,780	
計					262,400	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		55,000	別紙 00-0130
位置ボックス	*露出 金属製	5	個	2,960	14,800	
フルボックスSS形 (塗装共)	300 × 300 × 300 -	2	個	20,100	40,200	
計					55,000	
据付費		1	式		384,000	別紙 00-0131
ITV架据付費		1	台	384,000	384,000	
計					384,000	
試験調整費		1	式		288,000	別紙 00-0132
ITV架試験調整費		1	台	288,000	288,000	
計					288,000	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		19,530	別紙 00-0134
端子接続	2P	7	か所	2,790	19,530	
計					19,530	
ケーブル		1	式		653,140	別紙 00-0135
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 2P 管内	167	m	1,260	210,420	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 2P FEP内 (PF・CD)	5	m	1,160	5,800	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 2P ラック	35	m	1,440	50,400	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 2P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	83	m	1,070	88,810	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 3P 管内	89	m	1,440	128,160	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 3P FEP内 (PF・CD)	10	m	1,340	13,400	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 3P ラック	35	m	1,650	57,750	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mmφ 3P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	80	m	1,230	98,400	
計					653,140	

電気設備工事 別紙明細

E-80

庁舎（電気の部）		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		446,960	別紙 00-0136
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	790	3,950	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	1,050	10,500	
ねじなし電線管（E）	露出配管 19mm	167	m	1,540	257,180	
ねじなし電線管（E）	露出配管 25mm	89	m	1,970	175,330	
計					446,960	
ボックス類		1	式		35,140	別紙 00-0137
位置ボックス	*いんぺい 樹脂製	14	個	2,510	35,140	
計					35,140	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		125,140	別紙 00-0138
電気錠操作盤据付費		1	面	53,300	53,300	
ID照合ユニット制御器据付費		7	台	3,740	26,180	
認識部据付費	カード式	12	個	2,910	34,920	
認識部据付費	テンキー式	2	個	5,370	10,740	
計					125,140	
試験調整費		1	式		8,098	別紙 00-0139
電気錠操作盤試験調整費		1	面	5,630	5,630	
ID照合ユニット制御器試験調整費		7	台	240	1,680	
認識部試験調整費	カード式	12	個	44	528	
認識部試験調整費	テンキー式	2	個	130	260	
計					8,098	

庁舎（電気の部）		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式		46,880	別紙 00-0140
電気錠操作盤 諸経費		1	面	22,700	22,700	
ID照合ユニット制御器 諸経費		7	台	1,260	8,820	
認識部 諸経費	カード式	12	個	1,020	12,240	
認識部 諸経費	テンキー式	2	個	1,560	3,120	
計					46,880	
撤去		1	式		15,860	別紙 00-0141
キーボックス	撤去費	1	個	5,790	5,790	
マグネットスイッチ	撤去費	7	個	670	4,690	
HP・AEケーブル	撤去費 1.2 ー2C 管内	21	m	120	2,520	
HP・AEケーブル	撤去費 1.2 ー5P 管内	13	m	220	2,860	
計					15,860	

庁舎（電気の部）		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		22,800	別紙 00-0142
端子接続	1P	19	か所	1,200	22,800	
計					22,800	
ケーブル		1	式		1,503,140	別紙 00-0143
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C 管内	13	m	810	10,530	
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	33	m	670	22,110	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	17	m	2,820	47,940	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	123	m	2,490	306,270	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管 内	86	m	890	76,540	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	743	m	740	549,820	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管 内	77	m	1,160	89,320	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	413	m	970	400,610	
計					1,503,140	

庁舎（電気の部）		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		201,410	別紙 00-0144
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	5	m	1,330	6,650	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	119	m	1,540	183,260	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	5	m	2,300	11,500	
計					201,410	
ボックス類		1	式		153,160	別紙 00-0145
位置ボックス	*いんぺい 樹脂製	28	個	2,510	70,280	
位置ボックス	*露出 金属製	28	個	2,960	82,880	
計					153,160	
立会検査		1	式		246,040	別紙 00-0146
火災報知 立会検査	100個まで	1	1 工事	124,000	124,000	
火災報知 立会検査	100個超過分	113	個	1,080	122,040	
計					246,040	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

庁舎（電気の部）		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		975,597	別紙 00-0148
火災報知	撤去費 煙感知器	72	個	1,930	138,960	
火災報知	撤去費 スポット感知器(差動式)	148	個	1,620	239,760	
火災報知	撤去費 スポット感知器(定温式)	14	個	1,620	22,680	
絶縁電線	撤去費 1.2 ×1	6,157	m	81	498,717	
HP・AEケーブル	撤去費 1.2 -4C ころがし	50	m	120	6,000	
ねじなし電線管	撤去費 (E19) 露 出	3	m	410	1,230	
ねじなし電線管	撤去費 (E63) いんべい	25	m	1,290	32,250	
薄鋼電線管	撤去費 (31) いんべい	50	m	720	36,000	
計					975,597	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（電気の部）		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		129,050	別紙 00-0149
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m	1,070	3,210	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	41	m	890	36,490	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	2	m	2,020	4,040	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	20	m	1,740	34,800	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管 内	21	m	890	18,690	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	43	m	740	31,820	
計					129,050	
取外し再取付け		1	式		150,790	別紙 00-0150
火災報知	取外し・再取付け 煙感知器	17	個	8,870	150,790	
計					150,790	

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		1,601,430	別紙 00-0153
EM-CETケーブル	5.5mm2- 3C 管内	10	m	2,330	23,300	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	10	m	3,940	39,400	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	3	m	5,350	16,050	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	17	m	8,040	136,680	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	10	m	11,700	117,000	
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	22	m	10,900	239,800	
EM-CETケーブル	200mm2 管内	10	m	33,400	334,000	
EM-CETケーブル	200mm2 二重天井・床内、ビット・ドラフ内	22	m	31,600	695,200	
計					1,601,430	

電気設備工事 別紙明細

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		450,160	別紙 00-0154
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	10	m	2,650	26,500	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	10	m	4,060	40,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	20	m	5,490	109,800	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	1	m	6,760	6,760	
厚鋼電線管 (G) (耐震支持含む)	露出配管 104mm	1	m	17,400	17,400	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (HDZ30) 70mm	8	m	9,700	77,600	
厚鋼電線管 (G) (耐震支持含む)	露出配管 (HDZ30) 104mm	8	m	17,600	140,800	
金属製 可とう電線管	76mm ビニール被覆有	1	m	11,600	11,600	
金属製 可とう電線管	101mm ビニール被覆有	1	m	19,100	19,100	
計					450,160	

電気設備工事 別紙明細

E-86

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		747,500	別紙 00-0155
ﾌﾞｯｸｽSS形 (塗装共)	600 × 600 × 400 接地端子, 電線管ﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	1	個	55,800	55,800	
ﾌﾞｯｸｽSS形 (塗装共)	600 × 600 × 500 接地端子, 電線管ﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	1	個	63,700	63,700	
ﾌﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	900×900×700 接地端子, 電線管ﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	2	個	314,000	628,000	
計					747,500	
架台		1	式		130,800	別紙 00-0156
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾟﾗｹｯﾄ	W=1000	6	個	21,800	130,800	
計					130,800	

電気設備工事 別紙明細

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
結線費		1	式		162,180	別紙 00-0157
結線費	3P 30A (14mm2-3C)	6	か所	7,830	46,980	
結線費	3P 60A (22mm2-3C)	2	か所	11,300	22,600	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	5	か所	14,300	71,500	
結線費	3P225A (250mm2-3C)	1	か所	21,100	21,100	
計					162,180	
照度測定		1	式		142,000	別紙 00-0158
照度測定	30箇所	1	式		142,000	
計					142,000	
施工費		1	式		157,000	別紙 00-0159
分電盤施工費	分岐盤L	1	面	157,000	157,000	
計					157,000	

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		57,540	別紙 00-0160
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	69	m	660	45,540	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	15	m	800	12,000	
計					57,540	
ケーブル		1	式		749,500	別紙 00-0161
EM-CETケーブル	38mm2 管内	5	m	8,040	40,200	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	23	m	18,200	418,600	
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	17	m	17,100	290,700	
計					749,500	

電気設備工事 別紙明細

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		317,500	別紙 00-0162
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	5	m	11,400	57,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (HDZ30) 70mm	5	m	9,700	48,500	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (HDZ30) 82mm	17	m	11,500	195,500	
金属製可とう電線管	83mm ビニール被覆有	1	m	16,500	16,500	
計					317,500	
ボックス類		1	式		40,100	別紙 00-0163
フルボックスSS形 (塗装共)	600 × 600 × 200 接地端子, 電線管コンテイング含む	1	個	40,100	40,100	
計					40,100	
結線費		1	式		71,500	別紙 00-0164
結線費	3P100A (100mm2-3C)	5	か所	14,300	71,500	
計					71,500	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		270,290	別紙 00-0166
光ファイバケーブル	EM-OP - 管内 - OM4 - 2C	18	m	2,240	40,320	
光ファイバケーブル	EM-OP - ビット・天井 - OM4 - 2C	28	m	1,980	55,440	
光ファイバケーブル	EM-OP - 管内 - OM4 - 8C	18	m	3,310	59,580	
光ファイバケーブル	EM-OP - ビット・天井 - OM4 - 8C	28	m	3,050	85,400	
光ファイバケーブル伝送損失測定	12C以下	1	か所	18,900	18,900	
コネクタ	SCコネクタ ×2	5	個	2,130	10,650	
計					270,290	
電線管		1	式		60,230	別紙 00-0167
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	8	m	2,650	21,200	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (HDZ30) 28mm	9	m	3,950	35,550	
金属製可とう電線管	30mm ビニール被覆有	1	m	3,480	3,480	
計					60,230	

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		65,500	別紙 00-0168
端子接続	10P	2	か所	10,400	20,800	
端子接続	20P	2	か所	13,900	27,800	
端子接続	30P	1	か所	16,900	16,900	
計					65,500	
ケーブル		1	式		83,600	別紙 00-0169
EM-TKEEケーブル	0.5 mm - 10P 管内	7	m	1,340	9,380	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm - 20P 管内	7	m	1,720	12,040	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm - 30P 管内	11	m	2,140	23,540	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm - 30P 二重天井・床内、ビレット・トラフ内	21	m	1,840	38,640	
計					83,600	

電気設備工事 別紙明細

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		133,400	別紙 00-0170
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	7	m	1,970	13,790	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m	2,650	18,550	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	1	m	4,060	4,060	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (HDZ30) 28mm	9	m	3,950	35,550	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (HDZ30) 42mm	9	m	5,770	51,930	
金属製 可とう電線管	30mm ビニル被覆有	1	m	3,480	3,480	
金属製 可とう電線管	50mm ビニル被覆有	1	m	6,040	6,040	
計					133,400	
ボックス類		1	式		174,000	別紙 00-0171
プルボックス 屋外 (SUS)	500 × 500 × 300 -	2	個	87,000	174,000	
計					174,000	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

仮庁舎（仮庁舎電気の部）		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		26,960	別紙 00-0173
端子接続	3P	4	か所	4,140	16,560	
端子接続	10P	1	か所	10,400	10,400	
計					26,960	
ケーブル		1	式		94,080	別紙 00-0174
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 3P 管内	14	m	1,440	20,160	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	2	m	2,610	5,220	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	30	m	2,290	68,700	
計					94,080	
電線管		1	式		37,100	別紙 00-0175
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	14	m	2,650	37,100	
計					37,100	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		115,800	別紙 00-0177
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	60	m	800	48,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	60	m	1,130	67,800	
計					115,800	
ケーブル		1	式		3,965,000	別紙 00-0178
EM-CETケーブル	60mm2 管内	16	m	11,700	187,200	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	31	m	12,600	390,600	
EM-CETケーブル	60mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	44	m	10,900	479,600	
EM-CETケーブル	200mm2 管内	16	m	33,400	534,400	
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	28	m	35,100	982,800	
EM-CETケーブル	200mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	44	m	31,600	1,390,400	
計					3,965,000	

電気設備工事 別紙明細

E-92

庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		386,560	別紙 00-0179
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	16	m	6,760	108,160	
厚鋼電線管 (G) (耐震支持含む)	露出配管 104mm	16	m	17,400	278,400	
計					386,560	
ボックス類		1	式		794,000	別紙 00-0180
フルボックス形 (塗装共)	900×900×700 接地端子, 電線管ボンディング含む	4	個	120,000	480,000	
フルボックス形 屋外 (SUS)	900×900×700 接地端子, 電線管ボンディング含む	1	個	314,000	314,000	
計					794,000	
結線費		1	式		35,400	別紙 00-0181
結線費	3P100A (100mm2-3C)	1	か所	14,300	14,300	
結線費	3P225A (250mm2-3C)	1	か所	21,100	21,100	
計					35,400	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（仮庁舎電気の部）		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理 等		1	式		12,700	別紙 00-0182
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	200mm	1	か所	12,700	12,700	
計					12,700	
はつり工事		1	式		460,000	別紙 00-0183
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	50mm	15	か所	11,400	171,000	
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	100mm	10	か所	15,200	152,000	
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	150mm	5	か所	21,400	107,000	
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	200mm	1	か所	30,000	30,000	
計					460,000	

庁舎（仮庁舎電気の部）		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		95,200	別紙 00-0184
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	119	m	800	95,200	
計					95,200	
ケーブル		1	式		1,606,200	別紙 00-0185
EM-CETケーブル	100mm2 管内	16	m	18,200	291,200	
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	29	m	19,400	562,600	
EM-CETケーブル	100mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	44	m	17,100	752,400	
計					1,606,200	
電線管		1	式		182,400	別紙 00-0186
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	16	m	11,400	182,400	
計					182,400	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

庁舎（仮庁舎電気の部）		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配電盤改設		1	式		567,000	別紙 00-0188
低圧動力MCCB盤改設		1	面	567,000	567,000	
計					567,000	
ケーブル		1	式		115,760	別紙 00-0189
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 ラック	5	m	11,700	58,500	
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 6C ラック	9	m	2,740	24,660	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内 -	1	か所	32,600	32,600	
計					115,760	
撤去		1	式		5,730	別紙 00-0190
6kV 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル	撤去費 38 ^φ - 3C ラック	5	m	660	3,300	
制御ケーブル	撤去費 2 ^φ - 5C～6C ラック	9	m	270	2,430	
計					5,730	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（仮庁舎電気の部）		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機側配管工事		1	式		1,440,000	別紙 00-0191
機側配管工事		1	式		1,440,000	
計					1,440,000	
機側配線工事		1	式		1,050,000	別紙 00-0192
機側配線工事		1	式		1,050,000	
計					1,050,000	
ケーブル		1	式		179,670	別紙 00-0193
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	57	m	2,110	120,270	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	30	m	1,980	59,400	
計					179,670	

電気設備工事 別紙明細

E-95

庁舎（仮庁舎電気の部）		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		223,750	別紙 00-0194
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	32	m	2,650	84,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (HDZ30) 28mm	25	m	3,950	98,750	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30) 地中	30	m	1,340	40,200	
計					223,750	
ボックス類		1	式		167,500	別紙 00-0195
ﾌﾞｯｸｽSS形 (塗装共)	300 × 300 × 200 接地端子, 電線管ﾎﾟｼﾞｼｮﾝｸﾞ含む	2	個	20,300	40,600	
ﾌﾞｯｸｽSS形 屋外 (SUS)	300 × 300 × 200 接地端子, 電線管ﾎﾟｼﾞｼｮﾝｸﾞ含む	3	個	42,300	126,900	
計					167,500	
地中線埋設標識		1	式		5,040	別紙 00-0196
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長 (W) 150	14	m	360	5,040	
計					5,040	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（仮庁舎電気の部）		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理等		1	式		5,940	別紙 00-0197
金属短管貫通処理 (75) (壁・床共用)		1	か所	5,940	5,940	
計					5,940	
搬入費		1	式		1,060,000	別紙 00-0198
発電設備搬入費		1	式		1,060,000	
計					1,060,000	
据付費		1	式		448,000	別紙 00-0199
発電設備据付費		1	式		448,000	
計					448,000	
試験調整費		1	式		427,000	別紙 00-0200
発電設備試験調整費		1	式		427,000	
計					427,000	

電気設備工事 別紙明細

E-96

庁舎（仮庁舎電気の部）		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式		1,300,000	別紙 00-0201
発電設備諸経費		1	式		1,300,000	
計					1,300,000	
はつり工事		1	式		26,600	別紙 00-0202
機械はつり (スキャン式埋設物 調査込み)	75mm	2	か所	13,300	26,600	
計					26,600	
土工事		1	式		28,170	別紙 00-0203
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	3	m3	3,840	11,520	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	3	m3	5,550	16,650	
計					28,170	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（仮庁舎電気の部）		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		3,995,360	別紙 00-0204
燃料移送ポンプ	撤去費	1	台	336,000	336,000	
給油口ボックス (液面計付)	撤去費	1	面	616,000	616,000	
機側配管工事	撤去費	1	式		518,000	
機側配線工事	撤去費	1	式		644,000	
オイル配管洗浄中和 処理	撤去費	1	式		574,000	
オイル配管中和処分 費	撤去費	1	式		462,000	
諸経費	撤去費	1	式		826,000	
600V架橋ポリスチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 3.5" - 4C 管内	22	m	190	4,180	
ねじなし電線管	撤去費 (E31) 露 出	22	m	690	15,180	
計					3,995,360	

庁舎（仮庁舎電気の部）		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		405,220	別紙 00-0205
光ファイバケーブル	EM-OP - 管内 - OM4 - 2C	24	m	2,240	53,760	
光ファイバケーブル	EM-OP - ラック - OM4 - 2C	24	m	2,500	60,000	
光ファイバケーブル	EM-OP - ビット・天井 - OM4 - 2C	23	m	1,980	45,540	
光ファイバケーブル	EM-OP - 管内 - OM4 - 8C	24	m	3,310	79,440	
光ファイバケーブル	EM-OP - ラック - OM4 - 8C	24	m	3,570	85,680	
光ファイバケーブル	EM-OP - ビット・天井 - OM4 - 8C	23	m	3,050	70,150	
コネクタ	SCコネクタ ×2	5	個	2,130	10,650	
計					405,220	
電線管		1	式		63,600	別紙 00-0206
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	24	m	2,650	63,600	
計					63,600	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

庁舎（仮庁舎電気の部）		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		50,700	別紙 00-0209
端子接続	30P	3	か所	16,900	50,700	
計					50,700	
ケーブル		1	式		73,400	別紙 00-0210
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P 管内	30	m	2,140	64,200	
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	5	m	1,840	9,200	
計					73,400	
電線管		1	式		153,960	別紙 00-0211
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	16	m	2,650	42,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	14	m	3,100	43,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	16	m	4,060	64,960	
導入線		16	m	200	3,200	
計					153,960	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

庁舎（仮庁舎電気の部）		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		158,710	別紙 00-0213
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	16	m	2,610	41,760	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	1	m	2,450	2,450	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P 二重天井・床内、ビット・トラフ内	50	m	2,290	114,500	
計					158,710	
電線管		1	式		1,330	別紙 00-0214
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	1,330	1,330	
計					1,330	

電気設備工事 別紙明細

庁舎（仮庁舎電気の部）		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		54,320	別紙 00-0215
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管 内	24	m	1,820	43,680	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	5	m	1,540	7,700	
コネクタ	F型接栓 7C	1	個	2,940	2,940	
計					54,320	
電線管		1	式		15,760	別紙 00-0216
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m	1,970	15,760	
計					15,760	
防火区画貫通処理 等		1	式		4,530	別紙 00-0217
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	50mm	1	か所	4,530	4,530	
計					4,530	

E-100

電氣設備工事 別紙明細

屋外（仮庁舎電気の部）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式		589,640	別紙 00-0219
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	15	m	1,320	19,800	
ポリエチレン管 鋼管 (PE)	(104) 地中	23	m	18,200	418,600	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30) 地中	39	m	1,340	52,260	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80) 地中	39	m	2,420	94,380	
導入線		23	m	200	4,600	
計					589,640	
地中線埋設標識		1	式		10,480	別紙 00-0220
地中埋設標	鉄製	2	個	1,280	2,560	
埋設標識シート	2倍長(W)150	22	m	360	7,920	
計					10,480	

屋外（仮庁舎電気の部）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		16,950	別紙 00-0221
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	15	m	1,130	16,950	
計					16,950	
ケーブル		1	式		432,500	別紙 00-0222
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	31	m	10,600	328,600	
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 6C FEP内 (PF・CD)	31	m	2,300	71,300	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内 -	1	か所	32,600	32,600	
計					432,500	
接地工事		1	式		97,800	別紙 00-0223
接地工事	EA	2	か所	48,900	97,800	
計					97,800	

電気設備工事 別紙明細

屋外（仮庁舎電気の部）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		470,460	別紙 00-0224
根切り (機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	44	m3	3,840	168,960	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	44	m3	5,550	244,200	
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復	57,300	57,300	
計					470,460	
はつり工事		1	式		44,460	別紙 00-0225
機械はつり	63mm	2	か所	9,530	19,060	
機械はつり	100mm	2	か所	12,700	25,400	
計					44,460	

屋外（仮庁舎電気の部）		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		146,890	別紙 00-0226
ハットホル	撤去費 1000×1000×1200 R2K-60	1	基	8,460	8,460	
ハットホル壊し	H29-R2(8) K-60 -	1	基	8,460	8,460	
絶縁電線	撤去費 ×1 14°	15	m	160	2,400	
6kV 架橋ポリエチレン 絶縁ケーブル	撤去費 FEP 38° - 3C	46	m	500	23,000	
制御ケーブル	撤去費 -5C~6C PF内 2°	46	m	200	9,200	
硬質ビニル電線管	撤去費 16 地中	15	m	240	3,600	
厚鋼電線管	撤去費 (104) 地中	23	m	2,280	52,440	
波付硬質合成樹脂管	撤去費 30 地中	69	m	210	14,490	
波付硬質合成樹脂管	撤去費 80 地中	69	m	360	24,840	
計					146,890	

電気設備工事 別紙明細

屋外（仮庁舎電気の部）		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式		100,500	別紙 00-0227
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30) 地中	75	m	1,340	100,500	
計					100,500	
地中線埋設標識		1	式		25,560	別紙 00-0228
埋設標識シート	2倍長(W)150	71	m	360	25,560	
計					25,560	
ケーブル		1	式		199,500	別紙 00-0229
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	75	m	2,660	199,500	
計					199,500	
ボックス類		1	式		42,300	別紙 00-0230
ボックスSS形 屋外(SUS)	300 × 300 × 200 接地端子, 電線管接続インサ含む	1	個	42,300	42,300	
計					42,300	

屋外（仮庁舎電気の部）		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		225,360	別紙 00-0231
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	24	m3	3,840	92,160	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	24	m3	5,550	133,200	
計					225,360	
結線費		1	式		16,020	別紙 00-0232
結線費	2P 30A（ 8mm2-2C）	3	か所	5,340	16,020	
計					16,020	
撤去		1	式		129,790	別紙 00-0233
外灯	撤去費 HID250W T4.5 基礎600×600×1300	2	灯	37,200	74,400	
600V架橋ポリエチレン （絶縁）ケーブル	撤去費 8° —2C 管内	27	m	190	5,130	
600V架橋ポリエチレン （絶縁）ケーブル	撤去費 8° —3C 管内	42	m	230	9,660	
厚鋼電線管	撤去費 (28) 地中	70	m	580	40,600	
計					129,790	

機械設備工事 科目別内訳

M-2

庁舎								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式		131, 225, 003		
換気設備		1		式		57, 281, 151		
衛生器具設備		1		式		3, 390, 200		
給水設備		1		式		2, 349, 319		
排水設備		1		式		5, 323, 322		
給湯設備		1		式		379, 912		
消火設備		1		式		24, 484, 321		
ガス設備		1		式		844, 840		
撤去工事		1		式		23, 206, 426		
発生材処理		1		式		17, 200		
計						248, 501, 694		

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調調和設備	機器設備	1	式	44,216,053	
空調調和設備	ダクト設備	1	式	53,388,770	
空調調和設備	配管設備	1	式	32,497,580	
空調調和設備	総合調整	1	式	1,122,600	
計				131,225,003	
換気設備	機器設備	1	式	9,360,991	
換気設備	ダクト設備	1	式	47,057,510	
換気設備	総合調整	1	式	862,650	
計				57,281,151	
衛生器具設備		1	式	3,390,200	
計				3,390,200	
給水設備		1	式	2,349,319	
計				2,349,319	
排水設備		1	式	5,323,322	
計				5,323,322	

機械設備工事 中科目別内訳

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給湯設備		1	式	379,912	
計				379,912	
消火設備	連結散水設備	1	式	24,484,321	
計				24,484,321	
ガス設備	都市ガス設備	1	式	844,840	
計				844,840	
撤去工事		1	式	23,206,426	
計				23,206,426	
発生材処理	発生材積込	1	式	17,200	
計				17,200	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

M-5

庁舎		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形 空調調和機	ACP-B101 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(WR)	1	台	594,000	594,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-B102 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(WR)	1	台	594,000	594,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-101 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(CK-2)	1	台	650,000	650,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-201 ヒートポンプ形 冷房能力:4.0kw暖房能力:4.5kw 屋内機(CK-2)	1	台	692,000	692,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-301 ヒートポンプ形 冷房能力:5.6kw暖房能力:6.3kw 屋内機(CK-4)	1	台	792,000	792,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-401 ヒートポンプ形 冷房能力:14.0kw暖房能力:16.0kw 屋内機(CK-4)ベア	1	台	1,390,000	1,390,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-402 ヒートポンプ形 冷房能力:10.0kw暖房能力:11.2kw 屋内機(CK-4)	1	台	942,000	942,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-403 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(CK-1)	1	台	600,000	600,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-502 ヒートポンプ形 冷房能力:7.1kw暖房能力:8.0kw 屋内機(CK-4)	1	台	843,000	843,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-503 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(CK-2)	1	台	650,000	650,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-601 ヒートポンプ形 冷房能力:7.1kw暖房能力:8.0kw 屋内機(CK-4)	1	台	843,000	843,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-602 ヒートポンプ形 冷房能力:4.5kw暖房能力:5.0kw 屋内機(CK-2)	1	台	734,000	734,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-603 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(CK-4)	1	台	631,000	631,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-701 ヒートポンプ形 冷房能力:5.6kw暖房能力:6.3kw 屋内機(CK-4)	1	台	792,000	792,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-702 ヒートポンプ形 冷房能力:7.1kw暖房能力:8.0kw 屋内機(CK-4)	1	台	843,000	843,000	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形 空調調和機	ACP-703 ヒートポンプ形 冷房能力:12.5kw暖房能力:14.0kw 屋内機(FRV)	1	台	1,120,000	1,120,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-803 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(CK-1)	1	台	624,000	624,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-804 ヒートポンプ形 冷房能力:10.0kw暖房能力:11.2kw 屋内機(CK-4)	1	台	966,000	966,000	
パッケージ形 空調調和機	ACP-805 ヒートポンプ形 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw 屋内機(CK-2)	1	台	650,000	650,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-B103 マルチパッケージ形 冷房能力:28.0kw暖房能力:31.5kw 防振基礎 (屋外機)	1	台	1,660,000	1,660,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-B103-1(屋内機) 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw CK-4	2	台	230,000	460,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-B103-2(屋内機) 冷房能力:4.5kw暖房能力:5.0kw CK-4	4	台	231,000	924,000	
同上付属品	ACP-B103系統	1	式		1,110,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-102 マルチパッケージ形 冷房能力:22.4kw暖房能力:25.0kw 防振基礎 (屋外機)	1	台	1,480,000	1,480,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-102-1(屋内機) 冷房能力:2.8kw暖房能力:3.2kw CK-2	1	台	219,000	219,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-102-2(屋内機) 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw CK-4	2	台	230,000	460,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-102-3(屋内機) 冷房能力:3.6kw暖房能力:4.0kw CK-4	1	台	230,000	230,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-102-4(屋内機) 冷房能力:2.8kw暖房能力:3.2kw CIS	1	台	215,000	215,000	
同上付属品	ACP-102系統	1	式		989,000	
マルチパッケージ形 空調調和機	ACP-501 マルチパッケージ形 冷房能力:33.5kw暖房能力:35.0kw 防振基礎 (屋外機)	1	台	2,010,000	2,010,000	

機械設備工事 細目別内訳

M-6

庁 舎		空 気 調 節 設 備		機 器 設 備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-501-1 (屋内機) 冷房能力: 5.6kw暖房能力: 6.3kw CK-4	4	台	233,000	932,000	
同上付属品	ACP-501系統	1	式		866,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801 マルチハ ッケーシ 形 冷房能力: 67.0kw暖房能力: 77.5kw 防振基礎 (屋外機)	1	台	4,010,000	4,010,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801-1 (屋内機) 冷房能力: 5.6kw暖房能力: 6.3kw CK-4	2	台	233,000	466,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801-2 (屋内機) 冷房能力: 8.0kw暖房能力: 9.0kw CK-4	1	台	255,000	255,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801-3 (屋内機) 冷房能力: 5.6kw暖房能力: 6.3kw CK-4	2	台	233,000	466,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801-4 (屋内機) 冷房能力: 4.5kw暖房能力: 5.0kw CK-4	1	台	231,000	231,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801-5 (屋内機) 冷房能力: 2.2kw暖房能力: 2.5kw CK-2	1	台	217,000	217,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801-6 (屋内機) 冷房能力: 7.1kw暖房能力: 8.0kw CK-4	1	台	240,000	240,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-801-7 (屋内機) 冷房能力: 9.0kw暖房能力: 10.0kw CK-4	1	台	266,000	266,000	
同上付属品	ACP-801系統	1	式		2,000,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-802 マルチハ ッケーシ 形 冷房能力: 40.0kw暖房能力: 45.0kw 防振基礎 (屋外機)	1	台	2,540,000	2,540,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-802-1 (屋内機) 冷房能力: 7.1kw暖房能力: 8.0kw CK-4	2	台	240,000	480,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-802-2 (屋内機) 冷房能力: 5.6kw暖房能力: 6.3kw CK-4	1	台	233,000	233,000	
マルチハ ッケーシ 形 空 気 調 節 機	ACP-802-3 (屋内機) 冷房能力: 7.1kw暖房能力: 8.0kw CK-2	1	台	240,000	240,000	

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

M-7

庁舎		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長方形ダクト	インサート無 *0.5mm	926	㎡	17,000	15,742,000	
長方形ダクト	インサート無 *0.6mm	372	㎡	17,400	6,472,800	
長方形ダクト	インサート無 *0.8mm	93	㎡	18,900	1,757,700	
鋼板製ダクト	1.6mm	2	㎡	27,400	54,800	
スバ [°] イラダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	24	m	9,650	231,600	
スバ [°] イラダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	75	m	11,600	870,000	
スバ [°] イラダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	63	m	14,900	938,700	
スバ [°] イラダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	12	m	17,900	214,800	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 150 150	4	個	20,900	83,600	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 200 150	6	個	21,200	127,200	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 200 200	15	個	21,200	318,000	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 250 150	1	個	22,300	22,300	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 250 250	14	個	26,600	372,400	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 300 150	7	個	24,500	171,500	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 300 300	14	個	26,600	372,400	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 350 150	18	個	25,900	466,200	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 400 150	12	個	25,900	310,800	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 450 150	19	個	27,500	522,500	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 500 150	28	個	27,500	770,000	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 550 150	29	個	28,700	832,300	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 600 150	10	個	28,700	287,000	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 650 150	15	個	30,200	453,000	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 700 150	3	個	32,700	98,100	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 750 150	4	個	34,100	136,400	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 850 150	2	個	35,900	71,800	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 150 150 結露防止型	1	個	17,400	17,400	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 200 200 結露防止型	3	個	17,400	52,200	
ユニバ [°] -サル形吹出口	VHS 400 150 結露防止型	6	個	22,300	133,800	
線状吹出口	BL-S 500mm	3	個	12,500	37,500	
パ [°] ンチング [°] グリル	PGS 200 200 法務省仕様	4	個	23,200	92,800	

庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ノズル形吹出口	100 φ	7	個	12,200	85,400	
風量調節ダクトカバー	300 300	1	個	28,200	28,200	
風量調節ダクトカバー	350 200	1	個	29,400	29,400	
風量調節ダクトカバー	400 200	1	個	29,400	29,400	
風量調節ダクトカバー	400 250	2	個	29,400	58,800	
風量調節ダクトカバー	400 300	3	個	32,500	97,500	
風量調節ダクトカバー	450 250	1	個	34,300	34,300	
風量調節ダクトカバー	450 300	1	個	34,300	34,300	
風量調節ダクトカバー	450 350	1	個	37,700	37,700	
風量調節ダクトカバー	500 300	3	個	34,300	102,900	
風量調節ダクトカバー	550 250	2	個	35,200	70,400	
風量調節ダクトカバー	550 300	1	個	35,200	35,200	
風量調節ダクトカバー	600 300	7	個	36,000	252,000	
風量調節ダクトカバー	650 300	3	個	36,900	110,700	
風量調節ダクトカバー	700 300	1	個	37,700	37,700	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダクトカバー	800 300	2	個	41,200	82,400	
風量調節ダクトカバー	850 300	1	個	43,000	43,000	
風量調節ダクトカバー	900 300	1	個	43,000	43,000	
防火ダクトカバー	150 150	1	個	23,400	23,400	
防火ダクトカバー	200 150	1	個	23,400	23,400	
防火ダクトカバー	200 200	1	個	23,400	23,400	
防火ダクトカバー	250 200	2	個	23,400	46,800	
防火ダクトカバー	400 250	1	個	24,600	24,600	
防火ダクトカバー	400 300	1	個	26,900	26,900	
丸形 防火ダクトカバー	100 φ	1	個	15,900	15,900	
丸形 防火ダクトカバー	150 φ	5	個	16,500	82,500	
丸形 防火ダクトカバー	200 φ	1	個	17,100	17,100	
丸形 防火ダクトカバー	250 φ	1	個	18,100	18,100	
取外し・再取付		1	式		313,700	別紙 00-0004
たわみ継手		1	式		16,700	別紙 00-0005

M-9

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ドレン管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ〜MD継手 屋内一般 32A	398	m	7,440	2,961,120	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ〜MD継手 機械室・便所 32A	8	m	8,820	70,560	
間接排水口	32A	2	個	3,330	6,660	
冷媒管		1	式		27,292,900	別紙 00-0011
防火区画貫通費		1	式		172,800	別紙 00-0012
保温		1	式		1,002,870	別紙 00-0013
あと施工アンカー		1	式		156,000	別紙 00-0014
配管閉塞		1	式		116,180	別紙 00-0015
はつり補修		1	式		718,490	別紙 00-0016
計					32,497,580	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消音ボックス付 送風機	FS-B101 遠心 天井吊形 900m3/h	1	台	236,000	236,000	
消音ボックス付 送風機	FS-B102 遠心 天井吊形 960m3/h	1	台	236,000	236,000	
消音ボックス付 送風機	FS-B103 遠心 天井吊形 960m3/h	1	台	161,000	161,000	
消音ボックス付 送風機	FS-101 遠心 天井吊形 90m3/h	1	台	113,000	113,000	
消音ボックス付 送風機	FS-102 遠心 天井吊形 120m3/h	1	台	103,000	103,000	
消音ボックス付 送風機	FS-801 遠心 天井吊形 60m3/h	1	台	103,000	103,000	
消音ボックス付 送風機	FE-B101 遠心 天井吊形 780m3/h	1	台	133,000	133,000	
消音ボックス付 送風機	FE-B102 遠心 天井吊形 960m3/h	1	台	133,000	133,000	
消音ボックス付 送風機	FE-B103 遠心 天井吊形 960m3/h	1	台	133,000	133,000	
消音ボックス付 送風機	FE-B104 遠心 天井吊形 60m3/h	1	台	103,000	103,000	
消音ボックス付 送風機	FE-B105 遠心 天井吊形 60m3/h	1	台	103,000	103,000	
消音ボックス付 送風機	FE-101 遠心 天井吊形 90m3/h	1	台	103,000	103,000	
消音ボックス付 送風機	FE-102 遠心 天井吊形 120m3/h	1	台	98,200	98,200	
消音ボックス付 送風機	FE-801 遠心 天井吊形 60m3/h	1	台	98,200	98,200	
全熱交換ユニット	HEU-101 天井隠蔽形 540m3/h	1	台	413,000	413,000	

機械設備工事 細目別内訳

M-11

庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換ユニット	HEU-301 天井隠蔽形 200m3/h	1	台	268,000	268,000	
全熱交換ユニット	HEU-401 天井隠蔽形 210m3/h	1	台	268,000	268,000	
全熱交換ユニット	HEU-501 天井隠蔽形 210m3/h	1	台	268,000	268,000	
全熱交換ユニット	HEU-502 天井隠蔽形 570m3/h	1	台	485,000	485,000	
全熱交換ユニット	HEU-601 天井隠蔽形 240m3/h	1	台	268,000	268,000	
全熱交換ユニット	HEU-701 天井隠蔽形 240m3/h	1	台	268,000	268,000	
全熱交換ユニット	HEU-702 天井隠蔽形 450m3/h	1	台	319,000	319,000	
全熱交換ユニット	HEU-801 天井隠蔽形 300m3/h	1	台	413,000	413,000	
全熱交換ユニット	HEU-802 天井隠蔽形 240m3/h	1	台	413,000	413,000	
全熱交換ユニット	HEU-803 天井隠蔽形 150m3/h	1	台	268,000	268,000	
全熱交換ユニット	HEU-804 天井隠蔽形 240m3/h	1	台	268,000	268,000	
全熱交換ユニット	HEU-805 天井隠蔽形 900m3/h	1	台	546,000	546,000	
全熱交換ユニット	HEU-806 天井隠蔽形 360m3/h	1	台	413,000	413,000	
全熱交換ユニット	HEU-807 天井隠蔽形 270m3/h	1	台	413,000	413,000	
全熱交換ユニット	HEU-808 天井隠蔽形 300m3/h	1	台	268,000	268,000	

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

庁舎						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長方形ダクト	インサート無 ※0.5mm	378	m ²	17,000	6,426,000	
長方形ダクト	インサート無 ※0.6mm	124	m ²	17,400	2,157,600	
長方形ダクト	インサート無 ※0.8mm	53	m ²	18,900	1,001,700	
鋼板製ダクト	1.6mm	5	m ²	27,400	137,000	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	256	m	9,650	2,470,400	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	339	m	11,600	3,932,400	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	21	m	5,950	124,950	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	186	m	14,900	2,771,400	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 225mm	10	m	7,360	73,600	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	103	m	17,900	1,843,700	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 275mm	35	m	8,690	304,150	
スベ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	32	m	9,630	308,160	
スリット形吸込口	GV 150 150	1	個	12,400	12,400	
スリット形吸込口	GV 200 150	3	個	12,400	37,200	
スリット形吸込口	GV 200 200	9	個	12,400	111,600	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GV 250 250	16	個	14,000	224,000	
スリット形吸込口	GV 300 300	18	個	14,000	252,000	
スリット形吸込口	GV 350 150	2	個	13,700	27,400	
スリット形吸込口	GV 350 350	24	個	18,700	448,800	
スリット形吸込口	GV 400 150	3	個	13,700	41,100	
スリット形吸込口	GV 400 400	23	個	18,700	430,100	
スリット形吸込口	GV 450 150	6	個	14,400	86,400	
スリット形吸込口	GV 450 450	28	個	20,500	574,000	
スリット形吸込口	GV 500 150	2	個	14,400	28,800	
スリット形吸込口	GV 500 500	9	個	20,500	184,500	
スリット形吸込口	GV 550 150	2	個	14,700	29,400	
スリット形吸込口	GV 550 550	1	個	21,600	21,600	
スリット形吸込口	GV 600 150	3	個	15,000	45,000	
スリット形吸込口	GV 600 300	2	個	19,100	38,200	
スリット形吸込口	GV 600 600	4	個	22,800	91,200	

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GV 650 150	5	個	15,300	76,500	
スリット形吸込口	GV 650 300	2	個	19,400	38,800	
スリット形吸込口	GV 700 150	2	個	18,600	37,200	
スリット形吸込口	GV 700 700	6	個	25,400	152,400	
スリット形吸込口	GV 750 100	1	個	15,300	15,300	
スリット形吸込口	GV 750 150	8	個	18,700	149,600	
スリット形吸込口	GV 750 750	4	個	31,400	125,600	
スリット形吸込口	GV 800 150	5	個	18,800	94,000	
スリット形吸込口	GV 800 400	1	個	22,100	22,100	
スリット形吸込口	GV 850 850	2	個	36,400	72,800	
スリット形吸込口	GV 900 100	2	個	15,600	31,200	
スリット形吸込口	GV 900 150	8	個	19,000	152,000	
スリット形吸込口	GV 950 150	7	個	19,400	135,800	
スリット形吸込口	GV 1000 150	1	個	19,400	19,400	
スリット形吸込口	GV 1000 300	2	個	21,700	43,400	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GV 1050 150	2	個	19,800	39,600	
スリット形吸込口	GV 1100 150	3	個	19,800	59,400	
スリット形吸込口	GV 1150 150	1	個	20,300	20,300	
スリット形吸込口	GV 1200 150	10	個	20,300	203,000	
スリット形吸込口	GV 1200 400	1	個	25,300	25,300	
スリット形吸込口	GV 1250 150	4	個	20,900	83,600	
スリット形吸込口	GV 1300 150	4	個	20,900	83,600	
スリット形吸込口	GV 1350 150	6	個	21,500	129,000	
スリット形吸込口	GV 1400 150	1	個	21,500	21,500	
スリット形吸込口	GV 1500 150	1	個	22,000	22,000	
スリット形吸込口	GV 1500 200	1	個	23,100	23,100	
スリット形吸込口	GV 1500 300	2	個	24,800	49,600	
スリット形吸込口	GV 1550 150	1	個	22,500	22,500	
スリット形吸込口	GV 1600 150	1	個	22,500	22,500	
スリット形吸込口	GV 1700 150	1	個	23,100	23,100	

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GV 250 250 結露防止型	2	個	21,200	42,400	
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	2	個	20,900	41,800	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	13	個	21,200	275,600	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	5	個	26,600	133,000	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	2	個	26,600	53,200	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200 フィルター付	4	個	17,300	69,200	
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150	3	個	10,600	31,800	
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	20	個	10,700	214,000	
ユニバーサル形吹出口	HS 250 250	7	個	13,300	93,100	
ユニバーサル形吹出口	HS 300 300	5	個	13,300	66,500	
ユニバーサル形吹出口	HS 350 350	1	個	15,900	15,900	
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400	2	個	16,300	32,600	
パンチンググリル	PGS 200 200 法務省仕様	14	個	23,200	324,800	
パンチンググリル	PGS 300 300 法務省仕様 フィルター付	6	個	45,200	271,200	
風量調節ダンパー	300 200	1	個	18,500	18,500	

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダンパー	300 250	2	個	18,500	37,000	
丸形 風量調節ダンパー	100 φ	8	個	13,900	111,200	
丸形 風量調節ダンパー	250 φ	1	個	16,100	16,100	
丸形 風量調節ダンパー	275 φ	2	個	16,900	33,800	
防火ダンパー	200 150	1	個	23,400	23,400	
防火ダンパー	200 200	3	個	23,400	70,200	
防火ダンパー	350 200	1	個	24,600	24,600	
防火ダンパー	650 250	1	個	30,400	30,400	
丸形 防火ダンパー	100 φ	4	個	15,900	63,600	
丸形 防火ダンパー	150 φ	3	個	16,500	49,500	
チャッキダンパー	300 200	1	個	19,300	19,300	
チャッキダンパー	300 250	2	個	19,300	38,600	
丸形 チャッキダンパー	100 φ	4	個	19,300	77,200	
丸形 チャッキダンパー	150 φ	7	個	19,300	135,100	
丸形 チャッキダンパー	200 φ	2	個	19,300	38,600	

M-15

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

M-16

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水管)						
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 20A	54	m	4,960	267,840	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 32A	15	m	7,970	119,550	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 40A	21	m	8,900	186,900	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 50A	14	m	11,500	161,000	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 65A	1	m	15,300	15,300	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A	25	m	5,900	147,500	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 25A	45	m	7,520	338,400	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 32A	24	m	9,460	227,040	
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	4	個	6,790	27,160	
自動引き弁装置	20A	2	組	43,900	87,800	
保温		1	式		372,920	別紙 00-0028
形鋼振れ止め支持		1	式		5,289	別紙 00-0029
あと施工アンカー		1	式		21,000	別紙 00-0030
配管閉塞		1	式		11,720	別紙 00-0031

機械設備工事 細目別内訳

M-17

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

戸 舎		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水用 水中モーターポンプ	PW-3 汚物用 制御盤、フロートスイッチ共 65φ×360L/min×13m×2.2kw	1	組	1,010,000	1,010,000	
(汚水管)						
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 屋内一般 40A	1	m	8,090	8,090	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 屋内一般 50A	11	m	10,100	111,100	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 40A	16	m	9,570	153,120	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 80A	9	m	16,800	151,200	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 改修	MD継手 機械室・便所 100A	54	m	22,000	1,188,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	1	m	4,300	4,300	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	7	m	5,490	38,430	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 100A	23	m	11,300	259,900	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 125A	27	m	14,200	383,400	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	2	m	5,280	10,560	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修 (通気)	機械室・便所 75A	2	m	10,700	21,400	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ〜MD継手 屋内一般 80A	25	m	14,800	370,000	

M-18

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

M-19

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

M-21

仮庁舎 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水管)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m	7,420	7,420	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 25A	39	m	9,230	359,970	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ〜フランジ 接合 地中配管 25A	18	m	5,770	103,860	
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個	11,400	11,400	
弁柵	機 械 ハックホ0.45m3 VC-1(550H)	1	組	43,900	43,900	
サドル付分水栓	75×25	1	個	17,100	17,100	
横水栓	F12(胴短) キー式 13A	2	個	6,700	13,400	
地中埋設標	鉄 製	6	個	1,190	7,140	
埋設標識テープ	150幅	17	m	240	4,080	
保温		1	式		320,650	別紙 00-0054
あと施工アンカー		1	式		4,200	別紙 00-0055
既設配管分岐		1	式		23,800	別紙 00-0056
土工事		1	式		61,050	別紙 00-0057
計					977,970	

機械設備工事 細目別内訳

仮庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(汚水管)						
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	1	m	10,300	10,300	
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 50A	5	m	3,930	19,650	
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 100A	41	m	8,140	333,740	
汚水樹(1) 小口径塩ビ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST T-2ふた付 H=300	1	組	29,000	29,000	
汚水樹(2) 小口径塩ビ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UT T-2ふた付 H=350	1	組	32,600	32,600	
汚水樹(3) 小口径塩ビ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UT T-2ふた付 H=410	1	組	32,600	32,600	
汚水樹(4) 小口径塩ビ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UT T-2ふた付 H=480	1	組	32,600	32,600	
汚水樹(5) 小口径塩ビ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST T-2ふた付 H=400	1	組	29,000	29,000	
汚水樹(6) 小口径塩ビ樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L T-14ふた付 H=480	1	組	38,000	38,000	
汚水樹(7) 小口径塩ビ樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y T-14ふた付 H=710	1	組	41,800	41,800	
汚水樹(8) 小口径塩ビ樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L T-14ふた付 H=770	1	組	41,200	41,200	
汚水樹(9) 小口径塩ビ樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR T-14ふた付 H=800	1	組	42,900	42,900	
汚水樹(10) インバート樹	既存樹インバート改修	1	組	14,400	14,400	
土工事		1	式		202,990	別紙 00-0058

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

M-23

機械設備工事 別紙明細[illegible]

庁舎		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取外し・再取付		1	式		313,700	別紙 00-0004
吸込口	0.3㎡以下	1	個	21,100	21,100	
(取外し・再取付)						
吸込口	1.0㎡以下	3	個	29,700	89,100	
(取外し・再取付)						
吸込口	1.6㎡以下	5	個	40,700	203,500	
(取外し・再取付)						
計					313,700	
たわみ継手		1	式		16,700	別紙 00-0005
外付たわみ継手		1	m	16,700	16,700	
計					16,700	
チャンパー類		1	式		55,200	別紙 00-0006
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	2	㎡	13,800	27,600	
消音内貼り	ー M種25t	2	㎡	13,200	26,400	
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用タボ 筋含まず M10 上向	4	か所	300	1,200	
計					55,200	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式		7,518,830	別紙 00-0007
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	13	㎡	9,860	128,180	
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	177	㎡	11,000	1,947,000	
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	156	㎡	12,500	1,950,000	
消音内貼り	グラスケール 消音チャンパー グラスクロス 保温厚25	339	㎡	9,350	3,169,650	
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用タボ 筋含まず M10 上向	663	か所	300	198,900	
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(751～1500mm)	6	㎡	11,200	67,200	
消音内貼り	グラスケール 消音チャンパー グラスクロス 保温厚25	6	㎡	9,350	56,100	
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用タボ 筋含まず M10 上向	6	か所	300	1,800	
計					7,518,830	

庁舎		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		11,580,780	別紙 00-0008
長方形ダクト保温	標仕保温材 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50	29	m ²	21,200	614,800	
長方形ダクト保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1,363	m ²	7,460	10,167,980	
スベ イアルダクト保温 (32K)	ダクトスカール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50 100mm	9	m	8,940	80,460	
スベ イアルダクト保温 (32K)	ダクトスカール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 保温厚50 150mm	19	m	10,900	207,100	
スベ イアルダクト保温 (32K)	ダクトスカール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 100mm	15	m	2,540	38,100	
スベ イアルダクト保温 (32K)	ダクトスカール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	56	m	3,160	176,960	
スベ イアルダクト保温 (32K)	ダクトスカール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	63	m	3,820	240,660	
スベ イアルダクト保温 (32K)	ダクトスカール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	12	m	4,560	54,720	
計					11,580,780	
あと施工アンカー		1	式		139,500	別紙 00-0009
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含ます M10 上向	465	か所	300	139,500	
計					139,500	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		空調設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式		218,060	別紙 00-0010
穴開け及び補修	(新規開口) 100～150mm程度 150mm	1	か所	21,400	21,400	
穴開け及び補修	(新規開口) 100～150mm程度 200mm	1	か所	30,000	30,000	
穴開け及び補修	(新規開口) 100～150mm程度 250mm	1	か所	45,300	45,300	
穴開け及び補修	(新規開口) 100～150mm程度 350mm	1	か所	62,900	62,900	
はつり及び 開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.1m ²	4	か所	1,720	6,880	
はつり及び 開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.2m ²	1	か所	2,480	2,480	
開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.1m ²	6	か所	1,370	8,220	
開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.2m ²	4	か所	1,980	7,920	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100mm～150mm 0.1m ²	8	か所	4,120	32,960	
計					218,060	

庁舎		空調設備			配管設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		27,292,900	別紙 00-0011
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.4mm-12.7mm	330	m	26,100	8,613,000	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.5mm-15.9mm	334	m	33,900	11,322,600	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.5mm-19.1mm	30	m	38,200	1,146,000	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.5mm-22.2mm	54	m	43,800	2,365,200	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7mm-25.4mm	74	m	45,200	3,344,800	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.9mm-28.6mm	9	m	55,700	501,300	
計					27,292,900	
防火区画貫通費		1	式		172,800	別紙 00-0012
冷媒管 防火区画貫通処理		24	か所	7,200	172,800	
計					172,800	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		空調設備			配管設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		1,002,870	別紙 00-0013
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製か ^ハ -1 32A	2	m	3,150	6,300	
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	331	m	1,810	599,110	
保護化粧ケース (樹脂製・屋外用)	100 × 70	119	m	3,340	397,460	
計					1,002,870	
あと施工アンカー		1	式		156,000	別紙 00-0014
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用タ ^ボ 筋含ます ^ス M10 上向	520	か所	300	156,000	
計					156,000	
配管閉塞		1	式		116,180	別紙 00-0015
ゲラゲ ^ク 止め	25A	91	個	1,220	111,020	
ゲラゲ ^ク 止め	32A	4	個	1,290	5,160	
計					116,180	

M-27

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気配線配管		1	式		308,730	別紙 00-0018
(リモコン配線)						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	88	m	670	58,960	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	25	m	730	18,250	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	12	m	790	9,480	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	25	m	1,330	33,250	
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	12	m	4,770	57,240	
リモコンスイッチ	据付費のみ	15	個	8,770	131,550	
計					308,730	
搬入・据付費		1	式		1,636,861	別紙 00-0019
設備機械工		46.37	人	35,300	1,636,861	
計					1,636,861	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取外し・再取付		1	式		155,100	別紙 00-0020
ユニバーサル形吹出口 (取外し・再取付)	0.2㎡以下	2	個	17,100	34,200	
ユニバーサル形吹出口 (取外し・再取付)	0.3㎡以下	2	個	20,700	41,400	
ユニバーサル形吹出口 (取外し・再取付)	0.4㎡以下	3	個	26,500	79,500	
計					155,100	
チャンパー類		1	式		213,800	別紙 00-0021
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.5mm (～450mm)	1	㎡	10,700	10,700	
チャンパー (低圧用)	インサート無 0.8mm (751～1500mm)	1	㎡	13,800	13,800	
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm (1501～2200mm)	7	㎡	15,500	108,500	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー グラスクロス 保温厚25	8	㎡	9,350	74,800	
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含まず M10 上向	20	か所	300	6,000	
計					213,800	

庁舎						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式		15,444,270	別紙 00-0022
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	7	m ²	9,860	69,020	
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	406	m ²	11,000	4,466,000	
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	289	m ²	12,500	3,612,500	
ボックス	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	83	m ²	12,500	1,037,500	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー グラスクロス 保温厚25	637	m ²	9,350	5,955,950	
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用タイプ 筋含まず M10 上向	1,011	か所	300	303,300	
計					15,444,270	

機械設備工事 別紙明細

庁舎						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		1,299,460	別紙 00-0023
長方形ダクト保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 保温厚25	34	m ²	7,460	253,640	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 150mm 保温厚50	12	m	10,900	130,800	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 100mm 保温厚25	37	m	2,540	93,980	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 150mm 保温厚25	121	m	3,160	382,360	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 175mm 保温厚25	12	m	3,480	41,760	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 200mm 保温厚25	59	m	3,820	225,380	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 250mm 保温厚25	26	m	4,560	118,560	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 275mm 保温厚25	2	m	4,970	9,940	
スベ イアルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 300mm 保温厚25	8	m	5,380	43,040	
計					1,299,460	
あと施工アンカー		1	式		106,200	別紙 00-0024
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用タイプ 筋含まず M10 上向	354	か所	300	106,200	
計					106,200	

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト外閉塞		1	式		49,210	別紙 00-0025
ダクト外端部閉塞	200×150	1	か所	1,180	1,180	
ダクト外端部閉塞	200×200	1	か所	1,570	1,570	
ダクト外端部閉塞	250×200	1	か所	1,970	1,970	
ダクト外端部閉塞	300×200	1	か所	2,360	2,360	
ダクト外端部閉塞	300×275	1	か所	3,150	3,150	
ダクト外端部閉塞	400×200	2	か所	3,150	6,300	
ダクト外端部閉塞	400×300	1	か所	4,720	4,720	
ダクト外端部閉塞	500×250	1	か所	5,120	5,120	
ダクト外端部閉塞	800×300	1	か所	9,440	9,440	
ダクト外端部閉塞	850×400	1	か所	13,400	13,400	
計					49,210	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式		866,310	別紙 00-0026
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 0.1㎡	43	か所	16,500	709,500	
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 0.2㎡	1	か所	23,800	23,800	
穴開け及び補修	(新規開口) 100～150mm程度 400mm	1	か所	83,400	83,400	
はつり及び開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.1㎡	2	か所	1,720	3,440	
はつり及び開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.2㎡	1	か所	2,480	2,480	
開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.1㎡	3	か所	1,370	4,110	
開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.2㎡	3	か所	1,980	5,940	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100mm～150mm 0.1㎡	6	か所	4,120	24,720	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100mm～150mm 0.2㎡	1	か所	5,950	5,950	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100mm～150mm 250mm	1	か所	2,970	2,970	
計					866,310	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

庁 舎		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		372,920	別紙 00-0028
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ イフ シャフト内 アルミカﾞラス化粧筒 20A	53	m	1,670	88,510	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ イフ シャフト内 アルミカﾞラス化粧筒 32A	15	m	1,810	27,150	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ イフ シャフト内 アルミカﾞラス化粧筒 40A	12	m	1,910	22,920	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ハ イフ シャフト内 アルミカﾞラス化粧筒 50A	11	m	2,120	23,320	
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 40A	9	m	2,910	26,190	
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 50A	3	m	3,120	9,360	
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミカﾞラスクロス 65A	1	m	3,460	3,460	
給水管 保温	- 屋外防凍 20A	1	m	11,600	11,600	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 20A	25	m	1,590	39,750	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 25A	45	m	1,700	76,500	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミカﾞラス化粧原紙 32A	24	m	1,840	44,160	
計					372,920	

貯舎 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		5,289	別紙 00-0029
給水耐震		3	%	176,300	5,289	
計					5,289	
あと施工アンカー		1	式		21,000	別紙 00-0030
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含まず M10 上向	70	か所	300	21,000	
計					21,000	
配管閉塞		1	式		11,720	別紙 00-0031
ブ ラ グ 止 め	15A	1	個	810	810	
ブ ラ グ 止 め	20A	10	個	840	8,400	
ブ ラ グ 止 め	25A	1	個	1,220	1,220	
ブ ラ グ 止 め	32A	1	個	1,290	1,290	
計					11,720	

機械設備工事 別紙明細

貯舎 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式		192,060	別紙 00-0032
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 100φ	1	か所	15,200	15,200	
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 125φ	2	か所	10,600	21,200	
開口部補修	(既存開口再利用) 400mm程度 200φ	2	か所	2,810	5,620	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 75φ	14	か所	1,730	24,220	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 100φ	37	か所	1,920	71,040	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 300mm程度 100φ	3	か所	5,080	15,240	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 400mm程度 100φ	5	か所	6,430	32,150	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 400mm程度 150φ	1	か所	7,390	7,390	
計					192,060	
総合調整費		1	式		167,840	別紙 00-0033
配管系統 調整		199	m	660	131,340	
水量調整		1	式		36,500	
計					167,840	

庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		286,620	別紙 00-0034
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	1	m	1,910	1,910	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	11	m	2,120	23,320	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	18	m	2,000	36,000	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 80A	11	m	2,670	29,370	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 100A	54	m	3,630	196,020	
計					286,620	
搬入・据付費		1	式		95,310	別紙 00-0035
設備機械工		2.7	人	35,300	95,310	
計					95,310	
形鋼振れ止め支持		1	式		92,242	別紙 00-0036
排水耐震		3	%	3,074,730	92,241.9	
計					92,241.9	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー		1	式		24,600	別紙 00-0037
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用タイプ 筋含まず M10 上向	82	か所	300	24,600	
計					24,600	
配管閉塞		1	式		42,340	別紙 00-0038
ブランク止め	40A	2	個	1,700	3,400	
ブランク止め	50A	8	個	2,180	17,440	
ブランク止め	65A	2	個	2,810	5,620	
ブランク止め	100A	4	個	3,970	15,880	
計					42,340	

機械設備工事 別紙明細

M-34

庁舎 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式		445,510	別紙 00-0039
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 100φ	2	か所	15,200	30,400	
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 125φ	1	か所	10,600	10,600	
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 200φ	13	か所	9,980	129,740	
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 250φ	1	か所	11,900	11,900	
開口部補修	(既存開口再利用) 300mm程度 200φ	6	か所	2,140	12,840	
開口部補修	(既存開口再利用) 100mm～150mm 0.1㎡	1	か所	1,370	1,370	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 75φ	27	か所	1,730	46,710	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 100φ	30	か所	1,920	57,600	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 150φ	21	か所	2,210	46,410	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 200φ	4	か所	2,490	9,960	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 300mm程度 150φ	11	か所	5,660	62,260	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 300mm程度 200φ	4	か所	6,430	25,720	
計					445,510	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気配管配線		1	式		47,230	別紙 00-0040
(リモコン配線)						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	10	m	670	6,700	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	730	1,460	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	6	m	790	4,740	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	1,050	2,100	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	6	m	3,910	23,460	
リモコンスイッチ	据付費のみ	1	個	8,770	8,770	
計					47,230	
保温		1	式		29,720	別紙 00-0041
給湯管 (ステンレス) 保温	仕様書保温材質適用 天井・PS内・アルミガラス化粧筒 20SU	11	m	1,620	17,820	
給湯管 (ステンレス) 保温	- 屋外防凍 20A	1	m	11,900	11,900	
計					29,720	

庁舎		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式		63,902	別紙 00-0042
配管工		1.78	人	35,900	63,902	
計					63,902	
あと施工アンカー		1	式		1,500	別紙 00-0043
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含まず M10 上向	5	か所	300	1,500	
計					1,500	
はつり補修		1	式		28,640	別紙 00-0044
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 100φ	1	か所	15,200	15,200	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 100φ	7	か所	1,920	13,440	
計					28,640	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		消火設備		連結散水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式		516,321	別紙 00-0045
消火耐震		3	%	17,210,700	516,321	
計					516,321	
あと施工アンカー		1	式		73,200	別紙 00-0046
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含まず M10 上向	244	か所	300	73,200	
計					73,200	
はつり補修		1	式		530,400	別紙 00-0047
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 125φ	6	か所	17,600	105,600	
穴開け及び補修	(新規開口) 600mm程度 125φ	6	か所	70,800	424,800	
計					530,400	

庁舎		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式		54,840	別紙 00-0048
穴開け及び補修	(新規開口) 100mm～150mm 100φ	1	か所	15,200	15,200	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 75φ	3	か所	1,730	5,190	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 100φ	7	か所	1,920	13,440	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 100～150mm 150φ	2	か所	2,210	4,420	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 300mm程度 100φ	2	か所	5,080	10,160	
はつり及び補修	(貫通部穴埋) 400mm程度 100φ	1	か所	6,430	6,430	
計					54,840	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		775,716	別紙 00-0049
搬入基準単価 (揚重機別途)		1.1	t	58,500	64,350	
設備機械工	撤去	17.45	人	35,900	626,455	
(空調和設備)						
制御ケーブル	撤去 1.25° -2C ころがし	171	m	97	16,587	
制御ケーブル	撤去 1.25° -2C PF管内	41	m	110	4,510	
合成樹脂製可とう 電線管(PF、CD管)	撤去 22 隠ぺい	41	m	330	13,530	
リモコン撤去		17	個	2,670	45,390	
(換気設備)						
制御ケーブル	撤去 1.25° -2C ころがし	12	m	97	1,164	
制御ケーブル	撤去 1.25° -2C PF管内	2	m	110	220	
リモコン撤去		1	個	2,670	2,670	
合成樹脂製可とう 電線管(PF、CD管)	撤去 28 隠ぺい	2	m	420	840	
計					775,716	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具類撤去		1	式		156,530	別紙 00-0050
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組	11,600	11,600	
理髪用洗髪器撤去	ヘアトラップ 付き	3	組	7,560	22,680	
洗面器撤去	VL630 鏡・水石 入れ	2	組	11,200	22,400	
洗面器撤去	VL520 鏡・水石 入れ	3	組	11,200	33,600	
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	2	組	10,900	21,800	
洗面化粧台撤去	再使用しない	7	組	6,350	44,450	
計					156,530	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式		9,866,310	別紙 00-0051
(空調和設備)						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	988	m ²	2,460	2,430,480	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	317	m ²	2,680	849,560	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	21	m ²	2,800	58,800	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	1,325	m ²	1,650	2,186,250	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	3	m	1,490	4,470	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	1	m	1,940	1,940	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	2	m	2,240	4,480	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	300mm 再使用しない	1	m	2,800	2,800	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	450mm 再使用しない	1	m	4,400	4,400	
スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	4	m ²	1,500	6,000	
吹出口撤去	(GV、GVS) 0.04m ² 以下 再使用しない	1	個	4,700	4,700	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m ² 以下 再使用しない	237	個	3,690	874,530	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	14	個	4,250	59,500	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式		9,866,310	別紙 00-0051
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	2	個	4,920	9,840	
シーリングファン形吹出口撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	19	個	4,360	82,840	
シーリングファン形吹出口撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	8	個	5,140	41,120	
シーリングファン形吹出口撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径400～500mm 再使用しない	2	個	6,150	12,300	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	2	個	6,150	12,300	
吸込口撤去	(GV、GVS) 1.0㎡以下 再使用しない	3	個	8,940	26,820	
吸込口撤去	(GV、GVS) 1.6㎡以下 再使用しない	4	個	12,300	49,200	
吸込口撤去	(GV、GVS) 2.4㎡以下 再使用しない	1	個	16,800	16,800	
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	4	個	4,700	18,800	
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	6	個	5,590	33,540	
(チャンパー類撤去)						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	13	㎡	2,800	36,400	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール サブライチャンパー 保温厚25 再使用しない	13	㎡	2,640	34,320	
(ボックス類撤去)						

機械設備工事 別紙明細

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式		9,866,310	別紙 00-0051
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	16	㎡	2,460	39,360	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	26	㎡	2,680	69,680	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール 消音チャンパー 保温厚25 再使用しない	25	㎡	2,200	55,000	
(換気設備)						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	266	㎡	2,460	654,360	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	74	㎡	2,680	198,320	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	176	㎡	2,800	492,800	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	7	㎡	6,040	42,280	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	138	㎡	1,650	227,700	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚50 再使用しない	119	㎡	1,470	174,930	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	1	m	1,300	1,300	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	27	m	1,490	40,230	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	25	m	1,940	48,500	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	6	m	2,240	13,440	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式		9,866,310	別紙 00-0051
スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロッキング・グラスロール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 再使用しない	10	m ²	1,500	15,000	
吹出口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	4	個	4,700	18,800	
吹出口撤去	(GV、GVS) 0.2m ² 以下 再使用しない	9	個	6,150	55,350	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m ² 以下 再使用しない	1	個	3,690	3,690	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	6	個	4,250	25,500	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	5	個	4,920	24,600	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3m ² 以下 再使用しない	1	個	6,040	6,040	
シーリングテープ(フェーザー)形吹出口撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	1	個	4,360	4,360	
リソブ金網撤去	550×500	1	個	6,150	6,150	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	18	個	4,700	84,600	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.2m ² 以下 再使用しない	11	個	6,150	67,650	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用しない	4	個	6,150	24,600	
ユニバーサル形吸込口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	6	個	4,250	25,500	
ユニバーサル形吸込口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	1	個	4,920	4,920	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式		9,866,310	別紙 00-0051
ユニバーサル形吸込口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3m ² 以下 再使用しない	1	個	6,040	6,040	
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	12	個	4,700	56,400	
防火ダンパー(FD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	6	個	5,030	30,180	
防火ダンパー(FD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	5	個	6,150	30,750	
風量調節・防火ダンパー(FVD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	5	個	5,030	25,150	
風量調節・防火ダンパー(FVD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	3	個	6,150	18,450	
ブート撤去	箱型 SUS 350×350×600H	3	個	750	2,250	
ブート撤去	山形 SUS 600×500×600H	1	個	2,240	2,240	
ブート撤去	山形 SUS 600×600×600H	1	個	2,610	2,610	
ブート撤去	山形 SUS 800×800×600H	1	個	4,850	4,850	
ブート撤去	山形 SUS 1100×1100×600H	1	個	9,320	9,320	
ブート撤去	山形 SUS 1300×1100×600H	1	個	10,800	10,800	
ブート撤去	山形 SUS 1700×700×600H	1	個	8,940	8,940	
ブート撤去	山形 SUS 1900×1300×600H	1	個	18,600	18,600	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｸﾞﾗｽ外類撤去		1	式		9,866,310	別紙 00-0051
ﾌｰﾄﾞ 撤去	山形 SUS 2200×1100×600H	1	個	18,300	18,300	
ﾌｰﾄﾞ 撤去	山形 SUS 2300×1600×600H	1	個	28,000	28,000	
たわみ継手 片吸込形送風機用 (撤去)	#2・1/2	1	組	6,600	6,600	
(ﾎﾞｰｸｽ類撤去)						
長方形ｸﾞﾗｽ外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	5	㎡	2,460	12,300	
長方形ｸﾞﾗｽ外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	76	㎡	2,680	203,680	
長方形ｸﾞﾗｽ外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	8	㎡	2,800	22,400	
消音内貼り撤去	ﾎﾞｯｸﾞｰﾙ・ｸﾞﾗｽｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	28	㎡	2,200	61,600	
計					9,866,310	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
(ﾄｰﾋﾞﾝ管撤去)						
鋼管(撤去)	25A	127	m	1,350	171,450	
鋼管(撤去)	40A	10	m	1,820	18,200	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 25A	127	m	590	74,930	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 40A	7	m	660	4,620	
(冷温水管撤去)						
鋼管(撤去)	25A	83	m	1,350	112,050	
鋼管(撤去)	32A	44	m	1,650	72,600	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 25A	83	m	770	63,910	
冷温水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 32A	44	m	920	40,480	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 32A 保温有	2	ヵ所	6,340	12,680	
(冷媒管撤去)						
冷媒・被覆銅管 (ﾊﾞｰｼｮｲﾙ) 撤去	6.4mm- 9.5mm	4	m	920	3,680	
冷媒・被覆銅管 (ﾊﾞｰｼｮｲﾙ) 撤去	6.4mm- 12.7mm	256	m	1,070	273,920	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
冷媒・被覆銅管（ $\phi 9.5$ ）撤去	9.5mm～ 15.9mm	326	m	1,420	462,920	
冷媒・被覆銅管（ $\phi 9.5$ ）撤去	9.5mm～ 19.1mm	59	m	1,580	93,220	
冷媒・被覆銅管（ $\phi 12.7$ ）撤去	12.7mm～ 25.4mm	26	m	2,070	53,820	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 20A	43	m	550	23,650	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 32A	91	m	620	56,420	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 40A	12	m	660	7,920	
給水管等保温材（撤去）	屋外 撤去費 20A	52	m	1,300	67,600	
給水管等保温材（撤去）	屋外 撤去費 32A	48	m	1,520	72,960	
給水管等保温材（撤去）	屋外 撤去費 40A	6	m	1,590	9,540	
（給水管撤去）						
鋼管（撤去）	15A	7	m	970	6,790	
鋼管（撤去）	20A	209	m	1,090	227,810	
鋼管（撤去）	25A	56	m	1,350	75,600	
鋼管（撤去）	32A	37	m	1,650	61,050	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
鋼管（撤去）	40A	12	m	1,820	21,840	
鋼管（撤去）	50A	22	m	2,280	50,160	
鋼管（撤去）	65A	1	m	2,970	2,970	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 15A	7	m	510	3,570	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 20A	193	m	550	106,150	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 25A	47	m	590	27,730	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 32A	29	m	620	17,980	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 40A	10	m	660	6,600	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 50A	13	m	730	9,490	
給水管等保温材（撤去）	屋内 撤去費 65A	1	m	810	810	
配管切断（鋼管類）改修	屋内一般 20A 保温有	7	ヵ所	5,990	41,930	
配管切断（鋼管類）改修	屋内一般 25A 保温有	1	ヵ所	6,080	6,080	
配管切断（鋼管類）改修	屋内一般 32A 保温有	1	ヵ所	6,340	6,340	
配管切断（鋼管類）改修	屋内一般 65A 保温有	1	ヵ所	8,160	8,160	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
横型自在水栓撤去	20A	8	個	880	7,040	
横水栓撤去	カップ リンク付	1	個	880	880	
量水器撤去	50mm	1	個	5,470	5,470	
量水器撤去	25mm	1	個	3,720	3,720	
(汚水管撤去)						
ビニル管(撤去)	100A	9	m	2,680	24,120	
鋼管(撤去)	100A	9	m	3,440	30,960	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 100A	9	m	1,170	10,530	
(雑排水管撤去)						
ビニル管(撤去)	40A	28	m	1,110	31,080	
ビニル管(撤去)	50A	8	m	1,400	11,200	
ビニル管(撤去)	65A	13	m	1,780	23,140	
ビニル管(撤去)	80A	21	m	2,080	43,680	
ビニル管(撤去)	100A	3	m	2,680	8,040	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
ビニル管(撤去)	125A	22	m	3,300	72,600	
鋼管(撤去)	32A	2	m	1,650	3,300	
鋼管(撤去)	40A	14	m	1,820	25,480	
鋼管(撤去)	50A	79	m	2,280	180,120	
鋼管(撤去)	65A	33	m	2,970	98,010	
鋼管(撤去)	80A	7	m	3,360	23,520	
鋼管(撤去)	100A	14	m	3,440	48,160	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 32A	2	m	620	1,240	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	14	m	660	9,240	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 50A	79	m	730	57,670	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 65A	33	m	810	26,730	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 80A	7	m	880	6,160	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 100A	14	m	1,170	16,380	
(厨房排水管撤去)						

庁舎		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	32A	2	m	870	1,740	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	40A	3	m	1,110	3,330	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	50A	14	m	1,400	19,600	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	80A	1	m	2,080	2,080	
(通気管撤去)						
鋼管(撤去)	32A	4	m	1,650	6,600	
鋼管(撤去)	40A	6	m	1,820	10,920	
鋼管(撤去)	50A	15	m	2,280	34,200	
鋼管(撤去)	65A	38	m	2,970	112,860	
鋼管(撤去)	100A	6	m	3,440	20,640	
排水器具 撤去費	排水金物 CO 40A	2	個	2,190	4,380	
排水器具 撤去費	排水金物 CO 50A	12	個	2,520	30,240	
排水器具 撤去費	排水金物 CO 65A	1	個	2,850	2,850	
排水器具 撤去費	排水金物 CO 80A	2	個	3,180	6,360	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
排水器具 撤去費	排水金物 CO 100A	2	個	3,500	7,000	
排水器具 撤去費	排水金物 COA, SNA, B, C 65A	4	個	2,850	11,400	
排水器具 撤去費	排水金物 COA, SNA, B, C 100A	4	個	3,500	14,000	
排水器具 撤去費	床排水トラップ T3A, T5A, COB, T14A, T14B, T16A 50A	3	個	2,850	8,550	
排水器具 撤去費	床排水トラップ T3A, T5A, COB, T14A, T14B, T16A 65A	2	個	3,720	7,440	
排水器具 撤去費	床排水トラップ TB 40A	1	個	2,850	2,850	
排水器具 撤去費	床排水トラップ TB 65A	2	個	4,490	8,980	
排水器具 撤去費	床排水トラップ T3B, T5B, T15, T16B 40A	1	個	2,850	2,850	
排水器具 撤去費	床排水トラップ T3B, T5B, T15, T16B 50A	1	個	3,390	3,390	
排水器具 撤去費	床排水トラップ T3B, T5B, T15, T16B 65A	2	個	4,490	8,980	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 40A 保温無	1	か所	5,110	5,110	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 50A 保温無	1	か所	5,110	5,110	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 65A 保温無	1	か所	5,110	5,110	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 100A 保温無	5	か所	5,840	29,200	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 50A 保温有	7	か所	6,950	48,650	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 65A 保温有	2	か所	8,160	16,320	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 100A 保温有	2	か所	10,200	20,400	
(給湯管撤去)						
鋼管(撤去)	20A	53	m	1,090	57,770	
鋼管(撤去)	25A	2	m	1,350	2,700	
鋼管(撤去)	32A	5	m	1,650	8,250	
鋼管(撤去)	40A	13	m	1,820	23,660	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 20A	37	m	550	20,350	
給水管等保温材 (撤去)	屋内 撤去費 40A	1	m	660	660	
横型自在水栓撤去	20A	3	個	880	2,640	
(連結散水管撤去)						
鋼管(撤去)	32A	118	m	1,650	194,700	
鋼管(撤去)	40A	20	m	1,820	36,400	

機械設備工事 別紙明細

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		4,457,150	別紙 00-0052
鋼管(撤去)	50A	8	m	2,280	18,240	
鋼管(撤去)	65A	12	m	2,970	35,640	
鋼管(撤去)	80A	20	m	3,360	67,200	
鋼管(撤去)	100A	68	m	3,440	233,920	
送水口 撤去	双口 埋込型 SUS製 65A×65A×100A	4	個	8,210	32,840	
連結散水ヘッド 撤去費	開放型	35	個	1,970	68,950	
弁類・継手 撤去費	逆止弁 100A	4	個	4,380	17,520	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 50A 保温無	1	か所	5,110	5,110	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 100A 保温無	4	か所	5,840	23,360	
計					4,457,150	

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
右綿含有設備資材 撤去		1	式		7,374,720	別紙 00-0053
鉄外切断	板厚 0.5t	1,256	か所	3,950	4,961,200	
鉄外切断	板厚 0.6t	314	か所	5,370	1,686,180	
鉄外切断	板厚 0.8t	82	か所	8,870	727,340	
計					7,374,720	

機械設備工事 別紙明細

仮庁舎 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		320,650	別紙 00-0054
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	1	m	7,480	7,480	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	39	m	8,030	313,170	
計					320,650	
あと施工アンカー		1	式		4,200	別紙 00-0055
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用鉄筋含まず M10 上向	14	か所	300	4,200	
計					4,200	
既設配管分岐		1	式		23,800	別紙 00-0056
配管接続部 (銅管類) 改修	地中配管 25A	1	か所	23,800	23,800	
計					23,800	

M-46

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

仮庁舎		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		230,510	別紙 00-0059
(給水管撤去)						
鋼管(撤去)	20A	22	m	1,090	23,980	
鋼管(撤去)	25A	41	m	1,350	55,350	
給水管等保温材 (撤去)	屋外 撤去費 20A	18	m	1,300	23,400	
給水器具 撤去費	単水栓 20A	1	個	880	880	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般 25A 保温無	3	か所	4,740	14,220	
(給水撤去土工事)						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12	m3	3,840	46,080	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12	m3	5,550	66,600	
計					230,510	