

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8利根川ダム管内放流警報設備他更新工事
工事地名	群馬県利根郡みなかみ町綱子4 6 1－3 綱子放流警報所外8箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	利根川ダム統管理事務所 防災情報課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026040004	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	284日間 自 令和 8年 6月16日 (当初) 至 令和 9年 3月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	沼田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体)			式	1		72,994,000			
放流警報設備			式	1		50,944,000			
放流警報警報局装置			式	1		50,944,000			
警報装置 綱子			台	1	6,178,000	6,178,000			単-1号
警報装置 大穴			台	1	6,178,000	6,178,000			単-2号
警報装置 楓橋			台	1	6,439,000	6,439,000			単-3号
警報装置 下河原			台	1	6,765,000	6,765,000			単-4号
警報装置 下牧			台	1	6,173,000	6,173,000			単-5号
警報装置 鷺石橋			台	1	6,483,000	6,483,000			単-6号
警報装置 宮田			台	1	5,973,000	5,973,000			単-7号
警報装置 分郷八崎			台	1	6,755,000	6,755,000			単-8号
放流警報表示設備			式	1		22,050,000			

設計内訳書

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
放流警報表示装置		式	1		22,050,000				
放流警報表示板上牧		面	1	7,350,000	7,350,000			単-9号	
放流警報表示板下牧		面	1	7,350,000	7,350,000			単-10号	
放流警報表示板鷺石橋		面	1	7,350,000	7,350,000			単-11号	
機器単体費		式	1		72,994,000				
通信設備		式	1		3,224,870				
放流警報設備工		式	1		2,285,120				
放流警報警報局装置設置工		式	1		1,739,600				
放流警報警報局装置設置綱子		局	1	212,700	212,700			単-12号	
放流警報警報局装置設置大穴		局	1	212,700	212,700			単-13号	
放流警報警報局装置設置楓橋		局	1	212,700	212,700			単-14号	
放流警報警報局装置設置下河原		局	1	231,700	231,700			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
放流警報警報局装置設置 下牧		局	1	212, 700	212, 700			単-16号	
放流警報警報局装置設置 鷺石橋		局	1	212, 700	212, 700			単-17号	
放流警報警報局装置設置 宮田		局	1	212, 700	212, 700			単-18号	
放流警報警報局装置設置 分郷八崎		局	1	231, 700	231, 700			単-19号	
放流警報警報局装置撤去工		式	1		545, 520				
放流警報警報局装置撤去 綱子		局	1	65, 810	65, 810			単-20号	
放流警報警報局装置撤去 大穴		局	1	65, 810	65, 810			単-21号	
放流警報警報局装置撤去 楓橋		局	1	65, 810	65, 810			単-22号	
放流警報警報局装置撤去 下河原		局	1	75, 330	75, 330			単-23号	
放流警報警報局装置撤去 下牧		局	1	65, 810	65, 810			単-24号	
放流警報警報局装置撤去 鷺石橋		局	1	65, 810	65, 810			単-25号	
放流警報警報局装置撤去 宮田		局	1	65, 810	65, 810			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
放流警報警報局装置撤去 分郷八崎		局	1	75,330	75,330			単-27号	
放流警報表示設備工		式	1		588,150				
放流警報表示装置設置工		式	1		441,300				
放流警報表示板設置		面	3	147,100	441,300			単-28号	
放流警報表示装置撤去工		式	1		146,850				
放流警報表示板撤去		面	3	39,690	119,070			単-29号	
放流警報表示板撤去		面	1	27,780	27,780			単-30号	
工場製品輸送工		式	1		48,000				
輸送工		式	1		48,000				
輸送(電気)		式	1		48,000			内-1号	
仮設工		式	1		303,600				
交通管理工		式	1		303,600				

設計内訳書

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		式	1		303,600			内-2号	
直接工事費		式	1		3,224,870				
共通仮設費		式	1		290,736				
共通仮設費		式	1		13,736				
技術管理費		式	1		13,736				
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		13,736			内-3号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		277,000				
純工事費		式	1		3,515,606				
現場管理費		式	1		1,408,000				
機器間接費		式	1		6,874,000				
技術者間接費		式	1		765,000				
機器管理費		式	1		6,109,000				

設計内訳書

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事	(当 初)				事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		11,797,606			
一般管理費等			式	1		2,728,394			
工事価格			式	1		87,520,000			
消費税相当額			式	1		8,752,000			
工事費計			式	1		96,272,000			

一式当たり内訳書

輸送(電気)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	48000円/台	台	1	48, 000	48, 000			
合 計					48, 000			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一1号	警報装置 綱子		単位	台	数量	1	単価	6, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	中継制御部		台	1	55, 000	55, 000		
無線装置		70MHz帯/5W	台	1	620, 000	620, 000		
音声増幅器		100W	台	1	300, 000	300, 000		
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/5. 5kW	台	1	870, 000	870, 000		
インバータサイレン		無指向性型/三相AC200V/5. 5kW	台	1	740, 000	740, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一1号	警報装置 綱子		単位	台	数量	1	単価	6, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	2	53, 100	106, 200		
集音マイク			台	1	36, 000	36, 000		
計						6, 177, 200		
単価						6, 178, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一2号	警報装置 大穴		単位	台	数量	1	単価	6, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	中継制御部		台	1	55, 000	55, 000		
無線装置		70MHz帯/5W	台	1	620, 000	620, 000		
音声増幅器		100W	台	1	300, 000	300, 000		
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/5. 5kW	台	1	870, 000	870, 000		
インバータサイレン		無指向性型/三相AC200V/5. 5kW	台	1	740, 000	740, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単-2号	警報装置 大穴		単位	台	数量	1	単価	6, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	2	53, 100	106, 200		
集音マイク			台	1	36, 000	36, 000		
計						6, 177, 200		
単価						6, 178, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一3号	警報装置 楓橋		単位	台	数量	1	単価	6, 439, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	中継制御部		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	外部出力部 2 表示板用		台	1	240, 000	240, 000		
無線装置		70MHz帯/5W	台	1	620, 000	620, 000		
音声増幅器		100W	台	1	300, 000	300, 000		
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/5. 5kW	台	1	870, 000	870, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一3号	警報装置 楓橋		単位	台	数量	1	単価	6, 439, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバータサイレン		指向性型/三相AC200V/5. 5kW	台	1	740, 000	740, 000		
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	1	53, 100	53, 100		
スピーカ（ストレートホーン）		定格50W/最大70W	台	1	74, 000	74, 000		
集音マイク			台	1	36, 000	36, 000		
計						6, 438, 100		
単価						6, 439, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一4号	警報装置 下河原		単位	台	数量	1	単価	6, 765, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	集音レベル判定部（2）		台	1	190, 000	190, 000		
警報装置	インピーダンス判定部（2）		台	1	150, 000	150, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	外部出力部2 表示板用		台	1	240, 000	240, 000		
無線装置		70MHz帯/5W	台	1	620, 000	620, 000		
音声増幅器		100W	台	2	300, 000	600, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一4号	警報装置 下河原		単位	台	数量	1	単価	6, 765, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/0. 75kW	台	1	750, 000	750, 000		
インバータサイレン		無指向性型/三相AC200V/0. 75kW	台	1	480, 000	480, 000		
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	4	53, 100	212, 400		
集音マイク			台	2	36, 000	72, 000		
計						6, 764, 400		
単価						6, 765, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単—5号	警報装置 下牧		単位	台	数量	1	単価	6, 173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	外部出力部 2 表示板用		台	1	240, 000	240, 000		
無線装置		70MHz帯/5W	台	1	620, 000	620, 000		
音声増幅器		100W	台	1	300, 000	300, 000		
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/2. 2kW/SPD実装	台	1	800, 000	800, 000		
インバータサイレン		指向性型/三相AC200V/2. 2kW	台	1	620, 000	620, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単-5号	警報装置 下牧		単位	台	数量	1	単価	6, 173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	2	53, 100	106, 200		
集音マイク			台	1	36, 000	36, 000		
計						6, 172, 200		
単価						6, 173, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一6号	警報装置 鷺石橋		単位	台	数量	1	単価	6, 483, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	外部出力部 2 表示板用		台	1	240, 000	240, 000		
無線装置		70MHz帯/5W	台	1	620, 000	620, 000		
音声増幅器		100W	台	1	300, 000	300, 000		
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/5. 5kW	台	1	870, 000	870, 000		
インバータサイレン		指向性型/三相AC200V/5. 5kW	台	1	860, 000	860, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単-6号	警報装置 鷺石橋		単位	台	数量	1	単価	6, 483, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	2	53, 100	106, 200		
集音マイク			台	1	36, 000	36, 000		
計						6, 482, 200		
単価						6, 483, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一7号	警報装置 宮田		単位	台	数量	1	単価	5, 973, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
無線装置		70MHz帯/1W	台	1	470, 000	470, 000		
音声増幅器		100W	台	1	300, 000	300, 000		
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/5. 5kW	台	1	870, 000	870, 000		
インバータサイレン		無指向性型/三相AC200V/5. 5kW	台	1	740, 000	740, 000		
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	2	53, 100	106, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単-7号	警報装置 宮田		単位	台	数量	1	単価	5, 973, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集音マイク			台	1	36, 000	36, 000		
計						5, 972, 200		
単価						5, 973, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一8号	警報装置 分郷八崎		単位	台	数量	1	単価	6, 755, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警報装置	標準機能（サイレン警報局）	国電通仕第27号/屋内自立型	台	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
警報装置	集音レベル判定部（2）		台	1	190, 000	190, 000		
警報装置	インピーダンス判定部（2）		台	1	150, 000	150, 000		
警報装置	拡張警報制御部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張警報制御部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
警報装置	インバータサイレン制御部		台	1	310, 000	310, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 基本部		台	1	260, 000	260, 000		
警報装置	拡張監視情報入力部 1 項目		台	1	55, 000	55, 000		
無線装置		70MHz帯/1W	台	1	470, 000	470, 000		
音声増幅器		100W	台	2	300, 000	600, 000		
インバータサイレン制御盤		三相AC200V/5. 5kW	台	1	870, 000	870, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一8号	警報装置 分郷八崎		単位	台	数量	1	単価	6, 755, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバータサイレン		無指向性型/三相AC200V/5. 5kW	台	1	740, 000	740, 000		
スピーカ（レフレックスホーン）		定格50W/最大70W	台	4	53, 100	212, 400		
集音マイク			台	2	36, 000	72, 000		
計						6, 754, 400		
単価						6, 755, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一9号	放流警報表示板 上牧		単位	面	数量	1	単価	7, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		7350000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	7, 350, 000	7, 350, 000		
計						7, 350, 000		
単価						7, 350, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一10号	放流警報表示板 下牧		単位	面	数量	1	単価	7, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		7350000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	7, 350, 000	7, 350, 000		
計						7, 350, 000		
単価						7, 350, 000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一12号	放流警報警報局装置設置 綱子		単位	局	数量	1	単価	212, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	1	9, 520	9, 520		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						212, 620		
単価						212, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一13号	放流警報警報局装置設置 大穴		単位	局	数量	1	単価	212, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	1	9, 520	9, 520		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						212, 620		
単価						212, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一14号	放流警報警報局装置設置 楓橋		単位	局	数量	1	単価	212, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	1	9, 520	9, 520		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						212, 620		
単価						212, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一15号	放流警報警報局装置設置 下河原		単位	局	数量	1	単価	231, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	3	9, 520	28, 560		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						231, 660		
単価						231, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一16号	放流警報警報局装置設置 下牧		単位	局	数量	1	単価	212, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	1	9, 520	9, 520		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						212, 620		
単価						212, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一17号	放流警報警報局装置設置 鷺石橋		単位	局	数量	1	単価	212, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	1	9, 520	9, 520		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						212, 620		
単価						212, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一18号	放流警報警報局装置設置 宮田		単位	局	数量	1	単価	212, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	1	9, 520	9, 520		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						212, 620		
単価						212, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一19号	放流警報警報局装置設置 分郷八崎		単位	局	数量	1	単価	231, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 新設 補正なし	台	1	67, 700	67, 700		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正なし	台	1	13, 600	13, 600		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 新設 補正あり	台	3	9, 520	28, 560		
放流警報警報局装置据付		サイレン 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
放流警報警報局装置調整		警報装置 補正なし 無線機あり	台	1	81, 000	81, 000		
計						231, 660		
単価						231, 700	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一20号	放流警報警報局装置撤去 綱子		単位	局	数量	1	単価	65, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	1	4, 760	4, 760		
放流警報警報局装置据付		サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
計						65, 810		
単価						65, 810	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一21号	放流警報警報局装置撤去 大穴		単位	局	数量	1	単価	65, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	1	4, 760	4, 760		
放流警報警報局装置据付		サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
計						65, 810		
単価						65, 810	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一22号	放流警報警報局装置撤去 楓橋		単位	局	数量	1	単価	65, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	1	4, 760	4, 760		
放流警報警報局装置据付		サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
計						65, 810		
単価						65, 810	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一23号	放流警報警報局装置撤去 下河原		単位	局	数量	1	単価	75, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	放流警報警報局装置据付	警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
	放流警報警報局装置据付	スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
	放流警報警報局装置据付	スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	3	4, 760	14, 280		
	放流警報警報局装置据付	サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
	計					75, 330		
	単価					75, 330	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一24号	放流警報警報局装置撤去 下牧		単位	局	数量	1	単価	65, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	1	4, 760	4, 760		
放流警報警報局装置据付		サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
計						65, 810		
単価						65, 810	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一25号	放流警報警報局装置撤去 鷺石橋		単位	局	数量	1	単価	65, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	1	4, 760	4, 760		
放流警報警報局装置据付		サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
計						65, 810		
単価						65, 810	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一26号	放流警報警報局装置撤去 宮田		単位	局	数量	1	単価	65, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	1	4, 760	4, 760		
放流警報警報局装置据付		サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
計						65, 810		
単価						65, 810	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一27号	放流警報警報局装置撤去 分郷八崎		単位	局	数量	1	単価	75, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放流警報警報局装置据付		警報装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33, 850	33, 850		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	6, 800	6, 800		
放流警報警報局装置据付		スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	台	3	4, 760	14, 280		
放流警報警報局装置据付		サイレン 撤去(不使用) 補正なし	台	1	20, 400	20, 400		
計						75, 330		
単価						75, 330	円／局	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一28号	放流警報表示板設置		単位	面	数量	1	単価	147, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 新設 補正なし 割増なし	面	1	79, 380	79, 380		
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 補正なし	面	1	67, 700	67, 700		
計						147, 080		
単価						147, 100	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単一29号	放流警報表示板撤去		単位	面	数量	1	単価	39, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 撤去（不使用） 補正なし 割増なし	面	1	39, 690	39, 690		
計						39, 690		
単価						39, 690	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
単—30号	放流警報表示板撤去 2面以降補正あり		単位	面	数量	1	単価	27,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	面	1	27,780	27,780		
計						27,780		
単価						27,780	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

機器単体費（面）	7350000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	7, 350, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	7, 350, 000	7, 350, 000		
計					7, 350, 000		
単価					7, 350, 000	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

放流警報警報局装置据付	警報装置 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	67, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	1	40, 500	40, 500		
電気通信技術員		人	1	27, 200	27, 200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					67, 700		
単価					67, 700	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
	放流警報警報局装置据付	スピーカー 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	13, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 5	27, 200	13, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 600		
単価						13, 600	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
	放流警報警報局装置据付	スピーカー 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	9, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 35	27, 200	9, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 520		
単価						9, 520	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
	放流警報警報局装置据付	サイレン 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1. 5	27, 200	40, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 800		
単価						40, 800	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
	放流警報警報局装置調整	警報装置 補正なし 無線機あり	単位	台	数量	1	単価	81, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	2	40, 500	81, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 000		
単価						81, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

放流警報警報局装置据付	警報装置 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	33, 850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0. 5	40, 500	20, 250		
電気通信技術員		人	0. 5	27, 200	13, 600		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					33, 850		
単価					33, 850	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	放流警報警報局装置据付	スピーカ 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人	0. 25	27, 200	6, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 800		
	単価					6, 800	円／台	

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	放流警報警報局装置据付	スピーカ 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人	0. 175	27, 200	4, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 760		
	単価					4, 760	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

放流警報警報局装置据付	サレン 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	0. 75	27, 200	20, 400		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					20, 400		
単価					20, 400	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	79, 380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0. 5	40, 500	20, 250		
電工		人	1. 5	28, 400	42, 600		
普通作業員		人	0. 5	25, 300	12, 650		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 6 t吊	日	0. 08	48, 400	3, 872		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					79, 380		
単価					79, 380	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 補正なし	単位	面	数量	1	単価	67, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	1	40, 500	40, 500		
電気通信技術員		人	1	27, 200	27, 200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					67, 700		
単価					67, 700	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	39, 690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0. 25	40, 500	10, 125		
電工		人	0. 75	28, 400	21, 300		
普通作業員		人	0. 25	25, 300	6, 325		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 6 t吊	日	0. 04	48, 400	1, 936		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					39, 690		
単価					39, 690	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 05 2026. 05 1. 000-00000002000	
道路情報表示装置据付（表示機） 表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	単位 面 数量 1 単価 27, 780
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要	
電気通信技術者	人 0. 175 40, 500 7, 087
電工	人 0. 525 28, 400 14, 910
普通作業員	人 0. 175 25, 300 4, 427
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 6 t吊 日 0. 028 48, 400 1, 355
諸雑費（まるめ）	式 1 1
計	27, 780
単価	27, 780 円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	輸送費（電気）	48000円/台	単位	台	数量		単価	
						1		48, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金（電気）		台	1	48, 000	48, 000		
	計					48, 000		
	単価					48, 000	円／台	

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18, 000	18, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 000		
	単価					18, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	16, 800	16, 800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					16, 800		
単価					16, 800	円／人日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	3, 224, 870	直接工事費	3, 224, 870	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		48, 000				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		48, 000（間接費非対象額）				
管理費区分 T		0（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		3, 176, 870	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		3, 176, 870		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		8. 75 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		8. 75 %				
計上額		277, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	3,224,870		
非対象額計（一）	48,000				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	48,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給 品（+）	0				
無償貸付機械評価額（+）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	13,736				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	13,736
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					290,736

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	3,515,606	単独（追加工事）直接工事費	3,224,870	単独（追加工事）共通仮設費	290,736
非対象額計（一）	48,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	48,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,467,606	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,467,606		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	40.21 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0.4 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	40.61 %		0 %		
計上額	1,408,000		0		0
			830,887（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費	851,100
電気通信技術者	769,500
電気通信技術員	81,600
技術者間接費率	90 %
技術者間接費	765,990
SI技術者労務費	0
SI電気通信技術者	0
SI電気通信技術員	0
SI技術者間接費率	170 %
SI技術者間接費	0
技術者間接費計上額	765,000

(2) 機器管理費

機器単体費	72,994,000
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】	72,994,000
機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	72,994,000
機器管理費率（補正前）	8.37 %
補正係数	1
機器管理費率（補正後）	8.37 %
機器管理費計上額	6,109,000
機器間接費計上額	6,874,000

一般管理費等（当初）

事務所名	利根川ダム統合管理事務所 防災情報課	工事番号	2026040004	第 0 回変更
発注年月	令和08年04月	主工種	河川維持工事	

工事原価	11,797,606				
純工事費	3,515,606	現場管理費	1,408,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
機器間接費	6,874,000	工場製作原価	0		
非対象額計（一）	48,000				
管理費区分9	48,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,749,606	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	11,749,606	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	11,749,606				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	23.19 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	2,728,394				
業務委託料等	0				
調査基準価格	87,835,000				
調査基準価格の100/110	79,850,000	（ 91.24 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事

国土交通省 関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所 防災情報課

工事数量総括表

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備 (機器単体)		式		1		
放流警報設備		式		1		
放流警報警報局装置		式		1		
警報装置 綱子		台		1		
警報装置 大穴		台		1		
警報装置 楓橋		台		1		
警報装置 下河原		台		1		
警報装置 下牧		台		1		
警報装置 鷺石橋		台		1		
警報装置 宮田		台		1		
警報装置 分郷八崎		台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
放流警報表示設備		式		1		
放流警報表示装置		式		1		
放流警報表示板上牧		面		1		
放流警報表示板下牧		面		1		
放流警報表示板 鷺石橋		面		1		
機器単体費		式		1		
通信設備		式		1		
放流警報設備工		式		1		
放流警報警報局装置設置工		式		1		
放流警報警報局装置設置 綱子		局		1		
放流警報警報局装置設置 大穴		局		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
放流警報警報局装置設置 楓橋		局		1		
放流警報警報局装置設置 下河原		局		1		
放流警報警報局装置設置 下牧		局		1		
放流警報警報局装置設置 鷺石橋		局		1		
放流警報警報局装置設置 宮田		局		1		
放流警報警報局装置設置 分郷八崎		局		1		
放流警報警報局装置撤去工		式		1		
放流警報警報局装置撤去 綱子		局		1		
放流警報警報局装置撤去 大穴		局		1		
放流警報警報局装置撤去 楓橋		局		1		
放流警報警報局装置撤去 下河原		局		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
放流警報警報局装置撤去 下牧		局		1		
放流警報警報局装置撤去 鷺石橋		局		1		
放流警報警報局装置撤去 宮田		局		1		
放流警報警報局装置撤去 分郷八崎		局		1		
放流警報表示設備工		式		1		
放流警報表示装置設置工		式		1		
放流警報表示板設置		面		3		
放流警報表示装置撤去工		式		1		
放流警報表示板撤去		面		3		
放流警報表示板撤去 2面以降補正あり		面		1		
工場製品輸送工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 利根川ダム管内放流警報設備他更新工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 機器単体費 -----	72,994,000
(2) 直接工事費 -----	3,224,870
(3) 共通仮設費 -----	290,736
(4) 純工事費 -----	3,515,606

(2) + (3)

(5) 現場管理費 -----	1,408,000
(6) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0
(7) 機器間接費 -----	6,874,000
(8) 工事原価 -----	11,797,606

(4) + (5) + (6) + (7) + (18)

(9') 一般管理費等 (計上額) -----	2,728,394
(10') その他費目計 -----	0
(11) 業務委託料等 -----	0

(18) 工場製作原価 ----- 0

((9) 一般管理費等 (計算額) 2,729,433)

(12) 工事価格 -----	87,520,000
-----------------	------------

(1) + (8) + (9') + (10') + (11) (万円未満切り捨て)

(13) 消費税相当額 -----	8,752,000
-------------------	-----------

(14) 請負工事費 -----	96,272,000
------------------	------------

(12) + (13)

(15) 入札書比較価格 -----	87,520,000
--------------------	------------

(請負工事費の100/110)

(16) 調査基準価格 -----	87,835,000
-------------------	------------

(17) 調査基準価格の100/110 -----	79,850,000
---------------------------	------------

(工事契約：万円未満切り捨て 製造製作契約：円未満切り捨て)