

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	株式会社新井組 東京支店
契約業者の住所	東京都品川区大崎1丁目6番3号
工事の名称	R6国道20号八王子南BP館地区擁壁設置その1工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 掘削工 約21,300m ³ 法面整形工 約790m ² 残土処理工 1式 法面工 植生基材吹付 約790m ² プレキャスト擁壁工 PC壁体 B500×500 L=12~14m 119本 B600×600 L=15m 29本 B700×700 L=17m 23本 B800×800 L=18m 15本 合計 186本 排水構造物工 約60m 防護柵工 約100m 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年11月 6日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	689,150,000円
変更金額	20,900,000円
変更後の契約金額	710,050,000円
変更理由	1. 擁壁工 現地調査の結果、当初笠コンクリートの施工に伴い吊型枠の施工予定であったが、杭天端までセメントミルクが充填することで、吊り型枠が不要となったため、プレキャスト擁壁工事を減工する。 2. 仮設工 施工計画の見直しにより、PC壁体建込によるセメントミルク充填に伴い付着するセメントについて、その撤去作業の際に壁体が損傷する懸念があったため、壁体表面保護工を追加 3. 共通仮設費 運搬費について、機械の分解・組み立て回数が増加したため、重機分解組立輸送費を増工 4. 工期 工期は、上記増工により84日間延長し、令和8年5月29日までとする。

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	(株)新井組 東京支店
契約業者の住所	東京都品川区大崎1丁目6番3号
工事の名称	R6国道20号八王子南BP館地区擁壁設置その1工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 掘削工 約21,300m ³ 法面整形工 約790m ² 残土処理工 1式 法面工 植生基材吹付 約790m ² プレキャスト擁壁工 PC壁体 B500×500 L=12~14m 119本 B600×600 L=15m 29本 B700×700 L=17m 23本 B800×800 L=18m 15本 合計 186本 排水構造物工 約60m 防護柵工 約100m 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年11月 6日
工期(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	710,050,000円
変更金額	209,770,000円
変更後の契約金額	919,820,000円
変更理由	1. 道路土工 1) 特記仕様書第89条に基づき配合試験を実施した結果、 処分先受入れ条件を満たすために土質改良における生石灰添加量を変更し、 地元要望により石灰改良を粉塵抑制型へ変更したことにより 残土処理工を増工する。 2) 土砂処分先との協議の結果、搬出量に対しての受け入れが困難 であることから、運搬先を追加する。 2. 法面工 工事間調整の結果、他工事にて植生工を施工することとなったことから、 本工事にて植生工を削除する。 3. 擁壁工 PC壁体建て込み時に発生する泥土の処分について、プレボーリング工法の 掘削過程で発生する泥水の処理も必要であり、泥土および泥水の処理に伴う 費用を増工する。 4. 排水構造物工 現地調査の結果、現地調査の結果、作業土工及び側溝工、防草コンクリート について数量精査のため増工する。 5. 仮設工 1) 現地調査の結果、本工事で行う本線部掘削に合わせて、既設地中連続壁を 段階的に撤去する必要があるため、地中連続壁撤去工を追加する。 2) 地中連続壁撤去に伴い、トンネル接合部との土留が必要であることから、 土留・仮締切、固結工を追加する。 3) 現地調査の結果、地下水の処理及びPC壁体施工時に使用する 水の給水を行う必要があるため、排水工を追加する。 4) 現地調査の結果資機材搬入及び土砂運搬時におけるトラフィカビリティー 確保のため、敷鉄板を追加敷設することにより作業ヤード整備工を増工する。 6. 共通仮設費 1) 運搬費について、敷鉄板の増工に伴い、仮設材運搬費を増工する。 2) 技術管理費について、BIM/CIM活用工事費、遠隔臨場に要する費用、 施工調査費および諸経費動向調査費を追加する。 3) 営繕費として、快適トイレに関する費用を追加する。

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 7月21日
契約業者名	株式会社新井組 東京支店
契約業者の住所	東京都品川区大崎1丁目6番3号
工事の名称	R6国道20号八王子南BP館地区擁壁設置その1工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 掘削工 約21,300m³ 法面整形工 約790m² 残土処理工 1式 法面工 植生基材吹付 約790m² プレキャスト擁壁工 PC壁体 B500×500 L=12~14m 119本 B600×600 L=15m 29本 B700×700 L=17m 23本 B800×800 L=18m 15本 合計 186本 排水構造物工 約60m 防護柵工 約100m 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年11月 6日
工期(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	919,820,000円
変更金額	12,672,000円
変更後の契約金額	932,492,000円
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更