

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月1日
契約業者名	(株)奥村組 東京支店
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
工事の名称	R6東京外環道大泉地区改良工事
工事場所	東京都練馬区東大泉2丁目地先
工事種別	一般土木
工事概要	施工延長 L=約103m カルバート工 1式 作業土工 1式 場所打函渠工 1式(L=60m、W=11.3~15.8m、H=6~10.5m) コンクリート 約4,900m ³ 鉄筋 約770t 防水工 1式 防水シート 約1,050m ² 舗装工 1式 表層 約1,500m ² 路盤 約1,500m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年11月1日
工期(至)	令和9年1月9日
変更前の契約金額	1, 168, 860, 000円
変更金額	0
変更後の契約金額	1, 168, 860, 000円
変更理由	1.カルバート工 現地精査の結果、作業土工を数量精査(増)する。 現地調査の結果、土質条件に相違があったため、残土処理工を増工する。 2.仮設工 現地精査の結果、土留・仮締切工を減工する。 3.工期 工期は元設計のとおりとする。

第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日
契約業者名	株式会社奥村組 東京支店
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
工事の名称	R6東京外環道大泉地区改良工事
工事場所	東京都練馬区東大泉2丁目地先
工事種別	一般土木
工事概要	施工延長 L=約103m カルバート工 1式 作業土工 1式 場所打函渠工 1式 (L=60m、W=11.3～15.8m、H=6～10.5m) コンクリート 約4,900m ³ 鉄筋 約770t 防水工 1式 防水シート 約1,050m ² 舗装工 1式 表層 約1,500m ² 路盤 約1,500m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年11月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	1, 168, 860, 000円
変更金額	310, 090, 000円
変更後の契約金額	1, 478, 950, 000円
変更理由	1. カルバート工 設計照査の結果、鉄筋が仮設構造物と干渉するため、継手位置および方法の変更したことにより場所打函渠工を増工する。 2. 構造物撤去工 構造物撤去の施工にあたり、騒音振動を抑制する工法として、連続壁撤去(ワイヤーソー切断)を追加する。 3. 仮設工 現地確認の結果、土留仮締切工を増工し、構造上雨水が集約されることから排水を行うため付帯工を追加する。 4. 共通仮設費 技術管理費について、設計照査の結果、 函体の支持地盤確認が必要になったことから地質調査費を追加し、BIMCIM費用、遠隔臨場、快適トイレを追加する。