

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事
工事地名	栃木県足利市鹿島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	渡良瀬川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	160日間 自 令和 8年 9月20日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	足利地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	301,740
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【鹿島町工区】		式	1		140,847,268				
河川土工		式	1		48,567,308				
掘削工(ICT)		式	1		46,574				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	110	423.4	46,574			単-1号	
盛土工		式	1		1,413,150				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	6,445	1,160,100			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	300	843.5	253,050			単-3号	
盛土工(ICT)		式	1		43,812,300				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,900	255.7	2,531,430			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		38,271,060			内-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,009,810			内-2号	
法面整形工(ICT)		式	1		3,295,284				

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)		粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	440	884.1	389,004			単-5号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	5,200	558.9	2,906,280			単-6号
法覆護岸工			式	1		84,791,944			
作業土工			式	1		726,680			
床掘り		土砂	式	1		147,300			内-3号
埋戻し			式	1		540,500			内-4号
基面整正			式	1		38,880			内-5号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1		74,685,664			
現場打基礎コンクリート		24-8-25(20)高炉 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	120	21,680	2,601,600			単-7号
現場打小口止コンクリート		24-8-25(20)高炉 幅 30 c m 高さ 70 c m	m	26.9	25,560	687,564			単-8号
連節ブロック張		大型連節ブロック 遮水シート t=11mm	m2	3,050	19,980	60,939,000			単-9号
連節ブロック張		小型連節ブロック 吸出し防止材 t=10mm	m2	300	17,610	5,283,000			単-10号

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張		小型連節ブロック(再利用) 吸出し防止材 t=10mm	m2	400	6,310	2,524,000			単-11号
補強シート			m2	1,500	1,767	2,650,500			単-12号
植生工			式	1		7,252,000			
張芝		張芝工 500m2以上	m2	3,700	1,960	7,252,000			単-13号
覆土工			式	1		2,127,600			
覆土(ICT)			m3	1,200	1,773	2,127,600			単-14号
付帯道路工			式	1		3,455,950			
舗装準備工			式	1		123,130			
不陸整正		補足材無し	m2	700	175.9	123,130			単-15号
アスファルト舗装工			式	1		2,253,300			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	700	1,081	756,700			単-16号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	700	2,138	1,496,600			単-17号

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		1, 079, 520			
地先境界ブロック		A種(120×120×600)	m	240	4, 498	1, 079, 520			単-18号
付帯道路施設工			式	1		5, 278			
道路付属物工			式	1		5, 278			
杭		再利用	箇所	1	5, 278	5, 278			単-19号
構造物撤去工			式	1		1, 868, 686			
道路付属物撤去工			式	1		2, 288			
杭撤去		再利用	箇所	1	2, 288	2, 288			単-20号
構造物取壊し工			式	1		1, 690, 562			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	4	8, 540	34, 160			単-21号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	731. 4	7, 314			単-22号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	480	218. 1	104, 688			単-23号

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック撤去		小型連節ブロック(再利用)	m2	400	3,861	1,544,400			単-24号
運搬処理工			式	1		175,836			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,732	6,928			単-25号
殻運搬		アスファルト殻	m3	24	3,317	79,608			単-26号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,585	10,340			単-27号
殻処分		アスファルト殻	m3	24	3,290	78,960			単-28号
仮設工			式	1		2,158,102			
工事用道路工			式	1		845,602			
敷鉄板			式	1		845,602			内-6号
交通管理工			式	1		1,312,500			
交通誘導警備員			式	1		1,312,500			内-7号
直接工事費			式	1		140,847,268			

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		17,381,888			
共通仮設費			式	1		5,705,888			
運搬費			式	1		1,395,350			
仮設材運搬費			式	1		1,395,350			内-8号
準備費			式	1		743,538			
表土運搬			式	1		743,538			内-9号
技術管理費			式	1		1,146,000			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-10号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		2,421,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		11,676,000			
純工事費			式	1		158,229,156			
現場管理費			式	1		40,427,000			

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		220,006,975			
一般管理費等			式	1		35,873,025			
工事価格			式	1		255,880,000			
消費税相当額			式	1		25,588,000			
工事費計			式	1		281,468,000			

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【葉鹿南町工区】			式	1		12,984,840			
河川土工			式	1		3,791,909			
盛土工			式	1		3,462,158			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	360	6,445	2,320,200			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,058,760			内-1号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		83,198			内-2号
法面整形工(ICT)			式	1		329,751			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	590	558.9	329,751			単-2号
法覆護岸工			式	1		1,156,400			
植生工			式	1		1,156,400			
張芝		張芝工 500m2以上	m2	590	1,960	1,156,400			単-3号
付帯道路工			式	1		6,925,510			

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		33,570				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正 再利用	m	6	5,595	33,570			単-4号	
作業土工		式	1		779,270				
床掘り	土砂	式	1		380,970			内-3号	
埋戻し	土砂	式	1		398,300			内-4号	
アスファルト舗装工		式	1		3,219,000				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm	m2	1,000	1,081	1,081,000			単-5号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,000	2,138	2,138,000			単-6号	
縁石工		式	1		2,893,670				
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	247	6,762	1,670,214			単-7号	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	272	4,498	1,223,456			単-8号	
構造物撤去工		式	1		883,521				

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1		10,020			
防護柵撤去 (ガードレール)		再利用	m	6	1,670	10,020			単-9号
構造物取壊し工			式	1		345,490			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	19	8,540	162,260			単-10号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	731.4	4,388			単-11号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	820	218.1	178,842			単-12号
縁石撤去工			式	1		152,665			
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	195	782.9	152,665			単-13号
運搬処理工			式	1		375,346			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,732	51,960			単-14号
殻運搬		アスファルト殻	m3	41	2,706	110,946			単-15号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,585	77,550			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分		アスファルト敷	m3	41	3,290	134,890			単-17号
仮設工			式	1		227,500			
交通管理工			式	1		227,500			
交通誘導警備員			式	1		227,500			内-5号
直接工事費			式	1		12,984,840			
共通仮設費			式	1		2,116,979			
共通仮設費			式	1		428,979			
準備費			式	1		94,979			
表土運搬			式	1		94,979			内-6号
現場環境改善費（率計上）			式	1		334,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,688,000			
純工事費			式	1		15,101,819			

設計内訳書

工事名	R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		6,249,000			
工事原価			式	1		21,350,819			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	12, 290	3, 114	38, 271, 060			
合 計					38, 271, 060			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	12, 300	244. 7	3, 009, 810			
合 計					3, 009, 810			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

第 3号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	600	245. 5	147, 300			
合 計					147, 300			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

第 4号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	500	1, 081	540, 500			
合 計					540, 500			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

第 5号内訳書
基面整正

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎】								
基面整正		m 2	80	486	38, 880			
合 計					38, 880			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

敷鉄板
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	622	219. 4	136, 466			
敷鉄板設置・撤去	撤去	m 2	622	206. 4	128, 380			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 88日 無 有	枚	67	8, 668	580, 756			
合 計					845, 602			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

仮設材運搬費

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【敷鉄板】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 35. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	107. 5	4, 990	536, 425			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 35. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	107. 5	4, 990	536, 425			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	107. 5	1, 500	161, 250			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	107. 5	1, 500	161, 250			
合 計					1, 395, 350			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先]

表土運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【現場高水敷】								
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 340	430. 7	577, 138			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 300	128	166, 400			
合 計					743, 538			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市鹿島町地先

]

システム初期費 (ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市葉鹿南町地先

]

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	340	244. 7	83, 198			
合 計					83, 198			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	170	2, 241	380, 970			
合 計					380, 970			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市葉鹿南町地先

]

第 4号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	100	3, 983	398, 300			
合 計					398, 300			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市葉鹿南町地先

]

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	13	17, 500	227, 500			
合 計					227, 500			

一式当たり内訳書

[栃木県足利市葉鹿南町地先

]

表土運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【現場高水敷】								
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	170	430. 7	73, 219			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	170	128	21, 760			
合 計					94, 979			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	423. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	423. 4	423. 4		
計						423. 4		
単価						423. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 445	6, 445		
計						6, 445		
単価						6, 445	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	843. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	843. 5	843. 5		
計						843. 5		
単価						843. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	255. 7	255. 7		
計						255. 7		
単価						255. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	884. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	884. 1	884. 1		
計						884. 1		
単価						884. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	558. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	558. 9	558. 9		
計						558. 9		
単価						558. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一7号	現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価 21, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2. 3	82, 620	190, 026	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0. 06	113, 000	6, 780	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0. 06	150, 000	9, 000	
鉄筋工 加工・組立		加工 SD295 D10 標準	t	0. 03	214, 200	6, 426	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 03	150, 000	4, 500	
計						216, 732	
単価						21, 680	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	現場打小口止コンクリート	24-8-25(20)高炉 幅 30 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量	10	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下 標準 全ての費用	m 3	2. 1	40, 750	85, 575		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	14	9, 352	130, 928		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5	1, 334	6, 670		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0. 08	113, 000	9, 040		
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0. 08	150, 000	12, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工 SD295 D10 標準	t	0. 03	214, 200	6, 426		
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 03	150, 000	4, 500		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	0. 1	4, 090	409		
計						255, 548		
単価						25, 560	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	連節ブロック張	大型連節ブロック 遮水シート t=11mm	単位	m2	数量	10	単価	19, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック設置工		作業半径が8. 0m を超えるため	m 2	10	3, 618	36, 180		
亜鉛アルミメッキ鋼線 (材料費)		径8mm	t	0. 008	464, 000	3, 712		
連節ブロック (材料費)			個	10	12, 700	127, 000		
遮水シート張		遮水シートA (厚1. 0+10. 0mm)	m 2	10	3, 289	32, 890		
計						199, 782		
単価						19, 980	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	連節ブロック張	小型連節ブロック 吸出し防止材 t=10mm	単位	m2	数量	10	単価	17,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型連節ブロック設置工	作業半径が8.0m を超えるため	m 2	10	4,788	47,880		
	亜鉛アルミメッキ鋼線(材料費)	径6mm	t	0.01	453,000	4,530		
	連節ブロック (材料費)		m 2	10	11,300	113,000		
	吸出し防止材 (全面) 設置		m 2	10	1,069	10,690		
	計					176,100		
	単価					17,610	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	連節ブロック張	小型連節ブロック(再利用) 吸出し防止材 t=10mm	単位	m2	数量	10	単価	6, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型連節ブロック設置工		作業半径が8. 0m を超えるため	m 2	10	4, 788	47, 880		
亜鉛アルミメッキ鋼線(材料費)		径6mm	t	0. 01	453, 000	4, 530		
吸出し防止材(全面) 設置			m 2	10	1, 069	10, 690		
計						63, 100		
単価						6, 310	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	補強シート		単位	m2	数量	1	単価	1, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1 : 2.0超) 無し	m 2	1	767	767		
補強シート(材料費)			m 2	1	1, 000	1, 000		
計						1, 767		
単価						1, 767	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 960	1, 960		
計						1, 960		
単価						1, 960	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	覆土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	1, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 有り 1 質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	2	886. 5	1, 773		
計						1, 773		
単価						1, 773	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	175. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	175. 9	175. 9		
計						175. 9		
単価						175. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 081	1, 081		
計						1, 081		
単価						1, 081	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 138	2, 138		
計						2, 138		
単価						2, 138	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4, 498	4, 498		
計						4, 498		
単価						4, 498	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	杭	再利用	単位	箇所	数量	1	単価	5, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	5, 278	5, 278		
計						5, 278		
単価						5, 278	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	杭撤去	再利用	単位	箇所	数量	1	単価	2, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物撤去工（境界杭）		10本未満 無 無	本	1	2, 288	2, 288		
計						2, 288		
単価						2, 288	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 540	8, 540		
計						8, 540		
単価						8, 540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	731. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	731. 4	731. 4		
計						731. 4		
単価						731. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	218. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	218. 1	218. 1		
計						218. 1		
単価						218. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	連節ブロック撤去	小型連節ブロック(再利用)	単位	m2	数量	1	単価	3, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型連節ブロック撤去工		再利用	m 2	1	3, 861	3, 861		
計						3, 861		
単価						3, 861	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 732	1, 732		
計						1, 732		
単価						1, 732	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 317	3, 317		
計						3, 317		
単価						3, 317	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 585	2, 585		
計						2, 585		
単価						2, 585	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 290	3, 290		
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	150, 000	150, 000	
計						150, 000	
単価						150, 000	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価 214, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD295 D10 標準	t	1	214, 200	214, 200	
計						214, 200	
単価						214, 200	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量		単価	150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	150, 000	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					150, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック設置工	作業半径が8.0m を超えるため	単位	m 2	数量	100	単価	3, 618
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32, 600	32, 600		
	ブロック工		人	2	32, 800	65, 600		
	特殊作業員		人	2	27, 500	55, 000		
	普通作業員		人	4	24, 300	97, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	53, 200	106, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 000		
	計					361, 800		
	単価					3, 618	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	亜鉛アルミメッキ鋼線(材料費)	径8mm	単位	t	数量	1	単価	464, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛アルミメッキ鋼線		径 8 mm	t	1	464, 000	464, 000		
計						464, 000		
単価						464, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	連節ブロック（材料費）		単位	個	数量	1	単価	12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型連節ブロック			個	1	12, 700	12, 700		
計						12, 700		
単価						12, 700	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型連節ブロック設置工	作業半径が8.0m を超えるため	単位	m 2	数量	10	単価	4, 788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 13	32, 600	4, 238		
	ブロック工		人	0. 25	32, 800	8, 200		
	特殊作業員		人	0. 13	27, 500	3, 575		
	普通作業員		人	0. 75	24, 300	18, 225		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 25	53, 200	13, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		342		
	計					47, 880		
	単価					4, 788	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	亜鉛アルミメッキ鋼線(材料費)	径6mm	単位	t	数量	1	単価	453, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛アルミメッキ鋼線		径 6 m m	t	1	453, 000	453, 000		
計						453, 000		
単価						453, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	連節ブロック（材料費）		単位	m 2	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型連節ブロック			m 2	1	11, 300	11, 300		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1 : 2.0超) 無し	単位	m 2	数量	1	単価	767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 平面部(1 : 2.0超)	m 2	1	767	767		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						767		
単価						767	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	補強シート(材料費)		単位	m 2	数量	1	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強シート			m 2	1	1, 000	1, 000		
計						1, 000		
単価						1, 000	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 960	1, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 960		
単価						1, 960	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	5, 278	5, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 278		
単価						5, 278	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭撤去工			本	1	2, 288	2, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 288		
単価						2, 288	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 540	8, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 540		
単価						8, 540	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	小型連節ブロック撤去工	再利用	単位	m 2	数量	10	単価	3, 861	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
特殊作業員			人	0. 2	27, 500	5, 500			
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 掴み装置1700～2000mm	日	0. 4	45, 770	18, 308			
ダンプトラック運転		ホイール・ディーゼル 4t積級	日	0. 2	44, 110	8, 822			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 120			
計						38, 610			
単価						3, 861	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2, 585	258, 500		
計						258, 500		
単価						2, 585	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	219. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 152	32, 600	4, 955		
	とび工		人	0. 152	29, 800	4, 529		
	普通作業員		人	0. 152	24, 300	3, 693		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	56, 240	8, 548		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		215		
	計					21, 940		
	単価					219. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	206. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 143	32, 600	4, 661		
	とび工		人	0. 143	29, 800	4, 261		
	普通作業員		人	0. 143	24, 300	3, 474		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	56, 240	8, 042		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		202		
	計					20, 640		
	単価					206. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 88日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 8,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096 mm	枚	1	7,568	7,568	
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096 mm	枚	1	1,100	1,100	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8,668	
	単価					8,668	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 35. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 990		
単価						4, 990	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 600	16, 300		
	鉄筋工		人	3. 5	31, 400	109, 900		
	普通作業員		人	0. 3	24, 300	7, 290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 658		
	計					150, 000		
	単価					150, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	214, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	32, 600	6, 520		
	鉄筋工		人	2. 3	31, 400	72, 220		
	普通作業員		人	0. 2	24, 300	4, 860		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	115, 000	118, 450		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10, 022		
	計					214, 200		
	単価					214, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 600	16, 300		
	鉄筋工		人	3. 5	31, 400	109, 900		
	普通作業員		人	0. 3	24, 300	7, 290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 658		
	計					150, 000		
	単価					150, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 山積0.28m3 平積0.2m3 掘み装置1700~2000mm	単位	日	数量	1	単価	45,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,900	27,900		
軽油			L	34	149	5,066		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 2 8 m 3	日	1. 5	5,080	7,620		
掘み装置		開口幅1 7 0 0 ~ 2 0 0 0 爪幅4 0 0 ~ 7 5 0 mm	供用日	1. 5	3,450	5,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,770		
単価						45,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	単位	日	数量	1	単価	44, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 400	26, 400		
軽油			L	32	149	4, 768		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		供用日	1. 29	9, 760	12, 590		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1. 29	268	345		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						44, 110		
単価						44, 110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 900	27, 900		
軽油			L	119	149	17, 731		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						56, 240		
単価						56, 240	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 445	6, 445		
計						6, 445		
単価						6, 445	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	558. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	558. 9	558. 9		
計						558. 9		
単価						558. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 960	1, 960		
計						1, 960		
単価						1, 960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	カーポートレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正 再利用	単位	m	数量	1	単価	5, 595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	5, 595	5, 595		
計						5, 595		
単価						5, 595	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 081	1, 081		
計						1, 081		
単価						1, 081	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 138	2, 138		
計						2, 138		
単価						2, 138	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 無し	m	1	6, 762	6, 762		
計						6, 762		
単価						6, 762	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 無し	m	1	4, 498	4, 498		
計						4, 498		
単価						4, 498	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	防護柵撤去(ガードレール)	再利用	単位	m	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 540	8, 540		
計						8, 540		
単価						8, 540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	731. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	731. 4	731. 4		
計						731. 4		
単価						731. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	218. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	218. 1	218. 1		
計						218. 1		
単価						218. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	782. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	782. 9	782. 9		
計						782. 9		
単価						782. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 732	1, 732		
計						1, 732		
単価						1, 732	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 706	2, 706		
計						2, 706		
単価						2, 706	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 585	2, 585		
計						2, 585		
単価						2, 585	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 290	3, 290		
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 960	1, 960		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 960		
	単価					1, 960	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	16, 515	16, 515		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-10, 920	-10, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 595		
	単価					5, 595	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 670	1, 670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 540	8, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 540		
単価						8, 540	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2, 585	258, 500		
計						258, 500		
単価						2, 585	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17, 500	17, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17, 500		
	単価					17, 500	円／人日	

R 7 渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強外工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	153, 832, 108
(2) 共通仮設費 -----	19, 498, 867
(3) 純工事費 -----	173, 330, 975

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	46, 676, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	220, 006, 975
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	35, 873, 025
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	255, 880, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	25, 588, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	281, 468, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	255, 880, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	256, 476, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	233, 160, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	35, 879, 330
-------------------------	--------------

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	153, 832, 108	直接工事費	153, 832, 108	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	301, 740	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		153, 832, 108	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		153, 530, 368		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6. 79 %		0 %		
施工地域等補正		1. 2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		8. 15 %				
計上額		12, 537, 000		0	0	
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	153, 530, 368	直接工事費	153, 832, 108		
非対象額計（－）	301, 740				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	301, 740	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	153, 530, 368	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1. 7 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	1. 7 %				
計上額	2, 610, 000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	3,379,867				
運搬費	1,395,350	準備費	838,517	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					18,526,867

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）：河川工事			合算工事：0			
対象工事費	140,847,268	直接工事費	140,847,268	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	89,300	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		140,847,268		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		140,757,968			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.91 %		0	%	
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		8.29 %				
計上額		11,676,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	140,757,968	直接工事費	140,847,268		
非対象額計（－）	89,300				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	89,300	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	140,757,968	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.72 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	1.72 %				
計上額	2,421,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	3,284,888				
運搬費	1,395,350	準備費	743,538	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					17,381,888

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	12,984,840	直接工事費	12,984,840	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	212,440	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		12,984,840		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		12,772,400			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.83 %		0 %		
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		13 %				
計上額		1,688,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	12, 772, 400	直接工事費	12, 984, 840		
非対象額計（－）	212, 440				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	212, 440	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	12, 772, 400	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2. 62 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2. 62 %				
計上額	334, 000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	94,979				
運搬費	0	準備費	94,979	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,116,979

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	172,358,975	単独（追加工事）直接工事費	153,832,108	単独（追加工事）共通仮設費	18,526,867
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	172,358,975	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	172,057,235		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	22.82％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	25.1％		0％		
計上額	43,262,000		0		0
			9,186,092（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	158,229,156	単独（追加工事）直接工事費	140,847,268	単独（追加工事）共通仮設費	17,381,888
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	158,229,156	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	158,139,856		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	23.23　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	25.55　％		0　％		
計上額	40,427,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	15,101,819	単独（追加工事）直接工事費	12,984,840	単独（追加工事）共通仮設費	2,116,979
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,101,819	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,889,379		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	37.62％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	41.38％		0％		
計上額	6,249,000		0		0
					（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所 工務課	工事番号	0000	第 0 回変更
発注年月	令和08年04月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			河川工事	

工事原価	215,620,975				
純工事費	172,358,975	現場管理費	43,262,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	215,620,975	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	215,319,235	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	215,620,975				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.6 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	35,873,025				
業務委託料等	0				
調査基準価格	256,476,000				
調査基準価格の100/110	233,160,000	（ 91.12 % ）			