

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月22日
契 約 業 者 名	(株) 巴コーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区勝どき四丁目6番2号
工 事 の 名 称	R6国道20号八王子南BPゆりのき台跨道橋上部工事
工 事 場 所	東京都八王子市館町地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工1式 工場製品輸送工1式 鋼橋架設工1式 橋梁現場塗装工1式 床版工1式 橋梁付属物工1式 鋼橋足場等設置工1式 橋台工1式 橋梁付属物工1式 仮設工1式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	130,856,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 13,640,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	144,496,000円(税込み)

変更理由	1. 工場製作工 1) 現地精査の結果、設計と施工済みの下部工高さに相違があったため桁製作工を数量精査（増）する。 2) 設計照査の結果、工場塗装の前処理をジンクリッチプライマーから原板ブラスト＋製品ブラストに変更したため、工場塗装工を数量精査（減）する。 2. 工場製品輸送工 設計照査の結果、横桁を構造変更したことに伴い、輸送工を数量精査（減）する。 3. 鋼橋架設工 1) 現地精査の結果、設計と施工済みの下部工高さに相違があったため支承工を数量精査（増）する。 2) 設計照査の結果、横桁を構造変更したことに伴い、工場継手工を数量精査（減）する。 4. 橋梁現場塗装工 工場継手工の変更に伴い、現場塗装工を数量精査（減）する。 5. 床版工 設計照査の結果、調整コンクリートが必要となったため、合成床版工を増工する。 6. 橋梁付属物工 1) 現地精査の結果、鋼製排水溝の一部が別途施工する下部工に影響を及ぼすため、排水設置工を数量精査（減）する。 2) 設計照査の結果、配筋量を変更したため、縁石工を数量精査（増）する。 7. 橋台工 設計照査の結果、コンクリートに膨張剤を添加する必要があるため、橋台躯体工を数量精査（増）する。 8. 仮設工 現地調査の結果、クレーン架設時に地耐力が不足していたため、工事用道路工を追加する。 9. 共通仮設費 1) 仮設工の追加に伴い、運搬費を追加する。 2) 現地調査の結果、工事を進めていくにあたり借地が必要なことが判明したため役務費を追加する。 3) 特記仕様書の記載により技術管理費を増工する。 4) 特記仕様書の記載により営繕費を追加する。 10. 工期 上記増工に伴い、工期を38日間延長し、令和8年8月31日までとする。
-------------	---