

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月27日
契 約 業 者 名	共立建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区道玄坂一丁目16番10号
工 事 の 名 称	R6国道20号八王子南BP改良他工事
工 事 場 所	東京都八王子市北野町地先～東京都八王子市館町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【寺田地区】 道路土工1式 地盤改良工1式 法面工1式 擁壁工1式 石・ブロック積（張）工1式 排水構造物工1式 付属物設置工1式 構造物撤去工1式 防護柵工1式 残土処理工1式 仮設工1式 【BP保全】 除草工1式 応急処理工1式 仮設工1式
工 期（自）	令和 7 年 5 月 1 日
工 期（至）	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	231,000,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 153,780,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	384,780,000円（税込み）

変更理由

【寺田地区】

1. 道路土工

- 1) 受注者と協議の結果、掘削工を減工し、掘削工（ICT）を増工すると共に、数量精査に伴い土質改良工を減工する。
- 2) 現地調査の結果、上空に遮蔽物があり、衛星からの信号を受信できないため、路体盛土工（ICT）、法面整形工（盛土、ICT）を削除し、路体盛土工、法面整形工（盛土）を追加する。
- 3) 関係機関と調整の結果、発生土の受け入れ先が追加となったため、運搬処理工を増工する。

2. 地盤改良工

地質調査の結果、土質条件に相違があったため、固結工を増工する。

3. 法面工

受注者と協議の結果、将来の維持管理を考慮し植生工を増工する。

4. 擁壁工

- 1) 現地調査の結果、計画と現況地形に差異があったため、作業土工、場所打擁壁工、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工、地下排水工の数量精査（増）をすると共に、橋台背面透土工を追加する。

5. 石・ブロック積（張）工

現地調査及び他工事との調整の結果、大型ブロック積擁壁工（パネル組立式）と他工事との施工ヤードが競合するため、大型ブロック積擁壁工（パネル組立式）を削除する。

6. 排水構造物工

- 1) 現地調査の結果、集水桝・マンホール工の数量精査（増）をする。
- 2) 関係機関との協議の結果、側溝工を減工する。

7. 付属物設置工

側溝工の減工に伴い、階段工を削除する。

8. 構造物撤去工

- 1) 現地調査の結果、施工に支障となるため土のう撤去工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、土砂分別工、運搬処理工を増工する。

9. 防護柵工

関係機関や他工事との工程調整の結果、工事内容及び工程を見直したため、防護柵工を削除する。

10. 残土処理工

運搬処理工が増工したことに伴い、残土処理工を増工する。

11. 仮設工

- 1) 現地調査の結果、交通誘導箇所が追加となったため、交通管理工を数量精査（増）する。
- 2) 地元要望により、隣接地域の環境を保全する必要性が生じたため、仮囲い工、運搬処理工を追加する。
- 3) 現地調査の結果、施工エリア内の地盤強度の地耐力が不足していたため、工事用道路工を追加する。
- 4) 現地調査の結果、道路土工を施工する上で、水中ポンプによる強制排水が必要となったため、水替え工を追加する。

【BP保全】

12. 除草工

地元要望により隣接地域の環境を保全する必要性が生じたため、道路除草工を数量精査（増）する。

1 3. 応急処理工

地元要望により隣接地域の環境を保全する必要があるため、応急作業を削除し、応急作業（１）、応急処理（２）を追加する。

1 4. 仮設工

現地調査の結果、交通誘導箇所が減少したため、交通管理工を数量精査（減）する。

1 5. 共通仮設費

1) 工事用道路工の追加及び現地調査の結果、運搬費、技術管理費を増工する。

2) 現地調査の結果、役務費と営繕費を追加する。