

日頃より地域の皆様には、那珂川治水事業にご理解・ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
この度、常陸河川国道事務所にて進められている【那珂川緊急治水対策プロジェクト】の一環として、**水府町地区において、河道の流下能力向上を図ることを目的とした河道掘削を行います。**なお、掘削した土砂は、他事業の基盤整備に活用します。
工事期間中は、『騒音・振動・ほこり』等に注意し、工事を進めて参ります。
また、ダンプトラック等の通行についても、交通安全に十分注意し通行致します。
皆様にはご不便等をお掛け致しますが、**工事の早期完成**を目指し努めて参りますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

工事概要

工事名 : R7那珂川左岸水府町地区外河道掘削他工事
発注者 : 国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
受注者 : 松崎建設 株式会社
工事内容 : 河川土工(掘削ICT 28,100m³、土砂等運搬28,100m³) 1式、
構造物撤去工1式、仮設工1式
契約工期 : 令和8年7月1日～令和9年3月26日
水府町工期 : 令和8年8月下旬～令和9年2月下旬
作業時間 : 8:00～17:00 (※ 原則、土・日は、休工となります。)
※天候不順等の理由により、休日の施工や工事期間が変更になる場合がございます。

計画工程表

工 種	7月	8月	9月	令和8年	10月	11月	12月	令和9年	1月	2月	3月	備 考
準備工												
構造物撤去工												
河川土工												
後片付け												

河道掘削の目的

河道内(河川敷)の土砂掘削を行います。河道掘削をすることにより流下能力を高め、増水した時の川の水位を低下させることができます。



出典: 那珂川緊急治水対策プロジェクト

施工手順

①構造物撤去 ⇒ ②河道掘削・土砂運搬 ⇒ ③後片付け ⇒ ④完了

【施工イメージ図】



施工位置 水戸市水府町地先



<工事に関する問合せ>

受注者: 松崎建設株式会社
現場代理人 小田 和洋 連絡先 090-5799-0606
監理技術者 宮内 利夫 連絡先 090-4615-5024



<事業に関する問合せ>

発注者: 国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
水戸出張所
連絡先 029-221-2794



土砂運搬ルート図



プレート掲示位置 [車両前後]

車両プレート

代表的な工事車両

水戸7

各会社ごとに車両プレートを車両前後に設置してありますのでダンプの運行に対する問合せの際は番号をご確認ください。本工事は【水戸7】



凡 例

- 堤防天端
- 工事用道路
- 一般道
- 進入方向
- 退出方向
- 交通誘導警備員