

単 価 合 意 書

令和8年8月6日に契約したR7矢板出張所管内路面補修工事（当初）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月21日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 埼玉県さいたま市見沼区春岡1丁目1番地10

氏名 日本道路株式会社 北関東支店

執行役員支店長 中川 雄一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【高久甲（１）地区】		式	1		38,046,953	
舗装工		式	1		34,358,148	
舗装打換え工		式	1		1,951,530	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	式	1		255,950	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	100	1,508	150,800	
殻運搬	舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	m3	25	5,993	149,825	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	2,825	70,625	
不陸整正	補足材有り M-40	m2	100	559.3	55,930	
上層路盤	RAst(40) t=100mm	m2	100	4,417	441,700	
基層	RA①(20) t=50mm	m2	100	2,555	255,500	
中間層	改ⅡA①(20) t=50mm	m2	100	3,131	313,100	
表層	RA②(20) t=50mm	m2	100	2,581	258,100	
切削オーバーレイ工		式	1		32,088,700	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	4,000	6,857	27,428,000	
(1) 【夜間】						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	400	3,887	1,554,800	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 25.5km以下	m3	420	4,570	1,919,400	
殻処分 【夜間】	切削殻	m3	420	2,825	1,186,500	
アスファルト舗装補修工		式	1		317,918	
クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0m	m	100	2,178	217,800	
パッチング 【夜間】	改ⅡA②(20)	t	2	50,059	100,118	
区画線工		式	1		1,451,700	
区画線工		式	1		1,451,700	
溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,600	496.9	795,040	
溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	800	533.2	426,560	
溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,099	109,900	
溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,202	120,200	
仮設工		式	1		2,237,105	
交通管理工		式	1		2,237,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
【夜間】		式	1		2,237,105	
直接工事費		式	1		38,046,953	
共通仮設費		式	1		6,726,195	
共通仮設費		式	1		650,107	
運搬費		式	1		242,460	
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=59.6km	式	1		242,460	
技術管理費		式	1		58,541	
道路施設点検データベース入力費		式	1		58,541	
現場環境改善費（率計上）		式	1		349,106	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,076,088	
純工事費		式	1		44,773,148	
現場管理費		式	1		15,706,132	
工事原価		式	1		141,734,295	
一般管理費等		式	1		23,065,705	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		164,800,000	
消費税相当額		式	1		16,480,000	
工事費計		式	1		181,280,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【高久甲（２）地区】		式	1		31,927,622	
舗装工		式	1		29,069,768	
舗装打換え工		式	1		1,951,530	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	式	1		255,950	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	100	1,508	150,800	
殻運搬	舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	m3	25	5,993	149,825	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	2,825	70,625	
不陸整正	補足材有り M-40	m2	100	559.3	55,930	
上層路盤	RAst(40) t=100mm	m2	100	4,417	441,700	
基層	RA①(20) t=50mm	m2	100	2,555	255,500	
中間層	改ⅡA①(20) t=50mm	m2	100	3,131	313,100	
表層	RA②(20) t=50mm	m2	100	2,581	258,100	
切削オーバーレイ工		式	1		26,800,320	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	3,000	6,857	20,571,000	
(1) 【夜間】						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	900	3,887	3,498,300	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 30.0km以下	m3	345	5,091	1,756,395	
殻処分 【夜間】	切削殻	m3	345	2,825	974,625	
アスファルト舗装補修工		式	1		317,918	
クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0m	m	100	2,178	217,800	
パッチング 【夜間】	改ⅡA②(20)	t	2	50,059	100,118	
区画線工		式	1		993,600	
区画線工		式	1		993,600	
溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	496.9	496,900	
溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	533.2	266,600	
溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,099	109,900	
溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,202	120,200	
仮設工		式	1		1,864,254	
交通管理工		式	1		1,864,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
【夜間】		式	1		1,864,254	
直接工事費		式	1		31,927,622	
共通仮設費		式	1		5,850,034	
共通仮設費		式	1		565,132	
運搬費		式	1		262,513	
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=60.6km	式	1		262,513	
現場環境改善費(率計上)		式	1		302,619	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,284,902	
純工事費		式	1		37,777,656	
現場管理費		式	1		13,644,309	
工事原価		式	1		51,421,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【土屋地区】		式	1		17,665,380	
舗装工		式	1		15,476,543	
舗装打換え工		式	1		1,844,505	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	式	1		255,950	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	100	1,508	150,800	
殻運搬	舗装版破碎 運搬距離 3.5km以下	m3	25	1,712	42,800	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	2,825	70,625	
不陸整正	補足材有り M-40	m2	100	559.3	55,930	
上層路盤	RAst(40) t=100mm	m2	100	4,417	441,700	
基層	RA①(20) t=50mm	m2	100	2,555	255,500	
中間層	改ⅡA①(20) t=50mm	m2	100	3,131	313,100	
表層	RA②(20) t=50mm	m2	100	2,581	258,100	
切削オーバーレイ工		式	1		13,314,120	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	1,500	6,857	10,285,500	
(1) 【夜間】						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	600	3,887	2,332,200	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 3.5km以下	m3	180	1,044	187,920	
殻処分 【夜間】	切削殻	m3	180	2,825	508,500	
アスファルト舗装補修工		式	1		317,918	
クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0m	m	100	2,178	217,800	
パッチング 【夜間】	改ⅡA②(20)	t	2	50,059	100,118	
区画線工		式	1		573,150	
区画線工		式	1		573,150	
溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600	496.9	298,140	
溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	533.2	159,960	
溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,099	54,950	
溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,202	60,100	
仮設工		式	1		1,615,687	
交通管理工		式	1		1,615,687	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
【夜間】		式	1		1, 615, 687	
直接工事費		式	1		17, 665, 380	
共通仮設費		式	1		3, 671, 538	
共通仮設費		式	1		365, 512	
運搬費		式	1		177, 743	
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=35. 6km	式	1		177, 743	
現場環境改善費（率計上）		式	1		187, 769	
共通仮設費（率計上）		式	1		3, 306, 026	
純工事費		式	1		21, 336, 918	
現場管理費		式	1		8, 496, 132	
工事原価		式	1		29, 833, 050	