

単 価 合 意 書

令和8年8月3日に契約したR8宇都宮国道管内CCTV設備設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月18日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目135番地3

細野ビル201号室

氏名 株式会社バンダイ通信

大宮営業所所長 上野 重夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
沼尻地区		式	1		7,035,660	
CCTV設備		式	1		7,035,660	
CCTV装置		式	1		7,035,660	
CCTV IPカメラ装置	HD簡易型IPカメラ 旋回式	台	1	2,617,039	2,617,039	
L2SW	耐環境型	台	1	625,813	625,813	
インターフェース (SFP)	ギガビットイーサネット 1000BASE-LX	台	2	208,604	417,208	
分電盤	本体 (電源切替部なし)	面	1	900,792	900,792	
無停電電源装置	屋外用 標準塗装 一般使用型 70W	台	1	2,474,808	2,474,808	
機器単体費		式	1		7,035,660	
電子応用設備		式	1		2,522,301	
CCTV設備工		式	1		2,126,509	
CCTV装置設置工		式	1		319,882	
CCTV IPカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ 旋回式	台	1	94,450	94,450	
夜間施工		台	1	73,665	73,665	
L2SW設置		台	1			
夜間施工		台	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
SFP設置						
夜間施工		台	2	16,697	33,394	
分電盤設置						
夜間施工		面	1	34,524	34,524	
無停電電源装置設置						
夜間施工		台	1	83,849	83,849	
支柱設置工						
		式	1		665,827	
支柱設置	5m柱					
夜間施工		箇所	1	665,827	665,827	
支柱基礎工						
		式	1		142,420	
支柱基礎設置	5m柱					
夜間施工		個所	1	142,420	142,420	
光ケーブル敷設工						
		式	1		275,103	
光地中配線	SM-4C WB ノンメタリック					
夜間施工		m	72	867.4	62,452	
光屋外配線	SM-4C WB ノンメタリック					
夜間施工		m	6	1,166	6,996	
屋外用LANケーブル接続 夜間 施工 5P以下						
		箇所	2	8,530	17,060	
光ケーブル接続	SM-4C					
夜間施工		箇所	1	74,651	74,651	
光ケーブル成端	SM-4C					
夜間施工		箇所	1	48,130	48,130	
光ケーブル試験	SM-4C					
夜間施工		対向	1	65,814	65,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
		式	1		723,277	
屋外配管	G16 径 16mm					
夜間施工		m	66	1,354	89,364	
屋外配管	径 30mm					
夜間施工		m	2	3,658	7,316	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C					
夜間施工		m	18	2,709	48,762	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C					
夜間施工		m	8	2,565	20,520	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍					
夜間施工		m	66	527.2	34,795	
接地線	IV5.5mm2					
夜間施工		m	15	1,137	17,055	
接地極	D種					
夜間施工		極	1	23,003	23,003	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22					
夜間施工		m	2	2,258	4,516	
屋外用LANケーブル	UTP-Cat.5e					
夜間施工		m	8	2,392	19,136	
配管配線附属品						
		式	1		15,912	
作業土工(電気)						
夜間施工		式	1		442,898	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム・インテグレーション		式	1		112,456	
工場製品輸送工		式	1		47,410	
輸送工		式	1		47,410	
輸送(電気)		式	1		47,410	
仮設工		式	1		235,926	
交通管理工		式	1		235,926	
交通誘導警備員 A 夜間施工		人日	3	27,858	83,574	
交通誘導警備員 B 夜間施工		人日	6	25,392	152,352	
直接工事費		式	1		2,522,301	
共通仮設費		式	1		715,802	
共通仮設費		式	1		76,714	
技術管理費		式	1		76,714	
道路施設基本データ作成費		式	1		62,115	
電気通信施設DB		式	1		14,599	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		639,088	
純工事費		式	1		3,238,103	
現場管理費		式	1		1,806,326	
機器間接費		式	1		1,547,465	
技術者間接費		式	1		266,444	
機器管理費		式	1		1,281,021	
工事原価		式	1		25,218,513	
一般管理費等		式	1		4,374,908	
工事価格		式	1		67,000,000	
消費税相当額		式	1		6,700,000	
工事費計		式	1		73,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
上阿久津地区		式	1		7,035,660	
CCTV設備		式	1		7,035,660	
CCTV装置		式	1		7,035,660	
CCTV IPカメラ装置	HD簡易型IPカメラ 旋回式	台	1	2,617,039	2,617,039	
L2SW	耐環境型	台	1	625,813	625,813	
インターフェース (SFP)	ギガビットイーサネット 1000BASE-LX	台	2	208,604	417,208	
分電盤	本体 (電源切替部なし)	面	1	900,792	900,792	
無停電電源装置	屋外用 標準塗装 一般使用型 70W	台	1	2,474,808	2,474,808	
機器単体費		式	1		7,035,660	
電子応用設備		式	1		1,943,169	
CCTV設備工		式	1		1,594,787	
CCTV装置設置工		式	1		319,882	
CCTV IPカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ 旋回式	台	1	94,450	94,450	
夜間施工		台	1	73,665	73,665	
L2SW設置		台	1			
夜間施工		台	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
SFP設置						
夜間施工		台	2	16,697	33,394	
分電盤設置						
夜間施工		面	1	34,524	34,524	
無停電電源装置設置						
夜間施工		台	1	83,849	83,849	
支柱設置工						
		式	1		574,800	
支柱設置	5m柱					
夜間施工		箇所	1	574,800	574,800	
支柱基礎工						
		式	1		156,927	
支柱基礎設置	5m柱					
夜間施工		個所	1	156,927	156,927	
光ケーブル敷設工						
		式	1		313,269	
光地中配線	SM-4C WB ノンメタリック					
夜間施工		m	116	867.4	100,618	
光屋外配線						
夜間施工		m	6	1,166	6,996	
屋外用LANケーブル接続 夜間施工	5P以下 コネクタ処理					
		箇所	2	8,530	17,060	
光ケーブル接続	SM-4C					
夜間施工		箇所	1	74,651	74,651	
光ケーブル成端	SM-4C					
夜間施工		箇所	1	48,130	48,130	
光ケーブル試験	SM-4C					
夜間施工		対向	1	65,814	65,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
		式	1		229,909	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間施工		m	107	458.9	49,102	
屋外配管	径 30mm					
夜間施工		m	2	3,658	7,316	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C					
夜間施工		m	18	2,709	48,762	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C					
夜間施工		m	7	2,565	17,955	
埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍					
夜間施工		m	4	527.2	2,108	
接地線	IV5.5mm2					
夜間施工		m	15	1,137	17,055	
接地極	D種					
夜間施工		極	1	23,003	23,003	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22					
夜間施工		m	2	2,258	4,516	
屋外用LANケーブル	UTP-Cat.5e					
夜間施工		m	7	2,392	16,744	
作業土工(電気)						
夜間施工		式	1		43,348	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		235,926	
交通管理工						
		式	1		235,926	
交通誘導警備員A						
夜間施工		人日	3	27,858	83,574	
交通誘導警備員B						
夜間施工		人日	6	25,392	152,352	
直接工事費						
		式	1		1,943,169	
共通仮設費						
		式	1		493,065	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		493,065	
純工事費						
		式	1		2,436,234	
現場管理費						
		式	1		1,414,718	
機器間接費						
		式	1		1,547,465	
技術者間接費						
		式	1		266,444	
機器管理費						
		式	1		1,281,021	
工事原価						
		式	1		5,398,417	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
笹塚地区		式	1		4,665,154	
CCTV設備		式	1		4,665,154	
CCTV装置		式	1		4,665,154	
CCTV IPカメラ装置	HD簡易型IPカメラ 旋回式	台	1	2,617,039	2,617,039	
L2SW	耐環境型	台	1	625,813	625,813	
インターフェース (SFP)	ギガビットイーサネット 1000BASE-LX	台	1	208,604	208,604	
インターフェース (SFP)	ギガビットイーサネット 1000BASE-LE	台	1	312,906	312,906	
分電盤	本体 (電源切替部なし)	面	1	900,792	900,792	
機器単体費		式	1		4,665,154	
電子応用設備		式	1		2,663,529	
CCTV設備工		式	1		2,315,147	
CCTV装置設置工		式	1		236,033	
CCTV IPカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ 旋回式	台	1	94,450	94,450	
夜間施工		台	1	73,665	73,665	
L2SW設置		台	1			
夜間施工		台	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
SFP設置 夜間施工		台	2	16,697	33,394	
分電盤設置 夜間施工		面	1	34,524	34,524	
支柱設置工		式	1		650,656	
支柱設置 夜間施工	5m柱	箇所	1	650,656	650,656	
支柱基礎工		式	1		166,219	
支柱基礎設置 夜間施工	5m柱	個所	1	166,219	166,219	
光ケーブル敷設工		式	1		465,064	
光地中配線 夜間施工	SM-4C WB ノンメタリック	m	291	867.4	252,413	
光屋外配線		m	6	1,166	6,996	
屋外用LANケーブル接続 夜間施工	UTP-Cat. 5e-LAP	箇所	2	8,530	17,060	
光ケーブル接続 夜間施工	SM-4C	箇所	1	74,651	74,651	
光ケーブル成端 夜間施工	SM-4C	箇所	1	48,130	48,130	
光ケーブル試験 夜間施工	SM-4C	対向	1	65,814	65,814	
配管・配線工		式	1		797,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間施工		m	84	458.9	38,547	
屋外配管	径 30mm					
夜間施工		m	2	3,658	7,316	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C					
夜間施工		m	18	2,709	48,762	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C					
夜間施工		m	9	2,565	23,085	
埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍					
夜間施工		m	84	527.2	44,284	
接地線	IV5.5mm2					
夜間施工		m	15	1,137	17,055	
接地極	D種					
夜間施工		極	1	23,003	23,003	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22					
夜間施工		m	2	2,258	4,516	
屋外用LANケーブル	UTP-Cat.5e					
夜間施工		m	9	2,392	21,528	
作業土工(電気)						
夜間施工		式	1		569,079	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	
システム・インテグレーション						
		式	1		112,456	
仮設工						
		式	1		235,926	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		235,926	
交通誘導警備員 A						
夜間施工		人日	3	27,858	83,574	
交通誘導警備員 B						
夜間施工		人日	6	25,392	152,352	
直接工事費						
		式	1		2,663,529	
共通仮設費						
		式	1		681,757	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		681,757	
純工事費						
		式	1		3,345,286	
現場管理費						
		式	1		1,903,990	
機器間接費						
		式	1		1,116,033	
技術者間接費						
		式	1		266,444	
機器管理費						
		式	1		849,589	
工事原価						
		式	1		6,365,309	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
平出地区		式	1		2,474,808	
CCTV設備		式	1		2,474,808	
CCTV装置		式	1		2,474,808	
無停電電源装置	屋外用 標準塗装 一般使用型 70W	台	1	2,474,808	2,474,808	
機器単体費		式	1		2,474,808	
電子応用設備		式	1		280,566	
CCTV設備工		式	1		123,282	
CCTV装置設置工		式	1		83,849	
無停電電源装置設置						
夜間施工		台	1	83,849	83,849	
配管・配線工		式	1		39,433	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	11	3,068	33,748	
夜間施工		m	5	668.2	3,341	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	2	1,172	2,344	
撤去 夜間施工		m	2	1,172	2,344	
仮設工		式	1		157,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		157,284	
交通誘導警備員 A						
夜間施工		人日	2	27,858	55,716	
交通誘導警備員 B						
夜間施工		人日	4	25,392	101,568	
直接工事費						
		式	1		280,566	
共通仮設費						
		式	1		93,872	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		93,872	
純工事費						
		式	1		374,438	
現場管理費						
		式	1		270,237	
機器間接費						
		式	1		450,396	
機器管理費						
		式	1		450,396	
工事原価						
		式	1		1,095,071	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
石井地区		式	1		2,474,808	
CCTV設備		式	1		2,474,808	
CCTV装置		式	1		2,474,808	
無停電電源装置	屋外用 標準塗装 一般使用型 70W	台	1	2,474,808	2,474,808	
機器単体費		式	1		2,474,808	
電子応用設備		式	1		280,566	
CCTV設備工		式	1		123,282	
CCTV装置設置工		式	1		83,849	
無停電電源装置設置						
夜間施工		台	1	83,849	83,849	
配管・配線工		式	1		39,433	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	11	3,068	33,748	
夜間施工	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	5	668.2	3,341	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	2	1,172	2,344	
撤去 夜間施工		式	1		157,284	
仮設工						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		157,284	
交通誘導警備員 A						
夜間施工		人日	2	27,858	55,716	
交通誘導警備員 B						
夜間施工		人日	4	25,392	101,568	
直接工事費						
		式	1		280,566	
共通仮設費						
		式	1		93,872	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		93,872	
純工事費						
		式	1		374,438	
現場管理費						
		式	1		270,237	
機器間接費						
		式	1		450,396	
機器管理費						
		式	1		450,396	
工事原価						
		式	1		1,095,071	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
下栗地区		式	1		2,474,808	
CCTV設備		式	1		2,474,808	
CCTV装置		式	1		2,474,808	
無停電電源装置	屋外用 標準塗装 一般使用型 70W	台	1	2,474,808	2,474,808	
機器単体費		式	1		2,474,808	
電子応用設備		式	1		280,566	
CCTV設備工		式	1		123,282	
CCTV装置設置工		式	1		83,849	
無停電電源装置設置						
夜間施工		台	1	83,849	83,849	
配管・配線工		式	1		39,433	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	11	3,068	33,748	
夜間施工		m	5	668.2	3,341	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	2	1,172	2,344	
撤去 夜間施工		m	2	1,172	2,344	
仮設工		式	1		157,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		157,284	
交通誘導警備員A						
夜間施工		人日	2	27,858	55,716	
交通誘導警備員B						
夜間施工		人日	4	25,392	101,568	
直接工事費						
		式	1		280,566	
共通仮設費						
		式	1		93,872	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		93,872	
純工事費						
		式	1		374,438	
現場管理費						
		式	1		270,237	
機器間接費						
		式	1		450,396	
機器管理費						
		式	1		450,396	
工事原価						
		式	1		1,095,071	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
砂田地区		式	1		2,474,808	
CCTV設備		式	1		2,474,808	
CCTV装置		式	1		2,474,808	
無停電電源装置	屋外用 標準塗装 一般使用型 70W	台	1	2,474,808	2,474,808	
機器単体費		式	1		2,474,808	
電子応用設備		式	1		280,566	
CCTV設備工		式	1		123,282	
CCTV装置設置工		式	1		83,849	
無停電電源装置設置						
夜間施工		台	1	83,849	83,849	
配管・配線工		式	1		39,433	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	11	3,068	33,748	
夜間施工		m	5	668.2	3,341	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	2	1,172	2,344	
撤去 夜間施工		m	2	1,172	2,344	
仮設工		式	1		157,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		157,284	
交通誘導警備員 A						
夜間施工		人日	2	27,858	55,716	
交通誘導警備員 B						
夜間施工		人日	4	25,392	101,568	
直接工事費						
		式	1		280,566	
共通仮設費						
		式	1		93,872	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		93,872	
純工事費						
		式	1		374,438	
現場管理費						
		式	1		270,237	
機器間接費						
		式	1		450,396	
機器管理費						
		式	1		450,396	
工事原価						
		式	1		1,095,071	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
磯岡地区		式	1		2,474,808	
CCTV設備		式	1		2,474,808	
CCTV装置		式	1		2,474,808	
無停電電源装置	屋外用 標準塗装 一般使用型 70W	台	1	2,474,808	2,474,808	
機器単体費		式	1		2,474,808	
電子応用設備		式	1		280,203	
CCTV設備工		式	1		122,919	
CCTV装置設置工		式	1		83,849	
無停電電源装置設置						
夜間施工		台	1	83,849	83,849	
配管・配線工		式	1		39,070	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	11	3,038	33,418	
夜間施工	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	5	661.6	3,308	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	2	1,172	2,344	
撤去 夜間施工		式	1		157,284	
仮設工						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		157,284	
交通誘導警備員 A						
夜間施工		人日	2	27,858	55,716	
交通誘導警備員 B						
夜間施工		人日	4	25,392	101,568	
直接工事費						
		式	1		280,203	
共通仮設費						
		式	1		93,872	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		93,872	
純工事費						
		式	1		374,075	
現場管理費						
		式	1		270,237	
機器間接費						
		式	1		450,396	
機器管理費						
		式	1		450,396	
工事原価						
		式	1		1,094,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
平松地区		式	1		6,296,065	
CCTV設備		式	1		6,296,065	
CCTV監視制御装置		式	1		6,296,065	
CCTV管理サーバ		式	1		6,296,065	
HDD記録装置		式	1		6,296,065	
機器単体費		式	1		6,296,065	
電子応用設備		式	1		85,072	
CCTV設備工		式	1		85,072	
CCTV監視制御装置設置工		式	1		85,072	
CCTV管理サーバ設置		式	1		85,072	
HDD記録装置		式	1		85,072	
直接工事費		式	1		85,072	
共通仮設費		式	1		28,446	
共通仮設費(率計上)		式	1		28,446	
純工事費		式	1		113,518	
現場管理費		式	1		81,545	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機器間接費		式	1		1,192,838	
技術者間接費		式	1		46,461	
機器管理費		式	1		1,146,377	
工事原価		式	1		1,387,901	