

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事
工事地名	栃木県足利市野田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	渡良瀬川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030013	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	242日間 自 令和 8年 8月20日 (当初) 至 令和 9年 4月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	足利地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	渡良瀬川下流本川	2 2) 処 分 費 等	286,692
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		105,565,030			
河川土工			式	1		11,712,506			
掘削工 (ICT)			式	1		410,310			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	970	423	410,310			単-1号
盛土工			式	1		3,095,151			
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	390	6,445	2,513,550			単-2号
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	690	842.9	581,601			単-3号
盛土工 (ICT)			式	1		4,308,009			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	2,400	255.5	613,200			単-4号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,856,860			内-1号
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		837,949			内-2号
法面整形工 (ICT)			式	1		3,899,036			

設計内訳書

工事名	R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部) (ICT)		粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,340	883.4	2,067,156			単-5号
法面整形(盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	3,280	558.5	1,831,880			単-6号
法覆護岸工			式	1		80,640,872			
作業土工			式	1		1,133,770			
床掘り		土砂	式	1		205,800			内-3号
埋戻し			式	1		927,970			内-4号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1		75,979,102			
現場打基礎コンクリート		24-8-25(20)高炉 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	200	22,560	4,512,000			単-7号
現場打横帯(隔壁)コンクリート		24-8-25(20)高炉	m	19.3	25,640	494,852			単-8号
連節ブロック張		350kg/m2以上	m2	3,815	18,040	68,822,600			単-9号
小型連節ブロック再利用		再利用	m2	425	5,058	2,149,650			単-10号
植生工			式	1		3,528,000			

設計内訳書

工事名	R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		張芝工 500m2以上	m2	1, 800	1, 960	3, 528, 000			単-11号
付帯道路工									
			式	1		11, 484, 960			
アスファルト舗装工			式	1		3, 952, 080			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm	m2	1, 200	1, 080	1, 296, 000			単-12号
表層(車道・路肩部)									
		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	1, 240	2, 142	2, 656, 080			単-13号
碎石舗装工			式	1		648, 000			
碎石舗装		RC-40 t=250mm	m2	600	1, 080	648, 000			単-14号
縁石工									
			式	1		6, 712, 000			
法肩ブロック		1000×200	m	400	16, 780	6, 712, 000			単-15号
区画線工									
			式	1		172, 880			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	400	432. 2	172, 880			単-16号
構造物撤去工									
			式	1		1, 368, 564			

設計内訳書

工事名	R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		319,184				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1	5,120	5,120			単-17号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,440	218.1	314,064			単-18号	
縁石撤去工		式	1		397,780				
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	200	1,206	241,200			単-19号	
地先境界ブロック撤去	処分	m	200	782.9	156,580			単-20号	
運搬処理工		式	1		651,600				
殻運搬	アスファルト殻	m3	72	4,099	295,128			単-21号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,326	69,780			単-22号	
殻処分	アスファルト殻	m3	72	2,611	187,992			単-23号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	3,290	98,700			単-24号	
仮設工		式	1		358,128				

設計内訳書

工事名	R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1		358, 128			
敷砂利		RC-40 敷厚 200mm	式	1		358, 128			内-5号
直接工事費			式	1		105, 565, 030			
共通仮設費			式	1		10, 331, 720			
共通仮設費			式	1		2, 636, 720			
準備費			式	1		669, 720			
表土運搬			式	1		669, 720			内-6号
技術管理費			式	1		1, 146, 000			
システム初期費 (ICT)			式	1		1, 146, 000			内-7号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		821, 000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		7, 695, 000			
純工事費			式	1		115, 896, 750			

設計内訳書

工事名	R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		28,696,000			
工事原価			式	1		144,592,750			
一般管理費等			式	1		25,357,250			
工事価格			式	1		169,950,000			
消費税相当額			式	1		16,995,000			
工事費計			式	1		186,945,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 2号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	3, 430	244. 3	837, 949			
合 計					837, 949			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	840	245	205, 800			
合 計					205, 800			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	60	3, 256	195, 360			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	10	1, 981	19, 810			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	660	1, 080	712, 800			
合 計					927, 970			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	540	663. 2	358, 128			
合 計					358, 128			

一式当たり内訳書

表土運搬

第 6号内訳書

单価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	423	423		
計						423		
単価						423	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,445	6,445		
計						6,445		
単価						6,445	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	842. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	842. 9	842. 9		
計						842. 9		
単価						842. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	255. 5	255. 5		
計						255. 5		
単価						255. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	883. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	883. 4	883. 4		
計						883. 4		
単価						883. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	558. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	558. 5	558. 5		
計						558. 5		
単価						558. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	22, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2. 4	82, 850	198, 840		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 03	364, 200	10, 926		
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0. 06	150, 000	9, 000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0. 06	113, 000	6, 780		
	計					225, 546		
	単価					22, 560	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	単位	m	数量	10	単価	25, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下 標準 全ての費用	m 3	2. 1	40, 960	86, 016		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	14	9, 352	130, 928		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 03	364, 200	10, 926		
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0. 08	150, 000	12, 000		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0. 08	113, 000	9, 040		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5	1, 333	6, 665		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m 2	0. 2	4, 090	818		
計						256, 393		
単価						25, 640	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	連節フック張	350kg/m2以上	単位	m2	数量	10	単価	18, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節フック張工		作業半径が8. 0m超え	m 2	10	3, 618	36, 180		
吸出し防止材設置			m 2	10	1, 047	10, 470		
連節フック材料費		350型 突起タイプ L型 1個/m2	個	10	13, 000	130, 000		
亜鉛アルミメッキ鋼線		径 8 m m	t	0. 008	464, 000	3, 712		
計						180, 362		
単価						18, 040	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	小型連節ブロック再利用	再利用	単位	m2	数量	10	単価	5, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連接ブロック張工		作業半径が8. 0m超え【歩掛公表予定】	m 2	10	3, 639	36, 390		
吸出し防止材設置			m 2	10	1, 047	10, 470		
亜鉛アルミメッキ鋼線		径 8 m m	t	0. 008	464, 000	3, 712		
支給品 小型連節ブロック		350kg/m2	m2	10	0	0		
計						50, 572		
単価						5, 058	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 960	1, 960		
計						1, 960		
単価						1, 960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 142	2, 142		
計						2, 142		
単価						2, 142	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	碎石舗装	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	法肩フﾟｯｸ	1000×200	単位	m	数量	10	単価	16, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法肩フﾟｯｸ設置工		1000×200	m	10	2, 424	24, 240		
法肩フﾟｯｸ材料費		1000×200 L=2000	個	5	28, 700	143, 500		
計						167, 740		
単価						16, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	432. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	432. 2	432. 2		
計						432. 2		
単価						432. 2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	式	数量	1	単価	5, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7	731. 4	5, 119. 8			
計						5, 119. 8			
単価						5, 120	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	218. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	218. 1	218. 1		
計						218. 1		
単価						218. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	10	単価	1, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1. 4	8, 610	12, 054		
計						12, 054		
単価						1, 206	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	地先境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	782. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	782. 9	782. 9		
計						782. 9		
単価						782. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 099	4, 099		
計						4, 099		
単価						4, 099	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 326	2, 326		
計						2, 326		
単価						2, 326	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 611	2, 611		
計						2, 611		
単価						2, 611	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 290	3, 290		
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	364, 200
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			t	1	214, 200	214, 200		
鉄筋工 組立			t	1	150, 000	150, 000		
計						364, 200		
単価						364, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立			t	1	150, 000	150, 000		
計						150, 000		
単価						150, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック張工	作業半径が8. 0m超え	単位	m 2	数量	100	単価	3, 618
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32, 600	32, 600		
	ブロック工		人	2	32, 800	65, 600		
	特殊作業員		人	2	27, 500	55, 000		
	普通作業員		人	4	24, 300	97, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	53, 200	106, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 000		
	計					361, 800		
	単価					3, 618	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連接ブロック張工	作業半径が8. 0m超え【歩掛公表予定】	単位	m 2	数量	100	単価	3, 639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32, 600	32, 600		
	ブロック工		人	2	32, 800	65, 600		
	特殊作業員		人	2	27, 500	55, 000		
	普通作業員		人	4	24, 300	97, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	53, 200	106, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		7, 100		
	計					363, 900		
	単価					3, 639	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	支給品 小型連節ブロック	350kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						0	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 960	1, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 960		
単価						1, 960	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	法肩ブロック設置工	1000×200	単位	m	数量	100	単価	2, 424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 43	32, 600	46, 618		
	ブロック工		人	1. 43	32, 800	46, 904		
	普通作業員		人	2. 86	24, 300	69, 498		
	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 クレーン2. 9t吊	日	1. 43	45, 300	64, 779		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14, 601		
	計					242, 400		
	単価					2, 424	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	432. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	252	252, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	47	148	6, 956		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 554		
	計					432, 200		
	単価					432. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 610	8, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 610		
単価						8, 610	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 611	261, 100		
計						261, 100		
単価						2, 611	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価 214, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	32, 600	6, 520	
鉄筋工			人	2. 3	31, 400	72, 220	
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	53, 200	2, 128	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	115, 000	118, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		10, 022	
計						214, 200	
単価						214, 200	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 600	16, 300		
	鉄筋工		人	3. 5	31, 400	109, 900		
	普通作業員		人	0. 3	24, 300	7, 290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 658		
	計					150, 000		
	単価					150, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 600	16, 300		
	鉄筋工		人	3. 5	31, 400	109, 900		
	普通作業員		人	0. 3	24, 300	7, 290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 658		
	計					150, 000		
	単価					150, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900		
	軽油		L	67	148	9,916		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.14	6,560	7,478		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					45,300		
	単価					45,300	円／日	

R 8 渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	105, 565, 030
(2) 共通仮設費 -----	10, 331, 720
(3) 純工事費 -----	115, 896, 750

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	28, 696, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	144, 592, 750
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	25, 357, 250
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	169, 950, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	16, 995, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	186, 945, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	169, 950, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	170, 236, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	154, 760, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	25, 361, 568	)
-------------------	--------------	---

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	105,565,030	直接工事費	105,565,030	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	286,692	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		105,565,030	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		105,278,338		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.29 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		7.29 %				
計上額		7,695,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	105,278,338	直接工事費	105,565,030		
非対象額計（－）	286,692				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	286,692	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	105,278,338	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.78 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.78 %				
計上額	821,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1, 815, 720				
運搬費	0	準備費	669, 720	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1, 146, 000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10, 331, 720

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	115,896,750	単独（追加工事）直接工事費	105,565,030	単独（追加工事）共通仮設費	10,331,720
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	115,896,750	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	115,610,058		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	24.76％		0％		0％
施工地域等補正	0％				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	24.76％		0％		
計上額	28,696,000		0		0
			6,101,205（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所 工務課	工事番号	2025030013	第 0 回変更
発注年月	令和08年05月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			河川工事	

工事原価	144, 592, 750				
純工事費	115, 896, 750	現場管理費	28, 696, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	144, 592, 750	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	144, 306, 058	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	144, 592, 750				
契約保証に係る補正值	0. 04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17. 5 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	25, 357, 250				
業務委託料等	0				
調査基準価格	170, 236, 000				
調査基準価格の100/110	154, 760, 000	（ 91. 06 % ）			