

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 栗倉地区改良その２０工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 栗倉地区改良その 2 0 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	m3		1, 200		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		1, 190		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m3		1, 200		
路体盛土工 (ICT)		式		1		
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3		46, 900		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		46, 940		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m3		46, 900		
法面整形工 (ICT)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 栗倉地区改良その 2 0 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		750		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2		2, 570		
ベントナイト混合土造成工		式		1		
ベントナイト混合土造成(天端)	天端部	m3		2, 250		
ベントナイト混合土製造工		式		1		
ベントナイト混合土製造	自走式土質改良機 20t級	m3		2, 500		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3		2, 500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2, 500		
仮設工		式		1		
防塵対策工		式		1		
ㄥ洗浄装置	かさ上げ前後輪型 乾式	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 栗倉地区改良その 2 0 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		
技術管理費		式		1		
システム初期費 (ICT)		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 栗倉地区改良その 2 0 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		