

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 下山地区改良その 1 1 工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所 工務第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 下山地区改良その 1 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工 (1)		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3		6,700		
盛土工		式		1		
整地	敷均し (ルース)	m3		3,800		
押土 (ルース)	土砂	m3		3,800		
法面整形工 (ICT)		式		1		
法面整形 (切土部) (ICT)	軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		1,080		
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2		140		
平場仕上げ工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 下山地区改良その 1 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
平場仕上げ		m2		830		
残土処理工		式		1		
整地	残土受入れ地での処理	m3		3,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,970		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		3,000		
河川土工 (2)		式		1		
自走式土質改良工		式		1		
集積		m3		8,000		
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 17kg/m3	m3		8,000		
整地	残土受入れ地での処理	m3		8,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8,000		

工事数量総括表

工事名	R 7 下山地区改良その 1 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3		8,000		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
基礎工		式		1		
現場打基礎	底幅 60 c m 高さ 100 c m 24-8-25 (高炉)	m		120		
護岸付属物工		式		1		
横帯 (隔壁) コンクリート	幅 30 c m 高さ 100 c m 24-8-25 (高炉)	m		75.6		
多自然護岸工		式		1		
雑割石張	20～600kg/個程度	m2		1,502		

工事数量総括表

工事名	R 7 下山地区改良その 1 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 8.05 t	個		104		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 8.05 t ブロック購入無	個		104		
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積み込み・据付け (層積) 1個 1.5km以下	個		104		
吸出し防止材	河川護岸用 t=20mm	m2		590		
構造物撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
連節ブロック撤去工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 下山地区改良その 1 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
連節ブロック撤去		m2		665		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		14		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		14		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		14		
現場発生品運搬	連節ブロック	t		240.6		
保守保全工		式		1		
保守管理工		式		1		
浸潤水運搬・処分		t		890		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 下山地区改良その 1 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防塵対策工		式		1		
クレーン洗浄装置	かさ上げ前後輪型 乾式	式		1		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		
仮設材運搬費 (往復)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 下山地区改良その 1 1 工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
システム初期費 (ICT)		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		