

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 R 8 下館河川事務所空調設備改修工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む
場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人にお
ける 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三
者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDF データのまま、あ
るいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロード
を行った個人又は法人以外の他者による 2 次利用につなが
る一切の行為を指します。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	59,687,425	
電気設備工事	1	式	8,286,894	
建築工事	1	式	7,251,746	
計			75,226,065	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,591,401	
現場管理費	1	式	15,406,604	
一般管理費等	1	式	14,975,930	
計			33,973,935	
工事価格	1	式	109,200,000	
消費税等相当額	1	式	10,920,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	120,120,000	

1

電気設備工事 種目別内訳

国土交通省 下館河川事務所

機械設備工事 科目別内訳

3

庁舎						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1, 742, 740	
空調設備		1		式	41, 208, 550	
換気設備		1		式	8, 815, 700	
給水設備		1		式	1, 281, 630	
撤去工事		1		式	6, 632, 615	
発生材処理		1		式	6, 190	
	計				59, 687, 425	

電気設備工事 科目別内訳

庁舎						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式	4,618,200	
動力設備		1		式	2,149,614	
拡声設備		1		式	160,800	
監視カメラ設備		1		式	778,400	
火災報知設備		1		式	141,700	
	計				7,848,714	

電気設備工事 科目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

5

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,742,740	
計				1,742,740	
空気調和設備	機器設備	1	式	27,180,920	
空気調和設備	ダクト設備	1	式	3,522,610	
空気調和設備	配管設備	1	式	10,355,620	
空気調和設備	総合調整	1	式	149,400	
計				41,208,550	
換気設備	機器設備	1	式	5,122,420	
換気設備	ダクト設備	1	式	3,693,280	
計				8,815,700	
給水設備		1	式	1,281,630	
計				1,281,630	
撤去工事		1	式	6,632,615	
計				6,632,615	
発生材処理	積込	1	式	1,910	

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

6

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式	4,618,200	
計				4,618,200	
動力設備	単相分岐	1	式	1,343,740	
動力設備	動力分岐	1	式	805,874	
計				2,149,614	
拡声設備		1	式	160,800	
計				160,800	
監視カメラ設備		1	式	778,400	
計				778,400	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	141,700	
計				141,700	

電気設備工事 中科目別内訳

屋外					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
構内配電線路		1	式	438,180	
計				438,180	

庁舎						
空調設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
銅板製ダクト	1.6mm	2	m ²	36,000	72,000	
アンクルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	14	m ²	9,900	138,600	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	48	m	7,540	361,920	
スベイラダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	99	m	5,880	582,120	
チャンバー類		1	式		988,580	別紙 00-0007
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 150	1	個	13,700	13,700	
シーリングディフューザー	E2 25	1	個	25,700	25,700	
スリット形吸込口	GVS 350 350	2	個	23,200	46,400	
スリット形吸込口	GV 400 400	1	個	21,600	21,600	
スリット形吸込口	GV 200 200	1	個	14,500	14,500	
保温		1	式		1,247,890	別紙 00-0008
あと施工アンカー		1	式		9,600	別紙 00-0009
計					3,522,610	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎						
空調設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		6,337,400	別紙 00-0010
ドレン管			m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	87	m	7,960	692,520	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	3	m	6,230	18,690	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 32A	40	m	9,920	396,800	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	3	m	7,770	23,310	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 40A	65	m	11,000	715,000	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 50A	6	m	14,100	84,600	
保温		1	式		1,610,900	別紙 00-0011
架台類		1	式		276,000	別紙 00-0012
はつり補修		1	式		110,400	別紙 00-0013
あと施工アンカー		1	式		90,000	別紙 00-0014
計					10,355,620	

機械設備工事 細目別内訳

12

庁舎		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-3-2 全熱交換ユニット	カセット形 加湿量：0.3ml/h 風量：90m3/h	1	台	172,600	172,600	
⑧更衣室						
HEX-3-3 全熱交換ユニット	カセット形 加湿量：0.3ml/h 風量：90m3/h	1	台	172,600	172,600	
⑨仮眠室						
HEX-3-4 全熱交換ユニット	カセット形 加湿量：0.4ml/h 風量：120m3/h	1	台	172,600	172,600	
⑩3Fコピー室						
HEX-3-5 全熱交換ユニット	カセット形 加湿量：0.3ml/h 風量：90m3/h	1	台	172,600	172,600	
電気配管配線	リモコン配線	1	式		78,220	別紙 00-0016
搬入・据付費		1	式		758,800	
計					5,122,420	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スバ ^イ ラ ^ク クト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	133	m	7,540	1,002,820	
スバ ^イ ラ ^ク クト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	22	m	5,880	129,360	
制気口ボックス類		1	式		88,600	別紙 00-0018
球型フード付 ベ ^ン ド ^キ ャップ	ステンレス製(深型) 200mm	22	個	16,700	367,400	
ユニバ ^ー サ ^ル 形吹出口	VHS 300 300	2	個	17,100	34,200	
シーリングデ ^ィ フューサ ^ー	E2 25	2	個	25,700	51,400	
スリット形吸込口	GVS 300 300	2	個	17,100	34,200	
保温		1	式		529,200	別紙 00-0019
はつり補修		1	式		1,443,200	別紙 00-0020
あと施工アンカー		1	式		12,900	別紙 00-0021
計					3,693,280	

庁舎 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング銅管(SGP-VA)改修	ねじ〜フッジ 接合 屋内一般 20A	104	m	6,550	681,200	
仕切弁(管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	19	個	8,430	160,170	
保温		1	式		196,560	別紙 00-0022
既設管分岐補修		1	式		198,100	別紙 00-0023
はつり補修		1	式		34,500	別紙 00-0024
あと施工アンカー		1	式		11,100	別紙 00-0025
計					1,281,630	

機械設備工事 細目別内訳

庁舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		1,971,155	別紙 00-0026
ダクト撤去		1	式		3,640,660	別紙 00-0027
配管撤去		1	式		1,020,800	別紙 00-0028
計					6,632,615	

機械設備工事 細目別内訳

国土交通省 下館河川事務所

電気設備工事 細目別内訳

国土交通省 下館河川事務所

庁舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盤改設	P-R0-1	1	面	169,000	169,000	
電動機等接続		1	式		26,340	別紙 00-0037
電線		1	式		23,920	別紙 00-0038
ケーブル		1	式		190,320	別紙 00-0039
電線管		1	式		175,500	別紙 00-0040
撤去		1	式		220,794	別紙 00-0041
計					805,874	

電気設備工事 細目別内訳

庁舎		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付け		1	式		160,800	別紙 00-0042
計					160,800	

屋外		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盤改設	P-10-1	1	面	172,000	172,000	
電動機等接続		1	式		26,340	別紙 00-0046
電線		1	式		14,720	別紙 00-0047
ケーブル		1	式		117,120	別紙 00-0048
電線管		1	式		108,000	別紙 00-0049
計					438,180	

建築工事 細目別内訳

1.建物1)庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード撤去	二重張り 仕上ロックワール吸音板 一般 集積共	316	m ²	3,730	1,178,680	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	220	m ²	1,870	411,400	
天井下地撤去	集積共	499	m ²	1,120	558,880	
天井廻縁	塩ビ製 撤去	290	m	550	159,500	
天井点検口撤去	集積共	15	か所	3,730	55,950	
計					2,364,410	

建築工事 細目別内訳

国土交通省 下館河川事務所

機械設備工事 別紙明細国土交通省 下館河川事務所

庁舎		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気配管配線	リモコン配線及び渡り配線	1	式		1,006,220	別紙 00-0004
リモコン配線・配管						
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C ビット・天井	389	m	820	318,980	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	42	m	980	41,160	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	42	m	4,390	184,380	
渡り配線						
EM-CEE-Sケーブル	1. 25mm2- 2C ビット・天井	486	m	950	461,700	
計					1,006,220	
文字標識等		1	式		177,000	別紙 00-0005
文字標識等	空 調 500m2	1	式		177,000	
計					177,000	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンバー類		1	式		988,580	別紙 00-0007
チャンバー						
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	1	m ²	12,100	12,100	
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	5	m ²	13,700	68,500	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー カラスクロス 保温厚25	6	m ²	10,600	63,600	
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含まず M10 上向	9	か所	300	2,700	
小計					146,900	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 150	1	個	13,700	13,700	
シーリングディフューザー	E2 25	1	個	25,700	25,700	
スリット形吸込口	GVS 350 350	2	個	23,200	46,400	
スリット形吸込口	GV 400 400	1	個	21,600	21,600	
スリット形吸込口	GV 200 200	1	個	14,500	14,500	
シーリングディフューザー 取付費	ネット径200mm以下	5	個	10,700	53,500	
線状吹出口 取付費	2m以下	38	個	14,400	547,200	
スリット形吸込口 取付費	～0.5	4	個	15,100	60,400	

庁舎						
空調設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンバー類		1	式		988,580	別紙 00-0007
ボックス取付費 シーリングテープ等	直径200mm以下	9	個	6,520	58,680	
小計					841,680	
計					988,580	
保温		1	式		1,247,890	別紙 00-0008
長方形ダクト保温	標仕保温材 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	23	m ²	8,420	193,660	
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 カービレ鉛鉄板 保温厚50 200mm	48	m	14,600	700,800	
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	99	m	3,570	353,430	
計					1,247,890	
あと施工アンカー		1	式		9,600	別紙 00-0009
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含ます M10 上向	32	か所	300	9,600	
計					9,600	

庁舎						
空調設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		6,337,400	別紙 00-0010
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B)液管厚10mm以上 12.7 外径(1/2B)ガス管厚20mm以上	161	m	14,700	2,366,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B)液管厚10mm以上 15.88外径(5/8B)ガス管厚20mm以上	18	m	19,000	342,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B)液管厚10mm以上 19.05外径(3/4B)ガス管厚20mm以上	3	m	21,400	64,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B)液管厚10mm以上 22.22外径(7/8B)ガス管厚20mm以上	137	m	24,500	3,356,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.4 外径(1/4B)液管厚10mm以上 9.5外径(3/8B)ガス管厚20mm以上	16	m	13,000	208,000	
計					6,337,400	

庁舎		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		1,610,900	別紙 00-0011
冷媒管						
冷媒管SUSラッキング		151	m	7,600	1,147,600	
ドレン管			m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	87	m	1,960	170,520	
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	40	m	2,050	82,000	
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	65	m	2,160	140,400	
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	6	m	2,390	14,340	
排水管 保温	標仕保温材 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	3	m	8,980	26,940	
排水管 保温	標仕保温材 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 32A	3	m	9,700	29,100	
計					1,610,900	
架台類		1	式		276,000	別紙 00-0012
配管架台	A	10	組	27,600	276,000	
計					276,000	

機械設備工事 別紙明細

庁舎		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式		110,400	別紙 00-0013
機械はつり(配管用貫通口/スキャン式埋設物調査込)	100～150mm 100mm	6	か所	18,400	110,400	
計					110,400	
あと施工アンカー		1	式		90,000	別紙 00-0014
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含まず M10 上向	157	か所	300	47,100	
あと施工アンカー	金属拡張アンカー 一般用ダボ 筋含まず M10 上向	143	か所	300	42,900	
計					90,000	

機械設備工事 別紙明細国土交通省 下館河川事務所

機械設備工事 別紙明細国土交通省 下館河川事務所

庁舎		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト撤去		1	式		3,640,660	別紙 00-0027
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	150	m ²	2,870	430,500	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	176	m ²	3,130	550,880	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	39	m ²	3,260	127,140	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	32	m ²	4,050	129,600	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール シェラチャンパー 保温厚50 再使用しない	35	m ²	3,230	113,050	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール 消音チャンパー 保温厚25 再使用しない	8	m ²	2,510	20,080	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内露出 亜鉛鉄板 再使用しない	157	m ²	7,120	1,117,840	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 再使用しない	193	m ²	1,890	364,770	
風量調節ダンパー (VD) 撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	13	個	5,480	71,240	
風量調節ダンパー (VD) 撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	13	個	6,530	84,890	
風量調節ダンパー (VD) 撤去	1.0m ² 以下 再使用しない	3	個	9,790	29,370	
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	40	個	6,790	271,600	
シーリングディフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	2	個	5,090	10,180	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	2	個	5,480	10,960	

庁舎		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト撤去		1	式		3,640,660	別紙 00-0027
小計					3,332,100	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	7	m	1,520	10,640	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト) 撤去	125mm 再使用しない	32	m	1,520	48,640	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	19	m	1,740	33,060	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト) 撤去	175mm 再使用しない	26	m	2,050	53,300	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	30	m	2,260	67,800	
スパイラルダクト保温撤去(40K)	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトクロス 保温厚25 再使用しない	1	m ²	1,840	1,840	
スパイラルダクト保温撤去(40K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 再使用しない	53	m ²	1,760	93,280	
小計					308,560	
計					3,640,660	

序舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式		1, 020, 800	別紙 00-0028
冷温水管						
鋼管(撤去)	20A	177	m	1, 270	224, 790	
鋼管(撤去)	25A	45	m	1, 570	70, 650	
鋼管(撤去)	32A	39	m	1, 920	74, 880	
鋼管(撤去)	40A	7	m	2, 120	14, 840	
鋼管(撤去)	50A	37	m	2, 650	98, 050	
鋼管(撤去)	65A	13	m	3, 450	44, 850	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 20A	177	m	800	141, 600	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 25A	45	m	880	39, 600	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 32A	39	m	1, 050	40, 950	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	7	m	1, 170	8, 190	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 50A	37	m	1, 260	46, 620	
冷温水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 65A	13	m	1, 380	17, 940	
小計					822, 960	

機械設備工事 別紙明細

序舎 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式		1, 020, 800	別紙 00-0028
ドレン管						
鋼管(撤去)	25A	23	m	1, 570	36, 110	
鋼管(撤去)	32A	13	m	1, 920	24, 960	
鋼管(撤去)	40A	34	m	2, 120	72, 080	
鋼管(撤去)	50A	12	m	2, 650	31, 800	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 25A	23	m	670	15, 410	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 32A	13	m	710	9, 230	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費 40A	11	m	750	8, 250	
小計					197, 840	
計					1, 020, 800	

序舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		37,600	別紙 00-0029
600Vホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンス ケーブル平形 EM-EEF EM-FCPEEケーブル	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビ ッ ト・トラフ内	10	m	1,000	10,000	
	0.9 mm- 1P 二重天井・床内、ビ ッ ト・トラフ内	40	m	690	27,600	
計					37,600	
取外し再取付け		1	式		861,600	別紙 00-0030
LED照明器具 (埋込)	取外し・再取付け LRS3 -4 (1300×200以上)	34	個	22,800	775,200	
LED照明器具 (埋込)	取外し・再取付け LRS1 100-150 φ	6	個	14,400	86,400	
計					861,600	

序舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		342,250	別紙 00-0031
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	36	個	5,030	181,080	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 20W ×2	1	個	3,250	3,250	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	6	個	3,360	20,160	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×2	2	個	2,120	4,240	
白熱灯	撤去費 埋込灯 (FLH含む)	46	個	2,690	123,740	
白熱灯	撤去費 フ ラケットライト (FLH含む)	4	個	1,670	6,680	
白熱灯	撤去費 コト ベ ンタ ント	2	個	1,550	3,100	
計					342,250	

序舎		動力設備		単相分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式		140,530	別紙 00-0032
電動機等結線	単相電源送り	47	台	2,990	140,530	
計					140,530	
配線器具		1	式		5,320	別紙 00-0033
ファックプレート (金属製)	角型 プラタ	4	個	1,330	5,320	
計					5,320	
ケーブル		1	式		622,210	別紙 00-0034
600Vホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンス ケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	3	m	1,570	4,710	
600Vホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンス ケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内	475	m	1,300	617,500	
計					622,210	

序舎		動力設備		単相分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式		16,460	別紙 00-0035
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	3	m	4,390	13,170	
1種金属線び 付属品	A型 (25.4mm) コーナホ ックス	1	個	3,290	3,290	
計					16,460	
撤去		1	式		22,220	別紙 00-0036
スイッチ	撤去費 1P15A×1, PL×1	4	個	1,040	4,160	
絶縁電線	撤去費 1.6(2°) ×1	210	m	86	18,060	
計					22,220	

庁舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式		26,340	別紙 00-0037
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	2	か所	4,210	8,420	
電動機等結線	直入始動方式	2	台	8,960	17,920	
計					26,340	
電線		1	式		23,920	別紙 00-0038
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	8mm2	26	m	920	23,920	
計					23,920	
ケーブル		1	式		190,320	別紙 00-0039
EM-CETケーブル	38mm2 管内	26	m	7,320	190,320	
計					190,320	

庁舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		175,500	別紙 00-0040
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30) 42mm	26	m	6,750	175,500	
計					175,500	

電氣設備工事 別紙明細国土交通省 下館河川事務所

屋外		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		108,000	別紙 00-0049
厚鋼電線管 (G)	露出配管(HDZ30) 42mm	16	m	6,750	108,000	
計					108,000	

国土交通省 下館河川事務所