

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
国営昭和記念公園事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その3 工事
工事地名	東京都立川市・昭島市地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	国営昭和記念公園事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010001	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	立川地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	昭和記念	2 2) 処 分 費 等	33,444,890
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
植栽基盤改良工	一式		
構造物撤去工	一式		
公園施設等撤去・移設工	一式		
管理工	一式		

3. 予算科目

1) 予算科目： 国営公園等事業費 国営公園等事業費	2) 目： 国営公園等事業費 国営公園等維持管理費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その3 工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	緑地育成		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
緑地育成		式	1		103, 105, 450				
植栽基盤改良工		式	1		33, 919, 708				
土層改良工		式	1		33, 919, 708				
汚染土壌処理		式	1		33, 919, 708			内-1号	
構造物撤去工		式	1		41, 005, 552				
作業土工		式	1		1, 319, 673				
モニュメントプール土工		式	1		1, 319, 673			内-2号	
構造物取壊し工		式	1		39, 685, 879				
モニュメントプール撤去工		式	1		7, 827, 338			内-3号	
幼児プール撤去工		式	1		13, 655, 057			内-4号	
ロッカー棟解体工		式	1		18, 203, 484			内-5号	
公園施設等撤去・移設工		式	1		19, 246, 540				

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その3 工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	緑地育成		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採・抜根工			式	1		11,968,020			
高木伐採(1)		幹周30cm～60cm	本	30	20,440	613,200			単-1号
高木伐採(2)		幹周60cm～90cm	本	30	51,100	1,533,000			単-2号
高木伐採(3)		幹周90cm～120cm	本	30	76,660	2,299,800			単-3号
高木伐採(4)		幹周150cm～200cm	本	30	173,100	5,193,000			単-4号
高木除根(1)		幹周30cm～60cm	本	30	9,954	298,620			単-5号
高木除根(2)		幹周60cm～90cm	本	30	24,880	746,400			単-6号
高木除根(3)		幹周90cm～120cm	本	30	42,800	1,284,000			単-7号
雑工			式	1		7,278,520			
雑工			式	1		7,278,520			内-6号
管理工			式	1		8,933,650			
管理工			式	1		8,933,650			

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その 3 工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	緑地育成		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管理工		式	1		8,933,650			内-7号	
直接工事費		式	1		103,105,450				
共通仮設費		式	1		6,922,000				
共通仮設費		式	1		738,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		738,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,184,000				
純工事費		式	1		110,027,450				
現場管理費		式	1		25,631,000				
工事原価		式	1		135,658,450				
一般管理費等		式	1		17,931,550				
工事価格		式	1		153,590,000				
消費税相当額		式	1		15,359,000				

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その3 工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	緑地育成		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		168,949,000				

一式当たり内訳書

汚染土壌処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)		t	1,500	15,400	23,100,000			
汚染土壌運搬	10t車 9t/台	台	167	4,500	751,500			
掘削	ふるい作業含む 0.7BHおよび0.45BH	m3	1,000	3,500	3,500,000			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1,110	392.8	436,008			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1,000	1,175	1,175,000			
普通作業員		人	180	27,540	4,957,200			
合 計					33,919,708			

一式当たり内訳書

モニュメントプレート土工
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	300	255. 3	76, 590			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	590	513. 7	303, 083			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	800	1, 175	940, 000			
合 計					1, 319, 673			

一式当たり内訳書

モニュメントポール撤去工

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	230	21,260	4,889,800			
タイル撤去集積	据付モルタルt=30mm グラニットタイルt=20mm	m2	100	9,137	913,700			
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	230	2,630	604,900			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	11.75	1,095	12,866			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	11.75	10,910	128,192			
処分費 (m 3)		m 3	230					
合 計								

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
 幼児プール撤去工

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	410	21,260	8,716,600			
タイル撤去集積	据付モルタルt=30mm グラニットタイルt=20mm	m2	150	9,137	1,370,550			
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	410	2,630	1,078,300			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	17.63	1,095	19,304			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	17.63	10,910	192,343			
処分費 (m 3)		m 3	410					
合 計								

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
ロッカー棟解体工

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務		式	1		7,539,840			
機械		式	1		3,483,060			
資材		式	1		164,000			
運搬・処分		式	1		7,016,584			
合 計					18,203,484			

一式当たり内訳書

雑工
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	200	27,540	5,508,000			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	50	1,095	54,750			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	50	10,910	545,500			
【がれき類】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	10	938.5	9,385			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	10	10,910	109,100			
処分費（t）		t	10	14,400	144,000			
【混合廃棄物】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	10	938.5	9,385			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	10	10,910	109,100			
処分費（t）		t	10	78,930	789,300			
合 計					7,278,520			

一式当たり内訳書

管理工
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
造園工		人	100	28,254	2,825,400			
普通作業員		人	200	27,540	5,508,000			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	50	1,095	54,750			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	50	10,910	545,500			
合 計					8,933,650			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1号	高木伐採(1)	幹周30cm～60cm	単位	本	数量	1	単価	20,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採(1)		幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	本	1	20,440	20,440		
計						20,440		
単価						20,440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-2号	高木伐採(2)	幹周60cm～90cm	単位	本	数量	1	単価	51,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採(2)		幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	本	1	51,100	51,100		
計						51,100		
単価						51,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	高木伐採(3)	幹周90cm～120cm	単位	本	数量	1	単価	76,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採(3)		幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	本	1	76,660	76,660		
計						76,660		
単価						76,660	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	高木伐採(4)	幹周150cm～200cm	単位	本	数量	1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採(4)		幹周150cm～200cm 建設機械:使用可能	本	1	173,100	173,100		
計						173,100		
単価						173,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-5号	高木除根(1)	幹周30cm～60cm	単位	本	数量	1	単価	9,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木除根(1)		幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	本	1	9,954	9,954		
計						9,954		
単価						9,954	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-6号	高木除根(2)	幹周60cm～90cm	単位	本	数量	1	単価	24,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木除根(2)		幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	本	1	24,880	24,880		
計						24,880		
単価						24,880	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	高木除根(3)	幹周90cm～120cm	単位	本	数量	1	単価	42,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木除根(3)		幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	本	1	42,800	42,800		
計						42,800		
単価						42,800	円/本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		汚染土壌	t	100	15, 400	1, 540, 000			
計						1, 540, 000			
単価						15, 400	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	21,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	21,260.6	21,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,260		
単価						21,260	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	タイル撤去集積	据付モルタルt=30mm ケラニットタイルt=20mm	単位	m2	数量	189	単価 9,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.5	35,088	122,808		
特殊作業員		人	14	31,314	438,396		
普通作業員		人	7	27,540	192,780		
小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次・山積0.044/平積0.03m3	日	7	38,280	267,960		
小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次・山積0.09/平積0.07m3	日	7	43,630	305,410		
バックホウ(クローラ型)運転	超小旋回・排ガス2014年規制・山積0.28/平積0.2m3	日	7	38,900	272,300		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		127,346		
計					1,727,000		
単価					9,137	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋)	m ³	100				
	計							
	単価						円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	タイル撤去集積	据付モルタルt=30mm ケラニットタイルt=20mm	単位	m2	数量	189	単価 9,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.5	35,088	122,808		
特殊作業員		人	14	31,314	438,396		
普通作業員		人	7	27,540	192,780		
小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次・山積0.044/平積0.03m3	日	7	38,280	267,960		
小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次・山積0.09/平積0.07m3	日	7	43,630	305,410		
バックホウ(クローラ型)運転	超小旋回・排ガス2014年規制・山積0.28/平積0.2m3	日	7	38,900	272,300		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		127,346		
計					1,727,000		
単価					9,137	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務		単位	式	数量	1	単価	7,539,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	180	31,314	5,636,520			
運転手（特殊）		人	60	31,722	1,903,320			
計					7,539,840			
単価					7,539,840	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械		単位	式	数量	1	単価	3,483,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	60	8,310	498,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	60	421	25,260		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m ³	供用日	60	6,630	397,800		
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	供用日	60	8,390	503,400		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m ³	供用日	60	16,400	984,000		
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	60	17,900	1,074,000		
計					3,483,060		
単価					3,483,060	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	資材		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう	1t 丸形 φ110×高108cm	枚	40	1,100	44,000		164,000
	単管足場+防音シート		月	2	60,000	120,000		
	計					164,000		
	単価					164,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運搬・処分		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【Co殻(無筋)】								
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	200		2,137	427,400		
処分費 (m 3)		m 3	200					
【混合廃棄物】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 有 り 1.5km以下	t	60		938.5	56,310		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	60		10,910	654,600		
処分費 (t)		t	60		78,930	4,735,800		
【アスベスト混入資材】								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 1.5 km以下	t	1		892	892		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1		10,370	10,370		
処分費 (t)		t	1		55,550	55,550		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

運搬・処分		単位	式	数量	1	単価	7,016,584
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【蛍光灯】							
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	892	892		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	10,370	10,370		
処分費（t）		t	1	20,000	20,000		
計					7,016,584		
単価					7,016,584	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採(1)	幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量	10	単価	20,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	2.4	28,254	67,809		
普通作業員			人	2.4	27,540	66,096		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	0.8	42,640	34,112		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.2	27,000	32,400		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,983		
計						204,400		
単価						20,440	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採(2)	幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量	10	単価	51,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	6	28,254	169,524		
普通作業員			人	6	27,540	165,240		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	2	42,640	85,280		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	3	27,000	81,000		
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		9,956		
計						511,000		
単価						51,100	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採(3)	幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量	10	単価	76,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	9	28,254	254,286		
普通作業員			人	9	27,540	247,860		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	3	42,640	127,920		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	4.5	27,000	121,500		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		15,034		
計						766,600		
単価						76,660	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採(4)	幹周150cm～200cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量	10	単価	173,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	20.3	28,254	573,556		
普通作業員			人	20.3	27,540	559,062		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	6.8	42,640	289,952		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	10.2	27,000	275,400		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		33,030		
計						1,731,000		
単価						173,100	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木除根(1)	幹周30cm～60cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	9,954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	1	28,254	28,254		
普通作業員			人	1	27,540	27,540		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(～排3次・超低含)	日	1	42,640	42,640		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,106		
計						99,540		
単価						9,954	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木除根(2)	幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量	10	単価	24,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	2.5	28,254	70,635		
普通作業員			人	2.5	27,540	68,850		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	2.5	42,640	106,600		
諸雑費(率+まるめ) 2%			式	1		2,715		
計						248,800		
単価						24,880	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木除根(3)	幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量	10	単価	42,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	4.3	28,254	121,492		
普通作業員			人	4.3	27,540	118,422		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	4.3	42,640	183,352		
諸雑費(率+まるめ) 2%			式	1		4,734		
計						428,000		
単価						42,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき類	t	100	14,400	1,440,000		
計						1,440,000		
単価						14,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	78,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	t	100	78,930	7,893,000		
計						7,893,000		
単価						78,930	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次・山積0.044/平積0.03m3	単位	日	数量	1	単価	38,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	31,314	31,314		
軽油			L	11	131	1,441		
小型バックホウ(クローラ型) 損料			供用日	1.78	3,100	5,518		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38,280		
単価						38,280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ハックホ（クロー型）運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次・山積0.09/平積0.07m3	単位	日	数量	1	単価	43,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,722	31,722		
軽油			L	21	131	2,751		
小型ハックホ（クロー型）損料			供用日	1.78	5,140	9,149		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,630		
単価						43,630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 運転	超小旋回・排ｶﾞｽ2014年規制・山積0.28/平積0.2m3	単位	日	数量	1	単価	38,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.5	31,722	15,861		
軽油			L	19	131	2,489		
ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 損料		超小旋回・排ｶﾞｽ2014年規制・山積0.28/平積0.2m3	供用日	1.5	13,700	20,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,900		
単価						38,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		蛍光灯	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（〃排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,722	31,722		
	軽油		L	20	131	2,620		
	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1.78	4,660	8,294		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					42,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	27,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	131	2,358		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,000		
単価						27,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（〃排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,722	31,722		
	軽油		L	20	131	2,620		
	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1.78	4,660	8,294		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					42,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	27,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	131	2,358		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,000		
単価						27,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（〃排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,722	31,722		
	軽油		L	20	131	2,620		
	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1.78	4,660	8,294		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					42,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	27,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	131	2,358		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,000		
単価						27,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（〃排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,722	31,722		
	軽油		L	20	131	2,620		
	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1.78	4,660	8,294		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					42,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	27,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	131	2,358		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,000		
単価						27,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（〃排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,722	31,722		
	軽油		L	20	131	2,620		
	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1.78	4,660	8,294		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					42,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（〃排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,722	31,722		
	軽油		L	20	131	2,620		
	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1.78	4,660	8,294		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					42,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	山積0.11m3(〓排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	31,722	31,722		
	軽油		L	20	131	2,620		
	小型バックホウ(クローラ)〔超小旋回型〕	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.78	4,660	8,294		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					42,640	円／日	

R 7 昭和施設撤去及び維持管理その3 工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	103, 105, 450
(2)共通仮設費 -----	6, 922, 000
(3)純工事費 -----	110, 027, 450
(1)+(2)	
(4)現場管理費 -----	25, 631, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0
(6)工事原価 -----	135, 658, 450
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	17, 931, 550
(8')その他費目計 -----	0
(9)業務委託料等 -----	0
(10)工事価格 -----	153, 590, 000
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	

(16)工場製作純工事費 -----	0
(17)工場管理費 -----	0
(18)工場製作原価 -----	0

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) 17, 933, 734)

(11)消費税相当額 -----	15, 359, 000
(12)請負工事価格 -----	168, 949, 000
(10)+(11)	
(13)入札書比較価格 -----	153, 590, 000
(請負工事費の100/110)	
(14)調査基準価格 -----	155, 430, 000
(15)調査基準価格の100/110 -----	141, 300, 000
(万円未満切り捨て)	