

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事
工事地名	群馬県安中市安中地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	高崎河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8340411012	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	311日間 自 令和 8年 1月 5日 (当初) 至 令和 8年11月11日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富岡地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 8 号	2 2) 処 分 費 等	611,025
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		84,788,327			
道路土工			式	1		333,200			
路体盛土工			式	1		333,200			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	50	6,664	333,200			単-1号
地盤改良工			式	1		24,197,562			
固結工			式	1		24,197,562			
中層混合処理 (1)		改良深度 5.6～7.4m 添加量150kg/m3	m3	3,212	6,579	21,131,748			単-2号
中層混合処理 (2)		改良深度 5.75m 添加 量150kg/m3	m3	466	6,579	3,065,814			単-3号
軽量盛土工			式	1		7,688,790			
作業土工			式	1		481,058			
床掘り(掘削) (1)		土砂	m3	50	1,210	60,500			単-4号
埋戻し		土砂	m3	9	3,978	35,802			単-5号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ) (2)		土砂 小規模(標準)	m3	10	1,066	10,660			単-6号
土砂等運搬 (1)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID有 60.0km以内	m3	40	8,751	350,040			単-7号
土砂等運搬 (2)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID無 1.0km以内	m3	20	951.2	19,024			単-8号
整地		残土受入れ地での処理	m3	40	125.8	5,032			単-9号
軽量盛土工			式	1		7,207,732			
軽量盛土			m3	104	40,060	4,166,240			単-10号
コンクリート床版		24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	113	10,210	1,153,730			単-11号
壁面材		着脱式軽量壁面材	m2	48	30,750	1,476,000			単-12号
裏込碎石		単粒度碎石 4号	m3	23	9,994	229,862			単-13号
小口止		24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	181,900	181,900			単-14号
擁壁工			式	1		36,209,298			
作業土工			式	1		6,223,019			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削) (2)		土砂	m3	230	328. 1	75, 463			単-15号
床掘り(掘削) (3)		土砂	m3	700	1, 304	912, 800			単-16号
埋戻し		土砂	m3	90	3, 978	358, 020			単-17号
積込(ルース) (1)		土砂 土量50, 000m3未 満	m3	700	238. 2	166, 740			単-18号
積込(ルース) (2)		土砂 小規模(標準)	m3	160	1, 066	170, 560			単-19号
土砂等運搬 (2)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 小規模 DID無 1 . 0km以内	m3	160	951. 2	152, 192			単-20号
土砂等運搬 (3)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 標準 DID有 60. 0km以内	m3	770	5, 493	4, 229, 610			単-21号
土砂等運搬 (4)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 標準 DID無 0. 3 km以内	m3	160	379. 8	60, 768			単-22号
整地		残土受入れ地での処理	m3	770	125. 8	96, 866			単-23号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		550, 170			
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8- 40(高炉)	m3	1	65, 910	65, 910			単-24号
L型擁壁		24-12-25(20)(高炉)	m3	7	69, 180	484, 260			単-25号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		4,654,091				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	19	7,935	150,765			単-26号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	40	38,020	1,520,800			単-27号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	316	2,074	655,384			単-28号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	190	5,270	1,001,300			単-29号	
壁面材背面砕石	RC-40 B=500	m3	16	7,737	123,792			単-30号	
排水ブランクット	RC-40 H=0.64 吸出し防止材t=2mm	m3	30	9,035	271,050			単-31号	
かさコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	19	49,000	931,000			単-32号	
ｼﾞｬｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		24,460,556				
ｼﾞｬｾｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製ユニット	m2	401	22,740	9,118,740			単-33号	
ｼﾞｬｾｷｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系	m2	2,128	1,982	4,217,696			単-34号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,320	5,597	7,388,040			単-35号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設		高密度ポリエチレン管 管径 150mm	m	135	6,768	913,680			単-36号
基盤排水層		C-40 H=0.6m 分離材t=1.5mm	m3	280	10,080	2,822,400			単-37号
階段工			式	1		321,462			
北側階段		18-8-25(20)(高炉)	箇所	1	225,800	225,800			単-38号
コンクリート舗装		18-8-25(20)(高炉) t=150, RC-40 t=100	m2	8	7,379	59,032			単-39号
土留めコンクリート		18-8-25(20)(高炉) H=500 W=200, RC-40 t=100	m	3	12,210	36,630			単-40号
排水構造物工			式	1		221,980			
管渠工			式	1		149,030			
ヒューム管(B形管)		外圧管2種 φ200	m	7	21,290	149,030			単-41号
集水枠・マンホール工			式	1		72,950			
現場打ち集水枠		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	51,530	51,530			単-42号
蓋		グレーチング 蓋 300×300 用	枚	1	21,420	21,420			単-43号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1		855, 059			
防止柵工			式	1		855, 059			
転落(横断)防止柵 (1)		柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	m	13	12, 040	156, 520			単-44号
転落(横断)防止柵 (2)		柵高 1.1m コンクリート建込 手すり2段 景観色	m	0. 8	59, 760	47, 808			単-45号
転落(横断)防止柵 (3)		柵高 1.1m コンクリート建込 手すり2段 傾斜部 景観色	m	9	40, 410	363, 690			単-46号
転落(横断)防止柵 (4)		柵高 0.8m コンクリート建込 景観色	m	2	27, 780	55, 560			単-47号
手すり		壁面固定 2段	m	8	28, 670	229, 360			単-48号
支柱基礎箱抜き		円形型枠 φ100 L=200	箇所	13	163. 2	2, 121			単-49号
区画線工			式	1		519, 125			
区画線工			式	1		519, 125			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	250	458. 5	114, 625			単-50号
区画線消去		削取り式	m	652	620. 4	404. 500			単-51号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		4, 529, 835			
防護柵撤去工			式	1		30, 800			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)			m	10	3, 080	30, 800			単-52号
標識撤去工			式	1		726, 000			
標識撤去 (夜間)			基	1	726, 000	726, 000			単-53号
構造物取壊し工			式	1		2, 803, 906			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	229	11, 110	2, 544, 190			単-54号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	2	19, 850	39, 700			単-55号
管渠撤去			m	7	3, 088	21, 616			単-56号
鋼製階段撤去		H=3. 0m 1. 4t/箇所	箇所	1	198, 400	198, 400			単-57号
運搬処理工			式	1		969, 129			
殻運搬 (1)		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	229	1, 529	350, 141			単-58号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (2)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,897	3,794			単-59号
殻運搬 (3)(夜間) (現場～仮置場)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	1,417	8,502			単-60号
殻運搬 (4) (仮置場～処理施設)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,190	19,140			単-61号
殻処分 (1)		コンクリート殻(無筋)	m3	229	2,350	538,150			単-62号
殻処分 (2)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	2,500	20,000			単-63号
現場発生品運搬		岩井資材置場 L=2.8km 鋼製階段	t	1.4	11,710	16,394			単-64号
現場発生品運搬 (夜間)		岩井資材置場 L=2.8km 標識	t	0.8	16,260	13,008			単-65号
仮設工			式	1		10,233,478			
切廻し道路工			式	1		30,618			
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	14	2,187	30,618			単-66号
安全施設工			式	1		5,735,400			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ガードレール			m	242	23,700	5,735,400			単-67号
交通管理工			式	1		4,467,460			
交通誘導警備員 (1)		交通誘導警備員A	人日	11	17,960	197,560			単-68号
交通誘導警備員 (2)		交通誘導警備員B	人日	128	15,920	2,037,760			単-69号
交通誘導警備員 (3) (夜間)		交通誘導警備員A	人日	43	26,930	1,157,990			単-70号
交通誘導警備員 (4) (夜間)		交通誘導警備員B	人日	45	23,870	1,074,150			単-71号
道路修繕			式	1		3,245,183			
舗装工			式	1		3,093,471			
切削オーバーレイ工			式	1		3,093,471			
切削オーバーレイ (夜間)		7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	900	3,222	2,899,800			単-72号
殻運搬(路面切削) (現場～仮置場) (夜間)		アスファルト殻	m3	45	442.8	19,926			単-73号
殻運搬(路面切削) (仮置場～処理施設)		アスファルト殻	m3	45	2,686	120,870			単-74号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分		アスファルト敷	m3	45	1, 175	52, 875			単-75号
区画線工			式	1		151, 712			
区画線工			式	1		151, 712			
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	320	474. 1	151, 712			単-76号
電線共同溝			式	1		15, 326, 641			
電線共同溝工			式	1		15, 326, 641			
管路工(管路部)			式	1		8, 036, 241			
埋設管路 (1)		電力管 径 130mm	m	527	4, 829	2, 544, 883			単-77号
埋設管路 (2)		電力管 径 100mm	m	395	3, 823	1, 510, 085			単-78号
埋設管路 (3)		ボデー管 径 250mm	m	130	22, 590	2, 936, 700			単-79号
埋設管路 (4)		共用FA管 径 150mm	m	131	6, 375	835, 125			単-80号
埋設管路 (5)		通信管 径 50mm	m	33	2, 977	98, 241			単-81号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート (1)		W=150mm	m	28	191.8	5,370			単-82号
埋設表示シート (2)		W=600mm	m	132	801.8	105,837			単-83号
プレキャストボックス工(特殊部)			式	1		7,290,400			
プレキャストボックス (1) R-8, R-9		プレキャストボックスⅠ型 1200×1800×3500	個	2	2,204,000	4,408,000			単-84号
プレキャストボックス (2) R-10		プレキャストボックスⅠ型 1200×1800×4000	個	1	2,704,000	2,704,000			単-85号
信号用ハンドホール		600×600×600	個	1	178,400	178,400			単-86号
直接工事費			式	1		103,360,151			
共通仮設費			式	1		17,021,215			
共通仮設費			式	1		3,688,215			
運搬費			式	1		2,541,040			
建設機械運搬費			台	2	81,300	162,600			単-87号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2,015,000	2,015,000			単-88号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	29.5	12,320	363,440			単-89号	
技術管理費		式	1		141,175				
六価クロム溶出試験費		式	1		38,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	
全国道路施設点検データベース登録費		式	1		40,000			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,006,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,333,000				
純工事費		式	1		120,381,366				
現場管理費		式	1		40,169,000				
工事原価		式	1		160,550,366				
一般管理費等		式	1		25,849,634				
工事価格		式	1		186,400,000				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		18, 640, 000				
工事費計		式	1		205, 040, 000				

一式当たり内訳書

六価~~ハ~~ム溶出試験費
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	配合設計段階	検体	5	7, 600	38, 000			
合 計					38, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人	式	1		63,175			
合 計					63,175			

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録費	舗装(修繕)	件	1	40, 000	40, 000			
合 計					40, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 664	6, 664		
計						6, 664		
単価						6, 664	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	中層混合処理 (1)	改良深度 5. 6～7. 4m 添加量150kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	6, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1, 000m3以上 150kg/m3 有	m 3	1	6, 579	6, 579		
計						6, 579		
単価						6, 579	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	中層混合処理 (2)	改良深度 5. 75m 添加量150kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	6, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1, 000m3以上 150kg/m3 有	m 3	1	6, 579	6, 579		
計						6, 579		
単価						6, 579	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	床掘り(掘削) (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 210	1, 210		
計						1, 210		
単価						1, 210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 978	3, 978		
計						3, 978		
単価						3, 978	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ) (2)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	1	1, 066	1, 066		
計						1, 066		
単価						1, 066	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID有 60.0km以 内	単位	m3	数量	1	単価	8,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	8,751	8,751		
計						8,751		
単価						8,751	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID無 1.0km以 内	単位	m3	数量	1	単価	951.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	951.2	951.2		
計						951.2		
単価						951.2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8		
	計					125. 8		
	単価					125. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	軽量盛土		単位	m3	数量	104	単価	40, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発泡スチロール設置	排水材+基礎碎石+敷砂	m 3	104	6, 256	650, 624		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	2	34, 670	69, 340		
	発泡スチロール (材料費)		m 3	104	30, 000	3, 120, 000		
	緊結金具 (材料費)		個	478	565	270, 070		
	水抜きパイプ (材料費)	VP100	m	42	1, 310	55, 020		
	吸出し防止材 (材料費)	t=5 150×150	枚	15	33. 8	507		
	計					4, 165, 561		
	単価					40, 060	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	単位	m2	数量	113	単価	10, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種	m 3	17	43, 790	744, 430		
	鉄筋(材料費)	SD345 D13 ロス含む	t	1. 64	110, 000	180, 400		
	軽量残存型枠(材料費)	150×1000×40	枚	31	7, 370	228, 470		
	計					1, 153, 300		
	単価					10, 210	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	壁面材	着脱式軽量壁面材	単位	m2	数量	48	単価	30, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材設置		標準						
			m 2	48	3, 816	183, 168		
壁面材(材料費)		480×980×25						
			枚	79	12, 300	971, 700		
壁面材(材料費)		480×480×25						
			枚	4	8, 470	33, 880		
壁面材(材料費)		230×980×25						
			枚	30	9, 560	286, 800		
計						1, 475, 548		
単価						30, 750	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	裏込碎石	単粒度碎石 4号	単位	m3	数量	1	単価	9, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）		6m以下 各種	m 3	1	9, 994	9, 994		
計						9, 994		
単価						9, 994	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	小口止	24-12-25 (20) (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	181, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パ ックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	1	37, 030	37, 030		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13	10, 120	131, 560		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 07	189, 600	13, 272		
計						181, 862		
単価						181, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	床掘り(掘削) (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	328. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	328. 1	328. 1		
計						328. 1		
単価						328. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	床掘り(掘削) (3)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 304	1, 304		
計						1, 304		
単価						1, 304	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 978	3, 978		
計						3, 978		
単価						3, 978	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込(ルーズ) (1)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 2	238. 2		
計						238. 2		
単価						238. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	積込(ルーズ) (2)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	1	1, 066	1, 066		
計						1, 066		
単価						1, 066	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID無 1. 0km以内	単位	m3	数量	1	単価	951. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	951. 2	951. 2		
計						951. 2		
単価						951. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 DID有 60. 0km以内	単位	m3	数量	1	単価	5, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	5, 493	5, 493		
計						5, 493		
単価						5, 493	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬 (4)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 DID無 0. 3km以内	単位	m3	数量	1	単価	379. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	379. 8	379. 8		
計						379. 8		
単価						379. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8		
計						125. 8		
単価						125. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65, 910	65, 910		
計						65, 910		
単価						65, 910	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	L型擁壁	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L 型擁壁		24-12-25(20) (高炉) 0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満 標準(1. 0) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	69, 180	69, 180		
計						69, 180		
単価						69, 180	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	19. 2	単価	7, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4. 4	1, 644	7, 233. 6		
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 6	36, 900	59, 040		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9. 2	9, 153	84, 207. 6		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 01	185, 800	1, 858		
計						152, 339. 2		
単価						7, 935	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	40	単価	38, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	40	2, 992	119, 680		
コンクリート製壁面材(材料費)		A4 140×1500×1500	枚	4	56, 200	224, 800		
コンクリート製壁面材(材料費)		AL4 140×1350×1500	枚	1	70, 400	70, 400		
コンクリート製壁面材(材料費)		BP4 140×1500×1480	枚	5	60, 900	304, 500		
コンクリート製壁面材(材料費)		BLP4 140×1350×1480	枚	1	75, 200	75, 200		
コンクリート製壁面材(材料費)		C2 140×1500×750	枚	4	31, 100	124, 400		
コンクリート製壁面材(材料費)		CL2 140×1350×750	枚	1	45, 400	45, 400		
コンクリート製壁面材(材料費)		CP4 140×1500×730	枚	1	37, 600	37, 600		
コンクリート製壁面材(材料費)		DP2 140×1500×730	枚	3	35, 900	107, 700		
コンクリート製壁面材(材料費)		AR4 140×1350×1500	枚	1	70, 400	70, 400		
コンクリート製壁面材(材料費)		BRP4 140×1350×1480	枚	1	75, 200	75, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	40	単価	38, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製壁面材(材料費)	DLP2 140×1350×730	枚	1	50, 100	50, 100		
	コンクリート製壁面材(材料費)	DLP4 140×1350×730	枚	1	51, 800	51, 800		
	水平目地材(材料費)	85×20×600	枚	22	1, 230	27, 060		
	透水防砂材(材料費)	4×420	m	28. 4	850	24, 140		
	端部取付金具(材料費)	PL-125×210×3. 2×1500 (アソカ-M12×90 2本付)	本	4	24, 900	99, 600		
	端部取付金具(材料費)	PL-125×210×3. 2×750 (アソカ-M12×90 2本付)	本	1	12, 700	12, 700		
	計					1, 520, 680		
	単価					38, 020	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	316	単価	2, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	316	118. 6	37, 477. 6		
補強材(材料費)		リフ付ストリップ 80×4. 0×4500 ホルトナット1組付	本	8	8, 800	70, 400		
補強材(材料費)		リフ付ストリップ 80×4. 0×4000 ホルトナット1組付	本	70	7, 820	547, 400		
計						655, 277. 6		
単価						2, 074	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	5, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1, 147	1, 147		
土材料(材料費)		レキ質土 最大粒径200mm L/C=1. 33	m 3	1	4, 123	4, 123		
計						5, 270		
単価						5, 270	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	壁面材背面碎石	RC-40 B=500	単位	m3	数量	1	単価	7, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	7, 737	7, 737		
計						7, 737		
単価						7, 737	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	排水フランク	RC-40 H=0. 64 吸出し防止材t=2mm	単位	m3	数量	29. 9	単価	9, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラン 40～0 全ての費用	m 3	29. 9	7, 737	231, 336. 3		
吸出し防止材設置			m 2	46. 7	830. 8	38, 798. 36		
計						270, 134. 66		
単価						9, 035	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	かさコンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m	数量	19. 4	単価	49, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	7. 4	41, 720	308, 728		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	49. 6	9, 153	453, 988. 8		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 43	189, 600	81, 528		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体 (30倍発泡) t=10	m 2	2. 8	3, 777	10, 575. 6		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体 (30倍発泡) t=20	m 2	0. 7	4, 941	3, 458. 7		
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去			m	19. 4	4, 751	92, 169. 4		
計						950, 448. 5		
単価						49, 000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製ユニット	単位	m2	数量	401	単価	22, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	401	1, 833	735, 033		
	天端補強用枠設置		m	113. 7	1, 778	202, 158. 6		
	壁面材(材料費)	標準用(1:0. 6) L2m×H0. 6m 溶融亜鉛めっき	m 2	405. 3	15, 100	6, 120, 030		
	壁面材(材料費)	標準用(1:0. 0) L2m×H0. 6m 溶融亜鉛めっき	m 2	17. 4	15, 100	262, 740		
	壁面材(材料費)	天端補強用(1:0. 6) L2m 溶融亜鉛めっき	m	113. 7	6, 030	685, 611		
	植生シート(材料費)		m	704. 5	1, 580	1, 113, 110		
	計					9, 118, 682. 6		
	単価					22, 740	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系	単位	m2	数量	2, 127. 8	単価	1, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			m 2	2, 127. 8	277. 9	591, 315. 62		
天端補強材敷設			m 2	170. 6	426. 3	72, 726. 78		
ジオテキスタイル(材料費)		補強材 TA 24kN/m ロス含む(×1. 05)	m 2	1, 506. 1	1, 450	2, 183, 845		
ジオテキスタイル(材料費)		補強材 TA 42kN/m ロス含む(×1. 05)	m 2	542. 6	1, 710	927, 846		
ジオテキスタイル(材料費)		天端補強材 TA 24kN/m ロス含む(×1. 05)	m 2	179. 1	1, 450	259, 695		
ジオテキスタイル(材料費)		壁面強化材 ロス含む(×1. 05)	m 2	185. 4	970	179, 838		
計						4, 215, 266. 4		
単価						1, 982	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1, 320. 8	単価	5, 597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m 3	1, 320. 8	1, 113	1, 470, 050. 4		
	土材料(材料費)	レキ質土 最大粒径200mm L/C=1. 33	m 3	1, 320. 8	4, 123	5, 445, 658. 4		
	水平排水材(材料費)	長繊維不織布 t=3mm ロス含む(×1. 05)	m 2	661. 6	720	476, 352		
	計					7, 392, 060. 8		
	単価					5, 597	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	排水管敷設	高密度ポリエチレン管 管径 150mm	単位	m	数量	134. 5	単価	6, 768
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	134. 5	2, 235	300, 607. 5		
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	24	9, 767	234, 408		
	分離材敷設		m 2	231. 9	263. 5	61, 105. 65		
	高密度ポリエチレン管継手(材料費)	φ150 キャップ	個	2	5, 480	10, 960		
	高密度ポリエチレン管継手(材料費)	φ150 45° エルボ	個	2	21, 600	43, 200		
	高密度ポリエチレン管継手(材料費)	φ150 チーズ	個	6	27, 500	165, 000		
	分離材(材料費)	長繊維不織布 t=1. 5mm ロス含む(×1. 05)	m 2	243. 4	390	94, 926		
	計					910, 207. 15		
	単価					6, 768	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	基盤排水層	C-40 H=0.6m 分離材t=1.5mm	単位	m3	数量	279. 9	単価	10, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	クラッシャー 40～0 全ての費用	m 3	279. 9	8, 997	2, 518, 260. 3		
	分離材敷設		m 2	466. 5	235. 6	109, 907. 4		
	分離材(材料費)	長繊維不織布 t=1.5mm ロス含む(×1.05)	m 2	489. 8	390	191, 022		
	計					2, 819, 189. 7		
	単価					10, 080	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	北側階段	18-8-25 (20) (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	225, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 3	35, 960	118, 668		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7. 6	10, 120	76, 912		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	15. 3	1, 372	20, 991. 6		
溶接金網 (材料費)		φ 6 150×150	m 2	14. 9	613	9, 133. 7		
計						225, 705. 3		
単価						225, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) t=150, RC-40 t=100	単位	m2	数量	10	単価	7,379
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 5	35,960	53,940		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	10	1,372	13,720		
	溶接金網(材料費)	φ6 150×150	m 2	10	613	6,130		
	計					73,790		
	単価					7,379	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	土留めコンクリート	18-8-25(20)(高炉) H=500 W=200, RC-40 t=100	単位	m	数量	10	単価	12, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 5m以上0. 6m未満 各種 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	122, 100	122, 100		
計						122, 100		
単価						12, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種 φ200	単位	m	数量	1	単価	21, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付 200mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	21, 290	21, 290		
計						21, 290		
単価						21, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 530	51, 530		
計						51, 530		
単価						51, 530	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	蓋	グレーチング 蓋 300×300用	単位	枚	数量	1	単価	21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	21, 420	21, 420		
計						21, 420		
単価						21, 420	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	転落(横断)防止柵 (1)	柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	単位	m	数量	1	単価	12, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	1, 639	1, 639		
転落防止柵(材料費)		パネル式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	1	10, 400	10, 400		
計						12, 039		
単価						12, 040	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	転落(横断)防止柵 (2)	柵高 1.1m コンクリート建込 手すり2段 景観色	単位	m	数量	1	単価	59, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置工		パネル式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段	m	1	26, 160	26, 160		
転落防止柵(材料費)		パネル式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段 景観色	m	1	33, 600	33, 600		
計						59, 760		
単価						59, 760	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	転落(横断)防止柵 (3)	柵高 1.1m コンクリート建込 手すり2段 傾斜部 景観色	単位	m	数量	1	単価	40, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置工		パネル式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段 傾斜部	m	1	4, 703	4, 703		
転落防止柵(材料費) 景観色		パネル式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段 傾斜部	m	1	35, 700	35, 700		
計						40, 403		
単価						40, 410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	転落(横断)防止柵 (4)	柵高 0.8m コンクリート建込 景観色	単位	m	数量	1	単価	27, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵設置工		パネル式 コンクリート建込式 H=800@1600	m	1	13, 080	13, 080		
横断防止柵(材料費)		パネル式 コンクリート建込式 H=800@1600 景観色	m	1	14, 700	14, 700		
計						27, 780		
単価						27, 780	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一48号	手すり	壁面固定 2段	単位	m	数量	1	単価 28, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり設置工		壁面固定 2段 あと施工アンカー設置含む	m	1	5, 167	5, 167	
手すり(材料費)		壁面固定 2段 あと施工アンカー含む	m	1	23, 500	23, 500	
計						28, 667	
単価						28, 670	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一49号	支柱基礎箱抜き	円形型枠 φ100 L=200	単位	箇所	数量	10	単価 163. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き		D100 全ての費用	m	2	815. 7	1, 631. 4	
計						1, 631. 4	
単価						163. 2	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	458. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	458. 5	458. 5		
計						458. 5		
単価						458. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	620. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	620. 4	620. 4		
計						620. 4		
単価						620. 4	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	数量	1	単価	3, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	3, 080	3, 080		
	計					3, 080		
	単価					3, 080	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単—53号	標識撤去 (夜間)		単位	基	数量	1	単価	726, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 1基 無 有	基	1	94, 630	94, 630		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2未満 無 有	m 2	4. 8	10, 590	50, 832		
標識基礎撤去 (片持式・門型式)		無 有	m 3	5. 88	98, 720	580, 473. 6		
計						725, 935. 6		
単価						726, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 110	11, 110		
計						11, 110		
単価						11, 110	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19, 850	19, 850		
計						19, 850		
単価						19, 850	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	管渠撤去		単位	m	数量	1	単価	3, 088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		撤去 200mm 全ての費用	m	1	3, 088	3, 088			
計						3, 088			
単価						3, 088	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	鋼製階段撤去	H=3. 0m 1. 4t/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	198, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製階段撤去工		H=3. 0m W=1. 4t	箇所	1	198, 400	198, 400		
計						198, 400		
単価						198, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 529	1, 529		
計						1, 529		
単価						1, 529	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻運搬 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 897	1, 897		
計						1, 897		
単価						1, 897	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一60号	殻運搬 (3) (夜間) (現場～仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用	m 3	1	1, 417	1, 417		
計						1, 417		
単価						1, 417	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬 (4) (仮置場～処理施設)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 293	1, 293		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 897	1, 897		
計						3, 190		
単価						3, 190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 000	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻処分 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 5	1, 000	2, 500		
計						2, 500		
単価						2, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一64号	現場発生産品運搬	岩井資材置場 L=2. 8km 鋼製階段	単位	t	数量	1	単価 11, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	1	2, 015	2, 015	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1	9, 686	9, 686	
計						11, 701	
単価						11, 710	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50
単一65号	現場発生産品運搬 (夜間)	岩井資材置場 L=2. 8km 標識	単位	t	数量	1	単価 16, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	1	2, 799	2, 799	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1	13, 460	13, 460	
計						16, 259	
単価						16, 260	円／t

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 187	2, 187		
計						2, 187		
単価						2, 187	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	仮設ガードレール		単位	m	数量	241. 5	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し H鋼基礎	m	241. 5	1, 554	375, 291		
仮設防護柵撤去		無し 無し H鋼基礎	m	241. 5	1, 293	312, 259. 5		
仮設防護柵賃料		両面ビーム 連結 184日 整備費含む	m	134	22, 940	3, 073, 960		
仮設防護柵賃料		片面ビーム 連結 184日 整備費含む	m	107. 5	18, 240	1, 960, 800		
計						5, 722, 310. 5		
単価						23, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17, 960	17, 960		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 920	15, 920		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一70号	交通誘導警備員 (3) (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	26, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26, 930	26, 930		
計						26, 930		
単価						26, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一71号	交通誘導警備員 (4) (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 870	23, 870		
計						23, 870		
単価						23, 870	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一72号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	3, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 222	3, 222		
計						3, 222		
単価						3, 222	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一73号	殻運搬(路面切削) (現場～仮置場)(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	442. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 0. 5km以下 全ての費用	m 3	1	442. 8	442. 8		
計						442. 8		
単価						442. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	殻運搬(路面切削) (仮置場～処理施設)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用						
			m 3	1	1, 293	1, 293		
殻運搬 (路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用						
			m 3	1	1, 393	1, 393		
計						2, 686		
単価						2, 686	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)								
			t	2. 35	500	1, 175		
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一76号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	474. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	474. 1	474. 1		
計						474. 1		
単価						474. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	埋設管路 (1)	電力管 径 130mm	単位	m	数量	527	単価	4, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	495	3, 957	1, 958, 715		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	32	5, 617	179, 744		
ダクトスリーブ取付手間		φ 50～φ 250	箇所	16	2, 530	40, 480		
ダクトスリーブ(材料費)		ECVP φ 130用	個	16	4, 710	75, 360		
管路受台（スパーサ）（材料費）			個	560	405	226, 800		
ヤリトリ継手(材料費)		ECVP φ 130用	個	8	7, 940	63, 520		
計						2, 544, 619		
単価						4, 829	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	単位	m	数量	395	単価	3, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	371	3, 148	1, 167, 908		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	24	4, 902	117, 648		
ダクトスリーブ取付手間		φ 50～φ 250	箇所	12	2, 530	30, 360		
ダクトスリーブ(材料費)		ECVP φ 100用	個	12	3, 490	41, 880		
管路受台 (スパーサ) (材料費)			個	280	414	115, 920		
ヤリトリ継手(材料費)		ECVP φ 100用	個	6	6, 050	36, 300		
計						1, 510, 016		
単価						3, 823	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	埋設管路 (3)	ボディ管 径 250mm	単位	m	数量	130	単価	22, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 ボディ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準: 11条 (9条 (φ 50)+2条 (φ 30))	m	123	17, 050	2, 097, 150		
管路材設置		埋設部 ボディ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準: 11条 (9条 (φ 50)+2条 (φ 30))	m	7	40, 740	285, 180		
ダクトスリーブ取付手間		φ 50～φ 250	箇所	4	2, 530	10, 120		
ダクトスリーブ (材料費)		ボディ管 VP φ 250用 インサート付	個	4	27, 800	111, 200		
ロータス管 (材料費)		ボディ管 VP φ 250用 ボルト固定式	本	4	49, 900	199, 600		
スライド管 (材料費)		ボディ管 VP φ 250用	本	2	39, 700	79, 400		
さや管端末部用短管 (材料費)		SU φ 50用	本	36	1, 350	48, 600		
さや管端末部用短管 (材料費)		SU φ 30用	本	8	943	7, 544		
管路受台 (スパーサ) (材料費)			個	140	696	97, 440		
計						2, 936, 234		
単価						22, 590	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	埋設管路 (4)	共用FA管 径 150mm	単位	m	数量	131	単価	6, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置						
			m	131	5, 434	711, 854		
ダクトスリーブ取付手間		φ 50～φ 250						
			箇所	4	2, 530	10, 120		
ダクトスリーブ(材料費)		共用FA管 VP φ 150用						
			個	4	3, 270	13, 080		
曲管レス継手(材料費)		共用FA管 VP φ 150用						
			個	8	6, 330	50, 640		
ヤリトリ継手(材料費)		共用FA管 VP φ 150用						
			個	2	9, 120	18, 240		
管路受台（スパーサ）（材料費）								
			個	70	444	31, 080		
計						835, 014		
単価						6, 375	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	埋設管路 (5)	通信管 径 50mm	単位	m	数量	33	単価	2, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	29	2, 592	75, 168		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	4	4, 608	18, 432		
管路受台（スぺーサ）（材料費）			個	18	257	4, 626		
計						98, 226		
単価						2, 977	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	埋設表示シート (1)	W=150mm	単位	m	数量	1	単価	191. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	191. 8	191. 8		
計						191. 8		
単価						191. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	埋設表示シート (2)	W=600mm	単位	m	数量	1	単価	801. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	801. 8	801. 8		
計						801. 8		
単価						801. 8	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	プレキャストボックス (1) R-8, R-9	プレキャストボックスⅠ型 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2, 204, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	6. 08	1, 372	8, 341. 76		
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 11	103, 400	11, 374		
プレキャストボックスブロック設置 (本体)		4000kgを超え11000kg以下 標準	個	1	22, 780	22, 780		
プレキャストボックスブロック設置 (本体)		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	15, 940	15, 940		
プレキャストボックスブロック設置 (端壁)		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	15, 940	31, 880		
プレキャストボックスブロック設置 (敷板)		1000kg以下 標準	個	3	6, 866	20, 598		
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	5, 349	5, 349		
プレキャストボックス(材料費)		特殊部Ⅰ型 1200×1800×3500	組	1	1, 360, 000	1, 360, 000		
端壁(材料費)		1200×1800用	個	2	121, 000	242, 000		
敷板(材料費)		Bタイプ 1560×1500×100	個	1	57, 400	57, 400		
敷板(材料費)		Cタイプ 1560×1200×100	個	2	45, 600	91, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	プレキャストボックス (1) R-8, R-9	プレキャストボックスⅠ型 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2, 204, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整ブロック(材料費)		h=100用 φ 1050/ φ 750	個	1	36, 100	36, 100		
铸铁蓋(材料費)		φ 750 歩道用 シリンダー錠込	組	1	301, 000	301, 000		
計						2, 203, 962. 76		
単価						2, 204, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	プレキャストボックス (2) R-10	プレキャストボックスⅠ型 1200×1800×4000	単位	個	数量	1	単価	2,704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	6.86	1,372	9,411.92		
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0.12	103,400	12,408		
プレキャストボックスブロック設置 (本体)		4000kgを超え11000kg以下 標準	個	2	22,780	45,560		
プレキャストボックスブロック設置 (端壁)		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	15,940	31,880		
プレキャストボックスブロック設置 (敷板)		1000kg以下 標準	個	3	6,866	20,598		
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	5,349	5,349		
プレキャストボックス(材料費)		特殊部Ⅰ型 1200×1800×4000	組	1	1,810,000	1,810,000		
端壁(材料費)		1200×1800用	個	2	121,000	242,000		
敷板(材料費)		Dタイプ 1560×2000×100	個	1	98,100	98,100		
敷板(材料費)		C'タイプ 1560×1200×100	個	2	45,600	91,200		
調整ブロック(材料費)		h=100用 φ1050/φ750	個	1	36,100	36,100		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	プレキャストボックス (2) R-10	プレキャストボックスⅠ型 1200×1800×4000	単位	個	数量	1	単価	2, 704, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁蓋(材料費)		φ 750 歩道用 シンター錠込	組	1	301, 000	301, 000		
計						2, 703, 606. 92		
単価						2, 704, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	信号用ハンドホール	600×600×600	単位	個	数量	1	単価	178, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 74	1, 372	1, 015. 28		
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 01	103, 400	1, 034		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	2	6, 866	13, 732		
蓋設置		200kg以下	組	1	4, 131	4, 131		
信号用ハンドホール(材料費)		600×600×600	組	1	56, 400	56, 400		
鉄蓋(材料費)		φ 600	組	1	102, 000	102, 000		
計						178, 312. 28		
単価						178, 400	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	81, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 17. 3km 無 有 10300円	台	1	81, 300	81, 300		
計						81, 300		
単価						81, 300	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 015, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送（往復）中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 015, 000	2, 015, 000		
計						2, 015, 000		
単価						2, 015, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	12, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 17. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 660	4, 660		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 17. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 660	4, 660		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
	計					12, 320		
	単価					12, 320	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 150kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	6,579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.365	30,702	11,206		
	特殊作業員		人	0.365	26,520	9,679		
	普通作業員		人	0.73	25,296	18,466		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	15.9	20,900	332,310		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	511,400	186,661		
	スラリプラント運転		日	0.365	82,320	30,046		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,532		
	特許料金	中層混合処理	m 3	100	30	3,000		
	計					657,900		
	単価					6,579	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	水抜きパイプ（材料費）	VP100	単位	m	数量	1	単価	1, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100	m	1	1, 310	1, 310		
計						1, 310		
単価						1, 310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	吸出し防止材（材料費）	t=5 150×150	単位	枚	数量	100	単価	33. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		t=5 150×150	枚	100	33. 8	3, 380		
計						3, 380		
単価						33. 8	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋(材料費)	SD345 D13 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	110, 000	110, 000		
計						110, 000		
単価						110, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	軽量残存型枠(材料費)	150×1000×40	単位	枚	数量	1	単価	7, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		150×1000×40	枚	1	7, 370	7, 370		
計						7, 370		
単価						7, 370	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	壁面材(材料費)	480×980×25	単位	枚	数量	1	単価	12, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量壁面材		480×980×25	枚	1	12, 300	12, 300		
計						12, 300		
単価						12, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	壁面材(材料費)	480×480×25	単位	枚	数量	1	単価	8, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量壁面材		480×480×25	枚	1	8, 470	8, 470		
計						8, 470		
単価						8, 470	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	壁面材(材料費)	230×980×25	単位	枚	数量	1	単価	9, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量壁面材	230×980×25	枚	1	9, 560	9, 560		
	計					9, 560		
	単価					9, 560	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					189, 600		
	単価					189, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 465. 9	72, 465		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					185, 800		
	単価					185, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	A4 140×1500×1500	単位	枚	数量	1	単価	56, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		A4 140×1500×1500	枚	1	56, 200	56, 200		
計						56, 200		
単価						56, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	AL4 140×1350×1500	単位	枚	数量	1	単価	70, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		AL4 140×1350×1500	枚	1	70, 400	70, 400		
計						70, 400		
単価						70, 400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	BP4 140×1500×1480	単位	枚	数量	1	単価	60, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		BP4 140×1500×1480	枚	1	60, 900	60, 900		
計						60, 900		
単価						60, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	BLP4 140×1350×1480	単位	枚	数量	1	単価	75, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		BLP4 140×1350×1480	枚	1	75, 200	75, 200		
計						75, 200		
単価						75, 200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	C2 140×1500×750	単位	枚	数量	1	単価	31, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		C2 140×1500×750	枚	1	31, 100	31, 100		
計						31, 100		
単価						31, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	CL2 140×1350×750	単位	枚	数量	1	単価	45, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		CL2 140×1350×750	枚	1	45, 400	45, 400		
計						45, 400		
単価						45, 400	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	CP4 140×1500×730	単位	枚	数量	1	単価	37, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		CP4 140×1500×730	枚	1	37, 600	37, 600		
計						37, 600		
単価						37, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	DP2 140×1500×730	単位	枚	数量	1	単価	35,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		DP2 140×1500×730	枚	1	35,900	35,900		
計						35,900		
単価						35,900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	AR4 140×1350×1500	単位	枚	数量	1	単価	70, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		AR4 140×1350×1500	枚	1	70, 400	70, 400		
計						70, 400		
単価						70, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	BRP4 140×1350×1480	単位	枚	数量	1	単価	75, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		BRP4 140×1350×1480	枚	1	75, 200	75, 200		
計						75, 200		
単価						75, 200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	DLP2 140×1350×730	単位	枚	数量	1	単価	50, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		DLP2 140×1350×730	枚	1	50, 100	50, 100		
計						50, 100		
単価						50, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート製壁面材(材料費)	DLP4 140×1350×730	単位	枚	数量	1	単価	51, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		DLP4 140×1350×730	枚	1	51, 800	51, 800		
計						51, 800		
単価						51, 800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	水平目地材(材料費)	85×20×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平目地材		85×20×600	枚	1	1, 230	1, 230		
計						1, 230		
単価						1, 230	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	透水防砂材(材料費)	4×420	単位	m	数量	1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		4×420	m	1	850	850		
計						850		
単価						850	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3. 2×1500 (アンカーM12×90 2本付)	単位	本	数量	1	単価	24, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×210×3. 2×1500 (アンカーM12×90 2本付)	本	1	24, 900	24, 900		
計						24, 900		
単価						24, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	端部取付金具 (材料費)	PL-125×210×3. 2×750 (アンカーM12×90 2本付)	単位	本	数量	1	単価	12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		PL-125×210×3. 2×750 (アンカーM12×90 2本付)	本	1	12, 700	12, 700		
計						12, 700		
単価						12, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	補強材(材料費)	リブ付ストリップ 80×4. 0×4500 ホルトナット1組付	単位	本	数量	1	単価	8, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		リブ付ストリップ 80×4. 0×4500(ホルトナット1組付)	本	1	8, 800	8, 800		
計						8, 800		
単価						8, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	補強材(材料費)	リブ付ストリップ 80×4. 0×4000 ホルトナット1組付	単位	本	数量	1	単価	7, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		リブ付ストリップ 80×4. 0×4000(ホルトナット1組付)	本	1	7, 820	7, 820		
計						7, 820		
単価						7, 820	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4, 751
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 7	30, 702	82, 895		
	とび工		人	6. 2	28, 050	173, 910		
	普通作業員		人	5. 5	25, 296	139, 128		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		79, 167		
	計					475, 100		
	単価					4, 751	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	天端補強用枠設置		単位	m	数量	100	単価	1, 778
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 67	30, 702	51, 272		
	普通作業員		人	5	25, 296	126, 480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					177, 800		
	単価					1, 778	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	壁面材(材料費)	標準用(1:0. 6) L2m×H0. 6m 溶融亜鉛めっき	単位	m 2	数量	1	単価	15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 鋼製ユニット		標準用(1:0. 6) L2m×H0. 6m 溶融亜鉛めっき	m 2	1	15, 100	15, 100		
計						15, 100		
単価						15, 100	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	壁面材(材料費)	標準用(1:0. 0) L2m×H0. 6m 溶融亜鉛めっき	単位	m 2	数量	1	単価	15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 鋼製ユニット		標準用(1:0. 0) L2m×H0. 6m 溶融亜鉛めっき	m 2	1	15, 100	15, 100		
計						15, 100		
単価						15, 100	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	壁面材(材料費)	天端補強用(1:0. 6) L2m 溶融亜鉛めっき	単位	m	数量	1	単価	6, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 鋼製ユニット		天端補強用(1:0. 6) L2m 溶融亜鉛めっき	m	1	6, 030	6, 030		
計						6, 030		
単価						6, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	植生シート(材料費)		単位	m	数量	1	単価	1, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生シート		ジオネット複合	m	1	1, 580	1, 580		
計						1, 580		
単価						1, 580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	天端補強材敷設		単位	m 2	数量	100	単価	426. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	30, 702	12, 280		
普通作業員			人	1. 2	25, 296	30, 355		
計						42, 635		
単価						426. 3	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ジオテキスタイル(材料費)	補強材 TA 24kN/m ロス含む(×1. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		ジオグリッド TA 24kN/m	m 2	1	1, 450	1, 450		
計						1, 450		
単価						1, 450	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ジオテキスタイル(材料費)	補強材 TA 42kN/m ロス含む(×1. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		ジオグリッド TA 42kN/m	m 2	1	1, 710	1, 710		
計						1, 710		
単価						1, 710	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ジオテキスタイル(材料費)	天端補強材 TA 24kN/m ロス含む(×1. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		ジオグリッド TA 24kN/m	m 2	1	1, 450	1, 450		
計						1, 450		
単価						1, 450	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ジオテキスタイル(材料費)	壁面強化材 ロス含む(×1.05)	単位	m 2	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		幅1.0m	m 2	1	970	970		
計						970		
単価						970	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	土材料(材料費)	レキ質土 最大粒径200mm L/C=1.33	単位	m 3	数量	1	単価	4, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
礫質土		路床用 最大粒径 2 0 0 mm	m 3	1.33	3, 100	4, 123		
計						4, 123		
単価						4, 123	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水平排水材(材料費)	長繊維不織布 t=3mm ロス含む(×1. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平排水材	ポリプロピレン系長繊維不織布 t=3mm	m 2	1	720	720		
	計					720		
	単価					720	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	分離材敷設		単位	m 2	数量	100	単価	263. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 702	3, 070		
	普通作業員		人	0. 9	25, 296	22, 766		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		514		
	計					26, 350		
	単価					263. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	高密度ポリエチレン管継手(材料費)	φ 150 キャップ	単位	個	数量	1	単価	5, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		φ 150 キャップ	個	1	5, 480	5, 480		
計						5, 480		
単価						5, 480	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	高密度ポリエチレン管継手(材料費)	φ 150 45° エルボ	単位	個	数量	1	単価	21, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		φ 150 45° エルボ	個	1	21, 600	21, 600		
計						21, 600		
単価						21, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	高密度ポリエチレン管継手(材料費)	φ 150 チーズ	単位	個	数量	1	単価	27, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		φ 150 チーズ	個	1	27, 500	27, 500		
計						27, 500		
単価						27, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	分離材(材料費)	長繊維不織布 t=1. 5mm ロス含む(×1. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分離材		ポリプロピレン系長繊維不織布 t=1. 5mm	m 2	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

分	離材敷設		単位	m 2	数量	10	単価	235. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 02	30, 702	614			
普通作業員		人	0. 04	25, 296	1, 011			
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		731			
計					2, 356			
単価					235. 6	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	分離材(材料費)	長繊維不織布 t=1.5mm ロス含む(×1.05)	単位	m 2	数量	1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分離材		ポリプロピレン系長繊維不織布 t=1.5mm	m 2	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	溶接金網(材料費)	φ 6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	1. 03	596	613		
計						613		
単価						613	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	溶接金網(材料費)	φ 6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	613
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	1. 03	596	613		
	計					613		
	単価					613	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	410. 04	41, 004		
	グレーチング蓋	集水枥300×300用 細目 すべり止め ボルト固定	枚	100	21, 000	2, 100, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		996		
	計					2, 142, 000		
	単価					21, 420	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1, 639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 638. 63	163, 863		
	防護柵（P種）	別途計上	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					163, 900		
	単価					1, 639	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	転落防止柵(材料費)	パネル式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	10, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵	パネル式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	1	10, 400	10, 400		
	計					10, 400		
	単価					10, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	転落防止柵設置工	パネ式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段	単位	m	数量	0. 8	単価	26, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	30, 702	7, 675		
	普通作業員		人	0. 5	25, 296	12, 648		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		607		
	計					20, 930		
	単価					26, 160	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	転落防止柵設置工	パネ式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段 傾斜部	単位	m	数量	8. 9	単価	4, 703
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 702	15, 351		
	普通作業員		人	1	25, 296	25, 296		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 213		
	計					41, 860		
	単価					4, 703	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	横断防止柵設置工	パネ式 コンクリート建込式 H=800@1600	単位	m	数量	1. 6	単価	13, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	30, 702	7, 675		
	普通作業員		人	0. 5	25, 296	12, 648		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		607		
	計					20, 930		
	単価					13, 080	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	手すり設置工	壁面固定 2段 あと施工アンカー設置含む	単位	m	数量	8. 1	単価	5, 167
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 702	15, 351		
	普通作業員		人	1	25, 296	25, 296		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 213		
	計					41, 860		
	単価					5, 167	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	手すり(材料費)	壁面固定 2段 あと施工アンカー含む	単位	m	数量	1	単価	23, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（m）		m	1	23, 500	23, 500		
	計					23, 500		
	単価					23, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	458. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	223. 83	223, 830		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	235	200, 925		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	42	143	6, 006		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 114		
	計					458, 500		
	単価					458. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	620. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	605. 88	605, 880		
	軽油		L	62	143	8, 866		
	ガソリン	レギュラー	L	35	159	5, 565		
	諸雑費（まるめ）		式	1		89		
	計					620, 400		
	単価					620. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	3, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	3, 080. 4	3, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 080		
単価						3, 080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	94, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	94, 626. 9	94, 626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						94, 630		
単価						94, 630	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	10, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	10, 582. 12	10, 582		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 590		
単価						10, 590	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 有	単位	m 3	数量	1	単価	98, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	98, 717. 4	98, 717		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						98, 720		
単価						98, 720	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 102. 72	11, 102		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 110		
単価						11, 110	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	19, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19, 844. 37	19, 844		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 850		
単価						19, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼製階段撤去工	H=3. 0m W=1. 4t	単位	箇所	数量	1	単価	198, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 702	30, 702		
	溶接工		人	2	33, 558	67, 116		
	普通作業員		人	1	25, 296	25, 296		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	53, 200	53, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		22, 086		
	計					198, 400		
	単価					198, 400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻 無筋	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻 鉄筋	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1, 554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 554. 48	1, 554		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 554		
単価						1, 554	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 293. 36	1, 293		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 293		
単価						1, 293	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設防護柵賃料	両面ビーム 連結 184日 整備費含む	単位	m	数量	1	単価	22, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料		両面ビーム 連結 賃料 360日以内	m・日	184	117	21, 528		
仮設防護柵賃料		両面ビーム 連結 整備費	m	1	1, 420	1, 420		
計						22, 948		
単価						22, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設防護柵賃料	片面ビーム 連結 184日 整備費含む	単位	m	数量	1	単価	18, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料		片面ビーム 連結 賃料 360日以内	m・日	184	94	17, 296		
仮設防護柵賃料		片面ビーム 連結 整備費	m	1	950	950		
計						18, 246		
単価						18, 240	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 952	17, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 912	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 920		
単価						15, 920	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	26, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26, 928	26, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26, 930		
単価						26, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23, 868	23, 868		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 870		
単価						23, 870	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	46, 053	6, 309		
特殊作業員			人	0. 41	39, 780	16, 309		
普通作業員			人	0. 683	37, 944	25, 915		
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	12. 573	12, 500	157, 162		
アスファルト乳剤		P K- 4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	270, 500	37, 058		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	83, 170	11, 394		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	163, 600	22, 413		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	70, 040	9, 595		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	67, 240	9, 211		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		22, 061		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					322, 200		
	単価					3, 222	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 474. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	310. 08	310, 080	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	40	143	5, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 725	
	計					474, 100	
	単価					474. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ダクトスリーブ(材料費)	ECVP φ130用	単位	個	数量	1	単価	4, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	4, 710	4, 710		
計						4, 710		
単価						4, 710	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ヤリトリ継手(材料費)	ECVP φ130用	単位	個	数量	1	単価	7, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	7, 940	7, 940		
計						7, 940		
単価						7, 940	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ダクトスリーブ(材料費)	ECVP φ100用	単位	個	数量	1	単価	3, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	3, 490	3, 490		
計						3, 490		
単価						3, 490	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ヤリトリ継手(材料費)	ECVP φ100用	単位	個	数量	1	単価	6, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	6, 050	6, 050		
計						6, 050		
単価						6, 050	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ダクトスリーブ(材料費)	ボディ管 VPφ250用 インサート付	単位	個	数量	1	単価	27, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	27, 800	27, 800		
計						27, 800		
単価						27, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ロータス管(材料費)	ボディ管 VPφ250用 ボルト固定式	単位	本	数量	1	単価	49, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	49, 900	49, 900		
計						49, 900		
単価						49, 900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	スライド管(材料費)	ボディ管 VPφ250用	単位	本	数量	1	単価	39, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	39, 700	39, 700		
計						39, 700		
単価						39, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	さや管端末部用短管(材料費)	SUφ50用	単位	本	数量	1	単価	1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	1, 350	1, 350		
計						1, 350		
単価						1, 350	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	さや管端末部用短管(材料費)	SU φ 30用	単位	本	数量	1	単価	943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	943	943		
計						943		
単価						943	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ダクトスリーブ(材料費)	共用FA管 VP φ 150用	単位	個	数量	1	単価	3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	3, 270	3, 270		
計						3, 270		
単価						3, 270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	曲管レス継手(材料費)	共用FA管 VPφ150用	単位	個	数量	1	単価	6, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	6, 330	6, 330		
計						6, 330		
単価						6, 330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ヤリトリ継手(材料費)	共用FA管 VPφ150用	単位	個	数量	1	単価	9, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	9, 120	9, 120		
計						9, 120		
単価						9, 120	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャストボックス(材料費)	特殊部 I 型 1200×1800×3500	単位	組	数量	1	単価	1, 360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	1, 360, 000	1, 360, 000		
計						1, 360, 000		
単価						1, 360, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	端壁(材料費)	1200×1800用	単位	個	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	121, 000	121, 000		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	敷板(材料費)	Bタイプ 1560×1500×100	単位	個	数量	1	単価	57, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	57, 400	57, 400		
計						57, 400		
単価						57, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	敷板(材料費)	Cタイプ 1560×1200×100	単位	個	数量	1	単価	45, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	45, 600	45, 600		
計						45, 600		
単価						45, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	調整ブロック(材料費)	h=100用 φ 1050/ φ 750	単位	個	数量	1	単価	36, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	36, 100	36, 100		
計						36, 100		
単価						36, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	铸铁蓋(材料費)	φ 750 歩道用 シンダー錠込	単位	組	数量	1	単価	301, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	301, 000	301, 000		
計						301, 000		
単価						301, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャストボックス(材料費)	特殊部Ⅰ型 1200×1800×4000	単位	組	数量	1	単価	1, 810, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	1, 810, 000	1, 810, 000		
計						1, 810, 000		
単価						1, 810, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	敷板(材料費)	D7 [°] 1560×2000×100	単位	個	数量	1	単価	98, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	98, 100	98, 100		
計						98, 100		
単価						98, 100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	信号用ハンドホール(材料費)	600×600×600	単位	組	数量	1	単価	56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	56, 400	56, 400		
計						56, 400		
単価						56, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	鉄蓋(材料費)	φ 600	単位	組	数量	1	単価	102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	102, 000	102, 000		
計						102, 000		
単価						102, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 17. 3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81, 300		
	単価					81, 300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 015, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26, 520	424, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	2. 4	53, 200	127, 680		
運搬費等率 265%			式	1		1, 462, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2, 015, 000		
単価						2, 015, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,660		
単価						4,660	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	511, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	183	143	26, 169		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	3 0 t（1． 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	43, 700	73, 416		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	203, 000	341, 040		
	施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					511, 400		
	単価					511, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 / h	供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		パネル式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段 景観色	m	1	33, 600	33, 600		
計						33, 600		
単価						33, 600	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	35, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵 景観色		パネル式 コンクリート建込式 H=1000@3000 手すり2段 傾斜部	m	1	35, 700	35, 700		
計						35, 700		
単価						35, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	14, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵		パネル式 コンクリート建込式 H=800@1600 景観色	m	1	14, 700	14, 700		
計						14, 700		
単価						14, 700	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	23, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手すり		壁面固定 2段 あと施工アンカー含む	m	1	23, 500	23, 500		
	計					23, 500		
	単価					23, 500	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	215	143	30, 745		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					270, 500		
	単価					270, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	83, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	35, 037	35, 037		
	軽油		L	39	143	5, 577		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					83, 170		
	単価					83, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	59	143	8, 437		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						163, 600		
単価						163, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	29	143	4, 147		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					70, 040		
	単価					70, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	22	143	3, 146		
	タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					67, 240		
	単価					67, 240	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ECVP φ 130用	個	1	4, 710	4, 710		
計						4, 710		
単価						4, 710	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	7, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヤリトリ継手		ECVP φ 130用	個	1	7, 940	7, 940		
計						7, 940		
単価						7, 940	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ECVP φ 100用	個	1	3, 490	3, 490		
計						3, 490		
単価						3, 490	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヤリトリ継手		ECVP φ 100用	個	1	6, 050	6, 050		
計						6, 050		
単価						6, 050	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	27, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクトスリーブ	ボディ管 VP φ 250用 インサート付	個	1	27, 800	27, 800		
	計					27, 800		
	単価					27, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	49, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータス管	ボディ管 VP φ 250用 ボルト固定式	本	1	49, 900	49, 900		
	計					49, 900		
	単価					49, 900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	39, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライド管		ボディ管 VP φ 250用	本	1	39, 700	39, 700		
計						39, 700		
単価						39, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さや管端末部用短管		SU φ 50用	本	1	1, 350	1, 350		
計						1, 350		
単価						1, 350	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	943
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さや管端末部用短管	SU φ 30用	本	1	943	943		
	計					943		
	単価					943	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクトスリーブ	共用FA管 VP φ 150用	個	1	3, 270	3, 270		
	計					3, 270		
	単価					3, 270	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管レス継手		共用FA管 VP φ 150用	個	1	6, 330	6, 330		
計						6, 330		
単価						6, 330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヤリトリ継手		共用FA管 VP φ 150用	個	1	9, 120	9, 120		
計						9, 120		
単価						9, 120	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1, 360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス		特殊部Ⅰ型 1200×1800×3500	組	1	1, 360, 000	1, 360, 000		
計						1, 360, 000		
単価						1, 360, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端壁		1200×1800用	個	1	121, 000	121, 000		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	57, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷板		Bタイプ 1560×1500×100	個	1	57, 400	57, 400		
計						57, 400		
単価						57, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	45, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷板		C'タイプ 1560×1200×100	個	1	45, 600	45, 600		
計						45, 600		
単価						45, 600	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	36, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整ブロック		h=100用 φ 1050/ φ 750	個	1	36, 100	36, 100		
計						36, 100		
単価						36, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	301, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁蓋		φ 750 歩道用 シンダー錠込	組	1	301, 000	301, 000		
計						301, 000		
単価						301, 000	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1, 810, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス		特殊部Ⅰ型 1200×1800×4000	組	1	1, 810, 000	1, 810, 000		
計						1, 810, 000		
単価						1, 810, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	98, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷板		Dタイプ 1560×2000×100	個	1	98, 100	98, 100		
計						98, 100		
単価						98, 100	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号用ハンドホール		600×600×600	組	1	56, 400	56, 400		
計						56, 400		
単価						56, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋		φ 600	組	1	102, 000	102, 000		
計						102, 000		
単価						102, 000	円／組	

R 7 ・ R 8 国道 1 8 号高崎安中拡幅安中地区改良工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	103, 360, 151
(2) 共通仮設費 -----	17, 021, 215
(3) 純工事費 -----	120, 381, 366

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	40, 169, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	160, 550, 366
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	25, 849, 634
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	186, 400, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	18, 640, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	205, 040, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	186, 400, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	186, 230, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	169, 300, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	25, 852, 098	)
-------------------	--------------	---