

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
下館河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事
工事地名	自：茨城県結城郡八千代町野爪地先、至：茨城県結城郡八千代町坪井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	下館河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026060009	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	574日間 自 令和 8年 9月 1日 (当初) 至 令和10年 3月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	筑西地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	鬼怒川本川	2 2) 処 分 費 等	844,603
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工	1 式	矢板護岸工	1 式
地盤改良工	1 式	法覆護岸工	1 式
樋門・樋管本体工	1 式	付帯道路工	1 式
護床工	1 式	仮設工	1 式
水路工	1 式	製作工・据付工	1 式

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 直轄河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 鬼怒川
-------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管			式	1		336, 245, 913			
河川土工 【Ⅰ期工事】			式	1		2, 148, 527			
掘削工 (ICT)			式	1		1, 081, 500			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	式	1		1, 081, 500			内-1号
盛土工 (ICT)			式	1		524, 600			
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	2, 000	262. 3	524, 600			単-1号
法面整形工 (ICT)			式	1		542, 427			
法面整形(切土部) (ICT)		砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	330	900. 6	297, 198			単-2号
法面整形(盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	430	570. 3	245, 229			単-3号
地盤改良工 【Ⅰ期工事】			式	1		22, 678, 667			
固結工 (ICT)			式	1		22, 678, 667			

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラー攪拌(ICT)		セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.1～18m 長さ(杭長) 12.8～14.2m	式	1		22,391,600			内-2号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		83,193			内-3号
土砂等運搬 (現場～高水敷)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		159,885			内-4号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		43,989			内-5号
樋門・樋管本体工 【Ⅰ期工事】			式	1		82,455,255			
作業土工			式	1		7,854,630			
床掘り		土砂	式	1		640,000			内-6号
埋戻し		土砂	式	1		3,953,985			内-7号
基面整正			式	1		55,880			内-8号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		579,830			内-9号
土砂等運搬 (現場～高水敷)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,191,870			内-10号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (高水敷～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,099,815			内-11号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		333,250			内-12号
矢板工			式	1		9,356,592			
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板長さ 2.5m 鋼矢板打込長 4m以下	枚	15	60,870	913,050			単-4号
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板長さ 3m 鋼矢板打込長 4m以下	枚	9	69,790	628,110			単-5号
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 4m以下	枚	10	130,500	1,305,000			単-6号
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m以下	枚	12	133,800	1,605,600			単-7号
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 9m以下	枚	4	138,000	552,000			単-8号
可とう鋼矢板 (川表胸壁部)		10H型 可とう鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 4m以下	枚	2	1,052,000	2,104,000			単-9号
可とう鋼矢板 (遮水壁部)		10H型 可とう鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 4m以下	枚	2	1,042,000	2,084,000			単-10号
鋼矢板頭部鉄筋		SD345 D16 L=500 フレア溶接 L=100mm	本	96	1,717	164,832			単-11号
函渠工			式	1		45,507,978			

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-25(20)(高炉) 敷厚 20cm	m2	110	7,307	803,770			単-12号
コンクリート		内空幅 1.7m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	60	28,890	1,733,400			単-13号
PC函渠		内幅 170cm 内高 140cm 函渠質量 7.76 t	m	34.3	866,100	29,707,230			単-14号
可とう継手		伸び量 100mm 沈下量 100mm 内幅 170cm 内高 140cm	箇所	3	1,737,000	5,211,000			単-15号
耐圧ゴムプレート		伸び量 100mm 沈下量 100mm 内幅 170cm 内高 140cm	箇所	3	1,557,000	4,671,000			単-16号
水膨張ゴム		20w×10t 2倍膨張	m	16	2,436	38,976			単-17号
機械式継手		D19×D19	箇所	68	1,333	90,644			単-18号
アンカーボルト		SD345 D32 L=550mm	本	3	11,540	34,620			単-19号
差筋		SD345 D13 L=530mm	本	50	426.5	21,325			単-20号
鉄筋		SD345 D13	t	1.97	265,800	523,626			単-21号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.93	237,700	221,061			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		ゴム発泡体t=20	m2	6	6,556	39,336			単-23号
止水板		伸縮可とう吸収型止水板 幅280mm×厚16mm 耐震用・水膨張タイプ	m	15	38,650	579,750			単-24号
型枠		一般型枠	式	1		1,556,820			内-13号
足場		安全ネット必要	式	1		220,920			内-14号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		54,500			内-15号
翼壁工 (川裏)			式	1		1,784,884			
均しコンクリート		18-8-25(20)(高炉) 敷厚 20cm	m2	26	7,152	185,952			単-25号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	21	28,890	606,690			単-26号
鉄筋		SD345 D13	t	0.89	265,800	236,562			単-27号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.27	237,700	64,179			単-28号
型枠		一般型枠	式	1		579,483			内-16号
足場		安全ネット必要	式	1		112,018			内-17号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲート工			式	1		17,951,171			
オートゲート(川表)		ステンレス製オートゲート 純径間1.70m×吐口高1.40m	門	1	17,680,000	17,680,000			単-29号
二次コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	3	32,210	96,630			単-30号
二次コンクリート型枠		一般型枠	式	1		125,280			内-18号
差筋(川表)		SD345 D16 L=210	本	52	72.65	3,777			単-31号
差筋(川裏)		SD345 D16 L=200	本	63	70.54	4,444			単-32号
表面打継処理			式	1		41,040			内-19号
水路工 【Ⅰ期工事】			式	1		1,731,448			
作業土工			式	1		542,548			
床掘り		土砂	式	1		38,400			内-20号
埋戻し		土砂	式	1		264,810			内-21号
基面整正			式	1		8,128			内-22号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		37,815			内-23号
土砂等運搬 (現場～高水敷)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		72,675			内-24号
土砂等運搬 (高水敷～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		72,675			内-25号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		19,995			内-26号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	60	467.5	28,050			単-33号
堤内水路工			式	1		1,188,900			
柵渠		(B1700+B1500)×H1400	m	9	132,100	1,188,900			単-34号
法覆護岸工 【Ⅰ期工事】			式	1		6,567,101			
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (仮高水護岸)			式	1		2,659,508			
フレキスト小口止ブロック		幅 30cm 高さ 50cm	m	6.7	24,740	165,758			単-35号
連節ブロック張		1000×1000 再利用	m2	285	8,750	2,493,750			単-36号
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (現況復旧)			式	1		3,789,993			

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック		底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	m	17	35,090	596,530			単-37号
プレキャスト縦帯ブロック		幅 30cm 高さ 50cm	m	17	24,740	420,580			単-38号
プレキャスト縦帯ブロック		幅 30cm 高さ 70cm	m	13.7	31,190	427,303			単-39号
連節ブロック張		1000×500 再利用	m2	228	6,526	1,487,928			単-40号
現場発生品運搬 (仮置場～現場)		連節ブロック	式	1		857,652			内-27号
植生工			式	1		117,600			
張芝		張芝工 500m2以上	m2	60	1,960	117,600			単-41号
付属物設置工 【Ⅰ期工事】			式	1		2,567,230			
防止柵工			式	1		1,118,490			
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定 入口扉2箇所	m	23	48,630	1,118,490			単-42号
銘板工			式	1		207,900			
銘板		JIS H2202 鋳物用銅合 金地金 600×400×13	枚	1	207,900	207,900			単-43号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検施設工			式	1		22,240			
ステップ		W=300 φ19	本	8	2,780	22,240			単-44号
ゲラウトホール工			式	1		1,218,600			
ゲラウトホール		径 100mm 長さ 480mm	組	9	135,400	1,218,600			単-45号
構造物撤去工 【Ⅰ期工事】			式	1		1,987,519			
構造物取壊し工			式	1		207,537			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	11,520	115,200			単-46号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		4,389			内-28号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	130	635.2	82,576			単-47号
碎石撤去			式	1		5,372			内-29号
護岸構造物撤去工			式	1		583,991			
連節ブロック張撤去		1000×500 再利用撤去	m2	234	2,380	556,920			単-48号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材撤去		m2	230	117.7	27,071			単-49号	
光ケーブル配管・配線撤去工		式	1		147,460				
地中配管撤去	FEP 径 80mm	m	155	292	45,260			単-50号	
光地中配線撤去	SM(1.31 μ m) 100C	m	250	408.8	102,200			単-51号	
運搬処理工		式	1		1,048,531				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,728	27,280			単-52号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	5,363	32,178			単-53号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,820	28,200			単-54号	
殻処分	アスファルト殻	m3	6	1,645	9,870			単-55号	
碎石運搬・整地(現場～上平塚SY)		式	1		63,386			内-30号	
現場発生品運搬 (現場～川島SY)	連節ブロック	式	1		29,965			内-31号	
現場発生品運搬 (現場～仮置場)	連節ブロック	式	1		857,652			内-32号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工 【Ⅰ期工事】		式	1		78,378,101				
工事用道路工		式	1		20,612,296				
仮設坂路		式	1		13,730,049			内-33号	
碎石舗装	RC-40	式	1		3,587,135			内-34号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		3,295,112			内-35号	
土留・仮締切工 (仮堤防) [指定仮設]		式	1		44,455,553				
締切盛土	4.0m以上	m3	6,400	254.8	1,630,720			単-56号	
掘削 (土取場)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	式	1		1,235,560			内-36号	
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		2,219,010			内-37号	
締切盛土撤去		式	1		1,719,040			内-38号	
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		1,986,450			内-39号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		546,530			内-40号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コルゲートパイプ 設置・撤去	フランジ型 φ900	m	17	26,700	453,900			単-57号	
仮設フラップゲート 設置・撤去	φ900用	箇所	1	672,000	672,000			単-58号	
連節ブロック張 設置・撤去	1000×1000 支給品	m2	1,526	11,500	17,549,000			単-59号	
支給品運搬 (川島SY～現場)	連節ブロック	式	1		9,069,101			内-41号	
現場発生品運搬 (現場～川島SY)	連節ブロック・仮設用フラップゲート	式	1		7,374,242			内-42号	
光ケーブル仮切廻し工(設置)		式	1		2,427,592				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		7,316			内-43号	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	式	1		3,718			内-44号	
殻運搬	アスファルト殻	式	1		697			内-45号	
殻処分	アスファルト殻	式	1		493			内-46号	
コンクリート削孔		式	1		14,080			内-47号	
床掘り	土砂	式	1		2,348			内-48号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	式	1		4,122			内-49号
地中配管		FEP 径 80mm	式	1		3,829			内-50号
屋外配管		PF 径 28mm	式	1		487,791			内-51号
光地中配線		SM 1.31 μ m 100C	式	1		7,594			内-52号
光屋外配線		SM 1.31 μ m 100C	式	1		443,618			内-53号
光架空配線		SM 1.31 μ m 100C	式	1		166,512			内-54号
配管配線附属品			式	1		84,766			内-55号
光ケーブル接続		SM 1.31 μ m 100C	式	1		162,480			内-56号
光ケーブル試験		SM 1.31 μ m 100C	式	1		199,060			内-57号
引込柱設置		10-19-3.5 高さ 10m	式	1		839,168			内-58号
地下水位低下工 [指定仮設]			式	1		7,626,660			
ウェルポイント 設置・撤去		設置、撤去 100本未満	本	42	13,010	546,420			単-60号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウェルポイント ポンプ 設置・撤去		設置、撤去	組	1	138,100	138,100			単-61号
ウェルポイント ポンプ 運転管理		ポンプ 組数 1組	日	126	34,390	4,333,140			単-62号
ウェルポイント 工損料			式	1		2,418,000			内-59号
ウェルポイント ジェット装置損料			式	1		191,000			内-60号
電力設備工			式	1		1,480,000			
受電設備			式	1		1,480,000			内-61号
交通管理工			式	1		1,776,000			
交通誘導警備員			式	1		1,776,000			内-62号
河川土工 【Ⅱ期工事】			式	1		17,558,875			
掘削工(ICT)			式	1		2,391,695			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		994,980			内-63号
土砂等運搬 (現場～高水敷)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,090,125			内-64号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		306,590			内-65号	
盛土工		式	1		3,163,959				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	420	6,703	2,815,260			単-63号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	390	894.1	348,699			単-64号	
盛土工(ICT)		式	1		8,738,300				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,400	262.3	1,941,020			単-65号	
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,379,880			内-66号	
掘削 (土取場)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	式	1		2,417,400			内-67号	
法面整形工(ICT)		式	1		3,264,921				
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	820	900.6	738,492			単-66号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,430	570.3	2,526,429			単-67号	
樋門・樋管本体工 【Ⅱ期工事】		式	1		3,102,536				

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		518,312			
床掘り		土砂	式	1		53,760			内-68号
埋戻し		土砂	式	1		224,070			内-69号
基面整正			式	1		22,352			内-70号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		30,252			内-71号
土砂等運搬 (現場～高水敷)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		101,745			内-72号
土砂等運搬 (高水敷～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		58,140			内-73号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		27,993			内-74号
翼壁工 (川表)			式	1		2,584,224			
均しコンクリート		18-8-25(20)(高炉) 敷厚 20cm	m2	44	6,823	300,212			単-68号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	30	28,890	866,700			単-69号
鉄筋		SD345 D13	t	1.53	265,800	406,674			単-70号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.14	237,700	33,278			単-71号	
型枠	一般型枠	式	1		951,390			内-75号	
足場	安全ネット必要	式	1		25,970			内-76号	
護床工 【Ⅱ期工事】		式	1		2,761,020				
根固めブロック工		式	1		2,761,020				
消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類（実質量） 1.974 t	個	60	42,940	2,576,400			単-72号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類（実質量） 1.974 t ブロック購入無	個	60	3,077	184,620			単-73号	
水路工 【Ⅱ期工事】		式	1		595,052				
堤脚水路工		式	1		595,052				
プレキャストU型側溝	B300×H300	m	41	10,430	427,630			単-74号	
U型側溝端部処理	18-8-25 (20) (高炉)	箇所	1	2,054	2,054			単-75号	
防草コンクリート	18-8-25 (20) (高炉)	m2	28	5,906	165,368			単-76号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板護岸工 【Ⅱ期工事】			式	1		6,237,470			
作業土工			式	1		67,570			
床掘り		土砂	式	1		46,960			内-77号
埋戻し		土砂	式	1		20,610			内-78号
笠コンクリート工			式	1		1,621,200			
プレキャスト笠コンクリート		作業半径:5.0m超え20m 以下 底幅 70cm 高さ 50cm	m	30	54,040	1,621,200			単-77号
矢板工			式	1		4,548,700			
広幅鋼矢板		IIw型 広幅鋼矢板長さ 6m 鋼矢板圧入長 6m 以下	枚	50	88,780	4,439,000			単-78号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			式	1		109,700			内-79号
法覆護岸工 【Ⅱ期工事】			式	1		40,426,177			
作業土工			式	1		288,020			
床掘り		土砂	式	1		164,360			内-80号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	式	1		123,660			内-81号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (川裏)									
現場打基礎コンクリート		18-8-25(20)(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	35	11,750	411,250			単-79号
現場打小口止コンクリート 1		18-8-25(高炉)	m3	1	78,980	78,980			単-80号
現場打小口止コンクリート 2		18-8-25(高炉)	m3	0.7	79,200	55,440			単-81号
コンクリート(間知)ブロック積		控35cm	m2	120	31,580	3,789,600			単-82号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	66	7,994	527,604			単-83号
目地板 (天端コンクリート)		樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	0.03	4,165	124			単-84号
現場打天端コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m3	3	70,340	211,020			単-85号
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (川表)			式	1		25,567,930			
プレキャスト基礎ブロック		底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	m	28	34,590	968,520			単-86号
プレキャスト小口止ブロック		幅 30cm 高さ 50cm	m	39.7	24,740	982,178			単-87号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm 再利用	m	6.7	8,732	58,504			単-88号	
プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m	5	24,740	123,700			単-89号	
連節ブロック張 (高水)	1000×1000	m2	588	22,350	13,141,800			単-90号	
連節ブロック張 (低水)	1000×1000	m2	510	20,130	10,266,300			単-91号	
現場発生品運搬 (仮置場～現場)	小口止ブロック	式	1		26,928			内-82号	
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (現況復旧)		式	1		2,107,009				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	m	8	35,090	280,720			単-92号	
プレキャスト小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m	14.2	24,740	351,308			単-93号	
プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m	7.5	24,740	185,550			単-94号	
プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 70cm	m	7.4	31,190	230,806			単-95号	
連節ブロック張	1000×500 再利用	m2	103	6,526	672,178			単-96号	
現場発生品運搬 (仮置場～現場)	連節ブロック	式	1		386,447			内-83号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		7,389,200			
張芝		張芝工 500m2以上	m2	3,770	1,960	7,389,200			単-97号
付帯道路工 【Ⅱ期工事】			式	1		12,161,811			
アスファルト舗装工 (堤防天端)			式	1		3,918,563			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,110	706.1	783,771			単-98号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 200mm	m2	794	1,674	1,329,156			単-99号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	826	2,186	1,805,636			単-100号
アスファルト舗装工 (川裏坂路)			式	1		733,414			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	171	706.1	120,743			単-101号
上層路盤(歩道部)		粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 200mm	m2	128	2,406	307,968			単-102号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	133	2,291	304,703			単-103号
縁石工			式	1		7,509,834			

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法肩ﾌﾞﾛｯｸ		高さ250mm 幅1000mm	m	361	19,890	7,180,290			単-104号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		C種(180/210×300×600)	m	46	7,164	329,544			単-105号
付属物設置工 【Ⅱ期工事】			式	1		5,863,111			
防止柵工			式	1		1,093,740			
転落防止柵		H=1100 アンカーﾎﾞﾙﾄ固定 入口扉1箇所	m	14	48,630	680,820			単-106号
転落防止柵		H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦 格子	m	36	11,470	412,920			単-107号
点検施設工			式	1		11,120			
ｽﾃｯﾌﾟ		W=300 φ19	本	4	2,780	11,120			単-108号
階段工 (川表)			式	1		1,306,006			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ		底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	m	2	34,590	69,180			単-109号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯ﾌﾞﾛｯｸ		幅 30cm 高さ 50cm	m	32.1	24,740	794,154			単-110号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ天端ﾌﾞﾛｯｸ		幅 30cm 高さ 50cm	m	1.6	21,670	34,672			単-111号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト階段		3割用	m2	16	25,500	408,000			単-112号
階段工 (川裏)									
プレキャスト基礎ブロック		底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	m	2	37,010	74,020			単-113号
プレキャスト横帯ブロック		幅 30cm 高さ 50cm							
プレキャスト横帯ブロック		幅 30cm 高さ 50cm	m	41.5	27,030	1,121,745			単-114号
プレキャスト天端ブロック		幅 30cm 高さ 50cm							
プレキャスト天端ブロック		幅 30cm 高さ 50cm	m	1.6	21,670	34,672			単-115号
プレキャスト階段		3割用							
プレキャスト階段		3割用	m2	21	24,050	505,050			単-116号
平ブロック張		1000×2000							
平ブロック張		1000×2000	m2	42	13,050	548,100			単-117号
階段工 (川裏坂路部)									
プレキャスト基礎ブロック		底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	m	2	31,640	63,280			単-118号
プレキャスト横帯ブロック		幅 30cm 高さ 50cm							
プレキャスト横帯ブロック		幅 30cm 高さ 50cm	m	21.3	24,740	526,962			単-119号
プレキャスト天端ブロック		幅 30cm 高さ 50cm							
プレキャスト天端ブロック		幅 30cm 高さ 50cm	m	1.6	21,670	34,672			単-120号
プレキャスト階段		2割用							
プレキャスト階段		2割用	m2	11	20,280	223,080			単-121号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張		1000×2000	m2	23	13,770	316,710			単-122号
ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き		18-8-25 (20) (高炉) t=100mm	m2	1	3,954	3,954			単-123号
光ﾌｴｰﾙ配管工 【Ⅱ期工事】			式	1		1,003,235			
作業土工			式	1		566,550			
掘削(光ﾌｴｰﾙ配管)		土砂 押土無 障害無 施工数量 90m3	式	1		222,660			内-84号
埋戻し		土砂・保護砂	式	1		273,792			内-85号
土砂等運搬 (現場～高水敷)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		62,100			内-86号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		7,998			内-87号
配管工			式	1		436,685			
配管設置(埋設部)		FEP 管径 80mm 4条	m	155	2,761	427,955			単-124号
埋設表示板		S20C φ25	箇所	5	1,746	8,730			単-125号
有線通信設備工 【Ⅱ期工事】			式	1		469,054			

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル敷設工		式	1		469,054				
光地中配線	SM 1.31 μ m 100C 再利用	m	263	408.8	107,514			単-126号	
光ケーブル接続	SM 1.31 μ m 100C	箇所	2	81,240	162,480			単-127号	
光ケーブル試験	SM 1.31 μ m 100C	式	1		199,060			内-88号	
構造物撤去工 【Ⅱ期工事】		式	1		25,193,521				
作業土工		式	1		6,127,965				
床掘り	土砂	式	1		625,600			内-89号	
埋戻し	土砂	式	1		2,439,800			内-90号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		630,250			内-91号	
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		959,310			内-92号	
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,206,405			内-93号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		266,600			内-94号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		4, 582, 469				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	90	11, 520	1, 036, 800			単-128号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	142	20, 670	2, 935, 140			単-129号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		2, 194			内-95号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	240	635. 2	152, 448			単-130号	
基礎杭切断	PHC杭 φ 400 L=1m	本	16	5, 612	89, 792			単-131号	
鋼矢板引抜き	II型 引抜き長 4m以下	枚	39	7, 864	306, 696			単-132号	
鋼矢板切断	II型 L=0. 25m	枚	7	6, 567	45, 969			単-133号	
碎石撤去		式	1		13, 430			内-96号	
護岸構造物撤去工		式	1		2, 736, 413				
連節ブロック張撤去(仮高水護岸)	1000×1000 再利用撤去	m2	285	2, 380	678, 300			単-134号	
連節ブロック張撤去(既設護岸)	1000×500 再利用撤去	m2	771	2, 380	1, 834, 980			単-135号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック撤去(仮高水護岸)		幅 30cm 高さ 50cm 再利用撤去	m	6.7	4,140	27,738			単-136号
遮水シート撤去		t=11mm	m2	285	367.6	104,766			単-137号
吸出し防止材撤去			m2	770	117.7	90,629			単-138号
樋管付属物撤去工			式	1		3,641,000			
樋管付属物撤去			式	1		3,641,000			内-97号
運搬処理工			式	1		8,105,674			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	90	2,728	245,520			単-139号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	142	4,470	634,740			単-140号
殻運搬		アスファルト殻	m3	12	5,363	64,356			単-141号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	90	2,820	253,800			単-142号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	142	3,750	532,500			単-143号
殻処分		アスファルト殻	m3	12	1,645	19,740			単-144号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砕石運搬・整地(現場～上平塚SY)		式	1		158,465			内-98号	
現場発生品運搬 (現場～川島SY)	連節ブロック・鋼材	式	1		5,783,177			内-99号	
現場発生品運搬 (現場～仮置場)	連節ブロック・小口止ブロック	式	1		413,376			内-100号	
仮設工 【Ⅱ期工事】		式	1		22,360,203				
工事用道路工		式	1		18,632,027				
仮設坂路		式	1		15,397,553			内-101号	
砕石舗装	RC-40	式	1		1,409,298			内-102号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,825,176			内-103号	
土留・仮締切工		式	1		748,770				
締切盛土	4.0m以上	式	1		299,767			内-104号	
大型土のう (仮締切)	耐候性大型土のう 丸 形φ110×110短期仮設 (1年)対応	式	1		419,568			内-105号	
大型土のう (堤内水路閉塞)	耐候性大型土のう 丸 形φ110×110短期仮設 (1年)対応	式	1		29,435			内-106号	

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル仮切廻し工(撤去)			式	1		1,055,406			
舗装復旧			式	1		13,476			内-107号
床掘り		土砂	式	1		2,348			内-108号
埋戻し		土砂	式	1		2,473			内-109号
土砂等運搬 (現場～高水敷)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		517			内-110号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		66			内-111号
地中配管撤去		FEP 径 80mm	式	1		365			内-112号
屋外配管撤去		PF 径 28mm	式	1		225,394			内-113号
光地中配線撤去		SM 1.31μm 100C	式	1		2,044			内-114号
光屋外配線撤去		SM 1.31μm 100C	式	1		167,228			内-115号
光架空配線撤去		SM 1.31μm 100C	式	1		61,920			内-116号
引込柱撤去		10-19-3.5 高さ 10m	式	1		530,860			内-117号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬 (現場～川島SY)		光ケーブル・コンクリート柱・根かせ	式	1		48,715			内-118号
交通管理工			式	1		1,924,000			
交通誘導警備員			式	1		1,924,000			内-119号
直接工事費			式	1		336,245,913			
共通仮設費			式	1		64,883,269			
共通仮設費			式	1		39,394,269			
運搬費			式	1		22,324,992			
建設機械運搬費			式	1		189,520			内-120号
重建設機械分解組立輸送費			式	1		15,803,000			内-121号
仮設材運搬費			式	1		6,332,472			内-122号
準備費			式	1		488,062			
表土運搬処理			式	1		488,062			内-123号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
事業損失防止施設費		式	1		3,010,000				
家屋調査費		式	1		3,010,000			内-124号	
役務費		式	1		153,015				
借地料		式	1		34,015			内-125号	
電力基本料金		式	1		119,000			内-126号	
技術管理費		式	1		11,246,200				
地質調査費		式	1		8,880,000			内-127号	
システム初期費 (ICT)		式	1		2,296,000			内-128号	
六価クロム溶出試験費		式	1		70,200			内-129号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,172,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		25,489,000				
純工事費		式	1		401,129,182				

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		99,283,000			
工事原価			式	1		500,412,182			
一般管理費等			式	1		72,187,818			
工事価格			式	1		572,600,000			
製作工			式	1		2,807,574			
小形水門製作			式	1		2,807,574			
水門設備			式	1		2,807,574			
扉体(小形水門)	プレートゲート構造スライド ート 純径間(数値入力) 1.7m 有効高(数値入 力) 1.4m 四方水密方 式 設計水深(	門	1	626,407	626,407				単-145号
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造スライド ート 片側側部戸当り高 さ(数値入力) 3.3m 純 径間(数値入力) 1.7m 設計水深(	門分	1	893,617	893,617				単-146号
開閉装置(小形水門)	プレートゲート構造スライド ート ラック式	門分	1	1,287,550	1,287,550				単-147号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接労務費			式	1		412, 000			
純製作費			式	1		3, 219, 574			
工場管理費			式	1		300, 000			
製作原価			式	1		3, 519, 574			
据付工			式	1		944, 869			
小形水門輸送工			式	1		272, 000			
輸送工			式	1		272, 000			
小形水門輸送			式	1		272, 000			内-130号
小形水門設備据付			式	1		642, 695			
小形水門据付工			式	1		642, 695			
据付(小形水門)		プレートガーダ構造スライディング ート トライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 1. 7m 有効高(数値入力)) 1. 4m 設備	式	1		642, 695			内-131号

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		30,174				
足場支保工(機械設備)		式	1		30,174				
足場	安全ネット不要	式	1		30,174			内-132号	
共通仮設費		式	1		187,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		187,000				
純工事費		式	1		1,131,869				
現場管理費		式	1		247,000				
据付間接費		式	1		303,000				
据付工事原価		式	1		1,681,869				
設計技術費		式	1		189,000				
工事原価		式	1		5,390,443				
一般管理費等		式	1		1,139,557				

設計内訳書

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		6,530,000			
消費税相当額			式	1		57,913,000			
工事費計			式	1		637,043,000			

一式当たり内訳書

掘削 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	2,500	432. 6	1,081,500			
合 計					1,081,500			

一式当たり内訳書

スラー攪拌(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラー攪拌工(ICT) 二軸施工 (変位低減型)	φ 1600mm 杭式 打設長17. 1m 杭長12. 8m	本	6	298, 600	1, 791, 600			
スラー攪拌工(ICT) 二軸施工 (変位低減型)	φ 1600mm 杭式 打設長17. 4m 杭長13. 6m	本	14	308, 200	4, 314, 800			
スラー攪拌工(ICT) 二軸施工 (変位低減型)	φ 1600mm 杭式 打設長17. 6m 杭長13. 8m	本	10	310, 500	3, 105, 000			
スラー攪拌工(ICT) 二軸施工 (変位低減型)	φ 1600mm 杭式 打設長17. 8m 杭長14m	本	10	312, 900	3, 129, 000			
スラー攪拌工(ICT) 二軸施工 (変位低減型)	φ 1600mm 杭式 打設長18m 杭長14. 2m	本	16	315, 300	5, 044, 800			
スラー攪拌工(ICT) 二軸施工 (変位低減型)	φ 1600mm 杭式 打設長18m 杭長14m	本	16	312, 900	5, 006, 400			
合 計					22, 391, 600			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	330	252. 1	83, 193			
合 計					83, 193			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	330	484. 5	159, 885			
合 計					159, 885			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	330	133. 3	43, 989			
合 計					43, 989			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	2, 500	256	640, 000			
合 計					640, 000			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	150	557. 9	83, 685			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1, 900	2, 037	3, 870, 300			
合 計					3, 953, 985			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	110	508	55, 880			
合 計					55, 880			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	2, 300	252. 1	579, 830			
合 計					579, 830			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2, 460	484. 5	1, 191, 870			
合 計					1, 191, 870			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 土砂等運搬
(高水敷～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2, 270	484. 5	1, 099, 815			
合 計					1, 099, 815			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2, 500	133. 3	333, 250			
合 計					333, 250			

一式当たり内訳書

第 13号内訳書 型枠

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m 2	180	8, 649	1, 556, 820			
合 計					1, 556, 820			

一式当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	40	5, 523	220, 920			
合 計					220, 920			

一式当たり内訳書

支保
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	10	5,450	54,500			
合 計					54,500			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書
型枠

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m 2	67	8, 649	579, 483			
合 計					579, 483			

一式当たり内訳書

足場
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	20	5, 523	110, 460			
足場工	単管足場 必要 標準	掛m 2	0. 3	5, 194	1, 558			
合 計					112, 018			

一式当たり内訳書

二次コンクリート型枠
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	12	10, 440	125, 280			
合 計					125, 280			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書

表面打継処理

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面打継処理	チッピング	m 2	15	2, 736	41, 040			
合 計					41, 040			

一式当たり内訳書

第 20号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	150	256	38, 400			
合 計					38, 400			

一式当たり内訳書

第 21号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	130	2, 037	264, 810			
合 計					264, 810			

一式当たり内訳書

第 22号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	16	508	8, 128			
合 計					8, 128			

一式当たり内訳書

第 23号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	150	252. 1	37, 815			
合 計					37, 815			

一式当たり内訳書

第 24号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	150	484. 5	72, 675			
合 計					72, 675			

一式当たり内訳書

第 25号内訳書 土砂等運搬
(高水敷～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	150	484. 5	72, 675			
合 計					72, 675			

一式当たり内訳書

第 26号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	150	133. 3	19, 995			
合 計					19, 995			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 27号内訳書 (仮置場～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	79. 94	978. 7	78, 237			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	79. 94	9, 750	779, 415			
合 計					857, 652			

一式当たり内訳書

舗装版切断
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6	731. 6	4, 389			
合 計					4, 389			

一式当たり内訳書

第 29号内訳書
砕石撤去

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	20	268. 6	5, 372			
合 計					5, 372			

一式当たり内訳書

第 30号内訳書 砕石運搬・整地(現場～上平塚SY)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	20	3, 036	60, 720			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	20	133. 3	2, 666			
合 計					63, 386			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 31号内訳書 (現場～川島SY)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	1. 79	6, 991	12, 513			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1. 79	9, 750	17, 452			
合 計					29, 965			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 32号内訳書 (現場～仮置場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	79. 94	978. 7	78, 237			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	79. 94	9, 750	779, 415			
合 計					857, 652			

一式当たり内訳書

仮設坂路

第 33号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	340	6, 703	2, 279, 020			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	190	894. 1	169, 879			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1, 400	254. 8	356, 720			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下	m 3	2, 150	3, 036	6, 527, 400			
（上平塚SY～現場）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	2, 200	252. 1	554, 620			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1, 100	268. 6	295, 460			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下	m 3	1, 120	3, 036	3, 400, 320			
（現場～上平塚SY）								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 100	133. 3	146, 630			

一式当たり内訳書

仮設坂路
第 33号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					13, 730, 049			

一式当たり内訳書

第 34号内訳書
砕石舗装

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
下層路盤（車道・路肩部）	500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	370	2, 241	829, 170			
(樋管開削部 RC-40 t=500)								
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	312	1, 202	375, 024			
(仮設坂路2(上流部) RC-40 t=200)								
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	316	1, 202	379, 832			
(仮設坂路3(上流部) RC-40 t=200)								
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	332	1, 202	399, 064			
(工事用道路 RC-40 t=200)								
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	900	827. 3	744, 570			
(回転場(工事用道路部) R C-40 t=200)								
【撤去】								

一式当たり内訳書

砕石舗装

第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	190	268. 6	51, 034			
(樋管開削部 RC-40 t=500)								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	60	268. 6	16, 116			
(仮設坂路2(上流部) RC-40 t=200)								
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	250	3, 036	759, 000			
(現場～上平塚SY)								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	250	133. 3	33, 325			
合 計					3, 587, 135			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土取場】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 152	438	504, 576			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 209日 無 有	枚	124	17, 200	2, 132, 800			
【樋管開削部】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	372	438	162, 936			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 131日 無 有	枚	40	12, 370	494, 800			
合 計					3, 295, 112			

一式当たり内訳書

掘削
第 36号内訳書 (土取場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	4, 600	268. 6	1, 235, 560			
合 計					1, 235, 560			

一式当たり内訳書

第 37号内訳書

土砂等運搬

(高水敷～現場)

單価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 38号内訳書
締切盛土撤去

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	6, 400	268. 6	1, 719, 040			
合 計					1, 719, 040			

一式当たり内訳書

第 39号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	4, 100	484. 5	1, 986, 450			
合 計					1, 986, 450			

一式当たり内訳書

第 40号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4, 100	133. 3	546, 530			
合 計					546, 530			

一式当たり内訳書

支給品運搬
第 41号内訳書 (川島SY～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	541. 73	6, 991	3, 787, 234			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	541. 73	9, 750	5, 281, 867			
合 計					9, 069, 101			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 42号内訳書 (現場～川島SY)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	440.49	6,991	3,079,465			
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	440.49	9,750	4,294,777			
合 計					7,374,242			

一式当たり内訳書

舗装版切断
第 43号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	731. 6	7, 316			
合 計					7, 316			

一式当たり内訳書

舗装版破碎(小規模)
第 44号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m 2	2	1, 859	3, 718			
合 計					3, 718			

一式当たり内訳書

第 45号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 1	6, 979	697			
合 計					697			

一式当たり内訳書

第 46号内訳書
穀処分

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）		m 3	0. 1	4, 935	493			
合 計					493			

一式当たり内訳書

第 47号内訳書

コンクリート削孔

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	2	7, 040	14, 080			
合 計					14, 080			

一式当たり内訳書

第 48号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 348	2, 348			
合 計					2, 348			

一式当たり内訳書

第 49号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 122	4, 122			
合 計					4, 122			

一式当たり内訳書

地中配管
第 50号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 80mm 1条 15%	m	5	765. 9	3, 829			
合 計					3, 829			

一式当たり内訳書

屋外配管

第 51号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	m	249	1, 811	450, 939			
【材料費】								
配線・配管	配管各種 0%	m	249	148	36, 852			
(PF-S 28mm)								
合 計					487, 791			

一式当たり内訳書

光地中配線

第 52号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【施工費】								
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	5	408. 8	2, 044			
(通線試験含む)								
【材料費】								
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 100C	m・本	5	1, 110	5, 550			
(SM 1. 31 μ m 100C)								
合 計					7, 594			

一式当たり内訳書

光屋外配線

第 53号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	249	671. 6	167, 228			
(通線試験含む)								
【材料費】								
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル (4 芯テープスロット) SM 光ケーブル (4 芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 100C	m・本	249	1, 110	276, 390			
(SM 1. 31 μ m 100C)								
合 計					443, 618			

一式当たり内訳書

光架空配線

第 54号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
光ケーブル架空配線	18mm以下 新設 補正無し	径間	2	30, 960	61, 920			
(通線試験・メッセンジャーワイヤー 架設含む)								
【材料費】								
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル（4芯テープ スロット）SM 1. 31 μ m 100C	m・本	75	1, 110	83, 250			
(SM 1. 31 μ m 100C)								
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	94	95	8, 930			
ラッシングロッド	1号(ラセン内径17mm用)	本	116	107	12, 412			
合 計					166, 512			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 55号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
波付硬質電線管用付属品（ F E P用）	ベルマウス 8 0 m m	個	2	657	1, 314			
ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 0 0 C以下	組	1	58, 600	58, 600			
クロージャ取付金物 ケーブル受 平鋼2個・接続材受金物	1個・ケーブル受金物2個・ケーブル支持金物(1条用)2個	組	1	23, 700	23, 700			
合成樹脂製可とう電線管用 附属品	カップリング PF管用 28mm	個	9	128	1, 152			
合 計					84, 766			

一式当たり内訳書

光ケーブル接続
第 56号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル直線接続	25ﾒｰﾌﾟ (心) 以下 0本/箇所	箇所	2	81, 240	162, 480			
(ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ組立及び気密試験を含む)								
合 計					162, 480			

一式当たり内訳書

光ケーブル試験

第 57号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル伝送損失試験	100心以下	方向	1	59, 580	59, 580			
光ケーブル接続損失試験	100心以下	対向	1	94, 780	94, 780			
光ケーブル試験用等心線接続	10テープ(心) 当り	組	3	14, 900	44, 700			
合 計					199, 060			

一式当たり内訳書

引込柱設置

第 58号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設	本	4	128, 800	515, 200			
(がいし、アームタイ、足場ボルト、番号札、腕金、根枷等の								
取付け、床掘り、残土処理等を含む)								
支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付グリップ あり	本	4	7, 777	31, 108			
(玉がいし、支線ガードの取付等を含む)								
【材料費】								
コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口19cm 3. 5kN	本	4	49, 100	196, 400			
足場ボルト	CP用	本	4	228	912			
コンクリート根かせ	A型(パッド付)	個	4	5, 940	23, 760			
自在バンド	4 B D - H C - 1 7	個	2	1, 480	2, 960			
ステンレスバンド	SFT-N212	個	20	387	7, 740			

一式当たり内訳書

引込柱設置

第 58号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレスバンド	SFT-N215	個	6	422	2, 532			
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	40	95	3, 800			
支線アンカー	3号	個	4	6, 060	24, 240			
支線ガード	ポリエチレン φ45×2m	本	4	3, 460	13, 840			
自在バンド	3 B D－H C－1 7	個	4	1, 480	5, 920			
がいし（配電線用）	玉 100×100	個	4	775	3, 100			
巻付グリップ	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	20	314	6, 280			
シンプル	丸型18mm	個	8	172	1, 376			
合 計					839, 168			

一式当たり内訳書

第 59号内訳書 ウェルポイント 工損料

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウェルポイント工損料	1組 42本 154m 無 126日	式	1		2, 418, 000			
合 計					2, 418, 000			

一式当たり内訳書

第 60号内訳書

ウエルボ イント

ジェット装置損料

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジェット装置損料	無 2日	式	1		191, 000			
合 計					191, 000			

一式当たり内訳書

受電設備

第 61号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧受電設備	設備容量21kW 6ヶ月未満	式	1		1, 480, 000			
合 計					1, 480, 000			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 62号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	96	18, 500	1, 776, 000			
合 計					1, 776, 000			

一式当たり内訳書

掘削 (ICT)
第 63号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	2,300	432. 6	994,980			
合 計					994,980			

一式当たり内訳書

第 64号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2, 250	484. 5	1, 090, 125			
合 計					1, 090, 125			

一式当たり内訳書

第 65号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2, 300	133. 3	306, 590			
合 計					306, 590			

一式当たり内訳書

第 66号内訳書 土砂等運搬
(高水敷～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	9, 040	484. 5	4, 379, 880			
合 計					4, 379, 880			

一式当たり内訳書

掘削
第 67号内訳書 (土取場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	9, 000	268. 6	2, 417, 400			
合 計					2, 417, 400			

一式当たり内訳書

第 68号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	210	256	53, 760			
合 計					53, 760			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 69号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	110	2, 037	224, 070			
合 計					224, 070			

一式当たり内訳書

第 70号内訳書 基面整正

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	44	508	22, 352			
合 計					22, 352			

一式当たり内訳書

第 71号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	120	252. 1	30, 252			
合 計					30, 252			

一式当たり内訳書

第 72号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	210	484. 5	101, 745			
合 計					101, 745			

一式当たり内訳書

第 73号内訳書 土砂等運搬
(高水敷～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	120	484. 5	58, 140			
合 計					58, 140			

一式当たり内訳書

第 74号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	210	133. 3	27, 993			
合 計					27, 993			

一式当たり内訳書

第 75号内訳書

型枠

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m 2	110	8, 649	951, 390			
合 計					951, 390			

一式当たり内訳書

足場
第 76号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛m 2	5	5, 194	25, 970			
合 計					25, 970			

一式当たり内訳書

第 77号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	20	2, 348	46, 960			
合 計					46, 960			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 78号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	5	4, 122	20, 610			
合 計					20, 610			

一式当たり内訳書

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
第 79号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IIw型 陸上	回	1	109, 700	109, 700			
合 計					109, 700			

一式当たり内訳書

第 80号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	70	2, 348	164, 360			
合 計					164, 360			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 81号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	30	4, 122	123, 660			
合 計					123, 660			

一式当たり内訳書

第 82号内訳書

現場発生品運搬

(仮置場～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 83号内訳書 (仮置場～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	36. 02	978. 7	35, 252			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	36. 02	9, 750	351, 195			
合 計					386, 447			

一式当たり内訳書

掘削（光ケーブル配管）

第 84号内訳書

單価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

埋戻し
第 85号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【施工費】								
埋戻し・締固め（光ケー ル配管工）	全ての費用	m 3	30	3, 613	108, 390			
(埋設表示シートの設置含む)								
【材料費】								
砂	埋め戻し用	m 3	14	3, 000	42, 000			
埋設表示シート	600mm 2倍 水抜き穴7個	m	157	786	123, 402			
合 計					273, 792			

一式当たり内訳書

第 86号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	60	1, 035	62, 100			
合 計					62, 100			

一式当たり内訳書

第 87号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	60	133. 3	7, 998			
合 計					7, 998			

一式当たり内訳書

光ケーブル試験

第 88号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル伝送損失試験	100心以下	方向	1	59, 580	59, 580			
光ケーブル接続損失試験	100心以下	対向	1	94, 780	94, 780			
光ケーブル試験用等心線接続	10テープ(心) 当り	組	3	14, 900	44, 700			
合 計					199, 060			

一式当たり内訳書

第 89号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	m 3	2, 000	312. 8	625, 600			
合 計					625, 600			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 90号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	2, 200	1, 109	2, 439, 800			
合 計					2, 439, 800			

一式当たり内訳書

第 91号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	2, 500	252. 1	630, 250			
合 計					630, 250			

一式当たり内訳書

第 92号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1, 980	484. 5	959, 310			
合 計					959, 310			

一式当たり内訳書

第 93号内訳書 土砂等運搬
(高水敷～現場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2, 490	484. 5	1, 206, 405			
合 計					1, 206, 405			

一式当たり内訳書

第 94号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2, 000	133. 3	266, 600			
合 計					266, 600			

一式当たり内訳書

舗装版切断
第 95号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3	731. 6	2, 194			
合 計					2, 194			

一式当たり内訳書

第 96号内訳書
砕石撤去

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	50	268. 6	13, 430			
合 計					13, 430			

一式当たり内訳書

樋管付属物撤去

第 97号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋管付属物撤去 防護柵・ 巻上機・	スライダゲート・管理橋・無停電電源装置・機側装置他	式	1		3,641,000			
合 計					3,641,000			

一式当たり内訳書

第 98号内訳書
砕石運搬・整地(現場～上平塚SY)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	50	3, 036	151, 800			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	50	133. 3	6, 665			
合 計					158, 465			

一式当たり内訳書

第 99号内訳書

現場発生品運搬

(現場～川島SY)

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 100号内訳書 (現場～仮置場)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	38. 53	978. 7	37, 709			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	38. 53	9, 750	375, 667			
合 計					413, 376			

一式当たり内訳書

仮設坂路

第 101号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	170	6, 703	1, 139, 510			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	510	894. 1	455, 991			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	840	254. 8	214, 032			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下	m 3	1, 690	3, 036	5, 130, 840			
（上平塚SY～現場）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 700	252. 1	428, 570			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	2, 300	268. 6	617, 780			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下	m 3	2, 340	3, 036	7, 104, 240			
（現場～上平塚SY）								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2, 300	133. 3	306, 590			

一式当たり内訳書

仮設坂路
第 101号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					15,397,553			

一式当たり内訳書

第 102号内訳書 砕石舗装

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	126	1, 202	151, 452			
（仮設坂路1（下流部） RC-40 t=200）								
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	312	1, 202	375, 024			
（仮設坂路2（上流部） RC-40 t=200）								
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	236	827. 3	195, 242			
（回転場（天端拡幅部） RC-40 t=200）								
【撤去】								
掘削	土砂 オフ°ンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	30	268. 6	8, 058			
（仮設坂路1（下流部） RC-40 t=200）								
掘削	土砂 オフ°ンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	60	268. 6	16, 116			
（仮設坂路2（上流部） RC-40 t=200）								

一式当たり内訳書

砕石舗装

第 102号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	60	268. 6	16, 116			
(仮設坂路3(上流部) RC-40 t=200)								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	50	268. 6	13, 430			
(回転場(天端拡幅部) RC-40 t=200)								
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	200	3, 036	607, 200			
(現場～上平塚SY)								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	200	133. 3	26, 660			
合 計					1, 409, 298			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 103号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土取場】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 152	438	504, 576			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 111日 無 有	枚	124	10, 650	1, 320, 600			
合 計					1, 825, 176			

一式当たり内訳書

第 104号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	120	254. 8	30, 576			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	170	268. 6	45, 662			
（土取場）								
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 5km以下	m 3	170	484. 5	82, 365			
（高水敷～現場）								
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	120	268. 6	32, 232			
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	40	252. 1	10, 084			
（大型土のうち詰土）								
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 5km以下	m 3	160	484. 5	77, 520			
（現場～高水敷）								

一式当たり内訳書

第 104号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	160	133. 3	21, 328			
合 計					299, 767			

一式当たり内訳書

第 105号内訳書 大型土のう
(仮締切)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【製作・設置】								
大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	48	7,724	370,752			
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	48	1,017	48,816			
合 計					419,568			

一式当たり内訳書

第 106号内訳書 大型土のう
(堤内水路閉塞)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【製作・設置】								
大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	3	7,724	23,172			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2	252. 1	504			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2	484. 5	969			
(高水敷～現場)								
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	3	1,017	3,051			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2	252. 1	504			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2	484. 5	969			
(現場～高水敷)								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2	133. 3	266			
合 計					29,435			

一式当たり内訳書

舗装復旧
第 107号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	2	1, 081	2, 162			
上層路盤（歩道部）	200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	2	2, 406	4, 812			
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	2	3, 251	6, 502			
合 計					13, 476			

一式当たり内訳書

第 108号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 348	2, 348			
合 計					2, 348			

一式当たり内訳書

第 109号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 6	4, 122	2, 473			
合 計					2, 473			

一式当たり内訳書

第 110号内訳書 土砂等運搬
(現場～高水敷)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0. 5	1, 035	517			
合 計					517			

一式当たり内訳書

第 111号内訳書 整地

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0. 5	133. 3	66			
合 計					66			

一式当たり内訳書

地中配管撤去
第 112号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用） FEP 80mm 1条	m	5	73	365			
合 計					365			

一式当たり内訳書

屋外配管撤去

第 113号内訳書

單価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

光地中配線撤去
第 114号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	5	408. 8	2, 044			
合 計					2, 044			

一式当たり内訳書

第 115号内訳書 光屋外配線撤去

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	249	671. 6	167, 228			
合 計					167, 228			

一式当たり内訳書

光架空配線撤去
第 116号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル架空配線	18mm以下 撤去(再使用) 補正無し	径間	2	30, 960	61, 920			
合 計					61, 920			

一式当たり内訳書

引込柱撤去
第 117号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 撤去(再使用)	本	4	128, 800	515, 200			
支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップ あり	本	4	3, 915	15, 660			
合 計					530, 860			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 118号内訳書 (現場～川島SY)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	2. 91	6, 991	20, 343			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	2. 91	9, 750	28, 372			
合 計					48, 715			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 119号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	104	18, 500	1, 924, 000			
合 計					1, 924, 000			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 120号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ⅰ期工事】								
(往路)								
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 47.1km 無 有 7760円	台	1	94,760	94,760			
(スラフ°ラント 40m3/h)								
(復路)								
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 47.1km 無 有 7760円	台	1	94,760	94,760			
(スラフ°ラント 40m3/h)								
合 計					189,520			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 121号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ⅰ期工事】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	1	8,547,000	8,547,000			
(深層混合処理機 90kW×2)								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80t吊超150t吊以下(ラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,575,000	2,575,000			
(クローラクレーン 150t吊)								
【Ⅱ期工事】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1	4,681,000	4,681,000			
(クローラクレーン 200t吊)								
合 計					15,803,000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 122号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ⅰ期工事】								
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 47.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	264	5,340	1,409,760			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	264	1,500	396,000			
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 47.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	264	5,340	1,409,760			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	264	1,500	396,000			
【Ⅱ期工事】								
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 47.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	198.9	5,340	1,062,126			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	198.9	1,500	298,350			
(復路)								

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 122号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 47. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	198. 9	5, 340	1, 062, 126			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	198. 9	1, 500	298, 350			
合 計					6, 332, 472			

一式当たり内訳書

表土運搬処理

第 123号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	790	484. 5	382, 755			
(現場〜高水敷)								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	790	133. 3	105, 307			
合 計					488, 062			

一式当たり内訳書

家屋調査費
第 124号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（一式）	3010千円	式	1		3, 010, 000			
（事前事後）								
合 計					3, 010, 000			

一式当たり内訳書

借地料
第 125号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)		式	1		34, 015			
合 計					34, 015			

一式当たり内訳書

電力基本料金
第 126号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	119千円	式	1		119, 000			
合 計					119, 000			

一式当たり内訳書

地質調査費
第 127号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	8880千円							
		式	1		8,880,000			
（事前事後ボーリング）								
合 計					8,880,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 128号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトサー	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スラリー式	式	1		1, 150, 000			
合 計					2, 296, 000			

一式当たり内訳書

六価 μ m溶出試験費
第 129号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価 μ m溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	9	7, 800	70, 200			
合 計					70, 200			

一式当たり内訳書

小形水門輸送
第 130号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（プレート ガードローラ・スライド）	2. 4無 79km	式	1		272, 000			
合 計					272, 000			

一式当たり内訳書

据付(小形水門)

第 131号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートガーダ構造スライドゲート(小形) 無 455400円	式	1		13,662			
据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 455400円	式	1		6,831			
据付(水門)	補正しない プレートガーダ構造スライドゲート(小形) 全体 1.7m 1.4m 四方水密 無 1門 無	門	1	455,400	455,400			
機械経費(クレーン)	トラッククレーン 油圧式4.9t 3日 無	式	1		148,500			
機械経費(電気溶接機)	デューセルエンジン付・200A排出ガス対策型(第2次基準値) 5 時間 4日 無	式	1		14,048			
雑機械器具損料	4254円	式	1		4,254			
合 計					642,695			

一式当たり内訳書

第 132号内訳書 足場

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	6	5, 029	30, 174			
合 計					30, 174			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	262. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	262. 3	262. 3		
計						262. 3		
単価						262. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	900. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	900. 6	900. 6		
計						900. 6		
単価						900. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	570. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	570. 3	570. 3		
計						570. 3		
単価						570. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 2.5m 鋼矢板打込長 4m以下	単位	枚	数量	1	単価	60,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
パイロパマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式		継施工無し 10H型 打込長4m以下 150t吊クレーン使用	枚	1	16,310	16,310		
【材料費】								
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1	44,560	44,560		
(SYW295 10H型 L=2.5m)								
計						60,870		
単価						60,870	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－5号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 3m 鋼矢板打込長 4m以下	単位	枚	数量	1	単価	69, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
パイロパマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式		継施工無し 10H型 打込長4m以下 150t吊クレーン使用	枚	1	16, 310	16, 310		
【材料費】								
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1	53, 480	53, 480		
(SYW295 10H型 L=3m)								
計						69, 790		
単価						69, 790	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 6. 5m 鋼矢板打込長 4m以下	単位	枚	数量	1	単価	130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
パイロパシマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式		継施工無し 10H型 打込長4m以下 150t吊クレーン使用	枚	1	16, 310	16, 310		
【材料費】								
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 10H型 6. 5m/枚 なし	枚	1	114, 100	114, 100		
計						130, 410		
単価						130, 500	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 6. 5m 鋼矢板打込長 6m以下	単位	枚	数量	1	単価	133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
パイロパシマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式		継施工無し 10H型 打込長6m以下 150t吊クレーン使用	枚	1	19, 650	19, 650		
【材料費】								
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 10H型 6. 5m/枚 なし	枚	1	114, 100	114, 100		
計						133, 750		
単価						133, 800	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 6. 5m 鋼矢板打込長 9m以下	単位	枚	数量	1	単価	138, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
パイロパマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式		継施工無し 10H型 打込長9m以下 150t吊クレーン使用	枚	1	23, 860	23, 860		
【材料費】								
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 10H型 6. 5m/枚 なし	枚	1	114, 100	114, 100		
計						137, 960		
単価						138, 000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	可とう鋼矢板 (川表胸壁部)	10H型 可とう鋼矢板長さ 6. 5m 鋼矢板打込長 4m以下	単位	枚	数量	1	単価	1, 052, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
パイロパマ施工による可とう鋼矢板打込み(Nmax<50)		陸上 油圧式 10H型 矢板長6. 5m 打込長4m以下	枚	1	41, 080	41, 080		
【材料費】								
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	1, 010, 000	1, 010, 000		
(可とう鋼矢板(川表胸壁部) SYW295 10H型 L=6. 5m								
(全長7m))								
計						1, 051, 080		
単価						1, 052, 000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	可とう鋼矢板 (遮水壁部)	10H型 可とう鋼矢板長さ 6. 5m 鋼矢板打込長 4m以下	単位	枚	数量	1	単価	1, 042, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
パイロパマ施工による可とう鋼矢板打込み(Nmax<50)		陸上 油圧式 10H型 矢板長6. 5m 打込長4m以下	枚	1	41, 080	41, 080		
【材料費】								
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	1, 000, 000	1, 000, 000		
(可とう鋼矢板(遮水壁部) SYW295 10H型 L=6. 5m								
(全長7m))								
計						1, 041, 080		
単価						1, 042, 000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=500 フレア溶接 L=100mm	単位	本	数量	96	単価	1, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
フレア溶接工		無し 無し K型 立向き D16	箇所	96	1, 541	147, 936		
鉄筋工 加工・組立		組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 076	106, 200	8, 071. 2		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 076	116, 000	8, 816		
計						164, 823. 2		
単価						1, 717	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)敷厚 20cm	単位	m2	数量	107. 5	単価	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート 舗 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	21. 6	30, 600	660, 960		
(高炉 18-8-25(20)W/C指定なし)								
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	23. 5	5, 296	124, 456		
計						785, 416		
単価						7, 307	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	コンクリート	内空幅 1.7m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	28,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	28,890	28,890		
	計					28,890		
	単価					28,890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	PC函渠	内幅 170cm 内高 140cm 函渠質量 7. 76 t	単位	m	数量	34. 3	単価	866, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【ブロック組立工】								
ブロック組立工		□1700×1400 PC函渠7. 76t/個 塗膜防水含む	ブロック	18	112, 200	2, 019, 600		
目地板		30m2未満 ゴム発泡体t=10	m 2	17. 5	4, 604	80, 570		
目地板		30m2未満 ゴム発泡体t=20	m 2	4. 9	6, 556	32, 124. 4		
無収縮モルタル(接合部)		無収縮剤(セメント系プレミックスタイプ) 1875kg/m3	m 3	0. 94	311, 300	292, 622		
【プレキャストボックス材料費】								
プレキャストボックス(A1タイプ 定着部 12孔)		W1700×H1400×L1869	個	3	1, 440, 000	4, 320, 000		
プレキャストボックス(A2タイプ 定着部 12孔)		W1700×H1400×L1869	個	3	1, 440, 000	4, 320, 000		
プレキャストボックス(A3タイプ 定着部 12孔) W1700		×H1400×L1869 現場打ち側の機械式継手材料費含む	個	2	1, 350, 000	2, 700, 000		
プレキャストボックス(B1タイプ 標準部 12孔)		W1700×H1400×L1869	個	3	1, 160, 000	3, 480, 000		
プレキャストボックス(B2タイプ 標準部 12孔)		W1700×H1400×L1869	個	2	1, 160, 000	2, 320, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	PC函渠	内幅 170cm 内高 140cm 函渠質量 7.76 t	単位	m	数量	34. 3	単価	866, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス (C1タイプ 遮水壁部 12孔)		W1700×H1400×L1869	個	1	1, 350, 000	1, 350, 000		
プレキャストボックス (D1タイプ 頂・底版カブラー部		12孔) W1700×H1400×L1869	個	2	1, 220, 000	2, 440, 000		
プレキャストボックス (D2タイプ 側壁カブラー部		12孔) W1700×H1400×L1869	個	2	1, 220, 000	2, 440, 000		
【PC鋼棒組立工】								
PC鋼棒組立工		C種1号 (SBPR1080/1230) 径26mm	ヶ-ﾌﾟﾙ	48	23, 490	1, 127, 520		
PC鋼棒		C種1号 径26mm アンボンド加工 8m以上	k g	294	663	194, 922		
PC鋼棒		C種1号 径26mm アンボンド加工 5～8m未満	k g	843	658	554, 694		
PC鋼棒		C種1号 径26mm アンボンド加工 4～5m未満	k g	325	663	215, 475		
PC鋼棒		C種1号 径26mm アンボンド加工 3～4m未満	k g	193	675	130, 275		
PC鋼棒		C種1号 径26mm アンボンド加工 1～3m未満	k g	93	725	67, 425		
定着装置 定着用支圧板 (120×140 グラウトパイプ付)		1枚 ナット・ワッシャー (M27用) 各1個	組	96	5, 010	480, 960		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	PC函渠	内幅 170cm 内高 140cm 函渠質量 7.76 t	単位	m	数量	34. 3	単価	866, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着装置 カブラー用支圧板(120×120 グラウトパイ		ブ付) 2枚 カブラー(M27用) 1個	組	24	20, 000	480, 000		
【グラウト工】								
グラウト工		シース孔 φ 44mm	m	382. 9	1, 049	401, 662. 1		
【機械器具経費】								
機械器具経費		19日 11日	式	1		257, 200		
計							29, 705, 049. 5	
単価						866, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	可とう継手	伸び量 100mm 沈下量 100mm 内幅 170cm 内高 140cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 737, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
可とう継手設置		PC-PC □1700×1400用						
			箇所	1	256, 700	256, 700		
【材料費】								
可とう継手(PC-PC用) □1700×1400用		伸び量100mm 沈下量100mm対応 外水圧・内水圧0. 1MPa						
			組	1	1, 480, 000	1, 480, 000		
計						1, 736, 700		
単価						1, 737, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	耐圧ゴムプレート	伸び量 100mm 沈下量 100mm 内幅 170cm 内高 140cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 557, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
耐圧ゴムプレート設置		PC-PC □1700×1400用	箇所	1	186, 700	186, 700		
【材料費】								
耐圧ゴムプレート(PC-PC用) □1700×1400用		伸び量100mm 沈下量100mm対応 耐土圧200kN/m2	組	1	1, 370, 000	1, 370, 000		
計						1, 556, 700		
単価						1, 557, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	水膨張ゴム	20w×10t 2倍膨張	単位	m	数量	1	単価	2, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
水膨張ゴム設置		20w×10t 2倍膨張	m	1	935. 3	935. 3		
【材料費】								
水膨張ゴム		20w×10t 2倍膨張	m	1	1, 500	1, 500		
計						2, 435. 3		
単価						2, 436	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	機械式継手	D19×D19	単位	箇所	数量	68	単価	1, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
機械式継手(手間のみ) スリブ圧着継手		D19×D19 プレキャスト函体側は埋込 現場打ち	箇所	68	956. 6	65, 048. 8		
鉄筋工 加工・組立		組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 115	106, 200	12, 213		
(現場打ち側鉄筋 D19 L=750mm)								
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 115	116, 000	13, 340		
計						90, 601. 8		
単価						1, 333	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	アンカーボルト	SD345 D32 L=550mm	単位	本	数量	1	単価	11, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
アンカーボルト設置		SD345 D32 L=550 箱抜部無収縮モルタル含む	箇所	1	8, 979	8, 979		
【材料費】								
アンカーボルト SD345 D32 L=550mm M30ネジ切加工		L=40mm M30ナット・ワッシャ t6鋼製プレート含む	組	1	2, 560	2, 560		
計						11, 539		
単価						11, 540	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	差筋	SD345 D13 L=530mm	単位	本	数量	50	単価	426. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 026	127, 800	3, 322. 8		
【材料費】								
差筋		SD345 D13 L=530mm M12ネジ切加工 L=30mm	本	50	360	18, 000		
計						21, 322. 8		
単価						426. 5	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	265, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	147, 800	147, 800		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	118, 000	118, 000		
計						265, 800		
単価						265, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	237, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	121, 700	121, 700		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	116, 000	116, 000		
計						237, 700		
単価						237, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	目地板	ゴム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 ゴム発泡体t=20	m 2	1	6, 556	6, 556		
計						6, 556		
単価						6, 556	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	止水板	伸縮可とう吸収型止水板 幅280mm×厚16mm 耐震用・水膨張タイプ	単位	m	数量	1	単価	38, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種（ゴム製）	m	1	38, 650	38, 650		
(伸縮可とう吸収型止水板 幅280mm×厚16mm 耐震用・水膨張タイプ)								
計						38, 650		
単価						38, 650	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)敷厚 20cm	単位	m2	数量	26. 1	単価	7, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート 舗 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	5. 2	30, 600	159, 120		
(高炉 18-8-25(20)W/C指定なし)								
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5. 2	5, 296	27, 539. 2		
計						186, 659. 2		
単価						7, 152	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 890	28, 890		
	計					28, 890		
	単価					28, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	265, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	147, 800	147, 800		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	118, 000	118, 000		
計						265, 800		
単価						265, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	237, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	121, 700	121, 700		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	116, 000	116, 000		
計						237, 700		
単価						237, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	オートゲート(川表)	ステンレス製オートゲート 純径間1. 70m×吐口高1. 40m	単位	門	数量	1	単価	17, 680, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
ゲート設置(川表)		ステンレス製オートゲート □1. 70m×1. 40m	門	1	1, 579, 000	1, 579, 000		
【材料費】								
ステンレス製オートゲート		純径間 1. 70m×吐出高 1. 40m	門	1	16, 100, 000	16, 100, 000		
計						17, 679, 000		
単価						17, 680, 000	円／門	

1 次単価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	差筋(川表)	SD345 D16 L=210	単位	本	数量	52	単価	72. 65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 017	106, 200	1, 805. 4		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 017	116, 000	1, 972		
計						3, 777. 4		
単価						72. 65	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	差筋(川裏)	SD345 D16 L=200	単位	本	数量	63	単価	70. 54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 02	106, 200	2, 124		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 02	116, 000	2, 320		
計						4, 444		
単価						70. 54	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	467. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	467. 5	467. 5		
	計					467. 5		
	単価					467. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一34号	柵渠	(B1700+B1500)×H1400	単位	m	数量	9. 26	単価 132, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工費】							
柵渠設置		(B1700+B1500)×H1400	式	1		369, 500	
【材料費】							
片土留柵渠用柱		H2200(1500+700)	本	22	17, 500	385, 000	
片土留柵渠用柵板		B60×H298×L1410	枚	45	4, 950	222, 750	
片土留柵渠用柵板		B60×H298×L910	枚	15	3, 190	47, 850	
柵板切断加工費			枚	50	2, 000	100, 000	
【インパートコンクリート】							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1. 63	30, 600	49, 878	
(高炉 18-8-25(20)W/C指定なし)							
【基礎碎石】							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	柵渠	(B1700+B1500)×H1400	単位	m	数量	9. 26	単価	132, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	m 2	16. 3	1, 360	22, 168		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材設置			m 2	24	1, 055	25, 320		
(t=10mm)								
計						1, 222, 466		
単価						132, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	プレキャスト小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト小口止ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	連節フック張	1000×1000 再利用	単位	m2	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節フック張		作業半径20m以下	m 2	1	5,449	5,449		
【遮水シート】								
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m 2	1	3,301	3,301		
計						8,750		
単価						8,750	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	単位	m	数量	10	単価	35, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト基礎ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 556	85, 560		
【材料費】								
プレキャスト基礎ブロック		B500×H500×L1995 2割用 連結金具含む	個	5	51, 000	255, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	1, 474	10, 318		
計						350, 878		
単価						35, 090	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト縦帯ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	31, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト縦帯ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H700×L1995 連結金具含む	個	5	44, 900	224, 500		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						311, 816		
単価						31, 190	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	連節ﾌﾟﾛｯｸ張	1000×500 再利用	単位	m2	数量	1	単価	6, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節ﾌﾟﾛｯｸ張		作業半径20m以下	m 2	1	5, 449	5, 449		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材（全面）設置			m 2	1	1, 077	1, 077		
(t=10mm)								
計						6, 526		
単価						6, 526	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 960	1, 960		
計						1, 960		
単価						1, 960	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	転落防止柵	H=1100 アンカーボルト固定 入口扉2箇所	単位	m	数量	1	単価	48, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
転落防止柵設置		H=1100 アンカーボルト固定 入口扉3箇所含む	m	1	20, 430	20, 430		
【材料費】								
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定 入口扉3箇所含む	m	1	28, 200	28, 200		
計						48, 630		
単価						48, 630	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	銘板	JIS H2202 鋳物用銅合金地金 600×400×13	単位	枚	数量	1	単価	207, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置			枚	1	207, 900	207, 900		
計						207, 900		
単価						207, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	ステップ	W=300 φ 19	単位	本	数量	1	単価	2, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステップ		W=300 φ 19	個	1	2, 780	2, 780		
計						2, 780		
単価						2, 780	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	グラウトホール	径 100mm 長さ 480mm	単位	組	数量	1	単価	135, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
グラウトホール設置		φ 100 L=480	組	1	10, 400	10, 400		
【材料費】								
グラウトホール		SUS304 φ 100 L=480 沈下板付	組	1	125, 000	125, 000		
計						135, 400		
単価						135, 400	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 520	11, 520		
計						11, 520		
単価						11, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	635. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	635. 2	635. 2		
計						635. 2		
単価						635. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去	1000×500 再利用撤去	単位	m2	数量	1	単価	2, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去		再利用撤去 作業半径20m以下	m 2	1	2, 380	2, 380		
計						2, 380		
単価						2, 380	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	吸出し防止材撤去		単位	m2	数量	1	単価	117. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材撤去			m 2	1	117. 7	117. 7		
計						117. 7		
単価						117. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	地中配管撤去	FEP 径 80mm	単位	m	数量	1	単価	292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 4条	m	1	292	292		
計						292		
単価						292	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	光地中配線撤去	SM(1.31 μ m) 100C	単位	m	数量	1	単価	408. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	1	408. 8	408. 8		
計						408. 8		
単価						408. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 728	2, 728		
計						2, 728		
単価						2, 728	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超) 又(騒音対策必要) 有り 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 363	5, 363		
計						5, 363		
単価						5, 363	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
単価						1, 645	円／m3	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	コルゲートパイプ 設置・撤去	フランジ型 φ900	単位	m	数量	1	単価	26, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	15, 100	15, 100		
【損料】								
コルゲートパイプ損料		φ900 t=2.0mm 1年未満	m	1	11, 600	11, 600		
計						26, 700		
単価						26, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	仮設フラップゲート 設置・撤去	φ900用	単位	箇所	数量	1	単価	672, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
仮設用フラップゲート設置		コルゲートパイプ φ900用	箇所	1	209, 200	209, 200		
仮設用フラップゲート撤去		コルゲートパイプ φ900用	箇所	1	128, 800	128, 800		
【材料費】								
仮設用フラップゲート		コルゲートパイプ φ900用	個	1	334, 000	334, 000		
計						672, 000		
単価						672, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	連節ブロック張 設置・撤去	1000×1000 支給品	単位	m2	数量	1	単価	11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
連節ブロック張		作業半径20m以下	m 2	1	5, 449	5, 449		
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m 2	1	3, 301	3, 301		
連節ブロック		ジオロック (L型) 1000×1000×260	個	1	13, 600	0		
(支給品)								
【撤去】								
連節ブロック張撤去		再利用撤去 作業半径20m以下	m 2	1	2, 380	2, 380		
遮水シート撤去		t=11mm	m 2	1	367. 6	367. 6		
計						11, 497. 6		
単価						11, 500	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ウエルポイント 設置・撤去	設置、撤去 100本未満	単位	本	数量	1	単価	13, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置・撤去		設置・撤去 100本未満 有 商用電源(標準)	本	1	13, 010	13, 010		
計						13, 010		
単価						13, 010	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ウエルポイント ポンプ設置・撤去	設置、撤去	単位	組	数量	1	単価	138, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置・撤去		設置・撤去	組	1	138, 100	138, 100		
計						138, 100		
単価						138, 100	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ウエルポイント ポンプ 運転管理	ポンプ 組数 1組	単位	日	数量	1	単価	34, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ運転管理		商用電源(標準) 1組	日	1	34, 390	34, 390		
計						34, 390		
単価						34, 390	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 703	6, 703		
計						6, 703		
単価						6, 703	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	894. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	894. 1	894. 1		
計						894. 1		
単価						894. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	262. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	262. 3	262. 3		
計						262. 3		
単価						262. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	900. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	900. 6	900. 6		
計						900. 6		
単価						900. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	570. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	570. 3	570. 3		
計						570. 3		
単価						570. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)敷厚 20cm	単位	m2	数量	43. 6	単価	6, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート 舗 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8. 7	30, 600	266, 220		
(高炉 18-8-25(20)W/C指定なし)								
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5. 9	5, 296	31, 246. 4		
計						297, 466. 4		
単価						6, 823	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	28, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 890	28, 890		
	計					28, 890		
	単価					28, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	265, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	147, 800	147, 800		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	118, 000	118, 000		
計						265, 800		
単価						265, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	237, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	121, 700	121, 700		
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	116, 000	116, 000		
計						237, 700		
単価						237, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類（実質量） 1. 974 t	単位	個	数量	1	単価	42, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 24-8-25 (20) (高炉) 0. 79m3を超え0. 86m3以下	個	1	42, 940	42, 940		
計						42, 940		
単価						42, 940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類（実質量） 1. 974 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 12m超 0個 乱積 ラフテレンクレーン（油圧伸縮シブ型）最大吊上能力35t吊 標準	個	1	3, 077	3, 077		
計						3, 077		
単価						3, 077	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	プレキャストU型側溝	B300×H300	単位	m	数量	1	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 430	10, 430		
計						10, 430		
単価						10, 430	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	U型側溝端部処理	18-8-25 (20) (高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	2, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 09	39, 540	3, 558. 6		
(高炉 18-8-25 (20) W/C指定なし)								
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 8	9, 429	16, 972. 2		
計						20, 530. 8		
単価						2, 054	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	防草コンクリート	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	28. 3	単価	5, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【コンクリート】								
型枠工	防草コンクリート		m 2	1. 1	6, 064	6, 670. 4		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り		m 2	28. 3	4, 200	118, 860		
(高炉 18-8-25 (20) W/C指定なし)								
養生工	防草コンクリート		m 2	28. 3	109. 8	3, 107. 34		
【基礎碎石】								
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2	28. 3	1, 360	38, 488		
計						167, 125. 74		
単価						5, 906	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	プレキャスト笠コンクリート	作業半径:5.0mを超え20m以下 底幅 70cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	54, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
笠コンクリートブロック		作業半径:5.0mを超え20m以下 有り 24-8-25 (20) (高炉) 22m3以上25m3未満 無し 標準 全ての費用	m	10	17, 870	178, 700		
【材料費】								
笠コンクリートブロック		B700×H500×L2000 連結金具 高さ調整金具含む	個	5	71, 300	356, 500		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	3.5	1, 474	5, 159		
計						540, 359		
単価						54, 040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 6m 鋼矢板圧入長 6m以下	単位	枚	数量	1	単価	88, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5)		陸上 IIw型 6m以下	枚	1	13, 460	13, 460		
【材料費】								
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 IIw型 6m/枚 なし	枚	1	75, 320	75, 320		
計						88, 780		
単価						88, 780	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	11,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.36	86,390	117,490.4		
	(高炉 18-8-25(20)W/C指定なし)							
	(基礎碎石・目地材の材工含む)							
	計					117,490.4		
	単価					11,750	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	現場打小口止コンクリート 1	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1. 08	単価	78, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1. 08	78, 420	84, 693. 6		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 38	1, 588	603. 44		
計						85, 297. 04		
単価						78, 980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	現場打小口止コンクリート 2	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0. 7	単価	79, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	0. 7	78, 420	54, 894		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 34	1, 588	539. 92		
計						55, 433. 92		
単価						79, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	31, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	31, 580	31, 580		
	(高炉 18-8-25(20)W/C指定なし)							
	(目地材・水抜きパイプの材工含む)							
	計					31, 580		
	単価					31, 580	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 994	7, 994		
計						7, 994		
単価						7, 994	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	目地板 (天端コンクリート)	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	1	4, 165	4, 165		
計						4, 165		
単価						4, 165	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	現場打天端コンクリート	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	70, 340	70, 340		
	(高炉 18-8-25 (20) W/C指定なし)							
	計					70, 340		
	単価					70, 340	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	単位	m	数量	10	単価	34, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト基礎ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 556	85, 560		
【材料費】								
プレキャスト基礎ブロック		B500×H500×L1995 3割用 連結金具含む	個	5	50, 000	250, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	7	1, 474	10, 318		
計						345, 878		
単価						34, 590	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	プレキャスト小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト小口止ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	プレキャスト小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm 再利用	単位	m	数量	10	単価	8, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト小口止ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4	1, 474	5, 896		
計						87, 316		
単価						8, 732	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト縦帯ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	連節ブロック張 (高水)	1000×1000	単位	m2	数量	1	単価	22, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節ブロック張		作業半径20m以下	m 2	1	5, 449	5, 449		
【材料費】								
連節ブロック		ジオロック (突起タイプ L型) 1000×1000×190	個	1	13, 600	13, 600		
【遮水シート】								
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m 2	1	3, 301	3, 301		
計						22, 350		
単価						22, 350	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	連節ブロック張 (低水)	1000×1000	単位	m2	数量	1	単価	20, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節ブロック張		作業半径20m以下	m 2	1	5, 449	5, 449		
【材料費】								
連節ブロック		ジオロック (突起タイプ L型) 1000×1000×190	個	1	13, 600	13, 600		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材（全面）設置			m 2	1	1, 077	1, 077		
(t=10mm)								
計						20, 126		
単価						20, 130	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	単位	m	数量	10	単価	35, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト基礎ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 556	85, 560		
【材料費】								
プレキャスト基礎ブロック		B500×H500×L1995 2割用 連結金具含む	個	5	51, 000	255, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	1, 474	10, 318		
計						350, 878		
単価						35, 090	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	プレキャスト小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト小口止ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト縦帯ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	31, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト縦帯ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H700×L1995 連結金具含む	個	5	44, 900	224, 500		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						311, 816		
単価						31, 190	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	連節ﾌﾟﾛｯｸ張	1000×500 再利用	単位	m2	数量	1	単価	6, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節ﾌﾟﾛｯｸ張		作業半径20m以下	m 2	1	5, 449	5, 449		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材（全面）設置			m 2	1	1, 077	1, 077		
(t=10mm)								
計						6, 526		
単価						6, 526	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 960	1, 960		
計						1, 960		
単価						1, 960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	706. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	706. 1	706. 1		
計						706. 1		
単価						706. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 674	1, 674		
計						1, 674		
単価						1, 674	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 186	2, 186		
計						2, 186		
単価						2, 186	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	706. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	706. 1	706. 1		
計						706. 1		
単価						706. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	2, 406	2, 406		
計						2, 406		
単価						2, 406	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 291	2, 291		
	計					2, 291		
	単価					2, 291	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	法肩ブロック	高さ250mm 幅1000mm	単位	m	数量	10	単価	19, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
法肩ブロック設置		B500/1000×H250×L2000	m	10	2, 539	25, 390		
【材料費】								
法肩ブロック		B500/1000×H250×L2000	個	5	34, 700	173, 500		
計						198, 890		
単価						19, 890	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	7,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,164	7,164		
計						7,164		
単価						7,164	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	転落防止柵	H=1100 アンカーボルト固定 入口扉1箇所	単位	m	数量	1	単価	48, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
転落防止柵設置		H=1100 アンカーボルト固定 入口扉3箇所含む	m	1	20, 430	20, 430		
【材料費】								
転落防止柵		H=1100 アンカーボルト固定 入口扉3箇所含む	m	1	28, 200	28, 200		
計						48, 630		
単価						48, 630	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	転落防止柵	H=1100 コンクリート建込 縦格子	単位	m	数量	1	単価	11, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	11, 470	11, 470		
(H=1100 根入長=200 (Co建込) 縦格子)								
計						11, 470		
単価						11, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	ステップ	W=300 φ19	単位	本	数量	1	単価	2, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステップ		W=300 φ19	個	1	2, 780	2, 780		
計						2, 780		
単価						2, 780	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	単位	m	数量	10	単価	34, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト基礎ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 556	85, 560		
【材料費】								
プレキャスト基礎ブロック		B500×H500×L1995 3割用 連結金具含む	個	5	50, 000	250, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	7	1, 474	10, 318		
計						345, 878		
単価						34, 590	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	プレキャスト横帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	プレキャスト天端ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	21, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5, 073	50, 730		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						216, 626		
単価						21, 670	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	プレキャスト階段	3割用	単位	m2	数量	1	単価	25, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節ブロック張		作業半径20m以下						
			m 2	1	5, 449	5, 449		
【材料費】								
階段ブロック		3割用						
			個	1. 58	10, 600	16, 748		
【遮水シート】								
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)						
			m 2	1	3, 301	3, 301		
計						25, 498		
単価						25, 500	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	単位	m	数量	10	単価	37, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト基礎ブロック		作業半径26m以下	m	10	10, 970	109, 700		
【材料費】								
プレキャスト基礎ブロック		B500×H500×L1995 3割用 連結金具含む	個	5	50, 000	250, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	7	1, 474	10, 318		
計						370, 018		
単価						37, 010	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	プレキャスト横帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	27, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		作業半径26m以下	m	10	10, 440	104, 400		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						270, 296		
単価						27, 030	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-115号	プレキャスト天端ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	21, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5, 073	50, 730		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						216, 626		
単価						21, 670	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	プレキャスト階段	3割用	単位	m2	数量	1	単価	24, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節ブロック張		作業半径30m以下						
			m 2	1	6, 225	6, 225		
【材料費】								
階段ブロック		3割用						
			個	1. 58	10, 600	16, 748		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材（全面）設置								
			m 2	1	1, 077	1, 077		
(t=10mm)								
計						24, 050		
単価						24, 050	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	1000×2000	単位	m2	数量	1	単価	13, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
平ﾌﾟﾛｯｸ張	作業半径30m以下		m 2	1	3, 119	3, 119		
【材料費】								
平ブロック	50/60×1000×2000		個	0. 5	17, 700	8, 850		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材（全面）設置			m 2	1	1, 077	1, 077		
(t=10mm)								
計						13, 046		
単価						13, 050	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	単位	m	数量	10	単価	31, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト基礎ブロック			m	10	5, 102	51, 020		
【材料費】								
プレキャスト基礎ブロック		B500×H500×L1995 2割用 連結金具含む	個	5	51, 000	255, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	1, 474	10, 318		
計						316, 338		
単価						31, 640	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	プレキャスト横帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		作業半径20m以下	m	10	8, 142	81, 420		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						247, 316		
単価						24, 740	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	プレキャスト天端ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	21, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5, 073	50, 730		
【材料費】								
プレキャスト帯コンクリート		B300×H500×L1995 連結金具含む	個	5	32, 000	160, 000		
【基礎碎石】								
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4	1, 474	5, 896		
計						216, 626		
単価						21, 670	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	プレキャスト階段	2割用	単位	m2	数量	1	単価	20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
連節ブロック張		作業半径20m以下						
			m 2	1	5, 449	5, 449		
【材料費】								
階段ブロック		2割用						
			個	2. 5	5, 500	13, 750		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材（全面）設置								
			m 2	1	1, 077	1, 077		
(t=10mm)								
計						20, 276		
単価						20, 280	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	1000×2000	単位	m2	数量	1	単価	13, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
平ﾌﾟﾛｯｸ張		作業半径20m以下	m 2	1	3, 838	3, 838		
【材料費】								
平ブロック		50/60×1000×2000	個	0. 5	17, 700	8, 850		
【吸出し防止材】								
吸出し防止材（全面）設置			m 2	1	1, 077	1, 077		
(t=10mm)								
計						13, 765		
単価						13, 770	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一123号	コンクリート叩き	18-8-25 (20) (高炉) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	39, 540	3, 954		
(高炉 18-8-25 (20) W/C指定なし)								
計						3, 954		
単価						3, 954	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	配管設置 (埋設部)	FEP 管径 80mm 4条	単位	m	数量	1	単価	2, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置 (埋設部)		4条 FEP管80mm 全ての費用	m	1	2, 761	2, 761		
計						2, 761		
単価						2, 761	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	埋設表示鋲	S20C φ 25	単位	箇所	数量	1	単価	1, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
埋設表示鋲設置		S20C φ 25	箇所	1	686	686		
【材料費】								
埋設表示鋲		S20C φ 25	箇所	1	1, 060	1, 060		
計						1, 746		
単価						1, 746	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	光地中配線	SM 1.31 μ m 100C 再利用	単位	m	数量	1	単価	408. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	408. 8	408. 8		
(通線試験含む)								
計						408. 8		
単価						408. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	光ケーブル接続	SM 1.31 μ m 100C	単位	箇所	数量	1	単価	81, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25 ϕ (心) 以下 0本/箇所	箇所	1	81, 240	81, 240		
(クロス ϕ 組立及び気密試験含む)								
計						81, 240		
単価						81, 240	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 520	11, 520		
計						11, 520		
単価						11, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	20, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	20, 670	20, 670		
計						20, 670		
単価						20, 670	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	635. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	635. 2	635. 2		
計						635. 2		
単価						635. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	基礎杭切断	PHC杭 φ400 L=1m	単位	本	数量	1	単価	5, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎杭切断		PHC杭 φ400	本	1	5, 612	5, 612		
計						5, 612		
単価						5, 612	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一132号	鋼矢板引抜き	II型 引拔長 4m以下	単位	枚	数量	1	単価 7, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイロパマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式242kW 4m以下 200t吊クレーン使用	枚	1	7, 864	7, 864	
計						7, 864	
単価						7, 864	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一133号	鋼矢板切断	II型 L=0. 25m	単位	枚	数量	1	単価 6, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	1	6, 567	6, 567	
計						6, 567	
単価						6, 567	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去(仮高水護岸)	1000×1000 再利用撤去	単位	m2	数量	1	単価	2, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去		再利用撤去 作業半径20m以下	m 2	1	2, 380	2, 380		
計						2, 380		
単価						2, 380	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去(既設護岸)	1000×500 再利用撤去	単位	m2	数量	1	単価	2, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張撤去		再利用撤去 作業半径20m以下	m 2	1	2, 380	2, 380		
計						2, 380		
単価						2, 380	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一136号	プレキャスト小口止ブロック撤去(仮高水護岸)	幅 30cm 高さ 50cm 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック撤去		作業半径20m以下	m	1	4, 140	4, 140		
計						4, 140		
単価						4, 140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	遮水シート撤去	t=11mm	単位	m2	数量	1	単価	367. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート撤去		t=11mm	m 2	1	367. 6	367. 6		
計						367. 6		
単価						367. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	吸出し防止材撤去		単位	m2	数量	1	単価	117. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材撤去			m 2	1	117. 7	117. 7		
計						117. 7		
単価						117. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 728	2, 728		
計						2, 728		
単価						2, 728	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	4, 470	4, 470		
計						4, 470		
単価						4, 470	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超) 又(騒音対策必要) 有り 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 363	5, 363		
計						5, 363		
単価						5, 363	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 750	3, 750		
計						3, 750		
単価						3, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
単価						1, 645	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	扉体(小形水門)	プレートカータ構造スライダゲート 純径間(数値入力) 1.7m 有効高(数値入力) 1.4m 四方水密方式 設計水深(	単位	門	数量	1	単価	626, 407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主要部材費(水門) 標準	扉体 プレートカータ構造スライダ(小形) 四方 SS製 6.188m 1.7m 1.4m ステンレス 新切18cr	式	1		80, 155		
	副部材費(率計上) 水門	扉体 プレートカータ構造スライダゲート(小形) SS製 80155円	式	1		8, 015		
	部品費(率計上) 水門	扉体 プレートカータ構造スライダゲート(小形) SS製 80155円	式	1		13, 225		
	扉体部品費(積上)		式	1		42, 670		
	補助材料費 13%		式	1		11, 462		
	労務費(扉体) [水門]	補正しない プレートカータ構造スライダゲート(小形) 505kg 25kg 1.7m 1.4m 四方水密	門	1	392, 400	392, 400		
	工場塗装(水門) 標準	扉体 小形(プレートカータ構造ローラ・スライダ) 普通鋼材 392400円	式	1		78, 480		
	計					626, 407		
	単価					626, 407	円/門	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-146号	戸当り(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ(数値入力) 3.3m 純径間(数値入力) 1.7m 設計水深(	単位	門分	数量	1	単価	893,617
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主要部材費(水門) 標準	戸当り プレートゲート構造スライド(小形) 四方 6.188m 10m ステンレス 新切18cr	式	1		423,102		
	副部材費(率計上) 水門	戸当り プレートゲート構造スライドゲート(小形) 423102円	式	1		25,386		
	戸当り副部材費(積上)		式	1		57,302		
	部品費(率計上) 水門	戸当り プレートゲート構造スライドゲート(小形) 423102円	式	1		4,231		
	補助材料費 13%		式	1		65,752		
	労務費(戸当り) [水門]	補正しない プレートゲート構造スライドゲート(小形) 3.3m 1.7m 四方水密 1門	門	1	294,300	294,300		
	工場塗装(水門) 標準	戸当り 小形(プレートゲート構造ローラースライド) 294300円	式	1		23,544		
	計					893,617		
	単価					893,617	円/門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	開閉装置(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート ラック式	単位	門分	数量	1	単価	1, 287, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	開閉装置	手動20kN	台	1	1, 287, 550	1, 287, 550		
	計					1, 287, 550		
	単価					1, 287, 550	円／門分	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリ-攪拌工(ICT) 二軸施工(変位低減型)	φ1600mm 杭式 打設長17.1m 杭長12.8m	単位	本	数量	1	単価	298,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	32,200	4,025		
	特殊作業員		人	0.25	27,200	6,800		
	普通作業員		人	0.125	25,400	3,175		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	7.645	19,900	152,135		
	深層混合処理機運転 二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	日	0.125	526,400	65,800		
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ-式	日	0.125	77,280	9,660		
	スリ-ラント運転	40m3/h	日	0.125	96,600	12,075		
	諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		44,930		
	計					298,600		
	単価					298,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリ-攪拌工(ICT) 二軸施工(変位低減型)	φ1600mm 杭式 打設長17.4m 杭長13.6m	単位	本	数量	1	単価	308,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	32,200	4,025		
	特殊作業員		人	0.25	27,200	6,800		
	普通作業員		人	0.125	25,400	3,175		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	8.123	19,900	161,647		
	深層混合処理機運転 二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	日	0.125	526,400	65,800		
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ-式	日	0.125	77,280	9,660		
	スリ-ラント運転	40m3/h	日	0.125	96,600	12,075		
	諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		45,018		
	計					308,200		
	単価					308,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリ-攪拌工(ICT) 二軸施工(変位低減型)	φ1600mm 杭式 打設長17.6m 杭長13.8m	単位	本	数量	1	単価	310, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 125	32, 200	4, 025		
	特殊作業員		人	0. 25	27, 200	6, 800		
	普通作業員		人	0. 125	25, 400	3, 175		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	8. 243	19, 900	164, 035		
	深層混合処理機運転 二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	日	0. 125	526, 400	65, 800		
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ-式	日	0. 125	77, 280	9, 660		
	スリ-ラント運転	40m3/h	日	0. 125	96, 600	12, 075		
	諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		44, 930		
	計					310, 500		
	単価					310, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリ-攪拌工(ICT) 二軸施工(変位低減型)	φ1600mm 杭式 打設長17.8m 杭長14m	単位	本	数量	1	単価	312,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	32,200	4,025		
	特殊作業員		人	0.25	27,200	6,800		
	普通作業員		人	0.125	25,400	3,175		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	8.362	19,900	166,403		
	深層混合処理機運転 二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	日	0.125	526,400	65,800		
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ-式	日	0.125	77,280	9,660		
	スリ-ラント運転	40m3/h	日	0.125	96,600	12,075		
	諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		44,962		
	計					312,900		
	単価					312,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリ-攪拌工(ICT) 二軸施工(変位低減型)	φ1600mm 杭式 打設長18m 杭長14. 2m	単位	本	数量	1	単価	315, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	32, 200	4, 025		
特殊作業員			人	0. 25	27, 200	6, 800		
普通作業員			人	0. 125	25, 400	3, 175		
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	8. 482	19, 900	168, 791		
深層混合処理機運転 二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	日	0. 125	526, 400	65, 800		
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スリ-式	日	0. 125	77, 280	9, 660		
スリ-ラント運転		40m3/h	日	0. 125	96, 600	12, 075		
諸雑費（率＋まるめ） 49%			式	1		44, 974		
計						315, 300		
単価						315, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリ-攪拌工(ICT) 二軸施工(変位低減型)	φ1600mm 杭式 打設長18m 杭長14m	単位	本	数量	1	単価	312, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 125	32, 200	4, 025		
	特殊作業員		人	0. 25	27, 200	6, 800		
	普通作業員		人	0. 125	25, 400	3, 175		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	8. 362	19, 900	166, 403		
	深層混合処理機運転 二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	日	0. 125	526, 400	65, 800		
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ-式	日	0. 125	77, 280	9, 660		
	スリ-ラント運転	40m3/h	日	0. 125	96, 600	12, 075		
	諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		44, 962		
	計					312, 900		
	単価					312, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイロパマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式	継施工無し 10H型 打込長4m以下 150t吊クレーン使用	単位	枚	数量	10	単価	16, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 244	32, 200	7, 856		
	とび工		人	0. 488	30, 900	15, 079		
	普通作業員		人	0. 244	25, 400	6, 197		
	パイロパマ杭打機運転(陸上施工) 打込み 油圧式	排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット形鋼矢板用) 10H型	日	0. 244	542, 600	132, 394		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1, 574		
	計					163, 100		
	単価					16, 310	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	44, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板		SYW295 10H型 L=2. 5m	枚	1	44, 560	44, 560			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						44, 560			
単価						44, 560	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	53, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 10H型 L=3m	枚	1	53, 472	53, 472		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53, 480		
単価						53, 480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 10H型 6.5m/枚 なし	単位	枚	数量	1	単価	114, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）	t	0. 562	200, 000	112, 400		
	地域エキストラ	関東 陸上12m以下	t	0. 562	3, 000	1, 686		
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					114, 100		
	単価					114, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイロパマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式	継施工無し 10H型 打込長6m以下 150t吊クレーン使用	単位	枚	数量	10	単価	19, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294	32, 200	9, 466		
とび工			人	0. 588	30, 900	18, 169		
普通作業員			人	0. 294	25, 400	7, 467		
パイロパマ杭打機運転(陸上施工) 打込み 油圧式		排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット形鋼矢板用) 10H型	日	0. 294	542, 600	159, 524		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 874		
計						196, 500		
単価						19, 650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ハブローマ施工による鋼矢板打込み 陸上 油圧式	継施工無し 10H型 打込長9m以下 150t吊クレーン使用	単位	枚	数量	10	単価	23, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 357	32, 200	11, 495		
とび工			人	0. 714	30, 900	22, 062		
普通作業員			人	0. 357	25, 400	9, 067		
ハブローマ杭打機運転(陸上施工) 打込み 油圧式		排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット形鋼矢板用) 10H型	日	0. 357	542, 600	193, 708		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 268		
計						238, 600		
単価						23, 860	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	パイロパシマ施工による可とう鋼矢板 打込み(Nmax<50)	陸上 油圧式 10H型 矢板長6. 5m 打込長4m以下	単位	枚	数量	10	単価 41, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 56	32, 200	18, 032	
	普通作業員		人	0. 56	25, 400	14, 224	
	とび工		人	1. 11	30, 900	34, 299	
	溶接工		人	0. 56	35, 700	19, 992	
	パイロパシマ運転[油圧式・可変超高周波型・排ガス(3次)]	[振り子式・ハット形鋼矢板900mm用]	日	0. 56	571, 800	320, 208	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4, 045	
	計					410, 800	
	単価					41, 080	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1, 010, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板(川表胸壁部)		SYW295 10H型 L=6. 5m(全長7m)	枚	1	1, 010, 000	1, 010, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010, 000		
単価						1, 010, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板(遮水壁部)		SYW295 10H型 L=6. 5m(全長7m)	枚	1	1, 000, 000	1, 000, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 000, 000		
単価						1, 000, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D16	単位	箇所	数量	1	単価	1, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工 K型溶接 昼間		時間的制約無し 立向き D16						
			箇所	1	1, 541	1, 541		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 541		
単価						1, 541	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	106, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25						
			t	1	106, 200	106, 200		
計						106, 200		
単価						106, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブロック組立工	□1700×1400 PC函渠7. 76t/個 塗膜防水含む	単位	ブ ロ ッ ク	数量	1	単価	112, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	32, 200	9, 660		
	特殊作業員		人	1. 4	27, 200	38, 080		
	普通作業員		人	1. 3	25, 400	33, 020		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力6 0 t 吊	日	0. 2	101, 000	20, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11, 240		
	計					112, 200		
	単価					112, 200	円／ブ ロ ッ ク	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	無収縮モルタル(接合部)	無収縮剤(セメント系プレミックスタイプ) 1875kg/m3	単位	m 3	数量		単価	
						1		311, 300
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1, 875	166	311, 250		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		50		
	計					311, 300		
	単価					311, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PC鋼棒組立工	C種1号(SBPR1080/1230) 径26mm	単位	ケーブル	数量	10	単価	23, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32, 200	32, 200		
	特殊作業員		人	4. 5	27, 200	122, 400		
	普通作業員		人	2. 4	25, 400	60, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		19, 340		
	計					234, 900		
	単価					23, 490	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	グラウト工	シース孔 φ 44mm	単位	m	数量	100	単価	1, 049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	32, 200	9, 660		
	特殊作業員		人	1. 6	27, 200	43, 520		
	普通作業員		人	1. 5	25, 400	38, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13, 620		
	計					104, 900		
	単価					1, 049	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械器具経費	19日 11日	単位	式	数量	1	単価	257, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緊張ジャッキ・ポンプ損料	PC鋼棒 26mm						
			供用日	38	6, 230	236, 740		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A						
			日	11	1, 860	20, 460		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					257, 200		
	単価					257, 200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	可とう継手設置	PC-PC □1700×1400用	単位	箇所	数量	1	単価	256, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32, 200	64, 400		
	特殊作業員		人	2	27, 200	54, 400		
	普通作業員		人	2	25, 400	50, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	53, 200	53, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33, 900		
	計					256, 700		
	単価					256, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	耐圧ゴムプレート設置	PC-PC □1700×1400用	単位	箇所	数量	1	単価	186, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	32, 200	48, 300		
	特殊作業員		人	1. 5	27, 200	40, 800		
	普通作業員		人	1. 5	25, 400	38, 100		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	53, 200	53, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6, 300		
	計					186, 700		
	単価					186, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水膨張マシ設置	20w×10t 2倍膨張	単位	m	数量	100	単価	935. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	32, 200	12, 880		
	普通作業員		人	3	25, 400	76, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4, 450		
	計					93, 530		
	単価					935. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手(手間のみ) スリプ圧着継手	D19×D19 プレキャスト函体側は埋込 現場打ち	単位	箇所	数量	100	単価	956. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32, 200	32, 200		
	鉄筋工		人	1. 7	30, 800	52, 360		
	普通作業員		人	0. 4	25, 400	10, 160		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		940		
	計					95, 660		
	単価					956. 6	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アンカーボルト設置	SD345 D32 L=550 箱抜部無収縮モルタル含む	単位	箇所	数量	10	単価	8, 979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 26	32, 200	8, 372		
	特殊作業員		人	0. 69	27, 200	18, 768		
	普通作業員		人	0. 45	25, 400	11, 430		
	コンクリート混和剤 無収縮モルタル材		k g	290	166	48, 140		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3, 080		
	計					89, 790		
	単価					8, 979	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	127, 800	127, 800		
計						127, 800		
単価						127, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	147, 800	147, 800		
計						147, 800		
単価						147, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	121, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	121, 700	121, 700		
	計					121, 700		
	単価					121, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	32, 200	51, 520		
	とび工		人	8. 5	30, 900	262, 650		
	普通作業員		人	1. 3	25, 400	33, 020		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	53, 200	74, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		130, 630		
	計					552, 300		
	単価					5, 523	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 9	32, 200	93, 380		
	型わく工		人	5. 3	31, 500	166, 950		
	とび工		人	2. 5	30, 900	77, 250		
	普通作業員		人	5. 7	25, 400	144, 780		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		62, 640		
	計					545, 000		
	単価					5, 450	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 194
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	32, 200	61, 180		
	とび工		人	8. 4	30, 900	259, 560		
	普通作業員		人	1. 8	25, 400	45, 720		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	53, 200	42, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		110, 380		
	計					519, 400		
	単価					5, 194	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ゲート設置(川表)	ステンレス製オートゲート □1. 70m×1. 40m	単位	門	数量	1	単価	1, 579, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	9	25, 400	228, 600		
	機械設備据付工		人	35	31, 600	1, 106, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3	53, 200	159, 600		
	エンジンウエルダ*	230～250A	日	4	4, 684	18, 736		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		66, 064		
	計					1, 579, 000		
	単価					1, 579, 000	円／門	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表面打継処理	チツビソク	単位	m 2	数量	10	単価	2, 736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	32, 200	3, 220		
	特殊作業員		人	0. 4	27, 200	10, 880		
	普通作業員		人	0. 3	25, 400	7, 620		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		5, 640		
	計					27, 360		
	単価					2, 736	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	柵渠設置	(B1700+B1500) × H1400	単位	式	数量	1	単価	369, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32, 200	64, 400		
	特殊作業員		人	2	27, 200	54, 400		
	普通作業員		人	4	25, 400	101, 600		
	バックホウ(クローラ型)運転 標準型 クレーン機能付・	排対3次 山積0. 8m3/平積0. 6m3 吊能力2. 9t	日	2	74, 530	149, 060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					369, 500		
	単価					369, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト小口止ブロック	作業半径20m以下	単位	m	数量	10	単価	8, 142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 59	32, 200	18, 998		
特殊作業員			人	0. 59	27, 200	16, 048		
普通作業員			人	0. 59	25, 400	14, 986		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 59	53, 200	31, 388		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 420		
単価						8, 142	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック張	作業半径20m以下	単位	m 2	数量	10	単価	5, 449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 22	32, 200	7, 084		
	特殊作業員		人	0. 2	27, 200	5, 440		
	普通作業員		人	0. 3	25, 400	7, 620		
	ブロック工		人	0. 5	32, 200	16, 100		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 2	53, 200	10, 640		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		7, 606		
	計					54, 490		
	単価					5, 449	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト基礎ブロック	作業半径20m以下	単位	m	数量	10	単価	8, 556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 62	32, 200	19, 964		
特殊作業員			人	0. 62	27, 200	16, 864		
普通作業員			人	0. 62	25, 400	15, 748		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 62	53, 200	32, 984		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85, 560		
単価						8, 556	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト縦帯ブロック	作業半径20m以下	単位	m	数量	10	単価	8, 142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 59	32, 200	18, 998		
	特殊作業員		人	0. 59	27, 200	16, 048		
	普通作業員		人	0. 59	25, 400	14, 986		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 59	53, 200	31, 388		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81, 420		
	単価					8, 142	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 960	1, 960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 960		
	単価					1, 960	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	転落防止柵設置	H=1100 アンカーボルト固定 入口扉3箇所含む	単位	m	数量	10	単価	20, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32, 200	32, 200		
	特殊作業員		人	2	27, 200	54, 400		
	普通作業員		人	2	25, 400	50, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	53, 200	53, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13, 700		
	計					204, 300		
	単価					20, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

銘板設置		単位	枚	数量	1	単価	207, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 3	32, 200	9, 660		
普通作業員		人	0. 8	25, 400	20, 320		
銘板	600×400×13 JIS H2202 鋳物用銅合金地金	個	1	175, 000	175, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2, 920		
計					207, 900		
単価					207, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウトホール設置	φ 100 L=480	単位	組	数量	100	単価	10, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合板円形型枠		m 2	18. 85	14, 070	265, 219		
	沈下板設置・ｸﾞﾗウト管設置・砂埋戻し		組	100	5, 440	544, 000		
	無収縮モルタル注入		m 3	0. 67	344, 300	230, 681		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					1, 040, 000		
	単価					10, 400	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 511. 5	11, 511		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					11, 520		
	単価					11, 520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック張撤去	再利用撤去 作業半径20m以下	単位	m 2	数量	10	単価	2, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	32, 200	3, 542		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 200	2, 720		
	普通作業員		人	0. 15	25, 400	3, 810		
	ブロック工		人	0. 25	32, 200	8, 050		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 1	53, 200	5, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		358		
	計					23, 800		
	単価					2, 380	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	吸出し防止材撤去		単位	m 2	数量	100	単価	117. 7
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
	土木一般世話役		人	0. 05	32, 200	1, 610		
	普通作業員		人	0. 4	25, 400	10, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 770		
	単価					117. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 4条	単位	m	数量	100	単価	292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	29, 200	29, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 200		
単価						292	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	408. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	29, 200	40, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 880		
単価						408. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(無筋コンクリート殻)		㈱日の丸商事 中間処理場	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(アスファルト殻)		新栄建材(有)	m 3	100	1, 645	164, 500		
計						164, 500		
単価						1, 645	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	438
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	32, 200	9, 499		
	とび工		人	0. 295	30, 900	9, 115		
	普通作業員		人	0. 295	25, 400	7, 493		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 520	17, 263		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		430		
	計					43, 800		
	単価					438	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 209日 無 有	単位	枚	数量		単価	17, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16, 093	16, 093		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					17, 200		
	単価					17, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 131日 無 有	単位	枚	数量		単価	12, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	11, 266	11, 266		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					12, 370		
	単価					12, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設用ラップゲート設置	コルゲートパイプ φ 900用	単位	箇所	数量	1	単価	209, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32, 200	32, 200		
	機械設備据付工		人	2	31, 600	63, 200		
	普通作業員		人	2	25, 400	50, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 6 t 吊	日	1	48, 400	48, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		14, 600		
	計					209, 200		
	単価					209, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設用フラッグゲート撤去	コルゲートパイプ φ 900用	単位	箇所	数量	1	単価	128, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 200	16, 100		
	機械設備据付工		人	1	31, 600	31, 600		
	普通作業員		人	1	25, 400	25, 400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 6 t 吊	日	1	48, 400	48, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7, 300		
	計					128, 800		
	単価					128, 800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遮水シート撤去	t=11mm	単位	m 2	数量	100	単価	367. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	32, 200	8, 050		
	普通作業員		人	1. 13	25, 400	28, 702		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					36, 760		
	単価					367. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(アスファルト殻 小規模)	（株）磯建 リサイクル資材センター	m 3	100	4, 935	493, 500		
	計					493, 500		
	単価					4, 935	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	765. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	29, 200	14, 600		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m	m	100	539	53, 900		
附属品費 15%			式	1		8, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						76, 590		
単価						765. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	単位	m	数量	100	単価	1, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 2	29, 200	181, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						181, 100		
単価						1, 811	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	配線・配管	配管各種 0%	単位	m	数量	1	単価	148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂製可とう電線管		PF-S 28mm	m	1	148	148		
計						148		
単価						148	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	408. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	29, 200	40, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 880		
単価						408. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 100C	単位	m・本	数量	1	単価	1, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（４芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C	m	1	1, 110	1, 110		
計						1, 110		
単価						1, 110	円／m・本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	671. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	29, 200	67, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 160		
単価						671. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル架空配線	18mm以下 新設 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	30, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 06	29, 200	30, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 960		
単価						30, 960	円／径間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	単位	m	数量	1	単価	95
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2 種 A 級 2 2 m m 2	k g	0. 174	550	95		
	計					95		
	単価					95	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル直線接続	25ﾒｰﾌﾟ (心) 以下 0本/箇所	単位	箇所	数量		単価	
						1		81, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	1. 2	40, 500	48, 600		
	電気通信技術員		人	1. 2	27, 200	32, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81, 240		
	単価					81, 240	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	59, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 88	40, 500	35, 640		
電気通信技術員			人	0. 88	27, 200	23, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59, 580		
単価						59, 580	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル接続損失試験	100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	1. 4	40, 500	56, 700		
	電気通信技術員		人	1. 4	27, 200	38, 080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					94, 780		
	単価					94, 780	円／対向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル試験用等心線接続	10テープ(心) 当り	単位	組	数量	1	単価	14, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電気通信技術者			人	0. 22	40, 500	8, 910		
電気通信技術員			人	0. 22	27, 200	5, 984		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	128, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	別途計上	本	1	0	0		
	電工		人	1. 8	29, 200	52, 560		
	普通作業員		人	3	25, 400	76, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					128, 800		
	単価					128, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	7, 777
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 175	29, 200	5, 110		
普通作業員			人	0. 105	25, 400	2, 667		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 777		
単価						7, 777	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口19cm 3.5kN	単位	本	数量	1	単価	49, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3. 5 k N	本	1	49, 100	49, 100		
計						49, 100		
単価						49, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	足場ボルト	CP用	単位	本	数量	1	単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	1	228	228		
計						228		
単価						228	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート根かせ	A型(バンド付)	単位	個	数量	1	単価	5, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	5, 940	5, 940		
計						5, 940		
単価						5, 940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	がいし（配電線用）	玉 100×100	単位	個	数量	1	単価	775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	775	775		
計						775		
単価						775	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	巻付グリップ	シンプル、玉碍子用 22mm2	単位	個	数量	1	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	1	314	314		
計						314		
単価						314	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 有 商用電源(標準)	単位	本	数量	100	単価	13, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置		100本未満 有 商用電源(標準)	本	100	7, 754	775, 400		
ウエルポイント撤去		100本未満	本	100	5, 263	526, 300		
計						1, 301, 700		
単価						13, 010	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	138, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウエルポイントポンプ設置		組	1	87, 880	87, 880		
	ウエルポイントポンプ撤去		組	1	50, 220	50, 220		
	計					138, 100		
	単価					138, 100	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源(標準) 1組	単位	日	数量	1	単価	34, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	32, 200	6, 440		
	特殊作業員		人	0. 7	27, 200	19, 040		
	諸雑費（率+まるめ） 35%		式	1		8, 910		
	計					34, 390		
	単価					34, 390	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイント工損料	1組 42本 154m 無 126日	単位	式	数量	1	単価	2, 418, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1	1, 410, 000	1, 410, 000		
	ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	42	12, 400	520, 800		
	ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	154	3, 160	486, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		560		
	計					2, 418, 000		
	単価					2, 418, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ジェット装置損料	無 2日	単位	式	数量	1	単価	191, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷設用機材部分（ジェット装置）		（ウェルポイント）	組	1	191, 000	191, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						191, 000		
単価						191, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 047	70, 470		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 980	32, 670		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 900	1, 140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					104, 300		
	単価					10, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	6, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 43	32, 200	13, 846		
	型わく工		人	0. 86	31, 500	27, 090		
	普通作業員		人	0. 52	25, 400	13, 208		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 496		
	計					60, 640		
	単価					6, 064	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 6	32, 200	19, 320	
	特殊作業員		人	1. 1	27, 200	29, 920	
	普通作業員		人	1. 9	25, 400	48, 260	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20) W/C指定なし	m 3	12. 1	23, 000	278, 300	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	45, 320	40, 334	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 866	
	計					420, 000	
	単価					4, 200	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	109. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 09	32, 200	2, 898		
	普通作業員		人	0. 31	25, 400	7, 874		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		208		
	計					10, 980		
	単価					109. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.333	32,200	10,722		
	特殊作業員		人	0.333	27,200	9,057		
	とび工		人	0.667	30,900	20,610		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IIw型	日	0.333	184,100	61,305		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.333	95,030	31,644		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,262		
	計					134,600		
	単価					13,460	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 IIw型 6m/枚 なし	単位	枚	数量	1	単価	75, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y W 2 9 5	t	0. 371	200, 000	74, 200		
	地域エキストラ	関東 陸上12m以下	t	0. 371	3, 000	1, 113		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					75, 320		
	単価					75, 320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) IIw型 陸上	単位	回	数量	1	単価	109, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 29	32, 200	9, 338		
	特殊作業員		人	0. 29	27, 200	7, 888		
	とび工		人	0. 58	30, 900	17, 922		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IIw型	日	0. 25	184, 100	46, 025		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	95, 030	28, 509		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					109, 700		
	単価					109, 700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	31, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	15, 540	1, 554, 000		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6, 500	650, 000		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	41. 44	23, 000	953, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		880		
	計					3, 158, 000		
	単価					31, 580	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	法肩ブロック設置	B500/1000×H250×L2000	単位	m	数量	100	単価	2, 539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 43	32, 200	46, 046		
	特殊作業員		人	1. 43	27, 200	38, 896		
	普通作業員		人	2. 86	25, 400	72, 644		
	バックホウクローラ型運転[標準型・クレーン機能付き・排ガス(第2次)]標準バケット容量(山積/平積)0. 5/0. 4m3吊能力2. 9t		日	1. 43	57, 450	82, 153		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14, 161		
	計					253, 900		
	単価					2, 539	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 647	164, 700		
	転落防止柵	H=1100 根入長=200（Co建込）縦格子	m	100	9, 820	982, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 147, 000		
	単価					11, 470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	作業半径20m以下	単位	m	数量	10	単価	8, 142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 59	32, 200	18, 998		
特殊作業員			人	0. 59	27, 200	16, 048		
普通作業員			人	0. 59	25, 400	14, 986		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 59	53, 200	31, 388		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 420		
単価						8, 142	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト基礎ブロック	作業半径26m以下	単位	m	数量	10	単価	10, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 62	32, 200	19, 964		
特殊作業員			人	0. 62	27, 200	16, 864		
普通作業員			人	0. 62	25, 400	15, 748		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 62	92, 000	57, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						109, 700		
単価						10, 970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	作業半径26m以下	単位	m	数量	10	単価	10, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 59	32, 200	18, 998		
特殊作業員			人	0. 59	27, 200	16, 048		
普通作業員			人	0. 59	25, 400	14, 986		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 59	92, 000	54, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						104, 400		
単価						10, 440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック張	作業半径30m以下	単位	m 2	数量	10	単価	6, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 22	32, 200	7, 084		
	特殊作業員		人	0. 2	27, 200	5, 440		
	普通作業員		人	0. 3	25, 400	7, 620		
	ブロック工		人	0. 5	32, 200	16, 100		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 2	92, 000	18, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		7, 606		
	計					62, 250		
	単価					6, 225	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	平ブロック張	作業半径30m以下	単位	m ²	数量	10	単価	3, 119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	32, 200	3, 220		
	ブロック工		人	0. 2	32, 200	6, 440		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 200	2, 720		
	普通作業員		人	0. 14	25, 400	3, 556		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 1	92, 000	9, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 38%		式	1		6, 054		
	計					31, 190		
	単価					3, 119	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	平ブロック張	作業半径20m以下	単位	m 2	数量	10	単価	3, 838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	32, 200	3, 220		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 200	2, 720		
	普通作業員		人	0. 34	25, 400	8, 636		
	ブロック工		人	0. 2	32, 200	6, 440		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 2	53, 200	10, 640		
	諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		6, 724		
	計					38, 380		
	単価					3, 838	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	20, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20, 668. 2	20, 668		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					20, 670		
	単価					20, 670	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基礎杭切断	PHC杭 φ400	単位	本	数量	10	単価	5, 612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1. 7	27, 200	46, 240		
杭破碎機運転		杭径 φ 300～600mm	日	0. 5	3, 128	1, 564		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8, 316		
計						56, 120		
単価						5, 612	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイルロッド施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 4m以下 200t吊クレーン使用	単位	枚	数量	10	単価	7, 864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 128	32, 200	4, 121		
	とび工		人	0. 256	30, 900	7, 910		
	普通作業員		人	0. 128	25, 400	3, 251		
	パイルロッド杭打機運転(陸上施工)	引抜き 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW	日	0. 128	493, 800	63, 206		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		152		
	計					78, 640		
	単価					7, 864	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	35, 700	4, 641		
普通作業員			人	0. 04	25, 400	1, 016		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	522	328		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 220	577		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 567		
単価						6, 567	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト小口止ブロック撤去	作業半径20m以下	単位	m	数量	10	単価	4, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	32, 200	9, 660		
特殊作業員			人	0. 3	27, 200	8, 160		
普通作業員			人	0. 3	25, 400	7, 620		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 3	53, 200	15, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 400		
単価						4, 140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	樋管付属物撤去 防護柵・巻上機・	スライダゲート・管理橋・無停電電源装置・機側装置他	単位	式	数量	1	単価	3, 641, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9	32, 200	289, 800		
普通作業員			人	27	25, 400	685, 800		
とび工			人	9	30, 900	278, 100		
設備機械工			人	36	28, 000	1, 008, 000		
溶接工			人	9	35, 700	321, 300		
電工			人	10	29, 200	292, 000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	9	53, 200	478, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		287, 200		
計						3, 641, 000		
単価						3, 641, 000	円／式	

参考資料 (1)

單個使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 111日 無 有	単位	枚	数量		単価	
						1		10,650
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	9,546	9,546		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		4		
	計					10,650		
	単価					10,650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ 110×110短期仮設(1年) 対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	32, 200	9, 466		
	特殊作業員		人	0. 294	27, 200	7, 996		
	普通作業員		人	0. 294	25, 400	7, 467		
	耐候性大型土のう	丸型 φ 110cm×110cm 短期仮設（1年） 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	48, 860	14, 364		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		247		
	計					77, 240		
	単価					7, 724	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	32, 200	2, 801		
	特殊作業員		人	0. 087	27, 200	2, 366		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	57, 350	4, 989		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		14		
	計					10, 170		
	単価					1, 017	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	29, 200	7, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 300		
単価						73	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D管）敷設	36mm以下 撤去(不使用) 埋設以外	単位	m	数量	100	単価	905. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 1	29, 200	90, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90, 520		
単価						905. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	671. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	29, 200	67, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 160		
単価						671. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル架空配線	18mm以下 撤去(再使用) 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	30, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 06	29, 200	30, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 960		
単価						30, 960	円／径間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	128, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8	29, 200	52, 560		
普通作業員			人	3	25, 400	76, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						128, 800		
単価						128, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップ あり	単位	本	数量	1	単価	3, 915
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電 工			人	0. 088	29, 200	2, 569		
普通作業員			人	0. 053	25, 400	1, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 915		
単価						3, 915	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 47.1km 無 有 7760円	単位	台	数量	1	単価	94, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	7, 760	7, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					94, 760		
	単価					94, 760	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	8, 547, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	27, 200	1, 757, 120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	9. 9	101, 000	999, 900		
運搬費等率 210%			式	1		5, 789, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		238		
計						8, 547, 000		
単価						8, 547, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラー系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 575, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	27, 200	307, 360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	101, 000	313, 100		
運搬費等率 315%			式	1		1, 954, 449		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						2, 575, 000		
単価						2, 575, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレンス系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 681, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20. 5	27, 200	557, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 6 0 t 吊	日	5. 7	101, 000	575, 700		
運搬費等率 313%			式	1		3, 547, 229		
諸雑費（まるめ）			式	1		471		
計						4, 681, 000		
単価						4, 681, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 47. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5, 340	5, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 340		
単価						5, 340	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	家屋調査費（一式）	3010千円	単位	式	数量	1	単価	3, 010, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費			式	1		3, 010, 000		
計						3, 010, 000		
単価						3, 010, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	電力基本料金	119千円	単位	式	数量	1	単価	119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		119, 000		
計						119, 000		
単価						119, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	地質調査費（一式入力）	8880千円	単位	式	数量	1	単価	8, 880, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1		8, 880, 000		
計						8, 880, 000		
単価						8, 880, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	主要部材費（水門）標準	扉体 プレートカッター構造スライト（小形） 四方 ＳＳ製 6.188m 1.7m 1.4m ステンレス 新切18cr	単位	式	数量	1	単価	80, 155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スキンプレート（水門） ＳＳ製		k g	227	110. 69	25, 126		
	桁（水門） ＳＳ製	プレートカッター構造スライト（小形）	k g	253	115. 56	29, 236		
	支圧板・ゴム押え板等（水門）	ステンレス 新切18cr	k g	25	1, 031. 74	25, 793		
	計					80, 155		
	単価					80, 155	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	副部材費（率計上）水門	扉体 プレートカッター構造スライダゲート(小形) SS製 80155円	単位	式	数量	1	単価	8, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費（率計上）			式	1		8, 015		
計						8, 015		
単価						8, 015	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	部品費（率計上）水門	扉体 プレートカッター構造スライダゲート(小形) SS製 80155円	単位	式	数量	1	単価	13, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費（率計上）			式	1		13, 225		
計						13, 225		
単価						13, 225	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	扉体部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	42, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密ゴム		合成ゴム P形	k g	7	4, 300	30, 100		
水密ゴム		合成ゴム 平形	k g	3	4, 190	12, 570		
計						42, 670		
単価						42, 670	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	労務費（扉体）〔水門〕	補正しない プレートガード構造スライドゲート(小形) 505kg 25kg 1. 7m 1. 4m 四方水密	単位	門	数量	1	単価	392, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造スライドゲート製作（小形）		補正しない 扉体 505kg 25kg 1. 7m 1. 4m 四方水密 1 門	門	1	392, 400	392, 400		
計						392, 400		
単価						392, 400	円／門	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	工場塗装（水門）標準	扉体 小形(プレートカータ構造ロー・スライト) 普通鋼材 392400円	単位	式	数量	1	単価	78, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装費(水門)			式	1		78, 480		
計						78, 480		
単価						78, 480	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	主要部材費（水門）標準	戸当り プレートカータ構造スライト(小形) 四方 6.188m 10m ステンレス 新切18cr	単位	式	数量	1	単価	423, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部戸当り桁（水門）		プレートカータ構造スライト(小形)	k g	41	122. 16	5, 008		
水密板・レールフレーム・ガイドプレート（水門）		プレートカータ構造スライト(小形) ステンレス 新切18cr	k g	371	1, 126. 94	418, 094		
計						423, 102		
単価						423, 102	円／式	

参考資料 (1)

單個使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	戸当り副部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	57, 302
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板 SUS材	SUS304 t=4 無	k g	49	634. 14	31, 072			
鋼板 SUS材	SUS304 t=6 無	k g	36	634. 14	22, 829			
鋼板 SUS材	SUS304 t=12 無	k g	3	830. 14	2, 490			
等辺山形鋼 SUS 3 0 4	SUS304 6×50×50	k g	1	911. 12	911			
計					57, 302			
単価					57, 302	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	部品費（率計上）水門	戸当り プレートガード構造スライドゲート(小形) 423102円	単位	式	数量	1	単価	4, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費（率計上）			式	1		4, 231		
計						4, 231		
単価						4, 231	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	労務費（戸当り） [水門]	補正しない プレートガード構造スライドゲート(小形) 3. 3m 1. 7m 四方水密 1門	単位	門	数量	1	単価	294, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造スライドゲート製作（小形）		補正しない 戸当り 1. 7m 3. 3m 四方水密 1門	門	1	294, 300	294, 300		
計						294, 300		
単価						294, 300	円／門	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工場塗装（水門）標準	戸当り 小形(プレートゲート構造ロー・スライト) 294300円	単位	式	数量	1	単価	23, 544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場塗装費(水門)		式	1		23, 544		
	計					23, 544		
	単価					23, 544	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

開閉装置	手動20kN	単位	台	数量	1	単価	1, 287, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手動ラック式開閉装置	20kN	台	1	1, 040, 000	1, 040, 000		
ラック棒	20kN用	m	2. 3	91, 500	210, 450		
軸継手	20kN用	個	1	37, 100	37, 100		
計					1, 287, 550		
単価					1, 287, 550	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	2. 4無 79km	単位	式	数量	1	単価	272, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		272, 000		
計						272, 000		
単価						272, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	据付材料費（水門）	プレートカーク構造スライダート(小形) 無 455400円	単位	式	数量	1	単価	13, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		13, 662		
計						13, 662		
単価						13, 662	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 455400円	単位	式	数量	1	単価	6, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		6, 831		
計						6, 831		
単価						6, 831	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	据付（水門）	補正しない プレートガード構造スライドゲート(小形) 全体 1. 7m 1. 4m 四方水密 無 1門 無	単位	門	数量	1	単価	455, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造スライドゲート据付（小形）		補正しない 全体 1. 7m 1. 4m 四方水密 無 1門 無 無	門	1	455, 400	455, 400		
計						455, 400		
単価						455, 400	円／門	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	機械経費（クレーン）	トラッククレーン 油圧式4.9t 3日 無	単位	式	数量	1	単価	148, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	3	49, 500	148, 500		
計						148, 500		
単価						148, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	機械経費（電気溶接機）	ディーゼルエンジン付・200A排出ガス対策型(第2次基準値) 5時間 4日 無	単位	式	数量	1	単価	14, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流2 0 0 A	日	4	3, 512	14, 048		
計						14, 048		
単価						14, 048	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	雑機械器具損料	4254円	単位	式	数量	1	単価	4, 254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	雑器具損料		式	1		4, 254		
	計					4, 254		
	単価					4, 254	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	32, 200	51, 520		
	とび工		人	7	30, 900	216, 300		
	普通作業員		人	1. 3	25, 400	33, 020		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	53, 200	74, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		127, 580		
	計					502, 900		
	単価					5, 029	円／掛㎡	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理機運転 二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	単位	日	数量	1	単価	526, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 300	30, 300		
	軽油		L	99	148	14, 652		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W × 2 杭径φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 61	299, 000	481, 390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					526, 400		
	単価					526, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スラー式	単位	日	数量	1	単価	77, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スラー式	供用日	1. 61	48, 000	77, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 280		
単価						77, 280	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	スラプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラー式〔スラプラント全自動〕		プラント練能力4 0 m 3／h	供用日	1. 61	60, 000	96, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96, 600		
単価						96, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み 油圧式	排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット形鋼矢板用) 10H型	単位	日	数量	1	単価	542, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 300	30, 300		
軽油			L	478. 1	148	70, 758		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N		供用日	1. 31	132, 000	172, 920		
クレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェット型]	排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊		供用日	1. 31	205, 000	268, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						542, 600		
単価						542, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み 油圧式	排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット形鋼矢板用) 10H型	単位	日	数量	1	単価	542, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 300	30, 300		
軽油			L	478. 1	148	70, 758		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N		供用日	1. 31	132, 000	172, 920		
クレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェット型]	排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊		供用日	1. 31	205, 000	268, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						542, 600		
単価						542, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み 油圧式	排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット形鋼矢板用) 10H型	単位	日	数量	1	単価	542, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 300	30, 300		
軽油			L	478. 1	148	70, 758		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N		供用日	1. 31	132, 000	172, 920		
クレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェット型]	排出ガス対策型(2014年規制) 150t吊		供用日	1. 31	205, 000	268, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						542, 600		
単価						542, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ運転[油圧式・可変超高周波型・排ガス(3次)]	[振り子式・ハット形鋼矢板900mm用]	単位	日	数量	1	単価	571, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 300	30, 300		
	軽油		L	478. 1	148	70, 758		
	パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N	供用日	1. 5	132, 000	198, 000		
	クレーン[油圧駆動クインチ・ラジジブ・排対型(2014年規制)]	損料 150t吊	供用日	1. 33	205, 000	272, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					571, 800		
	単価					571, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	106, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	32, 200	12, 880		
	鉄筋工		人	2. 8	30, 800	86, 240		
	普通作業員		人	0. 2	25, 400	5, 080		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 000		
	計					106, 200		
	単価					106, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート混和剤 無収縮モルタル材		単位	k g	数量	1	単価	166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1	166	166		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						166		
単価						166	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	127, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 200	16, 100		
	鉄筋工		人	3. 3	30, 800	101, 640		
	普通作業員		人	0. 3	25, 400	7, 620		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 440		
	計					127, 800		
	単価					127, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	147, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 200	16, 100		
	鉄筋工		人	3. 5	30, 800	107, 800		
	普通作業員		人	0. 3	25, 400	7, 620		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 428		
	計					147, 800		
	単価					147, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	121, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	32, 200	12, 880		
	鉄筋工		人	2. 9	30, 800	89, 320		
	普通作業員		人	0. 2	25, 400	5, 080		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 568		
	計					121, 700		
	単価					121, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	エンジンウェルダ [*]	230～250A	単位	日	数量	1	単価	4, 684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	19	148	2, 812		
エンジンウェルダ賃料		230～250A 長期割引	日	1. 8	1, 040	1, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 684		
単価						4, 684	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転 標準型 クレーン機能付・	排対3次 山積0. 8m3/平積0. 6m3 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	74, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 300	30, 300		
バックホウ(クローラ型)損料 標準型 クレーン機能付・		排対3次 山積0. 8m3/平積0. 6m3 吊能力2. 9t	供用日	1. 5	20, 900	31, 350		
軽油			L	87	148	12, 876		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						74, 530		
単価						74, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	合板円形型枠		単位	m 2	数量	100	単価	14, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 4	32, 200	141, 680		
	普通作業員		人	17. 5	25, 400	444, 500		
	型わく工		人	20. 6	31, 500	648, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		171, 920		
	計					1, 407, 000		
	単価					14, 070	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	沈下板設置・グラウト管設置・砂埋戻し		単位	組	数量	1	単価	5, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 2	27, 200	5, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 440		
単価						5, 440	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	無収縮モルタル注入		単位	m 3	数量	10	単価	344, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 44	32, 200	78, 568		
	特殊作業員		人	2. 44	27, 200	66, 368		
	普通作業員		人	4. 88	25, 400	123, 952		
	コンクリート混和剤 無収縮モルタル材		k g	18, 750	166	3, 112, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		61, 612		
	計					3, 443, 000		
	単価					344, 300	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 300	30, 300		
軽油			L	119	148	17, 612		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58, 520		
単価						58, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイント設置	100本未満 有 商用電源(標準)	単位	本	数量	100	単価	7, 754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 7	32, 200	86, 940		
	特殊作業員		人	7. 5	27, 200	204, 000		
	普通作業員		人	11. 5	25, 400	292, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		192, 360		
	計					775, 400		
	単価					7, 754	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価	5, 263
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	32, 200	57, 960		
	特殊作業員		人	5	27, 200	136, 000		
	普通作業員		人	7. 6	25, 400	193, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		139, 300		
	計					526, 300		
	単価					5, 263	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価	87, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	32, 200	9, 660		
	特殊作業員		人	0. 9	27, 200	24, 480		
	普通作業員		人	1. 2	25, 400	30, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		23, 260		
	計					87, 880		
	単価					87, 880	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価	50, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	32, 200	3, 220		
	特殊作業員		人	0. 6	27, 200	16, 320		
	普通作業員		人	0. 8	25, 400	20, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		10, 360		
	計					50, 220		
	単価					50, 220	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ウェルポイントポンプ	(ウェルポイント)	単位	組	数量	1	単価	1, 410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウェルポイントポンプ		(ウェルポイント)	組	1	1, 410, 000	1, 410, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 410, 000		
単価						1, 410, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ウェルポイント	(ウェルポイント)	単位	本	数量	1	単価	12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウェルポイント		(ウェルポイント)	本	1	12, 400	12, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 400		
単価						12, 400	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ヘッダーライン	(ウェルポイント)	単位	m	数量	1	単価	3, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッダーライン		(ウェルポイント)	m	1	3, 160	3, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 160		
単価						3, 160	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	敷設用機材部分（ジェット装置）	(ウェルポイント)	単位	組	数量	1	単価	191, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷設用機材部分（ジェット装置）		(ウェルポイント)	組	1	191, 000	191, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						191, 000		
単価						191, 000	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 300	30, 300		
	軽油		L	37	148	5, 476		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	5, 960	9, 536		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					45, 320		
	単価					45, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IIw型	単位	日	数量	1	単価	184, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	146	148	21, 608		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第3次）広幅鋼矢板用 圧入1000kN	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						184, 100		
単価						184, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 300	30, 300		
	軽油		L	92	148	13, 616		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力25t吊	供用日	1. 49	34, 300	51, 107		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					95, 030		
	単価					95, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ_クローラ型運転[標準型・クレーン機能付き・排ガス(第2次)]標準バケット容量(山積/平積)0. 5/0. 4m3吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	57, 450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	30, 300	30, 300		
軽油		L	53. 7	148	7, 947		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス第2次 バケット容量0. 5 m 3 吊2. 9 t	供用日	1. 5	12, 800	19, 200		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					57, 450		
単価					57, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭破碎機運転	杭径 φ 300～600mm	単位	日	数量	1	単価	3, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1. 3	153	198		
	杭破碎機	杭径 φ 3 0 0 ～ 6 0 0 mm	供用日	1	2, 930	2, 930		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 128		
	単価					3, 128	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW	単位	日	数量	1	単価	493, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 300	30, 300		
軽油			L	491	148	72, 668		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N		供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策（2 0 1 4年）最大吊上能力2 0 0 t 吊		供用日	1. 21	214, 000	258, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						493, 800		
単価						493, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	48, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 300	30, 300		
	軽油		L	63	148	9, 324		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 210	9, 228		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					48, 860		
	単価					48, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	57, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 300	30, 300		
	軽油		L	101	148	14, 948		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 000	12, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57, 350		
	単価					57, 350	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	水密ゴム	合成ゴム P形	単位	k g	数量	1	単価	4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密ゴム		合成ゴム（P形）	K g	1	4, 300	4, 300		
計						4, 300		
単価						4, 300	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	水密ゴム	合成ゴム 平形	単位	k g	数量	1	単価	4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密ゴム		合成ゴム（平形）	K g	1	4, 190	4, 190		
計						4, 190		
単価						4, 190	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	プレートガード構造スライドゲート 製作（小形）	補正しない 扉体 505kg 25kg 1.7m 1.4m 四方水密 1 門	単位	門	数量	1	単価	392, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	12	32, 700	392, 400		
計						392, 400		
単価						392, 400	円／門	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼板 SUS材	SUS304 t=4 無	単位	k g	数量	1, 000	単価	634. 14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス板		S U S 3 0 4 4 ≤ t ≤ 6	k g	1, 120	580	649, 600		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-84	184	-15, 456		
計						634, 144		
単価						634. 14	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼板 SUS材	SUS304 t=6 無	単位	k g	数量	1, 000	単価	634. 14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス板		S U S 3 0 4 4 ≤ t ≤ 6	k g	1, 120	580	649, 600		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-84	184	-15, 456		
計						634, 144		
単価						634. 14	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鋼板 SUS材	SUS304 t=12 無	単位	k g	数量	1, 000	単価	830. 14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス板		S U S 3 0 4 9 < t ≤ 1 2	k g	1, 120	755	845, 600		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-84	184	-15, 456		
計						830, 144		
単価						830. 14	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	等辺山形鋼 SUS304	SUS304 6×50×50	単位	k g	数量	1, 000	単価	911. 12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		SUS304 L6×50×50	K g	1, 100	840	924, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 18 c r	k g	-70	184	-12, 880		
計						911, 120		
単価						911. 12	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	プレートガード構造スライドゲート 製作（小形）	補正しない 戸当り 1.7m 3.3m 四方水密 1門	単位	門	数量	1	単価	294, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	9	32, 700	294, 300		
計						294, 300		
単価						294, 300	円／門	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレートガーダ構造スライドゲート 据付（小形）	補正しない 全体 1.7m 1.4m 四方水密 無 1門 無 無 無	単位	門	数量	1	単価	455, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	12	31, 600	379, 200		
	普通作業員		人	3	25, 400	76, 200		
	計					455, 400		
	単価					455, 400	円／門	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ	単位	日	数量	1	単価	3, 512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	11. 5	148	1, 702		
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ	日	1	1, 810	1, 810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 512		
	単価					3, 512	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート混和剤 無収縮モルタル材		単位	k g	数量	1	単価	166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1	166	166		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						166		
単価						166	円／k g	

R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 土木、鋼橋等工場製作工事価格 ----- 572, 600, 000

(2) 機械設備工事価格 ----- 6, 530, 000

(3) 工事価格合計 ----- 579, 130, 000
(1)+(2) (万円未満切り捨て)

(4) 消費税相当額 ----- 57, 913, 000

(5) 請負工事価格 ----- 637, 043, 000

(3)+(4)

(6) 入札書比較価格 ----- 579, 130, 000

(請負工事費の100/110)

(7) 調査基準価格 ----- 581, 757, 000

(8) 調査基準価格の100/110 ----- 528, 870, 000

(万円未満切り捨て)

R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	336, 245, 913
(2) 共通仮設費 -----	64, 883, 269
(3) 純工事費 -----	401, 129, 182

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	99, 283, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	500, 412, 182
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	72, 187, 818
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	572, 600, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	57, 260, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	629, 860, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	572, 600, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	575, 289, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	522, 990, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	72, 193, 202	)
-------------------	--------------	---

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 製作原価	3, 519, 574	(15) 機器単体費	1, 287, 550
(2) 据付工事原価	1, 681, 869	(16) 合算機器単体費	0
(3) 中止期間中の現場維持等の費用	0		
(4) 設計技術費	189, 000		
(5) 工事原価	5, 390, 443		
(1)+(2)+(4)			
(6') 一般管理費等 (計上額)	1, 139, 557	((6) 一般管理費等 (計算額)	1, 142, 773)
(7') その他費目計	0		
(8) 業務委託料等	0		
(9) 工事価格	6, 530, 000		
(5)+(6')+(7')+(8) (万円未満切り捨て)			
(10) 消費税等相当額	653, 000		
(11) 請負工事費	7, 183, 000		
(9)+(10)			
(12) 入札書比較価格	6, 530, 000		
(請負工事費の100/110)			
(13) 調査基準価格	0		
(14) 調査基準価格の100/110	0		

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事

合算工事： 0

対象工事費	339,255,913	直接工事費	336,245,913	準備費	0	事業損失	3,010,000
-------	-------------	-------	-------------	-----	---	------	-----------

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	844,603	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	---------	-----	---	------	---

非対象額計（－） 3,010,000

管理費区分1 0 (橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)

管理費区分2, 7 0 (工場原価)

管理費区分5 0 (一般管理費等のみ対象額)

管理費区分9 3,010,000 (間接費非対象額)

管理費区分T 0 (全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額)

対象額 支 給 品（＋） 20,753,600

無償貸付機械評価額（＋） 0

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	356,999,513	現工事	0	合算工事	0
----------	-------------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	356,154,910		0		0
------------------	-------------	--	---	--	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.14 %		0 %
--------	--------	--	-----

施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	7.14 %
--------	--------

計上額	25,489,000		0		0
-----	------------	--	---	--	---

比較結果 当該追加工事 A

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	356, 154, 910	直接工事費	336, 245, 913		
非対象額計（－）	844, 603				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	844, 603	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	20, 753, 600				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	356, 154, 910	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0. 61 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0. 61 %				
計上額	2, 172, 000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	37,222,269				
運搬費	22,324,992	準備費	488,062	事業損失防止施設費	3,010,000
安全費	0	役務費	153,015	技術管理費	11,246,200
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					64,883,269

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）

合算工事：

対象工事費	944,869	据付直接工事費	944,869	事業損失	0
-------	---------	---------	---------	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額

単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（－）

管理費区分2	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)
--------	---	---------------------

管理費区分3	0	(機器単体費)
--------	---	---------

管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
--------	---	---------------

管理費区分7	0	(支給品（製作品・機器単体費）の額)
--------	---	--------------------

管理費区分9	0	(率計算の非対象額)
--------	---	------------

管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額
--------	---	--------------------------

対象額（＋）	0
--------	---

支給品（＋）	0
--------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	944,869	現工事	0	合算工事	0
----------	---------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	944,869	現工事	0	合算工事	0
------------------	---------	-----	---	------	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	19.81 %	0 %
--------	---------	-----

施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	19.81 %
--------	---------

計上額

単独（追加工事）	187,000	現工事	0	合算工事	0
----------	---------	-----	---	------	---

調整工事計上額	0
---------	---

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費（積上分）

運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				

共通仮設費（積上分）計 0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	401,129,182	単独（追加工事）直接工事費	336,245,913	単独（追加工事）共通仮設費	64,883,269
非対象額計（一）	11,960,200				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	11,960,200	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	20,753,600				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	409,922,582	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	409,077,979		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	24.22 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	24.22 %		0 %		
計上額	99,283,000		0		0
			18,953,060（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

据付間接費・現場管理費

[illegible]

設計技術費

製作原価						
単独（追加工事）	3, 519, 574					
据付工事原価						
単独（追加工事）	1, 681, 869					
非対象額計（－）	0					
管理費区分 5	0	（一般管理費のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）				
管理費区分 T	0	（対象額に含まれる全処分費）				
管理費区分 M	0	（設計技術費のみ非対象額）				
中止期間中の現場維持費	0	（据付工事原価に含まれる中止期間中の現場維持費計上額）				
対象額（＋）						
支給品費	0					
設計技術費対象額						
単独（追加工事）	5, 201, 443	現工事	0	合算工事	0	
全処分費を除く設計技術費対象額	5, 201, 443					
標準設計技術費率						
工種	水門設備（小形水門）					
単独（追加工事）	3. 64 %	現工事	0 %	合算工事	0 %	
設計技術費						
単独（追加工事）	189, 000	現工事	0	合算工事	0	
					調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	下館河川事務所 工務課	工事番号	2026060009	第 0 回変更
発注年月	令和08年06月	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	主工種
				河川・道路構造物工事

工事原価	500, 412, 182				
純工事費	401, 129, 182	現場管理費	99, 283, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	11, 960, 200				
管理費区分 9	11, 960, 200	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	488, 451, 982	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	487, 607, 379	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	488, 451, 982				
契約保証に係る補正值	0. 04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	14. 74 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	72, 187, 818				
業務委託料等	0				
調査基準価格	575, 289, 000				
調査基準価格の100/110	522, 990, 000	（ 91. 34 % ）			

一般管理費等（当初）

主たる工種						
単独（追加工事）	水門設備（小形水門）					
工事原価						
単独（追加工事）	5, 390, 443	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）	0					
管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）				
管理費区分 T	0	全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額				
一般管理費等対象工事原価						
単独（追加工事）	5, 390, 443	現工事	0	合算工事	0	
全処分費を除く一般管理費等対象額	5, 390, 443					
標準一般管理費率						
単独（追加工事）	26. 12 %	現工事	0 %	合算工事	0 %	
製作原価における機器単体費（管理費区分 3）						
単独（追加工事）	1, 287, 550	現工事	0	合算工事	0	
工事原価に占める機械単体費の比率（K）						
単独（追加工事）	0. 24	現工事	0	合算工事	0	
機器単体費補正係数（R）						
単独（追加工事）	0. 81	現工事	0	合算工事	0	
前払金支出割合による補正係数						
単独（追加工事）	1	現工事	0			
財団法人等による補正係数	1	現工事	0			
契約保証に係る一般管理費等対象工事原価						
契約保証に係る補正值	0. 04					
一般管理費等率						
単独（追加工事）	21. 2 %	現工事	0 %	合算工事	0 %	
一般管理費等						
単独（追加工事）	1, 139, 557	現工事	0	合算工事	0	
業務委託料等						
	0					
調査基準価格						
	0					
調査基準価格100/110	0	（ 0 %）				

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事

国土交通省 関東地方整備局
下館河川事務所 工務課

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
樋門・樋管		式		1		
河川土工 【 I 期工事】		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式		1		
盛土工 (ICT)		式		1		
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3		2,000		
法面整形工 (ICT)		式		1		
法面整形 (切土部) (ICT)	軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		330		
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2		430		
地盤改良工 【 I 期工事】		式		1		
固結工 (ICT)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
スラー攪拌 (ICT)	セメント系固化材 (特殊土用) 杭径 1600mm 長さ (打設長) 17.1~18m 長さ (杭長) 12.8~14.2m	式		1		
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
樋門・樋管本体工 【 I 期工事 】		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
基面整正		式		1		
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
矢板工		式		1		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 2.5m 鋼矢板 打込長 4m以下	枚		15		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 3m 鋼矢板打 込長 4m以下	枚		9		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板 打込長 4m以下	枚		10		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板 打込長 6m以下	枚		12		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板 打込長 9m以下	枚		4		
可とう鋼矢板 (川表胸壁部)	10H型 可とう鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢 板打込長 4m以下	枚		2		
可とう鋼矢板 (遮水壁部)	10H型 可とう鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢 板打込長 4m以下	枚		2		
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=500 フレア溶接 L=100mm	本		96		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
函渠工		式		1		
均しコンクリート	18-8-25(20) (高炉) 敷厚 20cm	m2		110		
コンクリート	内空幅 1.7m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3		60		
PC函渠	内幅 170cm 内高 140cm 函渠質量 7.76 t	m		34.3		
可とう継手	伸び量 100mm 沈下量 100mm 内幅 170cm 内高 140cm	箇所		3		
耐圧ゴムプレート	伸び量 100mm 沈下量 100mm 内幅 170cm 内高 140cm	箇所		3		
水膨張ゴム	20w×10t 2倍膨張	m		16		
機械式継手	D19×D19	箇所		68		
アンカーボルト	SD345 D32 L=550mm	本		3		
差筋	SD345 D13 L=530mm	本		50		
鉄筋	SD345 D13	t		1.97		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t		0.93		
目地板	コゑ発泡体t=20	m2		6		
止水板	伸縮可とう吸収型止水板 幅280mm×厚16mm 耐震用・水膨張タイプ	m		15		
型枠	一般型枠	式		1		
足場	安全ネット必要	式		1		
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式		1		
翼壁工 (川裏)		式		1		
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 20cm	m2		26		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3		21		
鉄筋	SD345 D13	t		0.89		
鉄筋	SD345 D16～25	t		0.27		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠	一般型枠	式		1		
足場	安全ネット必要	式		1		
ゲート工		式		1		
オートゲート(川表)	ステンレス製オートゲート 純径間1.70m×吐口高1.40m	門		1		
二次コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3		3		
二次コンクリート型枠	一般型枠	式		1		
差筋(川表)	SD345 D16 L=210	本		52		
差筋(川裏)	SD345 D16 L=200	本		63		
表面打継処理		式		1		
水路工 【I期工事】		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
基面整正		式		1		
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2		60		
堤内水路工		式		1		
柵渠	(B1700+B1500)×H1400	m		9		
法覆護岸工 【Ⅰ期工事】		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック工 (連節ブロック張) (仮高水護岸)		式		1		
ブロック小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		6.7		
連節ブロック張	1000×1000 再利用	m ²		285		
コンクリートブロック工 (連節ブロック張) (現況復旧)		式		1		
ブロック基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	m		17		
ブロック縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		17		
ブロック縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 70cm	m		13.7		
連節ブロック張	1000×500 再利用	m ²		228		
現場発生品運搬 (仮置場～現場)	連節ブロック	式		1		
植生工		式		1		
張芝	張芝工 500m ² 以上	m ²		60		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
附属物設置工 【 I 期工事】		式		1		
防止柵工		式		1		
転落防止柵	H=1100 アンカーボルト固定 入口扉2箇所	m		23		
銘板工		式		1		
銘板	JIS H2202 鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚		1		
点検施設工		式		1		
ステップ	W=300 φ19	本		8		
クワートホール工		式		1		
クワートホール	径 100mm 長さ 480mm	組		9		
構造物撤去工 【 I 期工事】		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		10		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2		130		
碎石撤去		式		1		
護岸構造物撤去工		式		1		
連節ブロック張撤去	1000×500 再利用撤去	m2		234		
吸出し防止材撤去		m2		230		
光ケーブル配管・配線撤去工		式		1		
地中配管撤去	FEP 径 80mm	m		155		
光地中配線撤去	SM(1.31μm) 100C	m		250		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻運搬	アスファルト殻	m3		6		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻処分	アスファルト殻	m3		6		
碎石運搬・整地(現場～上平塚SY)		式		1		
現場発生品運搬 (現場～川島SY)	連節ブロック	式		1		
現場発生品運搬 (現場～仮置場)	連節ブロック	式		1		
仮設工 【 I 期工事】		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設坂路		式		1		
碎石舗装	RC-40	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式		1		
土留・仮締切工 (仮堤防)[指定仮設]		式		1		
締切盛土	4.0m以上	m3		6,400		
掘削 (土取場)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
締切盛土撤去		式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
コルゲートパイプ 設置・撤去	フランジ型 φ900	m		17		
仮設フラップゲート 設置・撤去	φ900用	箇所		1		
連節ブロック張 設置・撤去	1000×1000 支給品	m2		1,526		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支給品運搬 (川島SY～現場)	連節ブロック	式		1		
現場発生品運搬 (現場～川島SY)	連節ブロック・仮設用フラップゲート	式		1		
光ケーブル仮切廻し工(設置)		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	式		1		
殻運搬	アスファルト殻	式		1		
殻処分	アスファルト殻	式		1		
コンクリート削孔		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
地中配管	FEP 径 80mm	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配管	PF 径 28mm	式		1		
光地中配線	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
光屋外配線	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
光架空配線	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
配管配線附属品		式		1		
光ケーブル接続	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
光ケーブル試験	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
引込柱設置	10-19-3.5 高さ 10m	式		1		
地下水位低下工 [指定仮設]		式		1		
ウェルポイント 設置・撤去	設置、撤去 100本未満	本		42		
ウェルポイント ポンプ設置・撤去	設置、撤去	組		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ウェルポイント ポンプ運転管理	ポンプ組数 1組	日		126		
ウェルポイント 工損料		式		1		
ウェルポイント ジェット装置損料		式		1		
電力設備工		式		1		
受電設備		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
河川土工 【Ⅱ期工事】		式		1		
掘削工 (ICT)		式		1		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		420		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		390		
盛土工 (ICT)		式		1		
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3		7,400		
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
掘削 (土取場)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式		1		
法面整形工 (ICT)		式		1		
法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		820		
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2		4,430		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
樋門・樋管本体工 【Ⅱ期工事】		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
基面整正		式		1		
積込 (ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
翼壁工 (川表)		式		1		
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 20cm	m2		44		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3		30		
鉄筋	SD345 D13	t		1.53		
鉄筋	SD345 D16~D25	t		0.14		
型枠	一般型枠	式		1		
足場	安全ネット必要	式		1		
護床工 【Ⅱ期工事】		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類 (実質量) 1.974 t	個		60		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 1.974 t t ブロック購入無	個		60		
水路工 【Ⅱ期工事】		式		1		
堤脚水路工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プレキャストU型側溝	B300×H300	m		41		
U型側溝端部処理	18-8-25 (20) (高炉)	箇所		1		
防草コンクリート	18-8-25 (20) (高炉)	m2		28		
矢板護岸工 【Ⅱ期工事】		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
笠コンクリート工		式		1		
プレキャスト笠コンクリート	作業半径:5.0m超え20m以下 底幅 70cm 高さ 50cm	m		30		
矢板工		式		1		
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 6m 鋼矢板圧入長 6m以下	枚		50		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式		1		
法覆護岸工 【Ⅱ期工事】		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (川裏)		式		1		
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m		35		
現場打小口止コンクリート 1	18-8-25(高炉)	m3		1		
現場打小口止コンクリート 2	18-8-25(高炉)	m3		0.7		
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2		120		
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3		66		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板 (天端コンクリート)	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2		0.03		
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3		3		
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (川表)		式		1		
ブロック基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	m		28		
ブロック小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		39.7		
ブロック小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm 再利用	m		6.7		
ブロック縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		5		
連節ブロック張 (高水)	1000×1000	m2		588		
連節ブロック張 (低水)	1000×1000	m2		510		
現場発生品運搬 (仮置場～現場)	小口止ブロック	式		1		
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (現況復旧)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	m		8		
プレキャスト小口止ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		14.2		
プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		7.5		
プレキャスト縦帯ブロック	幅 30cm 高さ 70cm	m		7.4		
連節ブロック張	1000×500 再利用	m2		103		
現場発生産品運搬 (仮置場～現場)	連節ブロック	式		1		
植生工		式		1		
張芝	張芝工 500m2以上	m2		3,770		
付帯道路工 【Ⅱ期工事】		式		1		
アスファルト舗装工 (堤防天端)		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2		1,110		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2		794		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2		826		
アスファルト舗装工 (川裏坂路)		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2		171		
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2		128		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2		133		
縁石工		式		1		
法肩ブロック	高さ250mm 幅1000mm	m		361		
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m		46		
付属物設置工 【Ⅱ期工事】		式		1		
防止柵工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
転落防止柵	H=1100 アンカーボルト固定 入口扉1箇所	m		14		
転落防止柵	H=1100 コンクリート建込 縦格子	m		36		
点検施設工		式		1		
ステップ	W=300 φ19	本		4		
階段工 (川表)		式		1		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	m		2		
プレキャスト横帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		32.1		
プレキャスト天端ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		1.6		
プレキャスト階段	3割用	m2		16		
階段工 (川裏)		式		1		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 3割用	m		2		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ブレキャスト横帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		41.5		
ブレキャスト天端ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		1.6		
ブレキャスト階段	3割用	m2		21		
平ブロック張	1000×2000	m2		42		
階段工 (川裏坂路部)		式		1		
ブレキャスト基礎ブロック	底幅 50cm 高さ 50cm 2割用	m		2		
ブレキャスト横帯ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		21.3		
ブレキャスト天端ブロック	幅 30cm 高さ 50cm	m		1.6		
ブレキャスト階段	2割用	m2		11		
平ブロック張	1000×2000	m2		23		
コンクリート叩き	18-8-25 (20) (高炉) t=100mm	m2		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光ケーブル配管工 【Ⅱ期工事】		式		1		
作業土工		式		1		
掘削(光ケーブル配管)	土砂 押土無 障害無 施工数量 90m3	式		1		
埋戻し	土砂・保護砂	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
配管工		式		1		
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm 4条	m		155		
埋設表示鉄	S20C φ25	箇所		5		
有線通信設備工 【Ⅱ期工事】		式		1		
光ケーブル敷設工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光地中配線	SM 1.31 μ m 100C 再利用	m		263		
光ケーブル接続	SM 1.31 μ m 100C	箇所		2		
光ケーブル試験	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
構造物撤去工 【Ⅱ期工事】		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 (高水敷～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		90		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		142		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2		240		
基礎杭切断	PHC杭 φ 400 L=1m	本		16		
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 4m以下	枚		39		
鋼矢板切断	II 型 L=0. 25m	枚		7		
碎石撤去		式		1		
護岸構造物撤去工		式		1		
連節ブロック張撤去(仮高水護岸)	1000×1000 再利用撤去	m2		285		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
連節ブロック張撤去 (既設護岸)	1000×500 再利用撤去	m2		771		
ブロック小口止ブロック撤去 (仮高水護岸)	幅 30cm 高さ 50cm 再利用撤去	m		6.7		
遮水シート撤去	t=11mm	m2		285		
吸出し防止材撤去		m2		770		
樋管付属物撤去工		式		1		
樋管付属物撤去		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻 (無筋)	m3		90		
殻運搬	コンクリート殻 (鉄筋)	m3		142		
殻運搬	アスファルト殻	m3		12		
殻処分	コンクリート殻 (無筋)	m3		90		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		142		
殻処分	アスファルト殻	m3		12		
碎石運搬・整地(現場～上平塚SY)		式		1		
現場発生品運搬 (現場～川島SY)	連節ブロック・鋼材	式		1		
現場発生品運搬 (現場～仮置場)	連節ブロック・小口止ブロック	式		1		
仮設工 【Ⅱ期工事】		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設坂路		式		1		
碎石舗装	RC-40	式		1		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式		1		
土留・仮締切工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
締切盛土	4.0m以上	式		1		
大型土のう (仮締切)	耐候性大型土のう 丸形 φ110×110短期仮設(1年)対応	式		1		
大型土のう (堤内水路閉塞)	耐候性大型土のう 丸形 φ110×110短期仮設(1年)対応	式		1		
光ケーブル仮切廻し工(撤去)		式		1		
舗装復旧		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
土砂等運搬 (現場～高水敷)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
地中配管撤去	FEP 径 80mm	式		1		
屋外配管撤去	PF 径 28mm	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光地中配線撤去	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
光屋外配線撤去	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
光架空配線撤去	SM 1.31 μ m 100C	式		1		
引込柱撤去	10-19-3.5 高さ 10m	式		1		
現場発生品運搬 (現場～川島SY)	光ケーブル・コンクリート柱・根かせ	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
建設機械運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
準備費		式		1		
表土運搬処理		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
家屋調査費		式		1		
役務費		式		1		
借地料		式		1		
電力基本料金		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地質調査費		式		1		
システム初期費 (ICT)		式		1		
六価クロム溶出試験費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
製作工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小形水門製作		式		1		
水門設備		式		1		
扉体(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 1.7m 有効高(数値入力) 1.4m 四方水密方式 設計水深(	門		1		
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ(数値入力) 3.3m 純径間(数値入力) 1.7m 設計水深(	門分		1		
開閉装置(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート ラック式	門分		1		
間接労務費		式		1		
純製作費		式		1		
工場管理費		式		1		
製作原価		式		1		
据付工		式		1		
小形水門輸送工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
輸送工		式		1		
小形水門輸送		式		1		
小形水門設備据付		式		1		
小形水門据付工		式		1		
据付 (小形水門)	プレートゲート構造スライドゲートドライ・トラック クレーン使用 純径間 (数値入力) 1.7m 有効高 (数値入力) 1.4m 設備	式		1		
仮設工		式		1		
足場支保工 (機械設備)		式		1		
足場	安全ネット不要	式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
据付工事原価		式		1		
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		