

単 価 合 意 書

令和8年8月6日に契約したR8江戸川左岸南地先低水護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月20日

発注者 住所 千葉県野田市宮崎134

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局江戸川河川事務所長 武藤 健治

受注者 住所 埼玉県春日部市南一丁目6番9号

氏名 金杉建設株式会社 代表取締役 吉川 祐介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		153,035,220	
河川土工		式	1		30,558,326	
掘削工(ICT)		式	1		83,391	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	210	397.1	83,391	
盛土工		式	1		15,972,105	
路体(築堤)盛土	C-40	m3	3,100	4,876	15,115,600	
撤出土		式	1		157,628	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		541,249	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		157,628	
盛土工(ICT)		式	1		14,008,130	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10,300	240.9	2,481,270	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,930,623	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,596,237	
法面整形工(ICT)		式	1		494,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	830	74,700	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	800	525	420,000	
矢板護岸工		式	1		46,234,315	
笠コンクリート工		式	1		8,365,570	
プレキャスト笠コンクリート	作業半径:5.0m以下かつ据付面高: -3.0m以上1.0m以下 基礎碎石無し 底幅 70 c m 高さ 50 c m	m	166	50,395	8,365,570	
矢板工		式	1		37,868,745	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板長さ 9m 鋼矢 板打込長 7.4m	枚	183	202,808	37,113,864	
広幅鋼矢板 《異形鋼矢板》	25H型 広幅鋼矢板長さ 9m 鋼矢 板打込長 7.4m	枚	1	754,881	754,881	
法覆護岸工		式	1		66,408,282	
作業土工		式	1		1,357,634	
基面整正		式	1		1,357,634	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		62,419,585	
平ブロック張	控150mm	m2	3,565	17,509	62,419,585	
護岸付属物工		式	1		361,504	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小口止矢板	SYW295 25H型 鋼矢板長さ 11m 転用品	枚	26	13,904	361,504	
覆土工		式	1		952,574	
覆土(採取土) 《高水敷》		m3	760	122.4	93,024	
覆土(採取土) 《低水路(平場)》		m3	270	138.3	37,341	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		636,764	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		185,445	
覆土工(ICT)		式	1		1,316,985	
覆土(採取土)(ICT) 《低水路(法面)》		m3	470	1,665	782,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		413,896	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		120,539	
根固め工		式	1		4,801,434	
根固めブロック工		式	1		4,801,434	
袋詰玉石 《標準部》	2t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm	袋	188	21,808	4,099,904	
袋詰玉石 《擦付部》	2t用(長期性能型) 再利用品	袋	155	4,526	701,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付帯道路工						
		式	1		2,674,360	
砕石舗装工						
		式	1		2,674,360	
砕石舗装	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 500 mm					
		m2	1,390	1,924	2,674,360	
構造物撤去工						
		式	1		1,729,313	
構造物取壊し工						
		式	1		1,729,313	
広幅鋼矢板引抜き	25H型 引抜長 7.9m 再利用撤去					
		枚	18	16,960	305,280	
広幅鋼矢板引抜き	25H型 引抜長 10.3m 再利用撤去					
		枚	8	21,396	171,168	
袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) 再利用撤去					
		袋	155	8,083	1,252,865	
仮設工						
		式	1		629,190	
交通管理工						
		式	1		629,190	
交通誘導警備員						
		式	1		629,190	
直接工事費						
		式	1		153,035,220	
共通仮設費						
		式	1		13,553,474	
共通仮設費						
		式	1		3,330,736	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		1,196,540	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,196,540	
技術管理費		式	1		1,048,345	
システム初期費(ICT)		式	1		1,048,345	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,085,851	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,222,738	
純工事費		式	1		166,588,694	
現場管理費		式	1		37,599,554	
工事原価		式	1		204,188,248	
一般管理費等		式	1		33,811,752	
工事価格		式	1		238,000,000	
消費税相当額		式	1		23,800,000	
工事費計		式	1		261,800,000	