工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
東京国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
工事地名	東京都品川区中延共同溝　外２箇所

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 6月	
２）	事務所名	東京国道事務所　防災情報課	
３）	工事番号	2026061002	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	道路維持工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	246日間　自　令和 8年 7月29日	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	
９）	施 工 県	東京都	
１０）	地　　区	東京１７区	
１１）	河川・路線	一般国道１号	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 4月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2026年 7月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	2,000	
２３）	公 告 日	令和 8年 6月 2日	
２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		17,349,800			
共同溝附帯設備		式	1		17,349,800			
引込設備		式	1		13,970,000			
引込配電塔 (M-A)	屋外自立型	基	1	2,000,000	2,000,000			単-1号
照明盤 (L-A)	共架型(0.94m2)	面	1	2,490,000	2,490,000			単-2号
換気ﾌｧﾝ制御盤 (F-A)	共架型(1.32m2)	面	1	5,780,000	5,780,000			単-3号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 (P-A)	共架型(0.88m2)	面	1	3,700,000	3,700,000			単-4号
排水設備		式	1		414,000			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×477.7L/min×9.2m×1.5kw 着脱装置取付金具含	台	2	207,000	414,000			単-5号
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式	1		1,496,000			
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×0.1m3/min×7.88m×0.48kw　着脱装置取付金具含	台	8	187,000	1,496,000			単-6号
換気設備		式	1		1,469,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気ﾌｧﾝ (FE-1)	φ750×241.3m3/min×39Pa×1.5kw	台	1	162,000	162,000			単-7号
換気ﾌｧﾝ (FT-1)	φ400×38.0m3/min×20.3Pa×0.1kw	台	1	45,100	45,100			単-8号
換気ﾌｧﾝ (FE-2)	φ500×80.0m3/min×22.9Pa×0.4kw	台	1	60,800	60,800			単-9号
換気ﾌｧﾝ (FT-2)	φ750×153.1m3/min×34Pa×1.5kw	台	1	162,000	162,000			単-10号
換気ﾌｧﾝ (FE-3)	φ750×166.1m3/min×23.5Pa×1.5kw	台	1	162,000	162,000			単-11号
換気ﾌｧﾝ (FT-3)	φ400×28.9m3/min×13.4Pa×0.1kw	台	1	45,100	45,100			単-12号
換気ﾌｧﾝ (FE-4)	φ500×80.0m3/min×38Pa×0.4kw	台	1	60,800	60,800			単-13号
換気ﾌｧﾝ (FT-4)	φ750×153.4m3/min×36.8Pa×1.5kw	台	1	162,000	162,000			単-14号
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤	1台用	面	2	305,000	610,000			単-15号
機器単体費		式	1		17,349,800			
電気設備		式	1		96,298,298			
共同溝附帯設備工		式	1		72,623,758			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝引込設備設置工		式	1		367,074			
引込配電塔設置 (M-A) （夜間作業）	屋外自立型	基	1	105,400	105,400			単-16号
照明盤設置 (L-A)	共架型(0.94m2)	面	1	82,320	82,320			単-17号
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤設置 (P-A)	共架型(0.88m2)	面	1	65,170	65,170			単-18号
換気制御盤設置 (F-A)	共架型(1.32m2)	面	1	65,170	65,170			単-19号
作業土工 （夜間作業）		式	1		49,014			内-1号
共同溝照明設備設置工		式	1		6,639,807			
共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED 直付	台	71	77,050	5,470,550			単-20号
共同溝照明器具設置	(100V)防浸形LED 直付	台	6	73,350	440,100			単-21号
共同溝照明器具設置	(200V)投光器 壁付	台	5	74,950	374,750			単-22号
共同溝配線器具設置	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 24V	個	7	5,361	37,527			単-23号
共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3路	個	10	12,060	120,600			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 4路	個	6	15,630	93,780			単-25号
共同溝配線器具設置	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A E付	個	10	10,250	102,500			単-26号
共同溝排水設備設置工		式	1		1,485,200			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-1)	φ50×477.7L/min×9.2m×1.5kw	台	2	48,020	96,040			単-27号
弁類設置 仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ,SUS 径 80.7mm	個	2	96,140	192,280			単-28号
弁類設置 仕切弁	捻子式,SUS 径 52.9mm	個	2	30,970	61,940			単-29号
弁類設置 逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ,SUS 径 80.7mm	個	2	134,300	268,600			単-30号
弁類設置 ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 12.7mm	個	2	18,360	36,720			単-31号
手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台用）	3P30AF/30AT(1.5kW)	個	1	824,200	824,200			単-32号
弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	個	2	2,710	5,420			単-33号
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置工		式	1		3,599,920			
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	φ50×0.1m3/min×7.88m×0.48kw	台	8	37,730	301,840			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手元開閉器設置（防災ﾎﾟﾝﾌﾟ）	2P30AF/30AT(0.48kW)	個	8	324,200	2,593,600			単-35号
弁類設置　仕切弁	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	個	8	30,970	247,760			単-36号
弁類設置　逆止弁	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	個	8	36,020	288,160			単-37号
弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	個	8	2,710	21,680			単-38号
弁類設置　ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 12.7ｍｍ	個	8	18,360	146,880			単-39号
共同溝換気設備設置工		式	1		3,548,490			
換気ﾌｧﾝ設置（FE-1）	φ750×241.3m3/min×39Pa×1.5kw	台	1	102,900	102,900			単-40号
換気ﾌｧﾝ設置（FT-1）	φ400×38.0m3/min×20.3Pa×0.1kw	台	1	48,020	48,020			単-41号
換気ﾌｧﾝ設置（FE-2）	φ500×80.0m3/min×22.9Pa×0.4kw	台	1	54,880	54,880			単-42号
換気ﾌｧﾝ設置（FT-2）	φ750×153.1m3/min×34Pa×1.5kw	台	1	102,900	102,900			単-43号
換気ﾌｧﾝ設置（FE-3）	φ750×166.1m3/min×23.5Pa×1.5kw	台	1	102,900	102,900			単-44号
換気ﾌｧﾝ設置（FT-3）	φ400×28.9m3/min×13.4Pa×0.1kw	台	1	48,020	48,020			単-45号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気ﾌｧﾝ設置 (FE-4)	φ500×80.0m3/min×38Pa×0.4kw	台	1	54,880	54,880			単-46号
換気ﾌｧﾝ設置 (FT-4)	φ750×153.4m3/min×36.8Pa×1.5kw	台	1	102,900	102,900			単-47号
間仕切り板 (FE-1用)	56.921kg／式	枚	1	182,000	182,000			単-48号
間仕切り板 (FT-1用)	66.346kg／式	枚	1	212,000	212,000			単-49号
間仕切り板 (FE-2用)	63.918kg／式	枚	1	204,000	204,000			単-50号
間仕切り板 (FT-2用)	56.921kg／式	枚	1	182,000	182,000			単-51号
間仕切り板 (FE-3用)	74.221kg／式	枚	1	237,000	237,000			単-52号
間仕切り板 (FT-3用)	74.114kg／式	枚	1	237,000	237,000			単-53号
間仕切り板 (FE-4用)	57.367kg／式	枚	1	183,000	183,000			単-54号
間仕切り板 (FT-4用)	64.787kg／式	枚	1	207,000	207,000			単-55号
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤設置	1台用	面	2	5,145	10,290			単-56号
手元開閉器箱 (換気ﾌｧﾝ用)	3P30AF/30AT(5.5kW)	個	2	319,200	638,400			単-57号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手元開閉器箱 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30AF/15AT(0.4kW)	個	2	319,200	638,400			単-58号
配管･配線工		式	1		25,503,801			
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 52.9ｍｍ	m	17	6,807	115,719			単-59号
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 12.7ｍｍ	m	2	2,816	5,632			単-60号
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SGP-W 径 80.7ｍｍ	m	2	12,570	25,140			単-61号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200ｍｍ(PVC4t)	個	1	19,550	19,550			単-62号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×200ｍｍ(SUS)	個	1	58,630	58,630			単-63号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	24	3,587	86,088			単-64号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	m	592	3,090	1,829,280			単-65号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	159	3,402	540,918			単-66号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-2C+E3.5sq	配線各種	m	464	3,982	1,847,648			単-67号
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	539	4,722	2,545,158			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-2C+E3.5sq	配線各種	m	1,047	4,852	5,080,044			単-69号
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	m	503	2,857	1,437,071			単-70号
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	791	3,065	2,424,415			単-71号
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-3C+E3.5sq	配線各種	m	405	6,012	2,434,860			単-72号
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E5.5sq	配線各種	m	395	3,922	1,549,190			単-73号
屋外配線 CVV2sq-2C	配線各種	m	1,099	2,261	2,484,839			単-74号
屋外配線 CVV2sq-4C	配線各種	m	140	2,384	333,760			単-75号
屋外配線 VCT0.75-3C×3	配線各種	m	2	2,409	4,818			単-76号
屋外配線 VE 22	配線各種	m	12	1,472	17,664			単-77号
屋外配線 VE 36	配線各種	m	4	2,413	9,652			単-78号
屋外配線 G 54	配線各種	m	4	7,655	30,620			単-79号
屋外配線 G 22	配線各種	m	2	2,967	5,934			単-80号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 F2 30	配線各種	m	7	2,936	20,552			単-81号
屋外配線 3CT×1（付属）	配線各種	m	12	3,860	46,320			単-82号
屋外配線 4CT×1（付属）	配線各種	m	5	8,792	43,960			単-83号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	84	2,373	199,332			単-84号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	20	2,482	49,640			単-85号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 3.5mm 2×4C	m	29	2,594	75,226			単-86号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 5.5mm 2×4C	m	2	2,830	5,660			単-87号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2 ×3C	m	15	4,020	60,300			単-88号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	m	15	1,203	18,045			単-89号
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV38sq-3C	箇所	2	19,750	39,500			単-90号
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV60sq-3C	箇所	2	24,800	49,600			単-91号
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV22sq-3C	箇所	2	15,580	31,160			単-92号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~2sq-3C	箇所	75	13,540	1,015,500			単-93号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-3C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所	2	14,400	28,800			単-94号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所	1	13,540	13,540			単-95号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-3C~3.5sq-3C	箇所	21	23,660	496,860			単-96号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-2C~2sq-2C	箇所	2	9,968	19,936			単-97号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所	14	23,660	331,240			単-98号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所	5	14,400	72,000			単-99号
配線器具設置工		式	1		14,723,308			
ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	間仕切り板用 M12×100L	組	96	555	53,280			単-100号
ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,SUS,径 52.9mm	個	15	2,050	30,750			単-101号
ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,SUS, 径 12.7mm	個	2	498	996			単-102号
ﾕﾆｵﾝ	捻子込,SUS,径 52.9mm	個	10	4,050	40,500			単-103号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
径違いﾁｰｽﾞ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ×21.6ｍｍ	個	10	8,800	88,000			単-104号
六角ﾌﾞｯｼｭ	捻子込,SUS,径 27.6ｍｍ×12.7ｍｍ	個	10	496	4,960			単-105号
ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	個	18	504	9,072			単-106号
ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,SUS,径 80.7ｍｍ	個	2	1,230	2,460			単-107号
径違いﾁｰｽﾞ	捻子込,径 80.7ｍｍ×52.9ｍｍ	個	2	8,800	17,600			単-108号
ﾁｰｽﾞ	捻子込,径 80.7ｍｍ	個	1	8,500	8,500			単-109号
ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,径 80.7ｍｍ	個	1	2,050	2,050			単-110号
径違いｿｹｯﾄ	捻子込,径 80.7ｍｍ×52.9ｍｍ	個	2	2,700	5,400			単-111号
絶縁ﾕﾆｵﾝ	捻子込,径 52.9ｍｍ	個	10	4,050	40,500			単-112号
ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,径 52.9ｍｍ	個	2	504	1,008			単-113号
相ﾌﾗﾝｼﾞ	捻子込,SUS,径 80.7ｍｍ	枚	4	2,150	8,600			単-114号
相ﾌﾗﾝｼﾞ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	枚	4	1,100	4,400			単-115号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｽｹｯﾄ	80A用	枚	4	4,130	16,520			単-116号
ｶﾞｽｹｯﾄ	50A用	枚	2	4,130	8,260			単-117号
絶縁ｶﾞｽｹｯﾄ	80A用	枚	2	4,130	8,260			単-118号
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×60L,SUS	組	8	200	1,600			単-119号
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×65L,SUS	組	48	250	12,000			単-120号
配線ﾀﾞｸﾄ	200×200	個	15	9,100	136,500			単-121号
受金物	W=300	個	3	1,800	5,400			単-122号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=100（SUS）	個	155	8,389	1,300,295			単-123号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=150（SUS）	個	205	9,915	2,032,575			単-124号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=200（SUS）	個	620	11,420	7,080,400			単-125号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=300（SUS）	個	256	14,400	3,686,400			単-126号
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=400（SUS）	個	3	17,450	52,350			単-127号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具	A-10	個	1	5,849	5,849			単-128号
取付金具	A-11	個	1	5,960	5,960			単-129号
取付金具	A-33	個	1	5,849	5,849			単-130号
取付金具	A-36	個	1	5,849	5,849			単-131号
取付金具	A-37	個	4	5,849	23,396			単-132号
取付金具	A-37	個	1	6,515	6,515			単-133号
取付金具	B-20	個	2	5,627	11,254			単-134号
共同溝引込設備撤去工		式	1		145,300			
引込配電塔撤去 （夜間作業）		基	1	52,680	52,680			単-135号
照明盤撤去	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ盤	面	1	30,870	30,870			単-136号
動力盤撤去	3回路	面	1	10,290	10,290			単-137号
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去	2.2kW	面	2	25,730	51,460			単-138号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共同溝照明設備撤去工		式	1		891,968			
共同溝照明器具撤去	KDF FL20W	台	129	6,622	854,238			単-139号
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	台	12	1,715	20,580			単-140号
共同溝配線器具撤去	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A	個	10	1,715	17,150			単-141号
共同溝排水設備撤去工		式	1		212,020			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kW	台	8	18,870	150,960			単-142号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	1.5kW	台	1	24,010	24,010			単-143号
弁類撤去 仕切弁	径 50ｍｍ	個	4	2,408	9,632			単-144号
弁類撤去 仕切弁	径 80.7ｍｍ	個	1	5,117	5,117			単-145号
弁類撤去 逆止弁	径 50ｍｍ	個	4	2,408	9,632			単-146号
弁類撤去 逆止弁	径 80.7ｍｍ	個	1	5,117	5,117			単-147号
弁類撤去　圧力計	3/8, φ75	個	1	2,408	2,408			単-148号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手元開閉器撤去	3P30A	個	2	2,572	5,144			単-149号
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式	1		158,184			
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kw	台	8	18,870	150,960			単-150号
弁類撤去　仕切弁	径 52.9ｍｍ	個	1	2,408	2,408			単-151号
弁類撤去　逆止弁	径 52.9ｍｍ	個	1	2,408	2,408			単-152号
弁類撤去　圧力計	3/8, φ75	個	1	2,408	2,408			単-153号
共同溝換気設備撤去工		式	1		329,278			
換気ﾌｧﾝ撤去	2.2kW　φ750	台	4	51,450	205,800			単-154号
換気ﾌｧﾝ撤去	0.4kW　φ500	台	4	27,440	109,760			単-155号
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤撤去		面	1	3,430	3,430			単-156号
手元開閉器撤去	3P30A	個	4	2,572	10,288			単-157号
配管･配線撤去工		式	1		9,525,240			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管撤去	SGP-W 径 50ｍｍ	m	6	2,709	16,254			単-158号
屋外配管撤去	SGP-W 径 10ｍｍ	m	1	1,204	1,204			単-159号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 19ｍｍ	m	928	1,715	1,591,520			単-160号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 39ｍｍ	m	141	2,573	362,793			単-161号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 51ｍｍ	m	170	5,145	874,650			単-162号
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 63ｍｍ	m	473	5,145	2,433,585			単-163号
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 16ｍｍ	m	1,177	660.3	777,173			単-164号
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 28ｍｍ	m	65	1,021	66,365			単-165号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV3.5	m	1,726	205.8	355,210			単-166号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV14	m	1,512	394.5	596,484			単-167号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV22	m	1,036	394.5	408,702			単-168号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV38	m	680	943.3	641,444			単-169号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV50	m	438	943.3	413,165			単-170号
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV80	m	1,016	943.3	958,392			単-171号
屋外配線撤去	CVV2sq-3C	m	10	943.3	9,433			単-172号
屋外配線撤去	CV38sq-3C	m	20	943.3	18,866			単-173号
配線器具撤去工		式	1		5,494,168			
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=100	個	1,065	2,573	2,740,245			単-174号
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=150	個	517	2,573	1,330,241			単-175号
配線器具附属品撤去	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(PVC) 110*110*60	個	152	2,401	364,952			単-176号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*300*150	個	31	6,448	199,888			単-177号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*400*150	個	109	7,305	796,245			単-178号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 350*300*250	個	1	7,717	7,717			単-179号
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 500*500*200	個	4	10,290	41,160			単-180号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 650*650*300	個	1	13,720	13,720			単-181号
工場製品輸送工		式	1		22,000			
輸送工		式	1		22,000			
輸送(電気)		式	1		22,000			内-2号
仮設工		式	1		23,652,540			
交通管理工		式	1		5,150,000			
交通誘導警備員　昼間作業		式	1	3,413,000	3,413,000			単-182号
交通誘導警備員　夜間作業		式	1	1,737,000	1,737,000			単-183号
仮設電力設備工		式	1		18,502,540			
仮設照明	LED40W形相当　100m当たり20台	式	1		18,133,500			内-3号
仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50mm×0.2m3/min×15m 以上 1台	式	1		186,440			内-4号
仮設換気ﾌｧﾝ	φ300mm×50m3/min×0.55kW以上　1台	式	1		182,600			内-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		96,298,298			
共通仮設費		式	1		11,732,225			
共通仮設費		式	1		64,225			
技術管理費		式	1		64,225			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,225			内-6号
共通仮設費（率計上）		式	1		11,668,000			
純工事費		式	1		108,030,523			
現場管理費		式	1		41,853,000			
機器間接費		式	1		2,857,000			
機器管理費		式	1		2,857,000			
工事原価		式	1		163,376,448			
一般管理費等		式	1		26,653,752			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		207,380,000			
消費税相当額		式	1		20,738,000			
工事費計		式	1		228,118,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備		式	1		10,194,700			
受変電設備工		式	1		9,980,000			
高圧受変電設備設置工		式	1		9,980,000			
高圧受変電設備設置	南千住共同溝	式	1		5,490,000			内-1号
高圧受変電設備設置	北上野共同溝	式	1		4,490,000			内-2号
仮設工		式	1		214,700			
交通管理工		式	1		214,700			
交通誘導警備員 昼間作業		式	1	41,000	41,000			単-1号
交通誘導警備員 夜間作業		式	1	173,700	173,700			単-2号
直接工事費		式	1		10,194,700			
共通仮設費		式	1		166,225			
共通仮設費		式	1		64,225			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		64,225			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,225			内-3号
共通仮設費（率計上）		式	1		102,000			
純工事費		式	1		10,360,925			
現場管理費		式	1		275,000			
工事原価		式	1		10,635,925			

一式当たり内訳書

作業土工

第　1号内訳書

（夜間作業）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	m３	0.2	57,530	11,506			
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.7	14,940	25,398			
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.2	50,550	10,110			
処分費（ｔ）		ｔ	0.4	5,000	2,000			
合　計					49,014			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	22000円/台	台	1	22,000	22,000			
合　計					22,000			

一式当たり内訳書

仮設照明

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明 E1	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 設置，撤去 6ヶ月未満 設備費含む	m	1,050	17,270	18,133,500			
合　計					18,133,500			

一式当たり内訳書

仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置，撤去 6ヶ月未満 設備費含む	面	1	168,500	168,500			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料率10%	φ50×0.2m3/min 揚程15m以上 1.5kW	台	1	17,940	17,940			
合　計					186,440			

一式当たり内訳書

仮設換気ﾌｧﾝ

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置，撤去 6ヶ月未満 設備費含む	面	1	168,500	168,500			
換気ﾌｧﾝ 損料率10%	φ300mm×50m3/min×0.55kW以上	台	1	14,100	14,100			
合　計					182,600			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225			
合　計					64,225			

一式当たり内訳書

高圧受変電設備設置

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受変電設備改造	南千住共同溝	式	1		5,490,000			
合　計					5,490,000			

一式当たり内訳書

高圧受変電設備設置

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受変電設備改造	北上野共同溝	式	1		4,490,000			
合　計					4,490,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225			
合　計					64,225			

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	引込配電塔 (M-A)	屋外自立型	単位	基	数量	1	単価	2,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（基）	2000000円/基 機器製作及び据付・調整を行う	基	1	2,000,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					2,000,000	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	照明盤 (L-A)	共架型(0.94m2)	単位	面	数量	1	単価	2,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	2490000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	2,490,000	2,490,000	
計					2,490,000	
単価					2,490,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	換気ﾌｧﾝ制御盤 (F-A)	共架型(1.32m2)	単位	面	数量	1	単価	5,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	5780000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	5,780,000	5,780,000	
計					5,780,000	
単価					5,780,000	円／面

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 (P-A)	共架型(0.88m2)	単位	面	数量	1	単価	3,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	3700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	3,700,000	3,700,000	
計					3,700,000	
単価					3,700,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×477.7L/min×9.2m×1.5kw 着脱装置取付金具含	単位	台	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	207000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	防災ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×0.1m3/min×7.88m×0.48kw　着脱装置取付金具含	単位	台	数量	1	単価	187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	187000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	187,000	187,000	
計					187,000	
単価					187,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	換気ﾌｧﾝ (FE-1)	φ750×241.3m3/min×39Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	162000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	162,000	162,000	
計					162,000	
単価					162,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	換気ﾌｧﾝ (FT-1)	φ400×38.0m3/min×20.3Pa×0.1kw	単位	台	数量	1	単価	45,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	45100円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	45,100	45,100	
計					45,100	
単価					45,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	換気ﾌｧﾝ (FE-2)	φ500×80.0m3/min×22.9Pa×0.4kw	単位	台	数量	1	単価	60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	60800円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	60,800	60,800	
計					60,800	
単価					60,800	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	換気ﾌｧﾝ (FT-2)	φ750×153.1m3/min×34Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	162000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	162,000	162,000	
計					162,000	
単価					162,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	換気ﾌｧﾝ (FE-3)	φ750×166.1m3/min×23.5Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	162000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	162,000	162,000	
計					162,000	
単価					162,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	換気ﾌｧﾝ (FT-3)	φ400×28.9m3/min×13.4Pa×0.1kw	単位	台	数量	1	単価	45,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	45100円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	45,100	45,100	
計					45,100	
単価					45,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	換気ﾌｧﾝ (FE-4)	φ500×80.0m3/min×38Pa×0.4kw	単位	台	数量	1	単価	60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	60800円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	60,800	60,800	
計					60,800	
単価					60,800	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	換気ﾌｧﾝ (FT-4)	φ750×153.4m3/min×36.8Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	162000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	162,000	162,000	
計					162,000	
単価					162,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤	1台用	単位	面	数量	1	単価	305,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	305000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	305,000	305,000	
計					305,000	
単価					305,000	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	引込配電塔設置 (M-A) （夜間作業）	屋外自立型	単位	基	数量	1	単価	105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型 新設	基	1	105,400	105,400	
計					105,400	
単価					105,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	照明盤設置 (L-A)	共架型(0.94m2)	単位	面	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 新設 12回路	面	1	82,320	82,320	
計					82,320	
単価					82,320	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤設置 (P-A)	共架型(0.88m2)	単位	面	数量	1	単価	65,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 新設 1.9人/面	面	1	65,170	65,170	
計					65,170	
単価					65,170	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	換気制御盤設置 (F-A)	共架型(1.32m2)	単位	面	数量	1	単価	65,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 新設 1.9人/面	面	1	65,170	65,170	
計					65,170	
単価					65,170	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED 直付	単位	台	数量	1	単価	77,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	台	1	13,250	13,250	
材料費（個）	63800円/個	個	1	63,800	63,800	
計					77,050	
単価					77,050	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	共同溝照明器具設置	(100V)防浸形LED 直付	単位	台	数量	1	単価	73,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	台	1	13,250	13,250	
材料費（個）	60100円/個	個	1	60,100	60,100	
計					73,350	
単価					73,350	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	共同溝照明器具設置	(200V)投光器 壁付	単位	台	数量	1	単価	74,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	台	1	13,250	13,250	
材料費（個）	61700円/個	個	1	61,700	61,700	
計					74,950	
単価					74,950	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	共同溝配線器具設置	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 24V	単位	個	数量	1	単価	5,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防水型 新設	個	1	3,430	3,430	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ						
材料費（個）	974円/個	個	1	974	974	
防雨ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ						
材料費（個）	957円/個	個	1	957	957	
計					5,361	
単価					5,361	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3路	単位	個	数量	1	単価	12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 新設	個	1	3,430	3,430	
材料費（個）	8630円/個	個	1	8,630	8,630	
計					12,060	
単価					12,060	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 4路	単位	個	数量	1	単価	15,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 新設	個	1	3,430	3,430	
材料費（個）	12200円/個	個	1	12,200	12,200	
計					15,630	
単価					15,630	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	共同溝配線器具設置	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A E付	単位	個	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 新設	個	1	3,430	3,430	
材料費（個）	6820円/個	個	1	6,820	6,820	
計					10,250	
単価					10,250	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-1)	φ50×477.7L/min×9.2m×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	48,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.5kW 新設 補正なし	台	1	48,020	48,020	
計					48,020	
単価					48,020	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	弁類設置 仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ,SUS 径 80.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	96,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 80A 新設	個	1	10,240	10,240	
材料費（個）	85900円/個	個	1	85,900	85,900	
計					96,140	
単価					96,140	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	弁類設置 仕切弁	捻子式,SUS 径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 新設	個	1	4,816	4,816	
材料費（個）	26150円/個	個	1	26,150	26,150	
計					30,966	
単価					30,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	弁類設置 逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ,SUS 径 80.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	134,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 80A 新設	個	1	10,240	10,240	
材料費（個）	124000円/個	個	1	124,000	124,000	
計					134,240	
単価					134,300	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	弁類設置 ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 12.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	18,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 15A 新設	個	1	2,107	2,107	
材料費（個）	16250円/個	個	1	16,250	16,250	
計					18,357	
単価					18,360	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台用）	3P30AF/30AT(1.5kW)	単位	個	数量	1	単価	824,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,145	5,145	
材料費（個）	819000円/個	個	1	819,000	819,000	
計					824,145	
単価					824,200	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	単位	個	数量	1	単価	2,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧力計	3/8,捻子式,φ75	個	1	2,710	2,710	
計					2,710	
単価					2,710	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	φ50×0.1m3/min×7.88m×0.48kw	単位	台	数量	1	単価	37,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 新設 補正なし	台	1	37,730	37,730	
計					37,730	
単価					37,730	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	手元開閉器設置 （防災ﾎﾟﾝﾌﾟ）	2P30AF/30AT(0.48kW)	単位	個	数量	1	単価	324,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,145	5,145	
材料費（個）	319000円/個	個	1	319,000	319,000	
計					324,145	
単価					324,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	弁類設置　仕切弁	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	26,150	26,150	
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 新設	個	1	4,816	4,816	
計					30,966	
単価					30,970	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	弁類設置　逆止弁	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	36,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 新設	個	1	4,816	4,816	
材料費（個）			1	31,200	31,200	
計					36,016	
単価					36,020	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	単位	個	数量	1	単価	2,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧力計	3/8,捻子式,φ75		1	2,710	2,710	
計					2,710	
単価					2,710	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	弁類設置　ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 12.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	18,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 15A 新設	個	1	2,107	2,107	
材料費（個）			1	16,250	16,250	
計					18,357	
単価					18,360	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	換気ﾌｧﾝ設置 (FE-1)	φ750×241.3m3/min×39Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	台	1	102,900	102,900	
計					102,900	
単価					102,900	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	換気ﾌｧﾝ設置 (FT-1)	φ400×38.0m3/min×20.3Pa×0.1kw	単位	台	数量	1	単価	48,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径400φ以下 新設 補正なし	台	1	48,020	48,020	
計					48,020	
単価					48,020	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	換気ﾌｧﾝ設置 (FE-2)	φ500×80.0m3/min×22.9Pa×0.4kw	単位	台	数量	1	単価	54,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 新設 補正なし	台	1	54,880	54,880	
計					54,880	
単価					54,880	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	換気ﾌｧﾝ設置 (FT-2)	φ750×153.1m3/min×34Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	台	1	102,900	102,900	
計					102,900	
単価					102,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	換気ﾌｧﾝ設置 (FE-3)	φ750×166.1m3/min×23.5Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	台	1	102,900	102,900	
計					102,900	
単価					102,900	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	換気ﾌｧﾝ設置 (FT-3)	φ400×28.9m3/min×13.4Pa×0.1kw	単位	台	数量	1	単価	48,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径400φ以下 新設 補正なし	台	1	48,020	48,020	
計					48,020	
単価					48,020	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	換気ﾌｧﾝ設置 (FE-4)	φ500×80.0m3/min×38Pa×0.4kw	単位	台	数量	1	単価	54,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 新設 補正なし	台	1	54,880	54,880	
計					54,880	
単価					54,880	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	換気ﾌｧﾝ設置 (FT-4)	φ750×153.4m3/min×36.8Pa×1.5kw	単位	台	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	台	1	102,900	102,900	
計					102,900	
単価					102,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	間仕切り板（FE-1用）	56.921kg／式	単位	枚	数量	1	単価	182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FE-1用	枚	1	182,000	182,000	
計					182,000	
単価					182,000	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	間仕切り板（FT-1用）	66.346kg／式	単位	枚	数量	1	単価	212,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FT-1用	枚	1	212,000	212,000	
計					212,000	
単価					212,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	間仕切り板（FE-2用）	63.918kg／式	単位	枚	数量	1	単価	204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FE-2用	枚	1	204,000	204,000	
計					204,000	
単価					204,000	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	間仕切り板（FT-2用）	56.921kg／式	単位	枚	数量	1	単価	182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FT-2用	枚	1	182,000	182,000	
計					182,000	
単価					182,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	間仕切り板（FE-3用）	74.221kg／式	単位	枚	数量	1	単価	237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FE-3用	枚	1	237,000	237,000	
計					237,000	
単価					237,000	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	間仕切り板（FT-3用）	74.114kg／式	単位	枚	数量	1	単価	237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FT-3用	枚	1	237,000	237,000	
計					237,000	
単価					237,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	間仕切り板 （FE-4用）	57.367kg／式	単位	枚	数量	1	単価	183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FE-4	枚	1	183,000	183,000	
計					183,000	
単価					183,000	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	間仕切り板 （FT-4用）	64.787kg／式	単位	枚	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切り板	FT-4	枚	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤設置	1台用	単位	面	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤1台用 新設 補正なし	面	1	5,145	5,145	
計					5,145	
単価					5,145	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	手元開閉器箱 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30AF/30AT(5.5kW)	単位	個	数量	1	単価	319,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,145	5,145	
手元開閉器箱	3P30AF	個	1	314,000	314,000	
計					319,145	
単価					319,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	手元開閉器箱 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30AF/15AT(0.4kW)	単位	個	数量	1	単価	319,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	個	1	5,145	5,145	
手元開閉器箱	3P30AF	個	1	314,000	314,000	
計					319,145	
単価					319,200	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 52.9ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	6,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛ﾒｯｷ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 新設	m	1	5,418	5,418	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50A	m	1	1,389	1,389	
計					6,807	
単価					6,807	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 12.7ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 新設	m	1	2,408	2,408	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	10A	m	1	408	408	
計					2,816	
単価					2,816	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SGP-W 径 80.7ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 80A 新設	m	1	8,127	8,127	
材料費（個）			1	4,438	4,438	
計					12,565	
単価					12,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200ｍｍ(PVC4t)	単位	個	数量	1	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	5830円/個	個	1	5,830	5,830	
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	13,720	13,720	
計					19,550	
単価					19,550	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×200ｍｍ(SUS)	単位	個	数量	1	単価	58,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	38050円/個	個	1	38,050	38,050	
プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	個	1	20,580	20,580	
計					58,630	
単価					58,630	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,887	1,887	
配線各種		m	1	1,700	1,700	
計					3,587	
単価					3,587	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	978	978	
計					3,090	
単価					3,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	1,290	1,290	
計					3,402	
単価					3,402	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-2C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	1,870	1,870	
計					3,982	
単価					3,982	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	4,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	2,610	2,610	
計					4,722	
単価					4,722	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-2C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	4,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	2,740	2,740	
計					4,852	
単価					4,852	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	745	745	
計					2,857	
単価					2,857	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	953	953	
計					3,065	
単価					3,065	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-3C+E3.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	6,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	3,900	3,900	
計					6,012	
単価					6,012	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E5.5sq	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	1,810	1,810	
計					3,922	
単価					3,922	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	屋外配線 CVV2sq-2C	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	149	149	
計					2,261	
単価					2,261	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	屋外配線 CVV2sq-4C	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	272	272	
計					2,384	
単価					2,384	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	屋外配線 VCT0.75-3C×3	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
配線各種		m	1	297	297	
計					2,409	
単価					2,409	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	屋外配線 VE 22	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,321	1,321	
配線各種		m	1	151	151	
計					1,472	
単価					1,472	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	屋外配線 VE 36	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,041	2,041	
配線各種		m	1	372	372	
計					2,413	
単価					2,413	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	屋外配線 G 54	配線各種	単位	m	数量	1	単価	7,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1	1,652	1,652	
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	6,003	6,003	
計					7,655	
単価					7,655	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	屋外配線 G 22	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,401	2,401	
厚鋼電線管		m	1	566	566	
計					2,967	
単価					2,967	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	屋外配線 F2 30	配線各種	単位	m	数量	1	単価	2,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	2,230	2,230	
配線各種		m	1	706	706	
計					2,936	
単価					2,936	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	屋外配線 3CT×1（付属）	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
屋外配線　新設　3CT×1			1	1,748	1,748	
計					3,860	
単価					3,860	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	屋外配線 4CT×1（付属）	配線各種	単位	m	数量	1	単価	8,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
屋外配線　新設　4CT×1		m	1	6,680	6,680	
計					8,792	
単価					8,792	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	261	261	
計					2,373	
単価					2,373	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	370	370	
計					2,482	
単価					2,482	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 3.5mm2×4C	単位	m	数量	1	単価	2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 4心	m	1	482	482	
計					2,594	
単価					2,594	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 5.5mm2×4C	単位	m	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　４心	m	1	718	718	
計					2,830	
単価					2,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	4,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出配線	仕上外径20mm以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	m	1	2,112	2,112	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ２　３心	m	1	1,908	1,908	
計					4,020	
単価					4,020	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	単位	m	数量	1	単価	1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	788.9	788.9	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	1	414	414	
計					1,202.9	
単価					1,203	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV38sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	19,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	箇所	1	12,010	12,010	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　６００Ｖ	600V 38mm2 3心	組	1	7,740	7,740	
計					19,750	
単価					19,750	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV60sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	24,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル端末処理	60mm2×3C以下 3心	箇所	1	15,440	15,440	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　６０ｍｍ２　３心	組	1	9,360	9,360	
計					24,800	
単価					24,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV22sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル端末処理	22mm2×3C以下 3心	箇所	1	8,575	8,575	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　２２ｍｍ２　３心	組	1	7,000	7,000	
計					15,575	
単価					15,580	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~2sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,860	6,860	
材料費（組） Y-1	6680円/組	組	1	6,680	6,680	
計					13,540	
単価					13,540	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-3C+E3.5sq~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下 3心	箇所	1	8,575	8,575	
材料費（組） Y-1	5825円/組	組	1	5,825	5,825	
計					14,400	
単価					14,400	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C+E3.5sq~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	6,860	6,860	
材料費（組） Y-1	6680円/組	組	1	6,680	6,680	
計					13,540	
単価					13,540	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-3C~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	23,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	22mm2×3C以下 3心	箇所	1	12,010	12,010	
材料費（組） Y-1	11650円/組	組	1	11,650	11,650	
計					23,660	
単価					23,660	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-2C~2sq-2C	単位	箇所	数量	1	単価	9,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	箇所	1	5,488	5,488	
材料費（組） Y-1	4480円/組	組	1	4,480	4,480	
計					9,968	
単価					9,968	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	23,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	22mm2×3C以下 3心	箇所	1	12,010	12,010	
材料費（組） Y-2	11650円/組	組	1	11,650	11,650	
計					23,660	
単価					23,660	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	単位	箇所	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下 3心	箇所	1	8,575	8,575	
材料費（組） M1	5825円/組	組	1	5,825	5,825	
計					14,400	
単価					14,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	間仕切り板用 M12×100L	単位	組	数量	1	単価	555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	間仕切り板固定用 M12×100L	組	1	555	555	
計					555	
単価					555	円／組

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾙﾎﾞ90°	50A,捻子込,SUS	個	1	2,050	2,050	
計					2,050	
単価					2,050	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,SUS, 径 12.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾙﾎﾞ90°	10A,捻子込,SUS	個	1	498	498	
計					498	
単価					498	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	ﾕﾆｵﾝ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込,SUS	個	1	4,050	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	径違いﾁｰｽﾞ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ×21.6ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
経違いﾁｰｽﾞ	50A×25A,捻子込,SUS	個	1	8,800	8,800	
計					8,800	
単価					8,800	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	六角ﾌﾞｯｼｭ	捻子込,SUS,径 27.6ｍｍ×12.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾌﾞｯｼｭ	25A×10A,捻子込,SUS	個	1	496	496	
計					496	
単価					496	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子込,SUS	個	1	504	504	
計					504	
単価					504	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,SUS,径 80.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A80,捻子込,SUS		個	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	径違いﾁｰｽﾞ	捻子込,径 80.7ｍｍ×52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
径違いﾁｰｽﾞ	80A×50A,捻子式	個	1	8,800	8,800	
計					8,800	
単価					8,800	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	ﾁｰｽﾞ	捻子込,径 80.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｰｽﾞ	80A,捻子込	個	1	8,500	8,500	
計					8,500	
単価					8,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,径 80.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴﾙﾎﾞ90°	80A,捻子込	個	1	2,050	2,050	
計					2,050	
単価					2,050	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	径違いｿｹｯﾄ	捻子込,径 80.7ｍｍ×52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾆｯﾌﾟﾙ	80A×50A,捻子式	個	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	絶縁ﾕﾆｵﾝ	捻子込,径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ﾕﾆｵﾝ	50A,捻子込	個	1	4,050	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－113号	ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾆｯﾌﾟﾙ	50A,捻子込	個	1	504	504	
計					504	
単価					504	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－114号	相ﾌﾗﾝｼﾞ	捻子込,SUS,径 80.7ｍｍ	単位	枚	数量	1	単価	2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
相ﾌﾗﾝｼﾞ	A80,捻子込,SUS	枚	1	2,150	2,150	
計					2,150	
単価					2,150	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	相ﾌﾗﾝｼﾞ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	単位	枚	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
相ﾌﾗﾝｼﾞ	A50,捻子込,SUS	枚	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	ｶﾞｽｹｯﾄ	80A用	単位	枚	数量	1	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽｹｯﾄ	80A用	枚	1	4,130	4,130	
計					4,130	
単価					4,130	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	ｶﾞｽｹｯﾄ	50A用	単位	枚	数量	1	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽｹｯﾄ	50A用	枚	1	4,130	4,130	
計					4,130	
単価					4,130	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	絶縁ｶﾞｽｹｯﾄ	80A用	単位	枚	数量	1	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ｶﾞｽｹｯﾄ		枚	1	4,130	4,130	
計					4,130	
単価					4,130	円／枚

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×60L,SUS	単位	組	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×60L,SUS	組	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×65L,SUS	単位	組	数量	1	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×60,SUS	組	1	250	250	
計					250	
単価					250	円／組

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	配線ﾀﾞｸﾄ	200×200	単位	個	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線ﾀﾞｸﾄ	200×200	個	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	受金物	W=300	単位	個	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受金物	W=300	個	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=100 (SUS)	単位	個	数量	1	単価	8,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,145	5,145	
材料費（個）	3024円/個	個	1	3,024	3,024	
後施工ｱﾝｶｰ	M10×60mm 芯棒打込式	本	1	220	220	
計					8,389	
単価					8,389	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=150 (SUS)	単位	個	数量	1	単価	9,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,145	5,145	
材料費（個）	4550円/個	個	1	4,550	4,550	
後施工ｱﾝｶｰ	M10×60mm 芯棒打込式	本	1	220	220	
計					9,915	
単価					9,915	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=200 (SUS)	単位	個	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,145	5,145	
後設ｱﾝｶｰ	M10×60mm 心棒打入式	個	1	220	220	
材料費（個）		個	1	6,050	6,050	
計					11,415	
単価					11,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－126号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=300 (SUS)	単位	個	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,145	5,145	
後設ｱﾝｶｰ	M16×60mm 芯棒打入式	個	1	200	200	
材料費（個）		個	1	9,050	9,050	
計					14,395	
単価					14,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－127号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=400（SUS）	単位	個	数量	1	単価	17,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,145	5,145	
後設ｱﾝｶｰ	M16×60mm 芯棒打入式	個	1	200	200	
材料費（個）		個	1	12,100	12,100	
計					17,445	
単価					17,450	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－128号	取付金具	A-10	単位	個	数量	1	単価	5,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小形　ＳＳ４００　５×４０×４０	t	0.005	111,000	555	
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	0.001	149,000	149	
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	個	1	5,145	5,145	
計					5,849	
単価					5,849	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－129号	取付金具	A-11	単位	個	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小形　ＳＳ４００　５×４０×４０	t	0.006	111,000	666	
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	0.001	149,000	149	
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	個	1	5,145	5,145	
計					5,960	
単価					5,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－130号	取付金具	A-33	単位	個	数量	1	単価	5,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小形　ＳＳ４００　５×４０×４０	t	0.005	111,000	555	
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	0.001	149,000	149	
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	個	1	5,145	5,145	
計					5,849	
単価					5,849	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－131号	取付金具	A-36	単位	個	数量	1	単価	5,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小形　ＳＳ４００　５×４０×４０	t	0.005	111,000	555	
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	0.001	149,000	149	
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	5,145	5,145	
計					5,849	
単価					5,849	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－132号	取付金具	A-37	単位	個	数量	1	単価	5,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小形　ＳＳ４００　５×４０×４０	t	0.005	111,000	555	
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	0.001	149,000	149	
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	個	1	5,145	5,145	
計					5,849	
単価					5,849	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－133号	取付金具	A-37	単位	個	数量	1	単価	6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小形　ＳＳ４００　５×４０×４０	t	0.011	111,000	1,221	
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	0.001	149,000	149	
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	個	1	5,145	5,145	
計					6,515	
単価					6,515	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－134号	取付金具	B-20	単位	個	数量	1	単価	5,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小形　ＳＳ４００　５×４０×４０	t	0.003	111,000	333	
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	0.001	149,000	149	
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	個	1	5,145	5,145	
計					5,627	
単価					5,627	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－135号	引込配電塔撤去 （夜間作業）		単位	基	数量	1	単価	52,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込配電塔設置	引込配電塔設置 自立型 撤去(不使用)	基	1	52,680	52,680	
計					52,680	
単価					52,680	円／基

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－136号	照明盤撤去	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ盤	単位	面	数量	1	単価	30,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 9回路	面	1	30,870	30,870	
計					30,870	
単価					30,870	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－137号	動力盤撤去	3回路	単位	面	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 3回路	面	1	10,290	10,290	
計					10,290	
単価					10,290	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－138号	ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去	2.2kW	単位	面	数量	1	単価	25,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 撤去(不使用) 1.5人/面	面	1	25,730	25,730	
計					25,730	
単価					25,730	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－139号	共同溝照明器具撤去	KDF FL20W	単位	台	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 撤去(不使用)	台	1	6,622	6,622	
計					6,622	
単価					6,622	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－140号	共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	単位	台	数量	1	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 撤去(不使用)	個	1	1,715	1,715	
計					1,715	
単価					1,715	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－141号	共同溝配線器具撤去	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A	単位	個	数量	1	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 撤去(不使用)	個	1	1,715	1,715	
計					1,715	
単価					1,715	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－142号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kW	単位	台	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,870	18,870	
計					18,870	
単価					18,870	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－143号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	1.5kW	単位	台	数量	1	単価	24,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW 撤去(不使用) 補正なし	台	1	24,010	24,010	
計					24,010	
単価					24,010	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－144号	弁類撤去 仕切弁	径 50ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－145号	弁類撤去 仕切弁	径 80.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 80A 撤去(不使用)	個	1	5,117	5,117	
計					5,117	
単価					5,117	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－146号	弁類撤去 逆止弁	径 50ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－147号	弁類撤去 逆止弁	径 80.7ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 80A 撤去(不使用)	個	1	5,117	5,117	
計					5,117	
単価					5,117	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－148号	弁類撤去　圧力計	3/8, φ75	単位	個	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－149号	手元開閉器撤去	3P30A	単位	個	数量	1	単価	2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 撤去(不使用)	個	1	2,572	2,572	
計					2,572	
単価					2,572	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－150号	防災ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kw	単位	台	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	台	1	18,870	18,870	
計					18,870	
単価					18,870	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－151号	弁類撤去　仕切弁	径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－152号	弁類撤去　逆止弁	径 52.9ｍｍ	単位	個	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－153号	弁類撤去　圧力計	3/8, φ75	単位	個	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	個	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－154号	換気ﾌｧﾝ撤去	2.2kW φ750	単位	台	数量	1	単価	51,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	51,450	51,450	
計					51,450	
単価					51,450	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－155号	換気ﾌｧﾝ撤去	0.4kW φ500	単位	台	数量	1	単価	27,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	27,440	27,440	
計					27,440	
単価					27,440	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－156号	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤撤去		単位	面	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤2台用 撤去(不使用) 補正なし	面	1	3,430	3,430	
計					3,430	
単価					3,430	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－157号	手元開閉器撤去	3P30A	単位	個	数量	1	単価	2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 撤去(不使用)	個	1	2,572	2,572	
計					2,572	
単価					2,572	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－158号	屋外配管撤去	SGP-W 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 撤去(不使用)	m	1	2,709	2,709	
計					2,709	
単価					2,709	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－159号	屋外配管撤去	SGP-W 径 10ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 撤去(不使用)	m	1	1,204	1,204	
計					1,204	
単価					1,204	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－160号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 19ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 25㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,715	1,715	
計					1,715	
単価					1,715	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－161号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 39ｍｍ	単位	ｍ	数量	1	単価	2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 39㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2ｍ未満 補正なし	m	1	2,573	2,573	
計					2,573	
単価					2,573	円／ｍ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－162号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 51ｍｍ	単位	ｍ	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 63㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2ｍ未満 補正なし	m	1	5,145	5,145	
計					5,145	
単価					5,145	円／ｍ

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－163号	屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 63ｍｍ	単位	ｍ	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼 63㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2ｍ未満 補正なし	m	1	5,145	5,145	
計					5,145	
単価					5,145	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－164号	屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 16ｍｍ	単位	ｍ	数量	1	単価	660.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2ｍ未満 補正なし	m	1	660.3	660.3	
計					660.3	
単価					660.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－165号	屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,021	1,021	
計					1,021	
単価					1,021	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－166号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV3.5	単位	m	数量	1	単価	205.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	m	1	205.8	205.8	
計					205.8	
単価					205.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－167号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV14	単位	m	数量	1	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	394.5	394.5	
計					394.5	
単価					394.5	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－168号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV22	単位	m	数量	1	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	394.5	394.5	
計					394.5	
単価					394.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－169号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV38	単位	m	数量	1	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943.3	943.3	
計					943.3	
単価					943.3	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－170号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV50	単位	m	数量	1	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943.3	943.3	
計					943.3	
単価					943.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－171号	屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV80	単位	m	数量	1	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943.3	943.3	
計					943.3	
単価					943.3	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－172号	屋外配線撤去	CVV2sq-3C	単位	m	数量	1	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943.3	943.3	
計					943.3	
単価					943.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－173号	屋外配線撤去	CV38sq-3C	単位	m	数量	1	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	943.3	943.3	
計					943.3	
単価					943.3	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－174号	ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=100	単位	個	数量	1	単価	2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	個	1	2,573	2,573	
計					2,573	
単価					2,573	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－175号	ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=150	単位	個	数量	1	単価	2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	個	1	2,573	2,573	
計					2,573	
単価					2,573	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－176号	配線器具附属品撤去	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(PVC) 110*110*60	単位	個	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 11cm 11cm 6cm	個	1	2,401	2,401	
計					2,401	
単価					2,401	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－177号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*300*150	単位	個	数量	1	単価	6,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 30cm 15cm	個	1	6,448	6,448	
計					6,448	
単価					6,448	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－178号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*400*150	単位	個	数量	1	単価	7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 40cm 15cm	個	1	7,305	7,305	
計					7,305	
単価					7,305	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－179号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 350*300*250	単位	個	数量	1	単価	7,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 35cm 30cm 25cm	個	1	7,717	7,717	
計					7,717	
単価					7,717	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－180号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 500*500*200	単位	個	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm	個	1	10,290	10,290	
計					10,290	
単価					10,290	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－181号	配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 650*650*300	単位	個	数量	1	単価	13,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 65cm 65cm 30cm	個	1	13,720	13,720	
計					13,720	
単価					13,720	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－182号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	式	数量	1	単価	3,413,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	130	20,500	2,665,000	
交通誘導警備員Ｂ		人	40	18,700	748,000	
計					3,413,000	
単価					3,413,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－183号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	式	数量	1	単価	1,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20	30,750	615,000	
交通誘導警備員Ｂ		人	40	28,050	1,122,000	
計					1,737,000	
単価					1,737,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（基）	2000000円/基 機器製作及び据付・調整を行う	単位	基	数量	1	単価	2,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		基	1	2,000,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					2,000,000	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	2490000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	2,490,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	2,490,000	2,490,000	
計					2,490,000	
単価					2,490,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	5780000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	5,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	5,780,000	5,780,000	
計					5,780,000	
単価					5,780,000	円／面

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	3700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	3,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	3,700,000	3,700,000	
計					3,700,000	
単価					3,700,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	207000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	207,000	207,000	
計					207,000	
単価					207,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	187000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	187,000	187,000	
計					187,000	
単価					187,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	162000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	162,000	162,000	
計					162,000	
単価					162,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	45100円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	45,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	45,100	45,100	
計					45,100	
単価					45,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	60800円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	60,800	60,800	
計					60,800	
単価					60,800	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	305000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	305,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	305,000	305,000	
計					305,000	
単価					305,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

	引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型 新設	単位	基	数量	1	単価	105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	51,450	66,885	
普通作業員		人	0.95	40,500	38,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					105,400	
単価					105,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 新設 12回路	単位	面	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.4	34,300	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 新設 1.9人/面	単位	面	数量	1	単価	65,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.9	34,300	65,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,170	
単価					65,170	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	57,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	57,525	57,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,530	
単価					57,530	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｔ	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 新設	単位	台	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	34,300	5,145	
普通作業員		人	0.3	27,000	8,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,250	
単価					13,250	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	63800円/個	単位	個	数量	1	単価	63,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	63,800	63,800	
計					63,800	
単価					63,800	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	60100円/個	単位	個	数量	1	単価	60,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	60,100	60,100	
計					60,100	
単価					60,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	61700円/個	単位	個	数量	1	単価	61,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	61,700	61,700	
計					61,700	
単価					61,700	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ防水型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,300	3,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,430	
単価					3,430	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	974円/個	単位	個	数量	1	単価	974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	974	974	
計					974	
単価					974	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	957円/個	単位	個	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	957	957	
計					957	
単価					957	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,300	3,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,430	
単価					3,430	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	8630円/個	単位	個	数量	1	単価	8,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	8,630	8,630	
計					8,630	
単価					8,630	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	12200円/個	単位	個	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 新設	単位	個	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,300	3,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,430	
単価					3,430	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	6820円/個	単位	個	数量	1	単価	6,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	6,820	6,820	
計					6,820	
単価					6,820	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.5kW 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	48,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	34,300	48,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,020	
単価					48,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 80A 新設	単位	個	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.34	30,100	10,234	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,240	
単価					10,240	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	85900円/個	単位	個	数量	1	単価	85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	85,900	85,900	
計					85,900	
単価					85,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 新設	単位	個	数量	1	単価	4,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.16	30,100	4,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,816	
単価					4,816	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	26150円/個	単位	個	数量	1	単価	26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	26,150	26,150	
計					26,150	
単価					26,150	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	124000円/個	単位	個	数量	1	単価	124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	124,000	124,000	
計					124,000	
単価					124,000	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 15A 新設	単位	個	数量	1	単価	2,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	30,100	2,107	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,107	
単価					2,107	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	16250円/個	単位	個	数量	1	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	16,250	16,250	
計					16,250	
単価					16,250	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 新設	単位	個	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	34,300	5,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,145	
単価					5,145	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	819000円/個	単位	個	数量	1	単価	819,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	819,000	819,000	
計					819,000	
単価					819,000	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75kW 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	37,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	34,300	37,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,730	
単価					37,730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	319000円/個	単位	個	数量	1	単価	319,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	319,000	319,000	
計					319,000	
単価					319,000	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	34,300	102,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					102,900	
単価					102,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径400φ以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	48,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	34,300	48,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,020	
単価					48,020	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	54,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	34,300	54,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,880	
単価					54,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤1台用 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	34,300	5,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,145	
単価					5,145	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 新設	単位	m	数量	10	単価	5,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.8	30,100	54,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,180	
単価					5,418	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 新設	単位	m	数量	10	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.8	30,100	24,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,080	
単価					2,408	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 80A 新設	単位	m	数量	10	単価	8,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.7	30,100	81,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,270	
単価					8,127	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	5830円/個	単位	個	数量	1	単価	5,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	5,830	5,830	
計					5,830	
単価					5,830	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	13,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	34,300	13,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,720	
単価					13,720	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	38050円/個	単位	個	数量	1	単価	38,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	38,050	38,050	
計					38,050	
単価					38,050	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	20,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	34,300	20,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,580	
単価					20,580	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	34,300	188,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					188,700	
単価					1,887	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	露出配線	仕上外径20㎜以下/ｸﾘｯﾌﾟ止め(0.7倍)	単位	m	数量	100	単価	2,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.16	34,300	211,288	
計					211,288	
単価					2,112	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価 1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	34,300	132,055	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					132,100	
単価					1,321	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価 2,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	34,300	204,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					204,100	
単価					2,041	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	6,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	34,300	600,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					600,300	
単価					6,003	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7	34,300	240,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					240,100	
単価					2,401	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	34,300	222,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					223,000	
単価					2,230	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5㎜2 2心	単位	m	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	261	261	
計					261	
単価					261	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	370	370	
計					370	
単価					370	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 4心	単位	m	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　４心	m	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	788.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	34,300	78,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,890	
単価					788.9	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14㎟2	単位	m	数量	1	単価	414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	414	414	
計					414	
単価					414	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル端末処理	38㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	34,300	12,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,010	
単価					12,010	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ	600V 38㎜2 3心	単位	組	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心	組	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル端末処理	60㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.45	34,300	15,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,440	
単価					15,440	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル端末処理	22㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	8,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	34,300	8,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,575	
単価					8,575	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	8㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	6,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	34,300	6,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,860	
単価					6,860	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） Y-1	6680円/組	単位	組	数量	1	単価	6,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	6,680	6,680	
計					6,680	
単価					6,680	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	8,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	34,300	8,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,575	
単価					8,575	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） Y-1	5825円/組	単位	組	数量	1	単価	5,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	5,825	5,825	
計					5,825	
単価					5,825	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	22㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	34,300	12,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,010	
単価					12,010	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） Y-1	11650円/組	単位	組	数量	1	単価	11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	11,650	11,650	
計					11,650	
単価					11,650	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	8㎜2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	5,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16	34,300	5,488	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,488	
単価					5,488	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（組） Y-1	4480円/組	単位	組	数量	1	単価	4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		組	1	4,480	4,480	
計					4,480	
単価					4,480	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	34,300	51,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,450	
単価					5,145	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	3024円/個	単位	個	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	3,024	3,024	
計					3,024	
単価					3,024	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	4550円/個	単位	個	数量	1	単価	4,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	4,550	4,550	
計					4,550	
単価					4,550	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

	引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型 撤去(不使用)	単位	基	数量	1	単価	52,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.65	51,450	33,442	
普通作業員		人	0.475	40,500	19,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,680	
単価					52,680	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 9回路	単位	面	数量	1	単価	30,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	34,300	30,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,870	
単価					30,870	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（分電盤）	分電盤設置 防水型 撤去(不使用) 3回路	単位	面	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3	34,300	10,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,290	
単価					10,290	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	遠方操作盤据付（制御盤）	制御盤 撤去(不使用) 1.5人/面	単位	面	数量	1	単価	25,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	34,300	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,730	
単価					25,730	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝照明器具取付	蛍光灯防水型20W 撤去(不使用)	単位	台	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.075	34,300	2,572	
普通作業員		人	0.15	27,000	4,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,622	
単価					6,622	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｽｲｯﾁ防水型 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.05	34,300	1,715	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,715	
単価					1,715	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	共同溝配線器具取付	ｺﾝｾﾝﾄ防水型 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.05	34,300	1,715	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,715	
単価					1,715	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	34,300	18,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,870	
単価					18,870	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	34,300	24,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,010	
単価					24,010	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 50A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	30,100	2,408	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,408	
単価					2,408	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（弁類）	弁類設置 80A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	5,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17	30,100	5,117	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,117	
単価					5,117	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	盤類設置（開閉器）	開閉器取付 防水型 30A 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.075	34,300	2,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,572	
単価					2,572	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径800φ以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	51,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	34,300	51,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,450	
単価					51,450	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径500φ以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	34,300	27,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,440	
単価					27,440	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン遠方操作盤据付	換気ﾌｧﾝ遠方操作盤2台用 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	34,300	3,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,430	
単価					3,430	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 50A 撤去(不使用)	単位	m	数量	10	単価	2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.9	30,100	27,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,090	
単価					2,709	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	給排水管敷設（亜鉛メッキ鋼管）	亜鉛ﾒｯｷ鋼管敷設 15A 撤去(不使用)	単位	m	数量	10	単価	1,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.4	30,100	12,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,040	
単価					1,204	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	薄鋼 25㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	34,300	171,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					171,500	
単価					1,715	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	薄鋼 39㎜以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.5	34,300	257,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					257,300	
単価					2,573	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	薄鋼 63mm以下 撤去(不使用) ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	15	34,300	514,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					514,500	
単価					5,145	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	660.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.925	34,300	66,027	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					66,030	
単価					660.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.975	34,300	102,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					102,100	
単価					1,021	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	205.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	34,300	20,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,580	
単価					205.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	394.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	34,300	39,445	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,450	
単価					394.5	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	943.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	34,300	94,325	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,330	
単価					943.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	単位	個	数量	10	単価	2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	34,300	25,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,730	
単価					2,573	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 11cm 11cm 6cm	単位	個	数量	1	単価	2,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	34,300	2,401	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,401	
単価					2,401	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 30cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	6,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.188	34,300	6,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,448	
単価					6,448	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 40cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	7,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.213	34,300	7,305	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,305	
単価					7,305	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 35cm 30cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	7,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225	34,300	7,717	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,717	
単価					7,717	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 50cm 50cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3	34,300	10,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,290	
単価					10,290	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 65cm 65cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	13,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	34,300	13,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,720	
単価					13,720	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	22000円/台	単位	台	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,500	20,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,500	
単価					20,500	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	30,750	30,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,750	
単価					30,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	坑内照明 E1	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 設置，撤去 6ヶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	4,605	92,100	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	514.5	51,450	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	950	47,500	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	315	15,750	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	78	7,800	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	57.5	2,300	
電工		人	44	34,300	1,509,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					1,727,000	
単価					17,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電動機設備	3回路以下 設置，撤去 6ヶ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	168,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	2,970	2,970	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	1,323	2,646	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	2,325	2,325	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,650	1,650	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	580	580	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	326.5	3,265	
電工		人	4.52	34,300	155,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					168,500	
単価					168,500	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	式	数量	1	単価	41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2	20,500	41,000	
計					41,000	
単価					41,000	円／式

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－2号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	式	数量	1	単価	173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2	30,750	61,500	
交通誘導警備員Ｂ		人	4	28,050	112,200	
計					173,700	
単価					173,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,500	20,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,500	
単価					20,500	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	30,750	30,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,750	
単価					30,750	円／人日

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事　　合算工事： 0

対象工事費	106,492,998	直接工事費	106,492,998	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,000	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	10,002,000	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	10,002,000	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	96,490,998	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	96,488,998		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	6.05 %		0 %		
施工地域等補正	2	ICT施工補正	1		
率（補正後）	12.1 %				
計上額	11,675,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	106,492,998
非対象額計（－）	10,004,000		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	10,002,000	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	2,000	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	0	現工事 0	合算工事 0

現場環境改善費			
率（補正前）	0 %	0 %	0 %
施工地域等補正	市街地		
率（補正後）	0 %		
計上額	0	0	0

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	128,450				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	128,450
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	11,803,450

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：　道路維持工事　　合算工事：０

対象工事費	96,298,298	直接工事費	96,298,298	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,000	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	22,000	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	22,000	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額　）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	96,276,298	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	96,274,298		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	6.06　％		0　％		
施工地域等補正	2	ICT施工補正	1		
率（補正後）	12.12　％				
計上額	11,668,000		0		0

比較結果	当該追加工事	Ａ		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	96,298,298
非対象額計（－）	24,000		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	22,000	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	2,000	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	0	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費			
率（補正前）	0　％	0　％	0　％
施工地域等補正	市街地		
率（補正後）	0　％		
計上額	0	0	0

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	64,225				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	64,225
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	11,732,225

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 道路維持工事				合算工事： 0			
対象工事費	10,194,700	直接工事費	10,194,700	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		9,980,000					
管理費区分１		0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分２，７		0	（工場原価）				
管理費区分５		0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分９		9,980,000	（間接費非対象額）				
管理費区分Ｔ		0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）				
対象額　支　給　品（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		214,700		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		214,700			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		23.94 ％			0 ％		
施工地域等補正		2	ICT施工補正		1		
率（補正後）		47.88 ％					
計上額		102,000			0		0
比較結果	当該追加工事	Ａ					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	10,194,700		
非対象額計（－）	9,980,000				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	9,980,000	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0　％		0　％		0　％
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0　％				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	Ａ		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	64,225				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	64,225
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	166,225

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	118,296,448	単独（追加工事）直接工事費	106,492,998	単独（追加工事）共通仮設費	11,803,450
非対象額計（－）	10,002,000				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	10,002,000	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	108,294,448	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	108,292,448		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	38.75 %		0 %		
計上額	41,964,000		0		0
			8,152,295	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	108,030,523	単独（追加工事）直接工事費	96,298,298	単独（追加工事）共通仮設費	11,732,225
非対象額計（－）	22,000				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	22,000	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	108,008,523	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	108,006,523		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	38.75 %		0 %		
計上額	41,853,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	10,360,925	単独（追加工事）直接工事費	10,194,700	単独（追加工事）共通仮設費	166,225
非対象額計（－）	9,980,000				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	9,980,000	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	380,925	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	380,925		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	60.33 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	72.4 %		0 %		
計上額	275,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

（２）機器管理費

機器単体費	17,349,800
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	17,349,800
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	17,349,800
機器管理費率（補正前）	16.47 %
補正係数	1
機器管理費率（補正後）	16.47 %
機器管理費計上額	2,857,000

機器間接費費計上額　2,857,000

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

（２）機器管理費

機器単体費	17,349,800
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	17,349,800
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	17,349,800
機器管理費率（補正前）	16.47 %
補正係数	1
機器管理費率（補正後）	16.47 %
機器管理費計上額	2,857,000

機器間接費費計上額　2,857,000

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

（２）機器管理費

機器単体費	0
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	0
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	0
機器管理費率（補正前）	18.22 %
補正係数	0
機器管理費率（補正後）	0 %
機器管理費計上額	0

機器間接費費計上額　0

一般管理費等（当初）

事務所名	東京国道事務所　防災情報課				工事番号	2026061002	第　0　回変更
発注年月	令和08年06月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		主工種	道路維持工事	

工事原価	163,117,448					
純工事費	118,296,448	現場管理費	41,964,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
機器間接費	2,857,000	工場製作原価	0			
非対象額計（－）	10,002,000					
管理費区分９	10,002,000	（支給品を除く間接費非対象額）				
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額　）				
一般管理費等対象工事原価						
単独（追加工事）	153,115,448	現工事	0	合算工事		0
全処分費等を除く						
一般管理費等対象工事原価	153,113,448	現工事	0	合算工事		0
（調整工事入力で使用）						
前払金支出割合による補正係数	1	現工事				
財団法人等による補正係数	1					
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	153,115,448					
契約保証に係る補正値	0.04　%					
一般管理費率						
単独（追加工事）	17.37　%	現工事	0　%	合算工事		0　%

一般管理費	26,653,752	
業務委託料等	0	
調査基準価格	207,427,000	
調査基準価格の100/110	188,570,000	（ 90.93　%）

（電気通信設備工事）

Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（1）機器単体費	17,349,800	
（2）直接工事費	106,492,998	
（3）共通仮設費	11,898,450	
（4）純工事費 （2）＋（3）	118,391,448	
（5）現場管理費	42,128,000	
（6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	
（7）機器間接費	2,857,000	
（8）工事原価 （4）＋（5）＋（6）＋（7）＋（18）	163,376,448	（18）工場製作原価 0
（9’）一般管理費等（計上額）	26,653,752	（（9）一般管理費等（計算額） 26,657,399 ）
（10’）その他費目計	0	
（11）業務委託料等	0	
（12）工事価格 （1）＋（8）＋（9’）＋（10’）＋（11）（万円未満切り捨て）	207,380,000	

（13）消費税相当額	20,738,000
（14）請負工事費 （12）＋（13）	228,118,000
（15）入札書比較価格 （請負工事費の100/110）	207,380,000
（16）調査基準価格	207,427,000
（17）調査基準価格の100/110	188,570,000

（工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て）

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所　防災情報課

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1		
共同溝附帯設備		式		1		
引込設備		式		1		
引込配電塔 (M-A)	屋外自立型	基		1		
照明盤 (L-A)	共架型(0.94m2)	面		1		
換気ﾌｧﾝ制御盤 (F-A)	共架型(1.32m2)	面		1		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 (P-A)	共架型(0.88m2)	面		1		
排水設備		式		1		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×477.7L/min×9.2m×1.5kw 着脱装置取付金具含	台		2		
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式		1		
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50×0.1m3/min×7.88m×0.48kw 着脱装置取付金具含	台		8		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
換気設備		式		1		
換気ﾌｧﾝ (FE-1)	φ750×241.3m3/min×39Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FT-1)	φ400×38.0m3/min×20.3Pa×0.1kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FE-2)	φ500×80.0m3/min×22.9Pa×0.4kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FT-2)	φ750×153.1m3/min×34Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FE-3)	φ750×166.1m3/min×23.5Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FT-3)	φ400×28.9m3/min×13.4Pa×0.1kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FE-4)	φ500×80.0m3/min×38Pa×0.4kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ (FT-4)	φ750×153.4m3/min×36.8Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤	1台用	面		2		
機器単体費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
共同溝附帯設備工		式		1		
共同溝引込設備設置工		式		1		
引込配電塔設置 (M-A) （夜間作業）	屋外自立型	基		1		
照明盤設置 (L-A)	共架型(0.94m2)	面		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤設置 (P-A)	共架型(0.88m2)	面		1		
換気制御盤設置 (F-A)	共架型(1.32m2)	面		1		
作業土工 （夜間作業）		式		1		
共同溝照明設備設置工		式		1		
共同溝照明器具設置	(200V)防浸形LED 直付	台		71		
共同溝照明器具設置	(100V)防浸形LED 直付	台		6		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共同溝照明器具設置	(200V)投光器 壁付	台		5		
共同溝配線器具設置	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 24V	個		7		
共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3路	個		10		
共同溝配線器具設置	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 4路	個		6		
共同溝配線器具設置	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A E付	個		10		
共同溝排水設備設置工		式		1		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 (P-1)	φ50×477.7L/min×9.2m×1.5kw	台		2		
弁類設置 仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ,SUS 径 80.7mm	個		2		
弁類設置 仕切弁	捻子式,SUS 径 52.9mm	個		2		
弁類設置 逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ,SUS 径 80.7mm	個		2		
弁類設置 ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 12.7mm	個		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
手元開閉器設置 （排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台用）	3P30AF/30AT(1.5kW)	個		1		
弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	個		2		
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置工		式		1		
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	φ50×0.1m3/min×7.88m×0.48kw	台		8		
手元開閉器設置 （防災ﾎﾟﾝﾌﾟ）	2P30AF/30AT(0.48kW)	個		8		
弁類設置　仕切弁	捻子込,SUS,径 52.9mm	個		8		
弁類設置　逆止弁	捻子込,SUS,径 52.9mm	個		8		
弁類設置　圧力計	3/8,捻子込,φ75	個		8		
弁類設置　ﾒｰﾄﾙｺｯｸ	径 12.7mm	個		8		
共同溝換気設備設置工		式		1		
換気ﾌｧﾝ設置 (FE-1)	φ750×241.3m3/min×39Pa×1.5kw	台		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
換気ﾌｧﾝ設置 (FT-1)	φ400×38.0m3/min×20.3Pa×0.1kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置 (FE-2)	φ500×80.0m3/min×22.9Pa×0.4kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置 (FT-2)	φ750×153.1m3/min×34Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置 (FE-3)	φ750×166.1m3/min×23.5Pa×1.5kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置 (FT-3)	φ400×28.9m3/min×13.4Pa×0.1kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置 (FE-4)	φ500×80.0m3/min×38Pa×0.4kw	台		1		
換気ﾌｧﾝ設置 (FT-4)	φ750×153.4m3/min×36.8Pa×1.5kw	台		1		
間仕切り板 （FE-1用）	56.921kg／式	枚		1		
間仕切り板 （FT-1用）	66.346kg／式	枚		1		
間仕切り板 （FE-2用）	63.918kg／式	枚		1		
間仕切り板 （FT-2用）	56.921kg／式	枚		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
間仕切り板 （FE-3用）	74.221kg／式	枚		1		
間仕切り板 （FT-3用）	74.114kg／式	枚		1		
間仕切り板 （FE-4用）	57.367kg／式	枚		1		
間仕切り板 （FT-4用）	64.787kg／式	枚		1		
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤設置	1台用	面		2		
手元開閉器箱 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30AF/30AT(5.5kW)	個		2		
手元開閉器箱 （換気ﾌｧﾝ用）	3P30AF/15AT(0.4kW)	個		2		
配管･配線工		式		1		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 52.9ｍｍ	m		17		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SUS 径 12.7ｍｍ	m		2		
屋外配管 ｸﾘｯﾌﾟ留め	SGP-W 径 80.7ｍｍ	m		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200ｍｍ(PVC4t)	個		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×200ｍｍ(SUS)	個		1		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		24		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	m		592		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV5.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		159		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-2C+E3.5sq	配線各種	m		464		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV14sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		539		
屋外配線 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-2C+E3.5sq	配線各種	m		1,047		
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5sq-2C+E3.5sq	配線各種	m		503		
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		791		
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV22sq-3C+E3.5sq	配線各種	m		405		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線　複合ｹｰﾌﾞﾙ CV8sq-3C+E5.5sq	配線各種	m		395		
屋外配線 CVV2sq-2C	配線各種	m		1,099		
屋外配線 CVV2sq-4C	配線各種	m		140		
屋外配線 VCT0.75-3C×3	配線各種	m		2		
屋外配線 VE 22	配線各種	m		12		
屋外配線 VE 36	配線各種	m		4		
屋外配線 G 54	配線各種	m		4		
屋外配線 G 22	配線各種	m		2		
屋外配線 F2 30	配線各種	m		7		
屋外配線 3CT×1（付属）	配線各種	m		12		
屋外配線 4CT×1（付属）	配線各種	m		5		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m		84		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		20		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 3.5mm2×4C	m		29		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 5.5mm2×4C	m		2		
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2×3C	m		15		
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 14mm2	m		15		
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV38sq-3C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV60sq-3C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CV22sq-3C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C~2sq-3C	箇所		75		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-3C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV3.5sq-3C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所		1		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-3C~3.5sq-3C	箇所		21		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CVV2sq-2C~2sq-2C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV22sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所		14		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	CV14sq-2C+E3.5sq~3.5sq-3C	箇所		5		
配線器具設置工		式		1		
ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ	間仕切り板用 M12×100L	組		96		
ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	個		15		
ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,SUS, 径 12.7ｍｍ	個		2		
ﾕﾆｵﾝ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	個		10		
径違いﾁｰｽﾞ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ×21.6ｍｍ	個		10		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
六角ﾌﾞｯｼｭ	捻子込,SUS,径 27.6ｍｍ×12.7ｍｍ	個		10		
ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	個		18		
ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,SUS,径 80.7ｍｍ	個		2		
径違いﾁｰｽﾞ	捻子込,径 80.7ｍｍ×52.9ｍｍ	個		2		
ﾁｰｽﾞ	捻子込,径 80.7ｍｍ	個		1		
ｴﾙﾎﾞ90°	捻子込,径 80.7ｍｍ	個		1		
径違いｿｹｯﾄ	捻子込,径 80.7ｍｍ×52.9ｍｍ	個		2		
絶縁ﾕﾆｵﾝ	捻子込,径 52.9ｍｍ	個		10		
ﾆｯﾌﾟﾙ	捻子込,径 52.9ｍｍ	個		2		
相ﾌﾗﾝｼﾞ	捻子込,SUS,径 80.7ｍｍ	枚		4		
相ﾌﾗﾝｼﾞ	捻子込,SUS,径 52.9ｍｍ	枚		4		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｶﾞｽｹｯﾄ	80A用	枚		4		
ｶﾞｽｹｯﾄ	50A用	枚		2		
絶縁ｶﾞｽｹｯﾄ	80A用	枚		2		
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×60L,SUS	組		8		
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×65L,SUS	組		48		
配線ﾀﾞｸﾄ	200×200	個		15		
受金物	W=300	個		3		
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=100（SUS）	個		155		
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=150（SUS）	個		205		
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=200（SUS）	個		620		
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=300（SUS）	個		256		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾀﾞｸﾀｰ設置	L=400（SUS）	個		3		
取付金具	A-10	個		1		
取付金具	A-11	個		1		
取付金具	A-33	個		1		
取付金具	A-36	個		1		
取付金具	A-37	個		4		
取付金具	A-37	個		1		
取付金具	B-20	個		2		
共同溝引込設備撤去工		式		1		
引込配電塔撤去 （夜間作業）		基		1		
照明盤撤去	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ盤	面		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
動力盤撤去	3回路	面		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去	2.2kW	面		2		
共同溝照明設備撤去工		式		1		
共同溝照明器具撤去	KDF FL20W	台		129		
共同溝照明器具撤去	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	台		12		
共同溝配線器具撤去	ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A	個		10		
共同溝排水設備撤去工		式		1		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kW	台		8		
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	1.5kW	台		1		
弁類撤去 仕切弁	径 50ｍｍ	個		4		
弁類撤去 仕切弁	径 80.7ｍｍ	個		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
弁類撤去 逆止弁	径 50ｍｍ	個		4		
弁類撤去 逆止弁	径 80.7ｍｍ	個		1		
弁類撤去　圧力計	3/8, φ75	個		1		
手元開閉器撤去	3P30A	個		2		
共同溝防災ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式		1		
防災ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	0.75kw	台		8		
弁類撤去　仕切弁	径 52.9ｍｍ	個		1		
弁類撤去　逆止弁	径 52.9ｍｍ	個		1		
弁類撤去　圧力計	3/8, φ75	個		1		
共同溝換気設備撤去工		式		1		
換気ﾌｧﾝ撤去	2.2kW　φ750	台		4		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
換気ﾌｧﾝ撤去	0.4kW φ500	台		4		
換気ﾌｧﾝ遠方操作盤撤去		面		1		
手元開閉器撤去	3P30A	個		4		
配管･配線撤去工		式		1		
屋外配管撤去	SGP-W 径 50ｍｍ	m		6		
屋外配管撤去	SGP-W 径 10ｍｍ	m		1		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 19ｍｍ	m		928		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 39ｍｍ	m		141		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 51ｍｍ	m		170		
屋外配管撤去	薄鋼電線管 径 63ｍｍ	m		473		
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 16ｍｍ	m		1,177		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配管撤去	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 28ｍｍ	m		65		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV3.5	m		1,726		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV14	m		1,512		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV22	m		1,036		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV38	m		680		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV50	m		438		
屋外配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ電線 IV80	m		1,016		
屋外配線撤去	CVV2sq-3C	m		10		
屋外配線撤去	CV38sq-3C	m		20		
配線器具撤去工		式		1		
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=100	個		1,065		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾀﾞｸﾀｰ撤去	L=150	個		517		
配線器具附属品撤去	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(PVC) 110*110*60	個		152		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*300*150	個		31		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 300*400*150	個		109		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 350*300*250	個		1		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 500*500*200	個		4		
配線器具附属品撤去	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(PVC) 650*650*300	個		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間作業		式		1		
交通誘導警備員 夜間作業		式		1		
仮設電力設備工		式		1		
仮設照明	LED40W形相当　100m当たり20台	式		1		
仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ50mm×0.2m3/min×15m 以上 1台	式		1		
仮設換気ﾌｧﾝ	φ300mm×50m3/min×0.55kW以上　1台	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
受変電設備工		式		1		
高圧受変電設備設置工		式		1		
高圧受変電設備設置	南千住共同溝	式		1		
高圧受変電設備設置	北上野共同溝	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間作業		式		1		
交通誘導警備員 夜間作業		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事

特記仕様書

令和８年６月

国土交通省関東地方整備局

東京国道事務所

第１章　総則

第１条　適用

１．本特記仕様書は、電気通信設備工事共通仕様書（令和８年３月改定）（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。

２．本工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

３．本特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。

URL　https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第２条　主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第３条　主任技術者等の専任期間

１．　契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

２．　契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

３．　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

４．主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第４条　専任特例２号の場合の監理技術者の配置

１．本工事において、建設業法第２６条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例２号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。

（１）建設業法第２６条第３項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴

や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は関東地方整備局管内（管内境界に接する県の工事の場合は、他地整管内の隣接県も含める）の工事でなければならない。

（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）

２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

３）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）

４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。

５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。

第５条　現場代理人(契約書第 10 条)

現場代理人について工事現場における常駐を要しない期間については、「工事請負契約書の

運用基準について」（平成 22 年 9 月 6 日付け国地契第 20 号）による。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第６条　コリンズ（CORINS）への登録

１．工事カルテの作成、登録については、共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに留意するものとする。)

第７条　コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点　東京都品川区戸越５丁目　緯度　35° 36’ 41”　経度　139° 42’ 55”
終点　東京都品川区中延６丁目　緯度　35° 36’ 9”　経度　139° 42’ 47”

第８条　コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。
記載例）

本工事は、中延共同溝の附帯設備（引込設備、照明設備、排水設備、換気設備）を更新する工事である。

第９条　コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、以下の設計業務名及びテクリス番号を登録すること。
設計業務名）Ｒ４国道１号中延共同溝外附帯設備詳細設計業務
テクリス番号）4049014424

第 10 条　施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注意２）所属会社の写真とする。

第 11 条　調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事）

１．契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。

２．予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。

（１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

（２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

（３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は東京国道事務所のホームページにより公表する。

（４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。
なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

資料名	内　訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－6	労務者確保計画の当初と実績の比較表

比較表－7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳

第 12 条　低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 13 条　不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第 14 条　工事書類の作成

１．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和８年３月)」に　基づき実施するものとする。

２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和８年３月)」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。

３．「工事関係書類一覧表」（別紙様式－15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第 15 条　設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。

第 16 条　情報共有システムの活用

１．本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」（令和７年３月版）に基づき実施すること。

２．受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.7)
令和７年３月版　国土交通省（国土技術政策総合研究所）

３．監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

４．受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

（１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

（２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

（３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

５．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 17 条　「設計・施工技術連絡会議（三者会議)」の設置

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議)」（ 以下、「三者会議」という。） の対象工事では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」） 運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第 18 条　設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」（https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第 19 条　工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第 20 条　ワンデーレスポンス

１．本工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。

３．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

４．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和５年 12 月）に基づき、取り組むものとする。

５．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第 21 条　契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第 22 条　設計図書の変更

設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条及び共通仕様書共通編 1-1-1-16 から 1-1-1-18 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。

第 23 条　スライド条項

工事請負契約書第 26 条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が

不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第 24 条　建設リサイクル法について

１．本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第 104 号 最終改正令和４年６月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。

（１）分別解体等の方法

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

（２）再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
コンクリート	日栄産業（株）	東京都大田区京浜島 3-5-2

上記（２）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

（３）受入時間

日栄産業（株）：８時３０分～１７時００分

２．受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年５月)」に定めた様式１〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

３．工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 25 条　建設リサイクル法第 11 条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年５月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第１項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第 26 条　施工管理

１．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和８年度版)及び、国土交通省電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（案）（令和８年３月改定）によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

２．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和８年度版)及び、（令和７年３月改定）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第 27 条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

１．対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和８年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト

(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」) に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア,

（一社）施工管理ソフトウェア産業協会, <https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

３．小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

<https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第 28 条　現場環境改善（快適トイレの設置）

１．内容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

（１）洋式（洋風）便器

（２）水洗及び簡易水洗機能

（し尿処理装置付き含む）

（３）臭い逆流防止機能

（４）容易に開かない施錠機能

（５）照明設備

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）

（10）鏡と手洗器

（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

（12）室内寸法 900㎜×900㎜ 以上（面積ではない）

（13）擬音装置（機能を含む）

（14）着替え台

（15）臭気対策機能の多重化

（16）室内温度の調整が可能な設備

（17）小物置き場

（トイレットペーパー予備置き場等）

２．快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

３．快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記２．の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

４．その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする

第 29 条　工事中の安全確保

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和８年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。

Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止

Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止

Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止

Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止

Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止

Ⅵ．第三者の負傷・第三者車両等に対する損害

Ⅶ．事故防止

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

①労働安全衛生法第 19 条の２に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育

②労働安全衛生法第 60 条の２に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育

③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行う場合における道路交通に対する措置について、「道路工事保安施設設置基準（令和６年２月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

５．工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

工種	作業区分	交通誘導警備員	備考
共同溝附帯設置工	夜間作業	６０人（内、有資格誘導員２０人）	中延共同溝
共同溝附帯設備工	昼間作業	１７０人（内、有資格誘導員１３０人）	中延共同溝

共同溝附帯設置工	夜間作業	６人（内、有資格誘導員２人）	南千住共同溝 北上野共同溝
共同溝附帯設備工	昼間作業	２人（内、有資格誘導員２人）	南千住共同溝 北上野共同溝

第 30 条　安全管理推進技術者等認定について

１．概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

２．認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

・直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

３．認定技術者の認証

・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。

・紛失等による認定書の再発行は行わない。

・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

４．認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

５．不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第 31 条　交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第 23 条に規定する都・県公安委員会の行う１級又は２級検定に合格した者）１名以上を充て、他は経験１年以上の者を配置すること。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 32 条　熱中症対策に資する現場管理費の補正

１．　本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

２．　真夏日の考え方は下記のとおりである。

（１）真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

（２）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25 度℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を、真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（３）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（４）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

（６）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（%） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 真夏日補正係数：1.2

第 33 条　路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第 34 条　交通規制日数の報告

現道上での(改築・維持修繕)工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第 35 条　環境対策

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第 36 条　環境対策（建設機械の使用）

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和 62 年３月 30 日建設省経機第 58 号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第 37 条　ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輌の使用

１．受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輌（以下、本工事関係車輌という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輌を使用しなければならない。

２．受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輌の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輌の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。

３．受注者は、本工事関係車輌にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輌を把握しなければならない。

４．受注者は、取締りにより本工事関係車輌に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。

５．受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第 38 条　工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

１．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。

４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第 39 条　工期

１．工期は、雨天、休日等を見込み、契約の翌日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）に加えて以下の日数を見込んでいる。

※雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日は以下のとおりである。(当該工事の作業不能日ではない。)

①準備期間	５０日間
②後片付け期間	２０日間
③雨休率（猛暑日補正あり）	０．８５
④余裕期間	３０日間

イ）　1 日の降雨・降雪量が 10 ㎜/日以上の日：29 日間

ロ）　8 時から 17 時までの WBGT 値が 31 以上の時間を足し合わせた日数：13 日間

過去５か年（2021 年～2025 年）の気象庁（東京観測所）及環境省（東京地点）

２．本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式－16 により、工事の始期及び終期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日まで

※契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第 40 条　工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合

② 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合

③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合

④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合

⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第 41 条　工事工程表の開示の試行工事

1．本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。

2．工事契約後、設計審査会等において、「前条　工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。

3．設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙－５）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。

4．本試行に関するアンケート調査を実施する場合は、これに協力すること。

第 42 条　悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、東京観測所（気象庁のデータ）における 1 日の降雨・降雪量雨が 10㎜以上/日の日を想定している。

２．アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第 43 条　個人情報の取扱について

（基本的事項）

１．受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（秘密の保持）

２．受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（取得の制限）

３．受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

（利用及び提供の制限）

４．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

（複写等の禁止）

５．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

６．受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 条）第 66 条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

（事案発生時における報告）

７．受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（資料等の返却等）

８．受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－２）を発注者に提出しなければならない。

９．前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

（管理の確認等）

10．発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

（管理体制の整備）

11．受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

（従事者への周知）

12．受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第 44 条　施工時期及び施工時間の変更

本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分	作業時間
夜間作業	引込配電塔設置・撤去 作業土工	２１：００～５：００
昼間作業	上記以外	９：００～１７：００

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。

ただし、上記区分に変更を要する場合は監督職員と協議するものとする。

第 45 条　新技術の活用「新技術の定義」

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

２．新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術

②公共工事等において実用段階に達している技術

③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程

度以上と見込まれる技術

④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

３．対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

（１）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL　http://www.netis.mlit.go.jp

（２）NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術

（３）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術

（４）新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第 46 条　新技術の活用（施工者選定型）

１．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。

２．本工事において、第 43 条　新技術の活用「新技術の定義」第３項に示す（１）～（４）の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

３．受注者は、選定した新技術が第 43 条　新技術の活用「新技術の定義」第３項に示す（１）～（４）のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。

４．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。

５．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。

６．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。

７．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。

８．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第 47 条　建設現場における遠隔臨場の実施

１．建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL　https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

３．実施内容

（１）段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

（２）動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

（３）機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams、zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

（４）遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

（５）フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式－19 を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

（６）費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

（７）不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準　令和５年３月３日（国不建第 578 号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第 48 条　建設現場における遠隔臨場の実施

１．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

２．遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例　○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

３．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

４．実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 ７ 年 １２ 月 １２ 日（国不建第 １２１ 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第 49 条　契約後ＶＥ方式

１．「ＶＥ提案」とは、契約書第 19 条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

２．受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

３．以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。

（１）施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案

（２）契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案

（３）提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案

４．受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書(別紙様式－１～４)に記載し、発注者に提出しなければならない。

（１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

（２）ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)

（３）ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

（４）発注者が別途発注する関連工事との関係

（５）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

（６）その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

５．発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

６．受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

７．ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

８．提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

９．ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式－５)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

10．ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

11．前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

12．前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の５に相当する金額(以下「ＶＥ管理費」という。)を削減しないものとする。

13．ＶＥ提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。

14．評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

15．発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第 50 条　生産性向上チャレンジ工事

１．試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

２．試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書 第 43 条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

３．工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第 51 条　総価契約単価合意方式

１．本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。

（共通仕様書第３編 3-1-1-1 の適用）

２．共通仕様書第３編 3-1-1-1 第２項、第６項及び第７項に係る規定は適用しないものとする。

受注者は、契約書第３条第１項の規定に基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。

（合意単価の公表）

３．発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第 52 条　撤去品等の処理

１．既設設備の撤去品については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令により適切に処理するものとする。

２．産業廃棄物としての処理は「産業廃棄物管理表（マニフェスト）」により適正に管理するものとし、受注者の責において管理表を交付するものとする。また、その写しを監督職員に提示すること。

３．処分等に要する費用は当初契約には含まないものとし、都道府県知事等の許可を受け

ている運搬及び処分業者からの処理費内訳を監督職員へ提出することにより設計変更の対象とする。

第２章　一般事項

第 53 条　現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

第 54 条　施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP)により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム(ASP)のユーザーに登録するものとする。(「閲覧のみ可能」で登録)

第 55 条　施工体制の点検

１．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号　最終改正令和６年１２月１３日)第 15 条３により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

２．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。

３．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員)、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

４．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

５．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。

６．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム(ASP)により「閲覧」し、点検する。

７．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第 56 条　品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－12 によるものとする。

第 57 条　工事完成図書の納品

１．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和５年３月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】(令和５年３月)」を参考とするものとする。

２．本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第 58 条　検査書類限定型工事

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「検査書類限定型工事」の対象である。

２．検査書類限定型工事とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものであり、実施について協議するものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

３．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第 59 条　ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを

提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第 60 条　仮設工

本工事の仮設にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、細部構造等については受注者において十分検討を行い、受注者の責任において決定し、施工するものとする。

第 61 条　機器の確認

1．下記の機器の使用にあたっては、その仕様が確認できる資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区分	確認機器名	摘要
電気設備（機器）	引込配電塔	
	照明盤	
	換気制御盤	
	ポンプ制御盤	
	排水ポンプ	
	換気ファン	
	換気ファン遠方操作盤	

2．取付金物等の材料は調達する前に現地調査を行い、必要があれば現場に合わせてサイズ等を変更すること。これは協議により設計変更の対象とする。

3．引込配電塔の基礎は現地調査を行い、既設流用が可能な場合は協議により、既設流用に変更するものとし、設計変更の対象とする。

第 62 条　機器及び材料仕様

本工事の機器及び主な材料の仕様は、別紙のとおりとする。

第 63 条　耐震施工

あと施工アンカーボルトを使用する場合、「アンカーボルト施工作業手順書」については、「あと施工アンカーボルト設計・施工要領（案）同解説（平成 27 年 1 月)」に基づき作成するものとする。

第 64 条　震災対策

1．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。

2．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保

全措置等を講ずるものとする。

第 65 条　道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出するのとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について説明を求めることがある。

1．　道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物および付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	Ｉ．Ｔ．Ｖ
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行車道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路ＢＯＸ等		E220	ＣＡＢ電線共同溝
	D090	横断ＢＯＸ等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標（反射式）		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標（自光式）		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

2．　道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル（案)』によるものとする。

3．　道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。

4．　道路施設基本データ作成にあたって工事番号は、ＣＯＲＩＮＳ登録時の「工事契約コード番号」とする。

5．　道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。

①道路施設台帳作成総括表

②道路施設基本データ総括表

③道路施設基本データ一覧表

④道路施設台帳チェックシート

⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果

⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果

⑦工事数量総括表

第66条　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）含有廃棄物の取り扱い

１．本工事の撤去品に安定器が含まれる場合は、安定器を破損させないよう撤去を行い、安定器内にＰＣＢが含まれていないことをメーカーwebサイト等により確認のうえ、その結果を証明書とともに監督職員に報告すること。

２．受注者は、前項報告を行わずに撤去品を処分してはならない。

第 67 条　「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 68 条　工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第 69 条　猛暑期間における現場施工回避の協議

猛暑期間の現場施工を回避することにより工期延期が必要となる場合には、監督職員と協議を行うことができる。

第 70 条　猛暑時間における現場施工回避（早朝・夜間作業）の支援

受注者は、猛暑時間における現場施工回避（早朝・夜間施工）するにあたり、警察や地元等との調整を行う際に、監督職員の臨場について協議することができる。

別紙

Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備
（その１）更新工事

機器及び材料仕様書

令和８年６月

国土交通省関東地方整備局
東 京 国 道 事 務 所

１．換気設備

１．１設備構成

区分	項目	各送風機仕様				摘要
総合	対象番号	FE-1	FT-1	FE-2	FT-2	
	設置箇所	1-32	1-32	1-34	1-34	
	洞道区分	E1/E2 溝	T 溝	E1 溝	T/E1 溝	
送風機	数量	１台	１台	１台	１台	
	形式	標準型圧力扇・排気型　（鋼板製）				
	計画風量 (m3/min)	241.3	38.0	80.0	153.1	
	計画静圧 (Pa)	39.0	20.3	22.9	153.1	
	電動機 出力(kW)	1.5	0.1	0.4	1.5	
	周波数 (Hz)	50	50	50	50	
	電圧(V)	200	200	200	200	
	羽根径(mm)	φ750	φ400	φ500	φ750	
	防爆仕様の有無	無	無	無	無	対象：電動機

区分	項目	各送風機仕様				摘要
総合	対象番号	FE-3	FT-3	FE-4	FT-4	
	設置箇所	1-36	1-36	1-38	1-38	
	洞道区分	E1/E2 溝	T 溝	E1 溝	T/E2 溝	
送風機	数量	1 台	1 台	1 台	1 台	
	形式	標準型圧力扇・排気型　(鋼板製)				
	計画風量 (m3/min)	166.1	28.9	80.0	153.4	
	計画静圧 (Pa)	23.5	13.4	38.0	36.8	
	電動機 出力(kW)	1.5	0.1	0.4	1.5	
	周波数 (Hz)	50	50	50	50	
	電圧(V)	200	200	200	200	
	羽根径(mm)	φ750	φ400	φ500	φ750	
	防爆仕様の有無	無	無	無	無	対象：電動機

１．２機器仕様

(1)機器仕様は「機械工事共通仕様書（案）第 11 章共同溝付帯設備　第 3 節換気設備」（令和 6 年 3 月改定）に準拠すること。その他具体な事項について以下に示す。

(2) 換気ファンは共同溝内の漏水、粉塵に対して十分な耐久性を有した構造とし、保護等級は IP40 以上とする。また、保守点検作業時に作業などが容易に行える構造とする。

(3)合わせ板の構造および材質については図面記載のとおりとする。

２．排水設備

２．１設備構成

区分	項目	排水ポンプ仕様							
総合	対象番号	P-1							
	設置箇所	ポンプ室							
	数量	2台							
ポンプ	形式	汚水ポンプ							
	吐出量(L/min)	477.7							
	全揚程(m)	9.2							
	口径(mm)	50または65							
	材質	羽根車：FC200 ケーシング：FC200 軸封：SiC							
電動機	型式	乾式水中形誘導電動機							
	出力(kW)	1.5kW以下							
	定格電圧(V)	200							
	回転数(rpm)	1500以上							
	周波数(Hz)	50							
	絶縁種別	F種以上							
	始動方式	直入始動							

２．２機器仕様

機器仕様は「機械工事共通仕様書（案）第11章共同溝付帯設備　第2節排水設備」（令和6年3月改定）に準拠すること。

３．防災ポンプ設備

３．１設備構成

区分	項目	防災ポンプ仕様							
総合	設置箇所	1-232	1-33	1-34	1-35	1-36	1-37	1-38	1-39
	数量	8台（設置箇所各1台）							
ポンプ	形式	低水位排水ポンプ							
	吐出量 (L/min)	100以上							
	全揚程 (m)	7.88以上							
	口径(mm)	50							
	配管差込口	上部							
	始動可能な最低水位	100mm以下							
	異物透過径	5mm以上							
	材質	羽根車：樹脂製又は鋳鉄製（樹脂製を採用する場合は鋳鉄製相当以上の耐摩耗性を有すること） ケーシング：樹脂製又は鋳鉄製（同上）							
電動機	型式	乾式水中形誘導電動機							
	出力(kW)	0.48以下							
	定格電圧 (V)	100または200 （100Vを使用する場合はダウントランスを併用すること）							
	回転速度 (min)	3000　程度							
	周波数 (Hz)	50							
	絶縁種別	E種以上							
	始動方式	直入始動							
その他	電極棒	電極棒を具備すること							
	制御	ポンプは電極棒を利用し、運転・停止の制御を行えるものとすること メカニカルシールおよびオイル交換周期は9000時間または2年以上のものとすること							

３．２機器仕様

機器使用は「機械工事共通仕様書（案）第11章共同溝付帯設備　第2節排水設備」（令和6年3月改定）に準拠すること。

４．電気設備

４．１ 適用基準

各機材には、次の諸規定に適合するほか、本仕様によるものとする。

① 電気通信設備工事共通仕様書（令和 6 年版）国土交通省 大臣官房　技術調査課 電気通信室
② 共同溝附帯設備工事共通仕様書　社団法人　建設電気技術協会
③ 電気通信施設設計要領・同解説　電気編（H29 年版）　建設電気技術協会
④ 電気用品安全法
⑤ 電気設備に関する技術基準を定める省令
⑥ 日本産業規格(JIS)
⑦ 日本照明工業会規格（JLMA、JIL 及び JEL）
⑧ 電気規格調査会(JEC)
⑨ 日本電機工業会規格(JEM)
⑩ その他関連法令および規格

４．２ 機材構成

本設備の構成は下表のとおりである。

項目	仕様	備考
照明器具　通路部（非防爆）（直付型）	防浸型　2050lm 相当以上 200V	
照明器具　通路部（非防爆）（チェーン吊下げ型）	防浸型　2050lm 相当以上 200V	
照明器具　特殊部（非防爆）	噴流型　3400lm 相当以上 200V	
リモコンスイッチ	防滴型 24V 2 釦	
タンブラスイッチ　3 路	防滴型 3 路接点構成	
タンブラスイッチ　4 路	防滴型 4 路接点構成	
コンセント器具（非防爆）	防滴型 2P+1E 100V	

４．３ 仕様

４．３．１ 照明器具　通路部（非防爆）　（直付型）

（１）灯具方式：LED 式

（２）定格電圧：AC200V

（３）消費電力；14.2W 以下

（４）光束：2,050lm 以上

（５）光源色：5,000K 相当

（６）LED 光源寿命：60,000 時間以上

（７）取付高さ：設計図面による

（８）取付方法：天井直付

（９）灯具設置間隔：設計図面による

（１０）防水保護等級：防浸型(IP67 以上)

４．３．２ 照明器具　通路部（非防爆）　（チェーン吊下げ型）

（１）灯具方式：LED 式

（２）定格電圧：AC200V

（３）消費電力；14.2W 以下

（４）光束：2,050lm 以上

（５）光源色：5,000K 相当

（６）LED 光源寿命：60,000 時間以上

（７）取付高さ：設計図面による

（８）取付方法：チェーン吊下げ

（９）灯具設置間隔：設計図面による

（１０）防水保護等級：防浸型(IP67 以上)

（１１）チェーン：耐荷重 5.0kg 以上

４．３．３ 照明器具　特殊部（非防爆）

（１）灯具方式：LED 式　投光器

（２）定格電圧；AC200V

（３）消費電力：26.2W 以下

（４）光束：3,400lm 以上

（５）光源色：5,000K 相当

（６）LED 光源寿命：60,000 時間以上

（７）取付高さ：設計図面による

（８）取付方法：天井、壁面取付

0°から 90°（真下)の範囲で照射角度の調整が可能なこと

（９）灯具設置間隔：設計図面による

（１０）防水保護等級：噴流型(IP65 以上)

４．３．４ リモコンスイッチ

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）スイッチ：2 釦スイッチ

（３）定格電圧：24

４．３．５ タンブラスイッチ　3 路

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）接点構成：3W(3 路)

（３）定格電圧：AC220V

（４）定格電流：15A 以上

４．３．６ タンブラスイッチ　4 路

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）接点構成：4W(4 路)

（３）定格電圧：AC220V

（４）定格電流：15A 以上

４．３．７ コンセント器具（非防爆）

①コンセント器具（非防爆）

（１）防水保護等級：防滴型(IPX1 以上)

（２）局数：2P+1E

（３）定格電圧：AC125V

（４）定格電流：15A 以上

４．３．８ 引込配電塔（M-A）

（１）屋外防滴自立型

（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）

（３）塗 装 色：メーカー指定色

（４）結 線：設計図面による

４．３．９ 電灯分電盤（L-A）

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）

（３）塗 装 色：メーカー指定色

（４）結 線：設計図面による

４．３．１０ 排水ポンプ制御盤（P-A）

（１）屋内防滴壁掛型

（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）

（３）塗 装 色：メーカー指定色
（４）結 線：設計図面による

４．３．１１ 換気ファン制御盤（F-A）
（１）屋内防滴壁掛型
（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）
（３）塗 装 色：メーカー指定色
（４）結 線：設計図面による

４．３．１２ 排水ポンプ手元開閉器箱
（１）屋内防滴壁掛型
（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）
（３）塗 装 色：メーカー指定色
（４）結 線：設計図面による

４．３．１３ 換気ファン手元開閉器箱
（１）屋内防滴壁掛型
（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）
（３）塗 装 色：メーカー指定色
（４）結 線：設計図面による

４．３．１４ 防災ポンプ手元開閉器箱
（１）屋内防滴壁掛型
（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）
（３）塗 装 色：メーカー指定色
（４）結 線：設計図面による

４．３．１５ 換気ファン遠方操作箱
（１）屋内防滴壁掛型
（２）本体材質：鋼板（溶融亜鉛めっき仕上げ）
（３）塗 装 色：メーカー指定色
（４）結 線：設計図面による



1から令和9年3月31日まで

位 置 図

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	位　置　図		
年月日	令和　8 年　6 月　　日		
縮尺	NON	図面番号	103 の 1
設計会社名	株式会社　建設技術研究所		

所長		副所長		課長		係長		設計	

国土交通省　東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

中延共同溝 概要図

(※A)亘長は概略亘長(m)とする。



標準断面図　S=1:20



凡例

記号	機器名称	備考
M-A	引込配電塔	屋外自立型
L-A	電灯分電盤	壁付
F-A	換気ファン制御盤	壁付
P-A	排水ポンプ制御盤	壁付
F	換気ファン遠方操作箱	
SBP	防災ポンプ手元開閉器箱	
SF	換気ファン手元開閉器箱	
SP	排水ポンプ手元開閉器箱	
Ⓕ	換気ファン	3φ3W200V
Ⓟ	排水ポンプ	3φ3W200V
BP	防災ポンプ	1φ2W200V 0.48KW
	フロートスイッチ	
F	換気ファン遠方操作箱	
R	リモコンスイッチ	(24V) (防滴形)
3W 4W	タンブラスイッチ	(100V) 3路,4路(防滴形)
	コンセント	(100V) 2P 15A+E付(防滴形)
○	照明器具	(200V) LED防浸形(直付)
⊘	照明器具	(200V) LED防浸形(チェーン吊)
●	照明器具	(100V) LED防浸形(直付)
	照明器具	(200V) 投光器LED(壁付)
	温度センサー	E-2溝設置

工事名	R8国道1号中延共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	中延共同溝 概要図
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	NON
図面番号	103 の 2
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

電灯・コンセント配線系統図

（中延共同溝）

（※A）亘長は概略亘長（m）とする。





工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	電灯・コンセント配線系統図
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	NON　図面番号　103 の 3
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所

動力 配線系統図(1)
（中延共同溝）

(※A)亘長は概略亘長(m)とする。





工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	動力 配線系統図(1)
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON　図面番号　103 の 4
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

動力 配線系統図(2)
（中延共同溝）

(※A)亘長は概略亘長(m)とする。





工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	動力 配線系統図(2)
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON　図面番号　103 の 5
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気口部 照明配線系統図

（中延共同溝）

1-32

（強制換気口）



1-33

（自然換気口）



1-34

（強制換気口）



1-35

（自然換気口）



1-36

（強制換気口）



1-38

（強制換気口）



1-39

（自然換気口）



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気口部 照明配線系統図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON　図面番号 103 の 6
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

平面図(1/9)　S=1:200
(中延共同溝)



E-1 溝

③		
①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 5.5mm2	

④		
①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
● R1	CVV 2mm2-2C	

⑤		
● R1	CVV 2mm2-2C	L=150

E-2 溝

②		
③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	

T 溝

3		
⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 5.5mm2	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

4		
⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(1/9)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 7
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

平面図(2/9) S=1:200
(中延共同溝)



E-1 溝

③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

E-2 溝

③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	

T 溝

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

取付金具	A-10	A-11	A-33	A-36	A-37	B-20
E-1	1	1	1	2	7	1
E-2	3	1	1	2	5	1
T	3	1	_	2	5	1

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(2/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:200
図面番号	103 の 8
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

平面図(3/9) S=1:200
(中延共同溝)



E-1 溝

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-34	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2	
▣F	CVV 2mm2-4C	

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-33	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2	
▣F	CVV 2mm2-4C	

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

E-2 溝

③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	

T 溝

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FT-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(3/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 9
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

平面図(4/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



E-1 溝

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-34	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2	
F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

①

③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	
センサー	FCPEV-S 0.9-3P	

②

③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	

T 溝

1

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FT-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(4/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:200
図面番号	103 の 10
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

平面図(5/9) S=1:200
(中延共同溝)



E-1 溝

⑥		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	CVV 2mm2-4C	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
● F	CVV 2mm2-4C	

⑦		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	CVV 2mm2-4C	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
● F	CVV 2mm2-4C	

⑧		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
● F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

⑤		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	
FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-36	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	

⑥		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(5/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 11
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

平面図(6/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



E-1 溝

⑧		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
■F	CVV 2mm2-4C	

⑨		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-38	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
■F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

6		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	
FT-4	CV 8mm2-3C + E 5.5mm2	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(6/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 12
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

平面図(7/9) S=1:200
(中延共同溝)



E-1 溝

⑨	②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
	2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R2	CVV 2mm2-2C	
	FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
	BP-1-38	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
	▪F	CVV 2mm2-4C	

⑩	②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
	2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R2	CVV 2mm2-2C	
	BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	▪F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

③	④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
	4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R4	CVV 5.5mm2-2C	

T 溝

6	⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
	6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R6	CVV 2mm2-2C	
	FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

7	⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
	6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R6	CVV 2mm2-2C	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(7/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 13
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

平面図(8/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



E-1 溝

②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
▣F	CVV 2mm2-4C	

②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	

E-2 溝

④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(8/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:200
図面番号	103 の 14
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

平面図(9/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



E-1 溝

①		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
⑫		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
● R2	CVV 2mm2-2C	
⑬		
● R2	CVV 2mm2-2C	L=100

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	
④		
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
● R4	CVV 2mm2-2C	
⑤		
● R4	CVV 2mm2-2C	L=100

T 溝

7		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	
8		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
● R6	CVV 2mm2-2C	
9		
● R6	CVV 2mm2-2C	L=100

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	平面図(9/9)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 15
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(1-32)特殊部 詳細図 S=1:50

(中延共同溝)(強制換気口)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

3-3 断面図



1-32

①			
照明	CV 3.5mm2-2C	L=150	
3W	CV 3.5mm2-2C		
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2		
②			
照明	CV 3.5mm2-2C	L=150	
3W	CV 3.5mm2-2C		
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2		
③			
3W	CV 3.5mm2-3C	L=100	
④			
照明	CV 3.5mm2-3C	L=100	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2		
⑤			
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	L=100	
FE-1	CV 3.5mm2-4C		
⑥			
FE-1	CV 3.5mm2-4C	L=100	

1-1 平面図



2-2 平面図



T 溝

3			
⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150	
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R5	CVV 2mm2-2C		
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		
4			
⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150	
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R5	CVV 2mm2-2C		

A			
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=150	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		
B			
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100	
FT-1	CV 3.5mm2-4C		
C			
FT-1	CV 3.5mm2-4C	L=100	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		
D			
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	L=100	
E			
BP-1-32	3CT×1(付属)	VE 22	L=100

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	(1-32)特殊部 詳細図		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:50	図面番号	103 の 16
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

㉗㉙ 特殊部 詳細図　S=1:50

（中延共同溝）

㉗ 特殊部

（T溝電話ケーブル分岐室・搬入口）

1-1 平面図



2-2 断面図



㉙ 特殊部

1-1 平面図



2-2 断面図



E-2 溝

①		
③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	

T 溝

3		
⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	㉗㉙特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:50　図面番号　103 の 17
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

㉘ 特殊部 詳細図 S=1:50

（中延共同溝）（E-1溝電力ケーブル分岐室・搬入口①、E-2溝電力ケーブル分岐室・搬入口①）

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

1-1 平面図



2-2 断面図



3-3 断面図



E-1 溝

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

E-2 溝

③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R3	CVV 2mm2-2C	

T 溝

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
●R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	㉘特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:50　図面番号　103 の 18
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

(1-33) 特殊部 詳細図 S=1:50

(中延共同溝)(自然換気口)

1-1 平面図

(自然換気口)〔吉村自動車〕



換気口

①			
照明	CV 3.5mm2-2C	L=150	
3W	CV 3.5mm2-2C		
BP-1-33	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		
F	CVV 2mm2-4C		

②		
4W	CV 3.5mm2-4C	L=100

③		
照明	CV 3.5mm2-2C	L=150
3W	CV 3.5mm2-2C	
BP-1-33	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	
F	CVV 2mm2-4C	

④		
4W	CV 3.5mm2-4C	L=100
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

⑤		
照明	CV 3.5mm2-3C	L=150
3W	CV 3.5mm2-2C	
BP-1-33	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	
F	CVV 2mm2-4C	

⑥		
3W	CV 3.5mm2-3C	L=100
BP-1-33	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	
F	CVV 2mm2-4C	

⑦		
3W	CV 3.5mm2-3C	L=100
BP-1-33	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

⑧			
BP-1-33	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		L=100

⑨				
BP-1-33	3CT×1(付属)	VE 22		L=100

2-2 断面図



E-1 溝

②		
①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-34	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2	
F	CVV 2mm2-4C	

③		
①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

E-2 溝

②		
③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
R3	CVV 2mm2-2C	

T 溝

2		
⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	

3		
⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
R5	CVV 2mm2-2C	
BP-1-32	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2	

工事名	R8国道1号中延共同溝附帯設備（その1）更新工事
図面名	(1-33)特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:50　図面番号 103 の 19
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

(1-34) 特殊部 詳細図 S=1:50

(中延共同溝)(強制換気口)

1-1平面図

(強制換気口)



E-1 溝

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
①	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8m2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-34	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2	
F	CVV 2mm2-4C	

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
①	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-33	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2	
F	CVV 2mm2-4C	

換気口

FE-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=150
BP-1-34	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		

FE-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
FE-2	CV 3.5mm2-4C		

FE-2	CV 3.5mm2-4C		L=100
BP-1-34	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		

BP-1-34	CV 14mm2-2C + E 3.5mm2		L=100

BP-1-34	3CT×1(付属)	VE 22	L=100

E-2 溝

③	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	

2-2 断面図



T 溝

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R5	CVV 2mm2-2C		
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
FT-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R5	CVV 2mm2-2C		
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		

換気口

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=100
FT-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		

FT-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100

FT-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
FT-2	CV 3.5mm2-4C		

FT-2	CV 3.5mm2-4C		L=100

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(1-34)特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:50
図面番号	103 の 20
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

㉚ 特殊部 詳細図 S=1:50

（中延共同溝）(E-1溝電力ケーブル分岐室・搬入口②、E-2溝電力ケーブル分岐室・搬入口②)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

E-1 溝

①	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
1	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R1	CVV 2mm2-2C	
FE-1	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-34	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2	
●F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

④	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
3	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R3	CVV 2mm2-2C	
センサ	FCPEV-S 0.9-3P	

T 溝

⑤	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
5	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R5	CVV 2mm2-2C	
FT-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FT-2	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	

1-1 平面図



2-2 断面図



3-3 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	㉚特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:50　図面番号　103 の 21
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

㉛ 特殊部 詳細図 S=1:50

（中延共同溝）（E1溝電力ケーブル分岐室・搬入口③、E2溝電力ケーブル分岐室・搬入口③）

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

E-1 溝

⑥		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
ﾌﾙｰﾄﾚﾍﾞﾙ	CVV 2mm2-4C	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
▣ F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

1-1 平面図



2-2 断面図



3-3 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	㉛特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:50　図面番号　103 の 22
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(1-36)特殊部 詳細図(1) S=1:50

(中延共同溝)(強制換気口)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

2-2 平面図

(強制換気口)



1-1 平面図



E 溝　換気口

A	照明	CV 3.5mm2-3C	L=200
	● 3W	CV 3.5mm2-2C	
	FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
B	照明	CV 3.5mm2-2C	L=150
	FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
C	● 3W	CV 3.5mm2-3C	L=150
D	FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100
E	FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100
	FE-3	CV 3.5mm2-4C	
F	FE-3	CV 3.5mm2-4C	L=100
G	FE-3	CV 3.5mm2-4C	F2 30

E-1 溝

6	②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
	2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R2	CVV 2mm2-2C	
	FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
	FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
	P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	CVV 2mm2-4C	
	F	CVV 2mm2-4C	
	BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
7	②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
	2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R2	CVV 2mm2-2C	
	FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
	P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	CVV 2mm2-4C	
	BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
	F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

3	④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
	4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

5	⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
	6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R6	CVV 2mm2-2C	
	FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
	FT-4	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
6	⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
	6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
	● R6	CVV 2mm2-2C	
	FT-4	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	

T 溝　換気口

A	④照明	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
	FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
	BP-1-36	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
B	FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
	BP-1-36	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
C	FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
	FT-3	CV 3.5mm2-4C		
D	FT-3	CV 3.5mm2-4C		L=100
	BP-1-36	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2		
E	BP-1-36	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=100
F	BP-1-36	3CT×(付属)	VE 22	L=100

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(1-36)特殊部 詳細図(1)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:50　図面番号　103 の 23
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

(1-36)特殊部 詳細図(2) S=1:50

(中延共同溝)(強制換気口)

3-3 断面図



E 溝　換気口

A			
照明	CV 3.5mm2-3C	L=200	
● 3W	CV 3.5mm2-2C		
FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
B			
照明	CV 3.5mm2-2C	L=150	
FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
C			
● 3W	CV 3.5mm2-3C	L=150	
D			
FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100	
E			
FE-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100	
FE-3	CV 3.5mm2-4C		
F			
FE-3	CV 3.5mm2-4C	L=100	
G			
FE-3	CV 3.5mm2-4C	F2 30	

T 溝　換気口

A			
④照明	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100	
FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
BP-1-36	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
B			
FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100	
BP-1-36	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		
C			
FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100	
FT-3	CV 3.5mm2-4C		
D			
FT-3	CV 3.5mm2-4C	L=100	
BP-1-36	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2		
E			
BP-1-36	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100	
F			
BP-1-36	3CT×(付属)	VE 22	L=100

4-4 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(1-36)特殊部 詳細図(2)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:50　図面番号　103 の 24
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

㉜ポンプ室 詳細図 S=1:50

（中延共同溝）　(P-1)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

1-1 平面図



4-4 断面図



3-3 平面図

2-2 平面図

E-1 溝

⑦		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=300
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2	
フロートスイッチ	CVV 2mm2-4C	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
▣F	CVV 2mm2-4C	

⑧		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
▣F	CVV 2mm2-4C	

E-1 溝　換気口

Ⓐ			
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=150
P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2		
フロートスイッチ	CVV 2mm2-4C		
Ⓑ			
P-1	CV 5.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
フロートスイッチ	CVV 2mm2-4C		
Ⓒ			
P-1	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
P-1	4CT×1（付属）		
Ⓓ			
P-1	4CT×1（付属）		L=100
フロートスイッチ	CVV 2mm2-4C		
Ⓔ			
P-1	4CT×1（付属）	VE 36	L=150
フロートスイッチ	VCT 0.75-3C×3	VE 36	

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

6		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	
FT-3	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	㉜ポンプ室 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:50　図面番号　103 の 25
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(1-37)特殊部 詳細図 S=1:50

(中延共同溝)(E溝 自然換気口)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

1-1 平面図

(自然換気口)〔信陽機工社〕



E-1 溝

8			
⑦	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=200
7	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R2	CVV 2mm2-2C		
FE-4	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2		
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2		
F	CVV 2mm2-4C		

9			
⑦	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=200
7	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R2	CVV 2mm2-2C		
FE-4	CV 14mm2-3C + E 3.5mm2		
BP-1-38	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2		
F	CVV 2mm2-4C		

換気口

A			
⑦	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2		L=150
● R2	CVV 2mm2-2C		
BP-1-37	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		

B			
● R2	CVV 2mm2-2C		L=100
BP-1-37	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		

C			
BP-1-37	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		L=100

D			
BP-1-37	3CT×1(付属)	VE 22	L=100

E			
● R2	CVV 2mm2-2C		L=100

2-2 断面図



工事名	R8国道1号中延共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	(1-37)特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:50
図面番号	103 の 26
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

㉝ 特殊部 詳細図 S=1:50

（中延共同溝）（E1溝電力ケーブル分岐室・搬入口④、E2溝電力ケーブル分岐室・搬入口④）

1-1 平面図



E-1 溝

⑨		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-37	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
⊙F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

6		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	

2-2 断面図



3-3 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	㉝特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:50 図面番号 103 の 27
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(1-38)特殊部 詳細図(1) S=1:50

(中延共同溝)(強制換気口)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

1-1 平面図

(強制換気口)



2-2 平面図



E-1 溝

9		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	
BP-1-38	CV 22mm2-3C + E 3.5mm2	
● F	CVV 2mm2-4C	
10		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● F	CVV 2mm2-4C	

T 溝

6		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
7		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	

E 溝　換気口

A			
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=150
BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
B			
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
C			
FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2		L=100
FE-4	CV 3.5mm2-4C		
D			
FE-4	CV 3.5mm2-4C		L=100
BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
E			
FE-4	CV 3.5mm2-4C	F2 30	
F			
BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		L=100
G			
BP-1-38	3CT×1(付属)	VE 22	L=100

T 溝　換気口

A		
⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
B		
⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
C		
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	L=100
FT-4	CV 3.5mm2-4C	
D		
⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
FT-4	CV 3.5mm2-4C	
E		
⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
F		
FT-4	CV 3.5mm2-4C	L=100

工事名	R8国道1号中延共同溝附帯設備（その1）更新工事
図面名	(1-38)特殊部 詳細図(1)
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:50　図面番号　103 の 28
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(1-38) 特殊部 詳細図 (2) S=1:50

(中延共同溝)(強制換気口)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

3-3 断面図



E 溝　換気口

A	FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=150
	BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
B	FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100
	BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
C	FE-4	CV 3.5mm2-3C + E 3.5mm2	L=100
	FE-4	CV 3.5mm2-4C	

D	FE-4	CV 3.5mm2-4C	L=100
	BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
E	FE-4	CV 3.5mm2-4C	F2 30
F	BP-1-38	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
G	BP-1-38	3CT×1(付属)	VE 22 L=100

T 溝　換気口

A	⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
	FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
B	⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
	FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
C	FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	L=100
	FT-4	CV 3.5mm2-4C	
D	⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
	FT-4	CV 8mm2-3C + E 3.5mm2	
	FT-4	CV 3.5mm2-4C	
E	⑥照明	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100
F	FT-4	CV 3.5mm2-4C	L=100

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(1-38) 特殊部 詳細図 (2)
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:50
図面番号	103 の 29
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

㉞ 特殊部 詳細図　S=1:50

（中延共同溝）

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

㉞ 平面図



E-1 溝

10		
⑦	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
▣F	CVV 2mm2-4C	

E-2 溝

3		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

7		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	

1-1 断面図



2-2 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	㉞特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:50　図面番号　103 の 30
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(1-39) 特殊部 詳細図 S=1:50

(中延共同溝)(自然換気口)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

1-1 平面図

(自然換気口)〔東海銀行〕





E-1 溝

⑩		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
◆ F	CVV 2mm2-4C	
⑪		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

7		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	

4-4 断面図



換気口

①			
照明	CV 3.5mm2-2C		L=150
3W	CV 3.5mm2-2C		
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
②			
4W	CV 3.5mm2-4C		L=100
③			
照明	CV 3.5mm2-3C		L=150
3W	CV 3.5mm2-2C		
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
④			
4W	CV 3.5mm2-4C		L=100
⑤			
照明	CV 3.5mm2-2C		L=150
3W	CV 3.5mm2-2C		
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
⑥			
3W	CV 3.5mm2-3C		L=150
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
⑦			
3W	CV 3.5mm2-3C		L=100
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
⑧			
3W	CV 3.5mm2-3C		L=100
⑨			
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		L=100
⑩			
BP-1-39	3CT×1(付属)	VE 22	L=100

工事名	R8国道1号中延共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	(1-39)特殊部 詳細図
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:50
図面番号	103 の 31
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

㉟ 特殊部 詳細図(1) S=1:50

（中延共同溝）（E-1溝電力ケーブル分岐室・搬入口⑤、E-2溝電力ケーブル分岐室・搬入口⑤）

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

1-1 平面図



2-2 断面図



E-1 溝

⑪			
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200	
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R2	CVV 2mm2-2C		
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		

⑫			
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=100	
● R2	CVV 2mm2-2C		

E-2 溝

③			
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150	
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R4	CVV 2mm2-2C		

④			
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	L=150	
● R4	CVV 2mm2-2C		

T 溝

7			
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150	
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2		
● R6	CVV 2mm2-2C		

8			
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150	
● R6	CVV 2mm2-2C		

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	㉟ 特殊部 詳細図(1)		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:50	図面番号	103 の 32
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

㉟ 特殊部 詳細図(2) S=1:50

（中延共同溝）（E-1溝電力ケーブル分岐室・搬入口⑤、E-2溝電力ケーブル分岐室・搬入口⑤）

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

3-3 断面図



4-4 断面図



E-1 溝

11		
②	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=200
2	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R2	CVV 2mm2-2C	
BP-1-39	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	

E-2 溝

③		
④	CV 5.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
4	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R4	CVV 2mm2-2C	

T 溝

7		
⑥	CV 3.5mm2-2C + E 3.5mm2	L=150
6	CV 22mm2-2C + E 3.5mm2	
● R6	CVV 2mm2-2C	

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	㉟特殊部 詳細図(2)		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:50	図面番号	103 の 33
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

幹線系統図
（中延共同溝）



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	幹線系統図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON　図面番号　103 の 34
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

引込配電塔(M-A)　S=1:6

（中延共同溝）　（参考図）

引込配電塔姿図 S=1:6



結　線　図



箱体使用鋼板

箱体	～	SPCC P L=2.3t
扉	～	SPCC P L=3.2t
中パネル	～	SPCC P L=3.2t
底部枠組	～	L=50×50×4t
台座	～	⊐=50×300×103×6t

塗装色　（エポキシ樹脂系塗料焼付仕上2回塗り）
日本塗料工業会標準色番号：S23-255
参考マンセル記号値：5YR2/1.5 ツヤ有り
防錆処理～メタリコン加工（亜鉛溶射）JIS ZnTS50
※貼り紙防止～オーマスⅡ塗装仕上げ

中パネル　日本塗料工業会標準色番号 302
参考マンセル記号値：2.5Y 8/2 ツヤ有り



動力負荷

換気ファン	FE-1	1.5 kw
	FE-2	0.4 kw
	FE-3	1.5 kw
	FE-4	0.4 kw
	FT-1	0.1 kw
	FT-2	1.5 kw
	FT-3	0.1 kw
	FT-4	1.5 kw
排水ポンプ	P-1-1	1.5 kw
	P-1-2	1.5 kw
防災ポンプ	BP-1-32～BP-1-39 0.48kw×8	3.84kw

合計　13.84kw

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	引込配電塔(M-A)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:6　図面番号　103 の 35
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

引込配電塔 基礎図 S=1:10

（中延共同溝） ①動力 ELCB 3P 225AF 150AT
②電灯 MCCB 3P 100AF 50AT

位置図 S=1:50







壁貫通



基礎数量表

項　目	規　格	単位	数　　量	小計
掘削		m^3	1.25×0.8×0.9	0.9
コンクリート	18N-8-40	〃	0.85×0.8×0.5	0.34
クラッシャーラン	RC-40	m^3	1.05×0.1×0.7	0.0735
型 枠		m^2	(0.85×0.8+0.5×0.8)×2	2.16
埋戻し		m^3	0.9-0.371	0.529
残土処理		m^3	0.85×0.7×0.5+0.0735	0.371
D種接地	接地棒	本	φ10×1500L	1
	リード端子	本	φ10用　8　×500	1
	接地線	m		1.0
	保護管	m		1.5

注記）接地EDの接地抵抗値は50オーム以下とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	引込配電塔 基礎図
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:10
図面番号	103 の 36
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

電灯分電盤(L-A)　S=1:5

(中延共同溝)　(参考図)



箱体使用鋼板
- 函体　～SPCC t=2.3t
- 扉　～SPCC t=3.2t
- 化粧板　～SPCC t=2.0t
- 中パネル　～SPCC t=3.2t

塗装色　（エポキシ樹脂系塗料焼付仕上２回塗り）
- 日本塗料工業会標準色番号　：C25-70B
- 参考マンセル記号値　：5Y7/1
- 防錆処理～メタリコン加工（亜鉛溶射ツヤ有り

中パネル　日本塗料工業会標準色番号　302　ZxTS50

?照明(200V)　－ 6回路，予備×1
②コンセント(100V)　－ 6回路，予備×1
③リモコントランス(100V/24V)　－ 1回路

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	電灯分電盤(L-A)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:5　図面番号　103 の 37
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

電灯分電盤 単線結線図

（中延共同溝）

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



とう道	E-1溝		E-2溝		T溝			E-1溝		E-2溝		T溝			
回路番号	①	②	③	④	⑤	⑥		1	2	3	4	5	6		
負荷名称	照明 14×30 28×2	照明 14×37 28×3	照明 14×30 28×1	照明 14×36 28×1	照明 14×21	照明 14×26	予備	コンセント 5ヶ 照明 14×3	コンセント 5ヶ 照明 14×3	コンセント 5ヶ 照明 14×1	コンセント 5ヶ 照明 14×1	コンセント 5ヶ	コンセント 5ヶ	リモコントランス	予備
負荷容量(VA)	476	602	448	532	294	364		492	492	464	464	450	450	36	
小　計	2716 VA							2848 VA							

5564 VA

総負荷 5564 VA

LED照明　：14 VA
投光器　：28 VA
コンセント：450 VA

2線式リモコンスイッチ結線図



凡　例	
記号	説　明
ELCB	漏電しゃ断器
MCCB	配線用しゃ断器
AL	警報接点
Tr	変圧器
Ry	電磁接触器
ED	電子除湿器
SS	ｽﾅｯﾌﾟｽｲｯﾁ
F	ﾋｭｰｽﾞ
FL	盤内蛍光灯
ED	D種接地
CN	盤内ｺﾝｾﾝﾄ

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	電灯分電盤 単線結線図
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	NON　図面番号　103 の 38
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン制御盤(F-A)　S=1:5

(中延共同溝)　　(参考図)



箱体使用鋼板

函体　　～ SPCC PL = 2.3t
扉　　～ 〃　PL = 2.3t
中パネル　～ 〃　PL = 3.2t

塗装色　（エポキシ樹脂系塗料焼付仕上２回塗り）
日本塗料工業会標準色番号 C25-70B
参考マンセル記号値 5Y7/1 ツヤ有り
防錆処理～メタリコン加工（亜鉛溶射）ZnTS50

中パネル 日本塗料工業会標準色番号　302
参考マンセル記号値　2.5Y 8/2 ツヤ有り

換気ファン

FE-1	1.5kw
FE-2	0.4kw
FE-3	1.5kw
FE-4	0.4kw
FT-1	0.1kw
FT-2	1.5kw
FT-3	0.1kw
FT-4	1.5kw

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン制御盤(F-A)		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:5	図面番号	103 の 39
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

換気ファン制御盤 結線図

（中延共同溝）

凡　例	
記号	説　明
ELCB	漏電しゃ断器
MCCB	配線用しゃ断器
AL	警報接点
T	変圧器
Ⓐ	電流計
DCS	双投形かﾊﾞｰｽｲｯﾁ
42	電磁接触器
49	ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ
h	積算時間計
SC	電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ
ED	電子除湿器
SS	ｽﾅｯﾌﾟｽｲｯﾁ
F	ﾋｭｰｽﾞ
FL	盤内蛍光灯
ED	D種接地
CN	盤内ｺﾝｾﾝﾄ



合計　7.0KW

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気ファン制御盤 結線図
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	NON　図面番号　103 の 40
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン制御盤 シーケンス

（中延共同溝）(8台用)



凡　例	
記号	説　明
ELCB	漏電しゃ断器
AL	警報接点
42	電磁接触器
49	ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ
TS	ﾀｲﾑｽｲｯﾁ
RRy	2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
COS	切換ｽｲｯﾁ
A	自動信号補助Ry
BS	押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ
RL	運転表示灯
GL	停止表示灯
TL	故障表示灯
D	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
F	ﾋｭｰｽﾞ

換気ファン

FE-1	1.5kW
FE-2	0.4kW
FE-3	1.5kW
FE-4	0.4kW
FT-1	0.1kW
FT-2	1.5kW
FT-3	0.1kW
FT-4	1.5kW

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気ファン制御盤 シーケンス
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	NON　図面番号　103 の 41
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン遠方操作箱 外形図　S=1:3

（中延共同溝）　　（参考図）

1 台 用

（将来）



回路図（将来）

（1台用）



換気ファン遠方操作箱（1台用縦型）

函体使用鋼板

函体	～ SPCC	PL=2.3t
扉	～ SPCC	PL=2.3t
中パネル	～ SPCC	PL=3.2t

表面処理　溶融亜鉛メッキ（HDZT49）
またはメッキ後アクリルシリコン樹脂焼付塗装

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン遠方操作箱 外形図		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮 尺	1:3	図面番号	103 の 42
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

排水ポンプ制御盤　S=1:5
（中延共同溝）　（参考図）

(1)排水ポンプ　1台
(2)防災ポンプ　3回路





箱体使用鋼板

箱体	～	SPCC　t=2.3t
扉	～	SPCC　t=3.2t
中パネル	～	SPCC　t=3.2t

塗装色　（エポキシ樹脂系塗料焼付仕上２回塗り）
日本塗料工業会標準色番号　：C25-70B
参考マンセル記号値　：5Y7/1　ツヤ有り
防錆処理～メタリコン加工（亜鉛溶射）ZnTS50
中パネル　日本塗料工業会標準色番号　302
参考マンセル記号値　2.5Y 8/2　ツヤ有り

NP0　照光用銘板



集合表示灯

故障表示灯
（防災ポンプ故障）



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ制御盤		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:5	図面番号	103 の 43
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

排水ポンプ制御盤 単線結線図
（中延共同溝）



凡　例	
記号	説　明
ELCB	漏電しゃ断器
MCCB	配線用しゃ断器
AL	警報接点
27	不足電圧継電器
T	変圧器
Ⓐ	電流計
DCS	双投形ｶﾊﾞｰｽｲｯﾁ
42	電磁接触器
49	ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ
h	積算時間計
SC	電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ
ED	電子除湿器
SS	ｽﾅｯﾌﾟｽｲｯﾁ
F	ﾋｭｰｽﾞ
FL	盤内蛍光灯
ED	D種接地
CON	盤内ｺﾝｾﾝﾄ

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	排水ポンプ制御盤 単線結線図
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	NON　図面番号 103 の 44
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

排水ポンプ制御盤 シーケンス

（中延共同溝）

P-1



Ⓣ ~24H、時計式

Tr 200／24V 200VA

凡　例	
記号	説　明
ELCB	漏電しゃ断器
AL	警報接点
42	電磁接触器
49	ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ
Y-Δ	Y-Δ起動器
T	ﾀｲﾑｽｲｯﾁ
RRy	2線式リモコンｽｲｯﾁ
COS	切換ｽｲｯﾁ
A	自動信号補助Ry
Tr	変圧器
PBS	押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ
RL	運転表示灯
GL	停止表示灯
TL	故障表示灯
D	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
F	ﾋｭｰｽﾞ

工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	排水ポンプ制御盤 シーケンス
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	NON　図面番号　103 の 45
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

手元開閉器箱　S=1:5

（中延共同溝）　（参考図）

排水ポンプ手元開閉器箱

外　形　図



結　線　図



換気ファン手元開閉器箱

外　形　図



結　線　図



防災ポンプ手元開閉器箱

外　形　図



結　線　図



(MCCB)

FE-1	1.5 KW	30AF-30AT
FE-2	0.4 KW	30AF-15AT
FE-3	1.5 KW	30AF-30AT
FE-4	0.4 KW	30AF-15AT
FT-1	0.1 KW	30AF-15AT
FT-2	1.5 KW	30AF-30AT
FT-3	0.1 KW	30AF-15AT
FT-4	1.5 KW	30AF-30AT

箱体使用鋼板

箱体　～ SPCC t=2.3t

扉　～ SPCC t=2.3t

中パネル　～ SPCC t=3.2t

塗装色　（エポキシ樹脂系塗料焼付仕上2回塗り）
日本塗料工業会標準色番号 C25-70B
参考マンセル記号値 5Y7/1 ツヤ有り
防錆処理～メタリコン加工（亜鉛溶射）ZnTS50

中パネル　日本塗料工業会標準色番号 302
参考マンセル記号値 2.5Y 8/2 ツヤ有り

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	手元開閉器箱		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:5	図面番号	103 の 46
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

設置箇所：(1-34)(E-2溝)(T溝)強制換気口
(1-36)(E-1溝)(E-2溝)(T溝)強制換気口
(1-38)(E-2溝)(T溝)強制換気口

取付金具(A-10)

- 3W タンブラスイッチ(3W,4W)
- コンセント

取付金具図(1) S=1:3

(中延共同溝)　(参考図)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く







番号	部品名	単位	長さ	個数	備考	重量
①	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
②	L-40x40x5t	2.95	230	2	SPCC(HDZT56以上)	1.357
③	L-40x40x5t	2.95	210	2	SPCC(HDZT56以上)	1.239
④	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
⑤	L-40x40x5t	2.95	150	2	SPCC(HDZT56以上)	0.885
⑥	平鋼 50×6t	2.36	150	1	SPCC(HDZT56以上)	0.354
⑦	アンカーボルト		M6	4	SUS	
					合計	10.915

器材仕様
1. 本器材は、防水工事用洞道に配線器材を取付る場合に使用する。
2. 鋼材等は穴開け、溶接加工後、溶融亜鉛メッキ(JISH8641HDZT56以上)を施したものとする。
3. L寸法は洞道高さから1900を引いた値とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	取付金具図(1)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:3　図面番号　103 の 47
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

取付金具図(2) S=1:3

(中延共同溝)　(参考図)

設置箇所:(1-39)(E-1溝)(E-2溝)(T溝)自然換気口

取付金具(A-11)

- ●R リモコンスイッチ
- ●3W タンブラスイッチ(3W,4W)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く







番号	部品名	単位	長さ	個数	備考	重量
①	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
②	L-40x40x5t	2.95	350	2	SPCC(HDZT56以上)	2.065
③	L-40x40x5t	2.95	210	2	SPCC(HDZT56以上)	1.239
④	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
⑤	L-40x40x5t	2.95	270	2	SPCC(HDZT56以上)	1.593
⑥	平鋼 50×6t	2.36	270	1	SPCC(HDZT56以上)	0.637
⑦	アンカーボルト		M6	4	SUS	
					合計	12.614

器材仕様
1. 本器材は、防水工事用洞道に配線器材を取付る場合に使用する。
2. 鋼材等は穴開け、溶接加工後、溶融亜鉛メッキ(JISH8641HDZT56以上)を施したものとする。
3. L寸法は洞道高さから1900を引いた値とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	取付金具図(2)		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:3	図面番号	103 の 48
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

取付金具図(3) S=1:3

(中延共同溝)　(参考図)

設置箇所:(I-32)(E-1溝)(E-2溝)強制換気口

取付金具(A-33)

〔 ●3W タンブラスイッチ(3W,4W) 〕

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く







番号	部品名	単位	長さ	個数	備考	重量
①	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
②	L-40x40x5t	2.95	128	2	SPCC(HDZT56以上)	0.755
③	L-40x40x5t	2.95	210	2	SPCC(HDZT56以上)	1.239
④	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
⑤	L-40x40x5t	2.95	48	2	SPCC(HDZT56以上)	0.283
⑥	アンカーボルト		M6	4	SUS	
					合計	9.357

器材仕様
1. 本器材は、防水工事用洞道に配線器材を取付る場合に使用する。
2. 鋼材等は穴開け、溶接加工後、溶融亜鉛メッキ(JISH8641HDZT56以上)を施したものとする。
3. L寸法は洞道高さから1900を引いた値とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	取付金具図(3)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:3　図面番号　103 の 49
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

取付金具図(4) S=1:3

(中延共同溝)　　(参考図)

設置箇所:(給電境)

取付金具(A-36)

〔 ●R リモコンスイッチ 〕







番号	部品名	単位	長さ	個数	備考	重量
①	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
②	L-40x40x5t	2.95	215	2	SPCC(HDZT56以上)	1.269
③	L-40x40x5t	2.95	210	2	SPCC(HDZT56以上)	1.239
④	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
⑤	L-40x40x5t	2.95	135	2	SPCC(HDZT56以上)	0.797
⑥	アンカーボルト		M6	4	SUS	
					合計	10.385

器材仕様
1. 本器材は、防水工事用洞道に配線器材を取付ける場合に使用する。
2. 鋼材等は穴開け、溶接加工後、溶融亜鉛メッキ(JISH8641HDZT56以上)を施したものとする。
3. L寸法は洞道高さから1900を引いた値とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	取付金具図(4)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:3　図面番号　103 の 50
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

設置箇所：(1-32)(E-1溝)(E-2溝)(T溝)強制換気口
(1-34)(E-1溝)強制換気口
(1-37)(E-1溝)(E-2溝)(T溝)自然換気口
(1-38)(E-1溝)強制換気口

取付金具(A-37)

〔 ⊛ コンセント 〕

取付金具図(5) S=1:3

(中延共同溝)　(参考図)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く







番号	部品名	単位	長さ	個数	備考	重量
①	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
②	L-40x40x5t	2.95	102	2	SPCC(HDZT56以上)	0.602
③	L-40x40x5t	2.95	210	2	SPCC(HDZT56以上)	1.239
④	L-40x40x5t	2.95	600	2	SPCC(HDZT56以上)	3.540
⑤	L-40x40x5t	2.95	22	2	SPCC(HDZT56以上)	0.130
⑥	アンカーボルト		M6	4	SUS	
					合計	9.051

器材仕様
1. 本器材は、防水工事用洞道に配線器材を取付る場合に使用する。
2. 鋼材等は穴開け、溶接加工後、溶融亜鉛メッキ(JISH8641HDZT56以上)を施したものとする。
3. L寸法は洞道高さから1900を引いた値とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	取付金具図(5)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:3　図面番号　103 の 51
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

取付金具図(6) S=1:5

(中延共同溝)　(参考図)

設置箇所：(1-37)(E-1溝)(E-2溝)(T溝)自然換気口

取付金具(A-37)

〔 ⊛ コンセント 〕







本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く

番号	部品名	単位	長さ	個数	備考	重量
①	L-40x40x5t	2.95	1600	2	SPCC(HDZT56以上)	9.440
②	L-40x40x5t	2.95	102	2	SPCC(HDZT56以上)	0.602
③	L-40x40x5t	2.95	350	2	SPCC(HDZT56以上)	2.065
④	L-40x40x5t	2.95	1600	2	SPCC(HDZT56以上)	9.440
⑤	L-40x40x5t	2.95	22	2	SPCC(HDZT56以上)	0.130
⑥	アンカーボルト		M6	4	SUS	
					合計	21.677

器材仕様
1. 本器材は、防水工事用洞道に配線器材を取付る場合に使用する。
2. 鋼材等は穴開け、溶接加工後、溶融亜鉛メッキ(JISH8641HDZT56以上)を施したものとする。
3. L寸法は洞道高さから1900を引いた値とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	取付金具図(6)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:5　図面番号　103 の 52
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

取付金具図(7) S=1:3

(中延共同溝)　(参考図)

設置箇所：(1-33)(E-1溝)(E-2溝)(T溝)自然換気口
(1-35)(E-1溝)(E-2溝)(T溝)自然換気口

取付金具(B-20)

- ●3W タンブラスイッチ(3W,4W)
- ●R リモコンスイッチ
- ⊕ コンセント

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント及びその配管・配線を除く





取付面(A)



取付面(B)

番号	部品名	単位	長さ	個数	備考	重量
①	L-40x40x5t	2.95	600	4	SPCC(HDZT56以上)	7.080
②	L-40x40x5t	2.95	240	4	SPCC(HDZT56以上)	2.832
③	L-40x40x5t	2.95	240	4	SPCC(HDZT56以上)	2.832
④	平鋼50x6t	2.36	160	1	SPCC(HDZT56以上)	0.378
⑤	アンカーボルト		M6	4	SUS	
					合計	13.122

器材仕様
1. 本器材は、防水工事用洞道に配線器材を取付る場合に使用する。
2. 鋼材等は穴開け、溶接加工後、溶融亜鉛メッキ(JISH8641HDZT56以上)を施したものとする。
3. L寸法は洞道高さから1900を引いた値とする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	取付金具図(7)		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:3	図面番号	103 の 53
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

器具図　S=1:2
（中延共同溝）　（参考図）

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

リモコンスイッチ　S=1:2



内部結線図



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ボックス	1	冷間圧延鋼板	t=2.0
2	スイッチ	2		組立品

器材仕様

1. 本器材は、防滴形とする。

コンセント　S=1:2



No.	部品名	個数	材質	摘要
1	キャップ	1	C2680	
2	コンセントキャップ	1	C2680	
3	ボックス	1	ADC12	
4	プラグカバー	1	ゴム	
5	ユニオンリング	1	C2680	

器材仕様

1. 本器材は、防滴形とする。
2. 表面処理は黄銅部について、ニッケル3号メッキ、アルミ部についてはメタリック塗装とする。
3. 125V　15A　2P+1E

タンブラスイッチ　S=1:2



No.	部品名	個数	材質	摘要
1	ボックス	1	FC	t≧3
2	スイッチ	1		
3	作動駒	1	SUS	t=1
4	パッキン	1	フエルト	
5	ブッシング	1	プラスチック	
6	スイッチ取付ビス	2	BsW	M 3.5×5
7	パッキング	1	ネオプレン	t=2
8	作動棒	1	BsW,プラスチック	φ6
9	カバー	1	ADC	t=3

種別	使用電圧	結線図
1P-10A	250V	
2P-10A		
3W-10A		
4W-10A		

器材仕様

1. 本器材は、防滴形とする。
2. カバー、ボックス等は亜鉛メッキ及びラッカー等により塗装を行うものとする。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	器具図
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:2　図面番号　103 の 54
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン更新図（1）S=1:20

中延：1-32（強制）FE-1,FT-1

正面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気ファン更新図（1）
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:20　図面番号　103 の 55
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン更新図（2）S=1:20

中延：1-34（強制）FE-2,FT-2

A-A 断面図



正面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気ファン更新図（2）
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:20
図面番号	103 の 56
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン更新図（3）S=1:20

中延：1-36（強制）FE-3,FT-3

A-A 断面図



B-B 断面図



正面図



工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気ファン更新図（3）
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:20
図面番号	103 の 57
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン更新図（4）S=1:20

中延：1-38（強制）FE-4,FT-4

A-A 断面図



正面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン更新図（4）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮 尺	1:20	図面番号	103 の 58
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

間仕切り板詳細図（1）（参考図）S=1:10

中延：1-32（強制）FE-1,FT-1

FE-1用



FT-1用



注記）1.鋼材類の材質はSUS304とする。。
2.ファン接続箇所のボルトナットピッチ及び形状は、更新ファンに合わせること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	間仕切り板詳細図（1）（参考図）
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:10
図面番号	103 の 59
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

間仕切り板詳細図（2）（参考図）S=1:10

中延：1-34（強制）FE-2,FT-2

FT-2用



FE-2用



注記）1.鋼材類の材質はSUS304とする。。
2.ファン接続箇所のボルトナットピッチ及び形状は、更新ファンに合わせること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	間仕切り板詳細図（2）（参考図）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:10	図面番号	103 の 60
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

間仕切り板詳細図（3）（参考図）S=1:10

中延：1-36（強制）FE-3,FT-3

FE-3用



注記）1.鋼材類の材質はSUS304とする。。
2.ファン接続箇所のボルトナットピッチ及び形状は、更新ファンに合わせること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	間仕切り板詳細図（3）（参考図）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮尺	1:10	図面番号	103 の 61
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

間仕切り板詳細図（4）（参考図）S=1:10

中延：1-36（強制）FE-3,FT-3

FT-3用



注記）1.鋼材類の材質はSUS304とする。。
2.ファン接続箇所のボルトナットピッチ及び形状は、更新ファンに合わせること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	間仕切り板詳細図（4）（参考図）
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:10
図面番号	103 の 62
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

間仕切り板詳細図（5）（参考図）S=1:10

中延：1-38（強制）FE-4,FT-4

FT-4用



FE-4用



注記）1.鋼材類の材質はSUS304とする。。
2.ファン接続箇所のボルトナットピッチ及び形状は、更新ファンに合わせること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	間仕切り板詳細図（5）（参考図）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:10	図面番号	103 の 63
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

排水ポンプ更新図 S=1:20

中延：㉜（特殊部）P-1

A-A 断面図



正面図



着脱装置取付金具

溶融亜鉛メッキ仕上げ（HDZT 77）とする



圧力計廻り詳細図 S=1:10

特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

注記）1.運転水域は参考値とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ更新図		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 64
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

防災ポンプ更新図（1）S=1:20

中延:1-32（強制）BP-1-32

平面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

A-A 断面図



注記）1. 特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2. 既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ更新図（1）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 65
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

防災ポンプ更新図（2）S=1:20

中延:1-33（自然）BP-1-33

平面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

A-A 断面図



注記）1. 特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2. 既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	防災ポンプ更新図（2）
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:20
図面番号	103 の 66
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

防災ポンプ更新図（3）S=1:20

中延:1-34（強制）BP-1-34

平面図



A-A 断面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ更新図（3）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 67
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

防災ポンプ更新図（4）S=1:20

中延:1-35（自然）BP-1-35

平面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

A-A 断面図



注記）1. 特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2. 既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	防災ポンプ更新図（4）
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:20
図面番号	103 の 68
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

防災ポンプ更新図（5）S=1:20

中延:1-36（強制）BP-1-36

平面図



A-A 断面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	防災ポンプ更新図（5）
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:20
図面番号	103 の 69
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所

防災ポンプ更新図（6）S=1:20

中延:1-37（自然）BP-1-37

平面図



A-A 断面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ更新図（6）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 70
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

防災ポンプ更新図（7）S=1:20

中延:1-38（強制）BP-1-38

平面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

A-A 断面図



注記）1. 特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2. 既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	防災ポンプ更新図（7）
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:20
図面番号	103 の 71
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

防災ポンプ更新図（8）S=1:20

中延:1-39（自然）BP-1-39

平面図



圧力計廻り詳細図 S=1:10

材質はSUS製とする



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

A-A 断面図



注記）1.特記無き弁類及び配管類はSUS製とする。
2.既設配管との接続詳細は現地にて確認すること。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	防災ポンプ更新図（8）
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:20　図面番号　103 の 72
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

(既設)平面図(1/9)　S=1:200
(中延共同溝)

戸越共同溝

中延共同溝(L=1050m)

強制換気口
1-32

給電境

No.179+0.0



プルボックス

	E-1溝	E-2溝	T溝
400×400×150	_	7	51
300×300×150	54	42	_

④

E-1	38×4(51), 3.5×2(19)
E-2	38×4(51), 3.5×2(19)
T	38×4, 14×2(51), 3.5×2(19)

⑤

E-1	3.5×2(19)
E-2	3.5×2(19)
T	3.5×2(19)

	E-1溝	E-2溝	T溝	換気口
照明器具(20W)KDF	129台	127台	130台	9台

	T溝
照明器具(20W)KDF	10ヶ
プルボックス(100×100×100)	10ヶ

	E-1溝	E-2溝	T溝
タンブラスイッチ	12ヶ	9ヶ	9ヶ

工事名	R8国道1号中延共同溝附帯設備(その1)更新工事
図面名	(既設)平面図(1/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	1:200　図面番号　103 の 73
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(既設)平面図(2/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



4	
E-1	38×4(51),3.5×2(19)
E-2	38×4(51),3.5×2(19)
T	38×4,14×2(51),3.5×2(19)

工事名	R8国道1号中延共同溝附帯設備(その1)更新工事		
図面名	(既設)平面図(2/9)		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:200	図面番号	103 の 74
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

(既設)平面図(3/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



①	
E-1	22×4, 50×2(63), 3.5×2(19)
E-2	22×4, 50×2(63), 3.5×2(19)
T	**22×4, 50×2, 22×2(75), 3.5×2(19)**

②	
E-1	22×4, 50×2(63), 3.5×2(19)
E-2	22×3, 50×2(63), 3.5×2(19)
T	**22×3, 50×2, 22×2(75), 3.5×2(19)**

③	
E-1	22×3, 50×2(63), 3.5×2(19)
E-2	22×3, 50×2(63), 3.5×2(19)
T	**22×3, 50×2, 22×2(75), 3.5×2(19)**

④	
E-1	38×4(51), 3.5×2(19)
E-2	38×4(51), 3.5×2(19)
T	38×4, 14×2(51), 3.5×2(19)

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(既設)平面図(3/9)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:200　図面番号　103 の 75
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所

(既設)平面図(4/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



1	
E-1	22×4, 50×2(63), 3.5×2(19)
E-2	22×4, 50×2(63), 3.5×2(19)
T	22×4, 50×2, 22×2(75), 3.5×2(19)

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	(既設)平面図(4/9)		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:200	図面番号	103 の 76
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く

(既設)平面図(5/9)　S=1:200

(中延共同溝)



◇6

E-1	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
E-2	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
T	80×4, 14×2, 30×2(75), 3.5×2(19)

◇7

E-1	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
E-2	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
T	80×4, 14×2, 30×2(75), 3.5×2(19)

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	(既設)平面図(5/9)		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:200	図面番号	103 の 77
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

(既設)平面図(6/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



〈7〉	
E-1	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
E-2	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
T	80×4, 14×2, 30×2(75), 3.5×2(19)

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	(既設)平面図(6/9)		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:200	図面番号	103 の 78
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

(既設)平面図(7/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



〈7〉	
E-1	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
E-2	80×4, 30×2(63), 3.5×2(19)
T	80×4, 14×2, 30×2(75), 3.5×2(19)

〈8〉	
E-1	14×4(39), 3.5×2(19)
E-2	14×4(39), 3.5×2(19)
T	14×4(39), 3.5×2(19)

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(既設)平面図(7/9)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:200　図面番号　103 の 79
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(既設)平面図(8/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



◇8	
E-1	14×4(39), 3.5×2(19)
E-2	14×4(39), 3.5×2(19)
T	14×4(39), 3.5×2(19)

◇9	
E-1	14×4(39), 3.5×2(19)
E-2	14×4(39), 3.5×2(19)
T	14×4(39), 3.5×2(19)

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(既設)平面図(8/9)
年月日	令和 8 年 6 月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 80
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

(既設)平面図(9/9) S=1:200

(中延共同溝)

本工事施工範囲　E-2/T溝の照明・コンセント
及びその配管・配線を除く



9	
E-1	14×4(39), 3.5×2(19)
E-2	14×4(39), 3.5×2(19)
T	14×4(39), 3.5×2(19)

10	
E-1	3.5×2(19)
E-2	3.5×2(19)
T	3.5×2(19)

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(既設)平面図(9/9)
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:200
図面番号	103 の 81
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

（既設）盤図（1）

（中延共同溝）







排水ポンプ制御盤





手元開閉器

引込配電盤



電灯分電盤





換気ファン 遠方操作盤　2面



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	（既設）盤図（1）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	NON	図面番号	103 の 82
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

(既設)盤図(2)

(中延共同溝)

換気ファン 制御盤







工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	(既設)盤図(2)
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON　図面番号　103 の 83
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所

換気ファン撤去図（1）S=1:20

中延：1-32（強制）FE-1,FT-1

正面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン撤去図（1）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 84
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

換気ファン撤去図（2）S=1:20

中延：1-34（強制）FE-2,FT-2

A-A 断面図



正面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン撤去図（2）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 85
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

換気ファン撤去図（3）S=1:20

中延：1-36（強制）FE-3,FT-3

A-A 断面図



B-B 断面図



正面図



工事名	Ｒ８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気ファン撤去図（3）
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	1:20
図面番号	103 の 86
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

換気ファン撤去図（4）S=1:20

中延：1-38（強制）FE-4,FT-4

A-A 断面図



正面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	換気ファン撤去図（4）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 87
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

排水ポンプ撤去図 S=1:20

中延：㉜（特殊部）P-1

A-A 断面図



正面図



許容圧力　10K
圧力範囲　0.1MPa

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	排水ポンプ撤去図		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 88
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

防災ポンプ撤去図（1）S=1:20

中延:1-32（強制）BP-1-32

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（1）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮 尺	1:20	図面番号	103 の 89
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

防災ポンプ撤去図（2）S=1:20

中延:1-33（自然）BP-1-33

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（2）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 90
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

防災ポンプ撤去図（3）S=1:20

中延:1-34（強制）BP-1-34

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（3）		
年月日	令和 8 年 6 月		
縮 尺	1:20	図面番号	103 の 91
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

防災ポンプ撤去図（4）S=1:20

中延:1-35（自然）BP-1-35

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（4）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 92
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

防災ポンプ撤去図（5）S=1:20

中延:1-36（強制）BP-1-36

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	防災ポンプ撤去図（5）
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	1:20
図面番号	103 の 93
会社名	株式会社 建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

防災ポンプ撤去図（6）S=1:20

中延:1-37（自然）BP-1-37

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（6）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 94
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

防災ポンプ撤去図（7）S=1:20

中延:1-38（強制）BP-1-38

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（7）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 95
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所		

防災ポンプ撤去図（8）S=1:20

中延:1-39（自然）BP-1-39

平面図



A-A 断面図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	防災ポンプ撤去図（8）		
年月日	令和　8　年　6　月		
縮　尺	1:20	図面番号	103 の 96
会社名	株式会社　建設技術研究所		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

換気設備　仮設系統図（参考図）



凡例

記号	名　称
○	自然換気口
⊗	強制換気口
T	NTT溝
E	東京電力溝



注記）1. 本図は参考図である。
2. 仮設換気ファンおよび仮設発電機を設置し、換気設備更新時の強制換気口内の換気を行うことを想定するが、施工方法等を指定するものではない。
3. 仮設換気ファンおよび仮設発電機はそれぞれ1台分を準備し、更新作業時に順次移設して使用することを想定する。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	換気設備　仮設系統図（参考図）
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	NON　図面番号　103 の 97
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所

排水設備　仮設系統図（参考図）



凡例

記号	名　称
◯	自然換気口
⊗	強制換気口
T	NTT溝
E	東京電力溝



注記）1. 本図は参考図である。
2. 排水ピットに仮設ポンプを設置し、排水設備更新時の排水を行うことを想定するが、施工方法等を指定するものではない。

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	排水設備　仮設系統図（参考図）
年月日	令和　8　年　6　月
縮　尺	NON　図面番号　103 の 98
会社名	株式会社　建設技術研究所
事業者名	関東地方整備局　東京国道事務所

南千住・北上野共同溝概要図



凡例

	自然換気口
	強制換気口
	遠隔制御装置設置場所

凡例

	配電盤（ピラ）		電話中継装置		工場接続
	高圧受電盤		電話集合装置		カップラ（CR）
	動力分電盤	ET	通方監視端子盤		プルボックス
	単線盤	ST	消防連動端子盤		耐火被覆ケーブル クローザー接続部
	システム用分電盤	BC	ブロッキングコイル		CCP被覆ケーブル クローザー接続部
	排水ポンプ制御盤		本ケーブル		耐火被覆ケーブル 電話接続
	遠隔制御装置		幹線ケーブル		CCP被覆ケーブル 電話接続
	侵入監視センサ		電話電灯配線		耐火被覆ケーブル 幹線分岐部
	火災センサ		シーリングフィッチング		CCP被覆ケーブル 幹線分岐部
	警報盤	FPS	耐火被覆ケーブル		給電耐火ケーブル 接続部
	誘導灯	CAS	CCP被覆ケーブル		給電ケーブル 接続部
	誘導灯（LED）		給電ケーブル		
	警報器端子盤		機場接続		

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	南千住・北上野共同溝概要図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON　図面番号 103 の 99
会社名	—
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

北上野共同溝設備配置図



工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事		
図面名	北上野共同溝設備配置図		
年月日	令和 ８ 年 ６ 月		
縮 尺	NON	図面番号	103 の 100
会社名	—		
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所		

北上野共同溝設備配置図



【北上野共同溝：工事内容】

①照明変圧器盤(H13)・・・コンデンサ更新
- (1)進相コンデンサ本体更新
- (2)直列リアクトル追加
- (3)高圧カットアウト(PCS)から負荷開閉器(LBS)へ更新

配電盤名称	動力変圧器盤		
電源方式	3φ 3W AC 210V		
回路番号	P1	P2	P3
負荷名称	P1	P1	スペース
ELB定格感度電流(mA)	100/200	100/200	—
負荷容量	94.05kVA	2.175kVA	—
予備容量	750	5.5	—
容量小計	96.225kVA		

配電盤名称	照明変圧器盤					
電源方式	1φ 3W AC 210-105V					
回路番号	L1	L2	L3	L4	L5	L6
負荷名称	L1 A	L1 B	スペース	屋内非常用照明	屋外防犯灯	テレメータ(予備)
ELB定格感度電流(mA)	100/75	100/75	50/—	50/10	50/30	50/30
負荷容量	150/200	100/200	—	—	—	—
予備容量	0.1	0.1	—	—	—	—
容量小計	13.81kVA	—	—			

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	北上野共同溝設備配置図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON
図面番号	103 の 101
会社名	—
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

南千住共同溝設備配置図

到達立坑
4-77 E溝T溝 自然換気口（建屋）
4-78 E溝T溝 自然換気口

1 － 1′ （地上階）



2 － 2′ （B1F）



3 － 3′ （B2F）



工事対象箇所

4 － 4′ （B3F）



5 － 5′ （B4F）



6 － 6′ （B11F）



① 既設 6KVフィーダ盤
② 既設 静特変圧器盤
③ 既設 動力変圧器盤
④ 既設 高圧受電盤
⑤ 既設 高圧引込盤
⑥ 既設 排水ポンプ制御盤
⑦ 既設 電灯分電盤（L－1）
⑧ 既設 電灯分電盤（L－B）

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	南千住共同溝設備配置図
年月日	令和 8 年 6 月
縮 尺	NON　図面番号 103 の 102
会社名	—
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所

南千住共同溝単線結線図



【南千住共同溝：工事内容】

①高圧引込盤(H1)・・・ZPC＋地絡方向継電器(67G)撤去
(1)ZPCセル内ZPC本体撤去(セルは残置)
(2)67G撤去＋塞ぎ板取付等の処置

②照明変圧器盤(H4)・・・コンデンサ更新
(1)進相コンデンサ本体更新
(2)直列リアクトル追加
(3)高圧カットアウト(PCS)から負荷開閉器(LBS)へ更新

③6kVフィーダ盤(H5)・・・ZPC＋地絡方向継電器(67F)更新
(1)ZPCセル内ZPC更新(セルは流用)
(2)67F更新

配電盤名称	動力変圧器盤			
電線方式	3φ 3W AC 210V			
回路番号	P0	P1	P2	P3
負荷名称	ELV	予備1	予備2	スペース
ELB-CCB容量 (AF/AT)	100/50	225/200	50/20	50/-
ELB感度電流(mA)	100/300	100/200	100/200	—
ELB動作時間(S)	0.1	0.1	0.1	—
負荷容量	7.5kW	45kW	3kW	—
ケーブル太さ (sq-C)	14-3	38-3	14-3	-
等価小計	69.375kVA			
容量合計				

照明変圧器盤						
1φ 3W AC 210-105V						
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
L1	L2	L3	予備	照明用電源～	電源アクアリウム	テレコン電源～
100/75	100/75	100/75	50/10	50/30	50/20	50/30
100/200	100/200	100/200	—	—	—	—
0.1	0.1	0.1	—	—	—	—
11.286kVA	11.286kVA	8.1kVA				
28-3	150-3×2	—				
31.072kVA						

工事名	R８国道１号中延共同溝附帯設備（その１）更新工事
図面名	南千住共同溝単線結線図
年月日	令和 8 年 6 月
縮尺	NON
図面番号	103 の 103
会社名	—
事業者名	関東地方整備局 東京国道事務所