

単 価 合 意 書

令和8年7月30日に契約したR7横浜国道事務所管内歩道橋補修工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月7日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都立川市曙町2-4-3

氏名 ライト工業株式会社 関東防災統括支店 常務執行役員支店長 佐藤 秀朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【荏田第二歩道橋】		式	1		5,135,075	
橋梁附属物工		式	1		645,638	
排水施設工		式	1		645,638	
既設排水管撤去	ガス切断					
		kg	10	3,431	34,310	
既設排水金具撤去	ガス切断					
		kg	70	3,430	240,100	
排水管	塩ビ管 VP75A					
		m	4	92,807	371,228	
橋梁補修工		式	1		1,701,525	
主桁補修工		式	1		76,312	
あて板補修		t	0.008	9,539,019	76,312	
横桁補修工		式	1		304,699	
あて板補修		t	0.007	11,186,144	78,303	
既設横桁撤去	[-150×75×4×1541 ガス切断					
		t	0.028	5,541,413	155,159	
横桁設置	[-150×75×4×1541					
		t	0.028	2,544,202	71,237	
床版補修工		式	1		279,655	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
あて板補修		t	0.117	2,390,218	279,655	
橋脚補修工		式	1		25,340	
あて板補修		t	0.003	6,660,027	19,980	
シール材	シリコン系	m	2	2,680	5,360	
ひび割れ補修工		式	1		189,846	
低圧注入工法	25m未満 エポキシ	構造物	1	189,846	189,846	
断面修復工		式	1		825,673	
断面補修	セラミック配合エポキシ樹脂	m2	5	86,359	431,795	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ	m2	1.4	281,342	393,878	
現場塗装工		式	1		59,214	
橋梁塗装工		式	1		59,214	
現場塗装	F-13	m2	3	13,769	41,307	
塗替塗装	Rc-II	m2	1	15,557	15,557	
廃材回収・積込	既設塗膜	m2	1	2,350	2,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,728,698	
歩道橋足場工						
		式	1		1,546,310	
足場						
【夜間】		式	1		883,410	
吊り足場						
【夜間】		式	1		662,900	
橋梁防護工						
		式	1		45,420	
シート張防護						
		式	1		45,420	
交通管理工						
		式	1		1,136,968	
交通誘導警備員	A					
		式	1		483,984	
交通誘導警備員	B					
		式	1		425,568	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		121,000	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		106,416	
直接工事費						
		式	1		5,135,075	
共通仮設費						
		式	1		2,200,776	
共通仮設費						
		式	1		196,639	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		196,639	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,004,137	
純工事費		式	1		7,335,851	
現場管理費		式	1		5,912,105	
工事原価		式	1		231,418,731	
一般管理費等		式	1		28,781,269	
工事価格		式	1		260,200,000	
消費税相当額		式	1		26,020,000	
工事費計		式	1		286,220,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【元木歩道橋】		式	1		19,072,276	
橋梁附属物工		式	1		1,506,546	
伸縮継手工		式	1		1,506,546	
伸縮装置取替	歩道部 コムジョイント	m	9	167,394	1,506,546	
橋梁補修工		式	1		1,976,536	
橋梁補修工		式	1		389,160	
あて板補修		t	0.086	4,525,123	389,160	
橋脚補修工		式	1		148,578	
あて板補修		t	0.05	2,553,143	127,657	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.1	34,641	3,464	
型枠	一般型枠	式	1		7,232	
構造物とりこわし		m3	0.1	38,376	3,837	
チップング	厚さ2cm以下	m2	0.6	9,241	5,544	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.1	3,546	354	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	4,902	490	
断面修復工		式	1		1,285,015	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ	m2	0.7	281,342	196,939	
紫外線硬化型FRPシート		m2	0.2	168,388	33,677	
素地調整		m2	1	3,795	3,795	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.31m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	1,045,099	1,045,099	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.3	13,451	4,035	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4,902	1,470	
目地補修工		式	1		153,783	
シール材		m	21	7,323	153,783	
現場塗装工		式	1		3,512,482	
橋梁塗装工		式	1		3,512,482	
現場塗装	F-13	m2	8	13,769	110,152	
塗替塗装	Rc-Ⅲ	m2	190	15,557	2,955,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材回収・積込	既設塗膜					
		m2	190	2,350	446,500	
仮設工						
		式	1		12,076,712	
歩道橋足場工						
		式	1		6,534,840	
足場						
【夜間】		式	1		4,738,290	
吊り足場						
【夜間】		式	1		1,796,550	
橋梁防護工						
		式	1		2,093,070	
シート・板張防護						
		式	1		1,038,450	
板張防護						
		式	1		802,550	
シート張防護						
		式	1		252,070	
交通管理工						
		式	1		3,448,802	
交通誘導警備員	A					
		式	1		1,472,118	
交通誘導警備員	B					
		式	1		1,294,436	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		363,000	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		319,248	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		19,072,276	
共通仮設費		式	1		5,499,956	
共通仮設費		式	1		582,967	
現場環境改善費（率計上）		式	1		582,967	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,916,989	
純工事費		式	1		24,572,232	
現場管理費		式	1		15,605,059	
工事原価		式	1		40,177,291	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【青木通歩道橋】		式	1		5,438,556	
橋梁補修工		式	1		1,220,061	
橋梁補修工		式	1		216,307	
あて板補修		t	0.068	3,180,997	216,307	
橋脚補修工		式	1		353,260	
あて板補修		t	0.111	2,766,732	307,107	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.2	34,641	6,928	
型枠	一般型枠	式	1		11,571	
構造物とりこわし		m3	0.2	38,376	7,675	
チップ・ング*	厚さ2cm以下	m2	2	9,241	18,482	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.2	2,589	517	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	4,902	980	
断面修復工		式	1		228,033	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ	m2	0.4	281,342	112,536	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
紫外線硬化型FRPシート		m2	0.6	186,170	111,702	
素地調整		m2	1	3,795	3,795	
目地補修工		式	1		308,812	
シール材		m	16	7,238	115,808	
既設支持金具撤去	FB 50×6×1500	kg	28	6,893	193,004	
ひび割れ補修工		式	1		113,649	
充てん工法	20m未満 エポキシ樹脂	構造物	1	113,649	113,649	
現場塗装工		式	1		1,322,335	
橋梁塗装工		式	1		1,322,335	
現場塗装	F-13	m2	5	13,769	68,845	
塗替塗装	Rc-Ⅲ	m2	70	15,557	1,088,990	
廃材回収・積込	既設塗膜	m2	70	2,350	164,500	
仮設工		式	1		2,896,160	
歩道橋足場工		式	1		704,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						
【夜間】		式	1		167,300	
足場・防護	シート+板張					
【夜間】		式	1		194,740	
朝顔						
【夜間】		式	1		342,600	
橋梁防護工						
		式	1		523,980	
板張防護						
		式	1		402,600	
シート張防護						
		式	1		121,380	
交通管理工						
		式	1		1,667,540	
交通誘導警備員	A					
		式	1		766,308	
交通誘導警備員	B					
		式	1		673,816	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		121,000	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		106,416	
直接工事費						
		式	1		5,438,556	
共通仮設費						
		式	1		2,327,897	
共通仮設費						
		式	1		206,571	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		206,571	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,121,326	
純工事費		式	1		7,766,453	
現場管理費		式	1		6,187,202	
工事原価		式	1		13,953,655	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
追浜本町一丁目歩道橋		式	1		37,120,113	
橋梁附属物工						
		式	1		1,675,354	
排水施設工						
		式	1		1,335,976	
既設排水柵撤去	SGP・SS41 ガス切断					
		kg	160	3,430	548,800	
排水柵	SUS304					
		kg	104	7,569	787,176	
落下物防止ネット工						
		式	1		339,378	
落下物防止ネット撤去						
		m2	13	13,053	169,689	
落下物防止ネット設置	再利用					
		m2	13	13,053	169,689	
横断歩道橋工						
		式	1		586,598	
横断歩道橋工						
		式	1		586,598	
裾隠し撤去復旧	再利用					
		m2	74	7,927	586,598	
橋梁補修工						
		式	1		988,074	
橋梁補修工						
		式	1		151,325	
あて板補修						
		t	0.075	2,017,678	151,325	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
部材取替工						
		式	1		324,994	
ナット取替	撤去 M24 (SS41) 新設M24 (SUS304)					
		箇所	24	6,860	164,640	
既設横桁撤去	[250×50×4×1440 (SS41) カス					
	切断	t	0.022	5,501,675	121,036	
横桁設置	[250×50×4×1440 (SS400)					
		t	0.022	1,787,200	39,318	
断面修復工						
		式	1		389,275	
紫外線硬化型FRPシート						
		m2	5	77,855	389,275	
シール工						
		式	1		122,480	
シール材	ポ リサルファイト 系シーリング 材 20mm					
(1)		m	40	2,861	114,440	
シール材	シリコン系シーリング					
(2)		m	3	2,680	8,040	
現場塗装工						
		式	1		27,034,519	
橋梁塗装工						
		式	1		27,034,519	
塗替塗装	Rc-Ⅲ					
(1)		m2	0	9,788	0	
塗替塗装	Rc-Ⅱ					
(1) -1		m2	640	11,192	7,162,880	
塗替塗装	落書き・張り紙防止塗装					
(2)		m2	8	1,846	14,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防食下地	素地調整・防食下地					
		m2	3	6,477	19,431	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去						
		m2	640	22,961	14,695,040	
廃材回収・積込						
		m2	640	8,035	5,142,400	
仮設工						
		式	1		6,835,568	
歩道橋足場工						
		式	1		3,610,500	
足場						
【夜間】		式	1		2,844,100	
吊り足場						
【夜間】		式	1		766,400	
橋梁防護工						
		式	1		125,010	
板張防護						
		式	1		96,450	
シート張防護						
		式	1		28,560	
交通管理工						
		式	1		1,478,078	
交通誘導警備員	A					
		式	1		544,482	
交通誘導警備員	B					
		式	1		478,764	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		242,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		212,832	
環境対策資機材費		式	1		1,621,980	
環境対策資機材費		式	1		1,516,113	
簡易セキリテイルーム設置・撤去		台	1	105,867	105,867	
直接工事費		式	1		37,120,113	
共通仮設費		式	1		11,672,460	
共通仮設費		式	1		4,117,717	
安全費		式	1		3,108,697	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		3,108,697	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,009,020	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,554,743	
純工事費		式	1		48,792,573	
現場管理費		式	1		27,081,675	
工事原価		式	1		75,874,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【東俣野歩道橋】		式	1		10,410,519	
橋梁補修工		式	1		4,937,691	
主桁補修工		式	1		54,255	
あて板補修		t	0.007	7,750,825	54,255	
横桁補修工		式	1		1,302,195	
あて板補修		t	0.002	11,633,192	23,266	
既設横桁撤去	[-250×50×4×1541 ガス切断	t	0.163	5,674,534	924,949	
横桁設置	[-250×50×4×1541	t	0.163	2,171,661	353,980	
床版補修工		式	1		549,779	
あて板補修		t	0.215	2,557,116	549,779	
地覆補修工		式	1		95,538	
紫外線硬化型FRPシート		m2	0.1	125,272	12,527	
ストップホール		箇所	1	83,011	83,011	
橋脚補修工		式	1		96,079	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
あて板補修		t	0.012	5,460,944	65,531	
シール材	シリコン系シーリング [※]	m	3	2,673	8,019	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.1	34,641	3,464	
型枠	一般型枠	式	1		14,464	
構造物とりこわし		m3	0.1	38,376	3,837	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.1	5,573	557	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,074	207	
断面修復工		式	1		2,839,845	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.24m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	809,058	809,058	
断面補修	セラミック配合ポ [※] キシ樹脂	m2	17	86,359	1,468,103	
金属パ [※] テ補修	セラミック金属補修特殊パ [※] テ	m2	2	281,342	562,684	
現場塗装工		式	1		433,760	
橋梁塗装工		式	1		433,760	
現場塗装	F-13	m2	25	13,769	344,225	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗替塗装	Rc-Ⅱ					
		m2	5	15,557	77,785	
廃材回収・積込	既設塗膜					
		m2	5	2,350	11,750	
仮設工						
		式	1		5,039,068	
歩道橋足場工						
		式	1		2,171,450	
足場						
【夜間】		式	1		1,087,450	
吊り足場						
【夜間】		式	1		1,084,000	
橋梁防護工						
		式	1		517,914	
板張防護						
		式	1		344,480	
シート張防護						
(1)		式	1		66,794	
シート張防護						
(2)		式	1		106,640	
交通管理工						
		式	1		2,349,704	
交通誘導警備員	A					
		式	1		1,129,296	
交通誘導警備員	B					
		式	1		992,992	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		121,000	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		106,416	
直接工事費		式	1		10,410,519	
共通仮設費		式	1		3,684,513	
共通仮設費		式	1		353,554	
現場環境改善費（率計上）		式	1		353,554	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,330,959	
純工事費		式	1		14,095,032	
現場管理費		式	1		9,988,906	
工事原価		式	1		24,083,938	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
緑区長津田第二歩道橋		式	1		10,082,268	
橋梁附属物工						
		式	1		172,886	
排水施設工						
		式	1		172,886	
既設排水管撤去	SGP・SS41 ガス切断					
		kg	18	3,430	61,740	
排水管	鋼管 80A (SGP)					
		m	2	55,573	111,146	
橋梁補修工						
		式	1		2,526,251	
あて板補修工						
		式	1		530,088	
あて板補修						
		t	0.181	2,928,663	530,088	
横桁補修工						
		式	1		569,356	
既設横桁撤去	[-250×50×4×1800 SS400 ガス切断					
		t	0.076	5,557,308	422,355	
横桁設置	[-250×50×4×1800 SS400					
		t	0.076	1,934,229	147,001	
断面修復工						
		式	1		1,426,807	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ					
		m2	5	281,342	1,406,710	
紫外線硬化型FRPシート						
		m2	0.1	200,973	20,097	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		2,796,202	
橋梁塗装工		式	1		2,796,202	
現場塗装	F-13	m2	8	13,769	110,152	
塗替塗装	Rc-Ⅲ	m2	150	15,557	2,333,550	
廃材回収・積込	既設塗膜	m2	150	2,350	352,500	
仮設工		式	1		4,586,929	
歩道橋足場工		式	1		3,215,620	
足場		式	1		2,569,920	
【夜間】		式	1		645,700	
吊り足場		式	1		461,715	
【夜間】		式	1		344,640	
橋梁防護工		式	1		90,850	
シート・板張防護		式	1		26,225	
板張防護		式	1		909,594	
シート張防護		式	1			
交通管理工		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A					
		式	1		302,490	
交通誘導警備員	B					
		式	1		265,980	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		181,500	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		159,624	
直接工事費						
		式	1		10,082,268	
共通仮設費						
		式	1		3,606,056	
共通仮設費						
		式	1		344,616	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		344,616	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		3,261,440	
純工事費						
		式	1		13,688,324	
現場管理費						
		式	1		9,755,520	
工事原価						
		式	1		23,443,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
横浜駅東口歩道橋		式	1		10,163,025	
横断歩道橋工		式	1		7,580,142	
横断歩道橋工		式	1		7,580,142	
橋面舗装		m2	243	31,194	7,580,142	
構造物撤去工		式	1		2,370,099	
ブロック舗装撤去工		式	1		2,312,874	
歩道橋橋面舗装撤去	t=50mm	m2	243	9,518	2,312,874	
運搬処理工		式	1		57,225	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,039	21,273	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	5,136	35,952	
仮設工		式	1		212,784	
交通管理工		式	1		212,784	
交通誘導警備員		式	1		212,784	
直接工事費		式	1		10,163,025	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,622,939	
共通仮設費		式	1		344,616	
現場環境改善費（率計上）		式	1		344,616	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,278,323	
純工事費		式	1		13,785,964	
現場管理費		式	1		9,809,149	
工事原価		式	1		23,595,113	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【六浦町歩道橋】		式	1		6,877,004	
舗装工		式	1		572,952	
橋面防水工		式	1		216,161	
橋面防水	塗膜防水(エポキシ溶剤型)	m2	0.03	7,205,389	216,161	
薄層カー舗装工		式	1		356,791	
既設舗装撤去	薄層舗装 t=10mm セメントモルタル t=40mm	m2	0.03	3,048,854	91,465	
薄層カー舗装	樹脂モルタル t=10cm	m2	0.03	4,347,274	130,418	
敷モルタル	無収縮モルタル t=40mm	m3	0.001	134,908,574	134,908	
橋梁付属物工		式	1		3,288,480	
桁連結工		式	1		3,288,480	
桁連結構造						
P2橋脚		箇所	3	268,328	804,984	
桁連結構造						
P3橋脚		箇所	3	245,876	737,628	
桁連結構造						
P5橋脚		箇所	3	241,008	723,024	
桁連結構造						
ゲルハート部		箇所	4	255,711	1,022,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁補修工						
		式	1		365,266	
あて板補修工						
		式	1		365,266	
あて板補修						
		t	0.008	45,658,306	365,266	
現場塗装工						
		式	1		41,364	
橋梁塗装工						
		式	1		41,364	
現場塗装	F-11					
		m2	3	13,788	41,364	
仮設工						
		式	1		2,608,942	
歩道橋足場工						
		式	1		1,445,580	
足場						
【夜間】						
		式	1		1,445,580	
橋梁防護工						
		式	1		134,576	
シート・板張防護						
		式	1		134,576	
移設工						
		式	1		649,778	
信号機配管移設						
		式	1		649,778	
交通管理工						
		式	1		379,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A					
		式	1		80,664	
交通誘導警備員	B					
		式	1		70,928	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		121,000	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		106,416	
直接工事費						
		式	1		6,877,004	
共通仮設費						
		式	1		2,795,661	
共通仮設費						
		式	1		250,268	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		250,268	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2,545,393	
純工事費						
		式	1		9,672,665	
現場管理費						
		式	1		7,370,021	
工事原価						
		式	1		17,042,686	