

単 価 合 意 書

令和8年7月31日に契約したR7国道1号東寺尾外法面防災工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月7日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都立川市曙町2-4-3

氏名 ライト工業株式会社 関東防災統括支店 常務執行役員支店長 佐藤 秀朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
東寺尾東台		式	1		96,258,522	
法面工		式	1		88,984,372	
法面吹付工		式	1		947,802	
モルタル吹付	σ ck=18N/mm2 厚5cm					
		m2	94	10,083	947,802	
網状鉄筋挿入工		式	1		65,114,840	
削孔	φ 115mm					
		m	1,840	13,530	24,895,200	
芯材加工・組立	L=5.25m					
(1)		本	110	51,901	5,709,110	
芯材加工・組立	L=5.75m					
(2)		本	107	56,376	6,032,232	
芯材加工・組立	L=6.75m					
(3)		本	108	70,658	7,631,064	
芯材挿入	L=5.0m					
(1)		本	110	9,740	1,071,400	
芯材挿入	L=5.5m					
(2)		本	107	9,740	1,042,180	
芯材挿入	L=6.5m					
(3)		本	108	9,740	1,051,920	
加圧・頭部処理	L=5.0m					
(1)		本	110	6,198	681,780	
加圧・頭部処理	L=5.5m					
(2)		本	107	6,198	663,186	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
加圧・頭部処理 (3)	L=6.5m	本	108	6,198	669,384	
グラウト注入	膨張セメントミルク 30N/mm ²	m ³	61	78,295	4,775,995	
ローリングマシン移設		式	1		172,269	
足場(アンカー)		式	1		10,719,120	
鉄筋挿入工		式	1		1,798,361	
鉄筋挿入 (1)	SD345 削孔長 2.65m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m未満	m	5	18,157	90,785	
鉄筋挿入 (2)	SD345 削孔長 1.58m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m未満	m	57	18,928	1,078,896	
足場(鉄筋挿入)		式	1		628,680	
排水補強工		式	1		1,416,096	
削孔	φ 65mm	孔	36	8,573	308,628	
排水補強パイプ	φ 65mm L=2.4m	本	36	30,763	1,107,468	
コンクリート張り工		式	1		19,707,273	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m ³	200	30,440	6,088,000	
鉄筋	SD345 D13	t	11.79	180,526	2,128,401	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		8,075,000	
足場	安全ネット不要					
		式	1		2,971,830	
目地板	瀝青質目地板 t=20					
		m2	48	8,357	401,136	
水抜きパイプ	VP φ 50 L=0.48m					
		本	205	209.3	42,906	
仮設工						
		式	1		7,274,150	
交通管理工						
		式	1		7,274,150	
交通誘導警備員						
(1)		式	1		2,550,990	
交通誘導警備員						
(2)		式	1		4,723,160	
直接工事費						
		式	1		96,258,522	
共通仮設費						
		式	1		13,937,509	
共通仮設費						
		式	1		2,295,692	
技術管理費						
		式	1		61,151	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		61,151	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,234,541	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		11,641,817	
純工事費		式	1		110,196,031	
現場管理費		式	1		37,304,780	
工事原価		式	1		178,848,569	
一般管理費等		式	1		28,251,431	
工事価格		式	1		207,100,000	
消費税相当額		式	1		20,710,000	
工事費計		式	1		227,810,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
追浜町		式	1		1,702,545	
落石雪害防止工		式	1		1,513,600	
作業土工		式	1		87,940	
床掘り	土砂	式	1		46,080	
埋戻し	土砂	式	1		41,860	
残土処理工		式	1		62,045	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		26,406	
残土等処分		式	1		26,118	
UCR基本料金		式	1		9,521	
落石防護柵工		式	1		1,363,615	
ロープ・金網	柵高 3m	m	7	25,184	176,288	
支柱	中間支柱 柵高3.00m メッキ	本	2	54,815	109,630	
(1)		本	2	334,679	669,358	
支柱	端末支柱 柵高3.00m メッキ	本	2			
(2)		本	2			
基礎材	再生クラッシュ7040〜0 敷厚 0.3m	m2	6	2,129	12,774	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
		m3	5	32,363	161,815	
型枠	一般型枠					
		式	1		233,750	
仮設工						
		式	1		188,945	
交通管理工						
		式	1		188,945	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
(1)		式	1		98,115	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
(2)		式	1		90,830	
直接工事費						
		式	1		1,702,545	
共通仮設費						
		式	1		485,548	
共通仮設費						
		式	1		216,245	
技術管理費						
		式	1		138,061	
土質等試験費						
		式	1		138,061	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		78,184	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		269,303	
純工事費						
		式	1		2,188,093	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		800,187	
工事原価		式	1		2,988,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
田浦町		式	1		17,541,949	
舗装工		式	1		139,816	
舗装打換え工		式	1		139,816	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		3,019	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	39	645.4	25,170	
殻運搬	舗装版破碎	m3	2	4,031	8,062	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	5,665	11,330	
表層	1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40m m	m2	39	2,365	92,235	
法面工		式	1		14,715,852	
法枠工		式	1		8,535,870	
吹付枠		m2	255	33,474	8,535,870	
鉄筋挿入工		式	1		6,179,982	
鉄筋挿入	@ 削孔長 1.8m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	m	326	18,957	6,179,982	
仮設工		式	1		2,686,281	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場工						
		式	1		278,340	
足場						
		式	1		278,340	
防護施設工						
		式	1		536,016	
仮設防護柵						
法肩		式	1		319,548	
仮設防護柵						
足場前面		式	1		216,468	
交通管理工						
		式	1		1,871,925	
交通誘導警備員						
		式	1		656,469	
交通誘導警備員						
		式	1		1,215,456	
直接工事費						
		式	1		17,541,949	
共通仮設費						
		式	1		3,240,358	
共通仮設費						
		式	1		567,596	
運搬費						
		式	1		26,094	
仮設材運搬費						
		式	1		26,094	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		541,502	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		2,672,762	
純工事費		式	1		20,782,307	
現場管理費		式	1		7,577,171	
工事原価		式	1		28,359,478	