

単 価 合 意 書

令和8年8月13日に契約したR8国道1号西小磯（2）電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月7日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都新宿区西新宿3-7-1

氏名 株式会社NIPPO 関東第一支店 常務執行役員支店長 松本 勝也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		122, 273, 215	
舗装版撤去工		式	1		4, 406, 293	
舗装版破碎工		式	1		4, 406, 293	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		1, 049, 145	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		451, 250	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	470	1, 904	894, 880	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 15cm<t≦35cm	m2	100	1, 118	111, 800	
舗装版破碎 (3)【日々仮復旧部】	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	100	799. 6	79, 960	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	28	12, 393	347, 004	
殻運搬 (2)	アスファルト殻	m3	37	9, 105	336, 885	
殻処分	アスファルト殻	m3	66	3, 226	212, 916	
掘削 【日々仮復旧部】	路盤 t=15cm	m3	100	1, 666	166, 600	
土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2, 099	209, 900	
積込(ルｰｽﾞ) 【昼間】仮置場	土砂 土量50, 000m3未満	m3	100	236	23, 600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	1,654	165,400	
残土等処分 【昼間】		m3	100	3,478	347,800	
UCR基本料		式	1		9,153	
開削土工		式	1		7,908,690	
掘削工		式	1		2,733,750	
開削掘削		式	1		2,733,750	
埋戻し工		式	1		3,442,140	
埋戻し・締固め (1)	発生土 土砂	式	1		1,313,640	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂	式	1		2,128,500	
残土処理工		式	1		1,732,800	
土砂等運搬 現場～仮置場		式	1		444,480	
積込(ルｰｽﾞ) 【昼間】仮置場	土砂 土量50,000m3未満	式	1		56,640	
土砂等運搬 【昼間】		式	1		396,960	
残土等処分 【昼間】		式	1		834,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝工						
		式	1		42,308,668	
管路工(管路部)						
		式	1		25,719,098	
電力管布設(1)-1	ECVP管 φ 130 直管					
		m	463	4,983	2,307,129	
電力管布設(1)-2	ECVP管 φ 130 曲管					
		m	199	6,578	1,309,022	
管路受台(1)	ECVP管 φ 130用					
		個	853	441.1	376,258	
電力管布設(2)-1	ECVP管 φ 100 直管					
		m	487	4,136	2,014,232	
電力管布設(2)-2	ECVP管 φ 100 曲管					
		m	173	5,790	1,001,670	
管路受台(2)	ECVP管 φ 100用					
		個	415	552.8	229,412	
通信管布設(1)-1	ホ`テ`イ管 VP管 直管 φ 250 さや管 φ 50×9条, φ 30×2条					
		m	72	19,652	1,414,944	
通信管布設(1)-2	ホ`テ`イ管 VP管 曲管 φ 250 さや管 φ 50×9条, φ 30×2条					
		m	15	43,121	646,815	
通信管布設(1)-3	ホ`テ`イ管 VP管 直管 φ 250 さや管 φ 50×8条, φ 30×6条					
		m	43	20,237	870,191	
通信管布設(1)-4	ホ`テ`イ管 VP管 曲管 φ 250 さや管 φ 50×8条, φ 30×6条					
		m	17	43,707	743,019	
通信管布設(1)-5	ｽﾗｲﾄﾞ管 φ 250 さや管 φ 50×9条 , φ 30×2条					
		m	1	81,821	81,821	
通信管布設(1)-6	ｽﾗｲﾄﾞ管 φ 250 さや管 φ 50×8条 , φ 30×6条					
		m	0.6	82,416	49,449	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信管布設(1)-7	ﾎｰｸｽ管 ﾎ250					
		本	5	50,068	250,340	
管路受台(3)	VP管 ﾎ250用					
		個	186	710.2	132,097	
通信管布設(2)-1	ﾎﾞﾚｲ管 VP管 直管 ﾎ200 さや管 ﾎ50×6条, ﾎ30×2条					
		m	45	13,080	588,600	
通信管布設(2)-2	ﾎﾞﾚｲ管 VP管 曲管 ﾎ200 さや管 ﾎ50×6条, ﾎ30×2条					
		m	13	28,329	368,277	
通信管布設(2)-3	ｽﾗｲﾄﾞ管 ﾎ200					
		m	0.6	57,052	34,231	
通信管布設(2)-4	ﾎｰｸｽ管 ﾎ200					
		本	2	39,542	79,084	
管路受台(4)	VP管 ﾎ200用					
		個	72	566.5	40,788	
通信管布設(3)-1	FA-V管 ﾎ150 直管					
		m	190	6,346	1,205,740	
通信管布設(3)-2	FA-V管 ﾎ150 曲管					
		m	52	15,578	810,056	
管路受台(5)	FA-V管 ﾎ150用					
		個	147	453	66,591	
通信管布設(4)-1	SUDⅡ-V管 ﾎ100 直管					
		m	227	4,915	1,115,705	
通信管布設(4)-2	SUDⅡ-V管 ﾎ100 曲管					
		m	95	9,867	937,365	
管路受台(6)	SUDⅡ-V管 ﾎ100用					
		個	420	356	149,520	
通信管布設(5)-1	PV管 ﾎ75 直管					
		m	161	4,473	720,153	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信管布設(5)-2	PV管 φ 75 曲管	m	7	7, 837	54, 859	
管路受台(7)	PV管 φ 75用	個	126	242. 5	30, 555	
通信管布設(6)-1	PV管 φ 50 直管	m	776	3, 565	2, 766, 440	
通信管布設(6)-2	PV管 φ 50 曲管	m	347	5, 578	1, 935, 566	
管路受台(8)	PV管 φ 50用	個	1, 313	235. 2	308, 817	
埋設表示シート (1)	W=400	m	763	492. 9	376, 082	
埋設表示シート (2)	W=600	m	477	733. 9	350, 070	
防護鉄板	L500×W1310×t16	枚	56	31, 139	1, 743, 784	
防護コンクリート	橋梁部	m	27	22, 608	610, 416	
ブレイクストボックス工(特殊部)		式	1		16, 589, 570	
電力Ⅱ型特殊部(U型) D-31	900×1100×1800 地上機器直上1 基	箇所	1	1, 604, 576	1, 604, 576	
通信Ⅱ型特殊部 (U型) D-32	1200×1150×2200	箇所	1	1, 591, 762	1, 591, 762	
通信Ⅱ型特殊部 (U型) D-33	1200×1150×2200	箇所	1	1, 591, 762	1, 591, 762	
I 型特殊部(U型) D-34	1200×1350×5000 地上機器直上2 基	箇所	1	4, 326, 773	4, 326, 773	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信Ⅱ型特殊部 (BOX型)	900×1500×2200					
D-35		箇所	1	1,180,778	1,180,778	
既設特殊部						
D-36		箇所	1	198,169	198,169	
電力分岐櫛	450×500×900					
(1)		箇所	8	377,299	3,018,392	
電力分岐櫛	450×500×900					
(2)		箇所	3	390,022	1,170,066	
通信用ハトゞホール	600×600×1050					
UKH-5		箇所	1	234,050	234,050	
通信用ハトゞホール	600×600×750					
UKH-6		箇所	1	218,764	218,764	
通信用ハトゞホール	600×600×1050					
UKH-7		箇所	1	241,739	241,739	
通信用ハトゞホール	600×600×1050					
UKH-8		箇所	1	245,583	245,583	
通信用ハトゞホール	600×600×1050					
DKH-14		箇所	1	242,654	242,654	
通信用ハトゞホール	600×600×1050					
DKH-15		箇所	1	238,352	238,352	
通信用ハトゞホール	600×600×750					
DKH-16		箇所	1	230,755	230,755	
通信用ハトゞホール	600×600×1050					
DKH-17		箇所	1	253,729	253,729	
支給品運搬	仮蓋					
		式	1		1,666	
舗装工						
		式	1		31,466,558	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工						
		式	1		9,418,200	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	3,300	2,854	9,418,200	
切削オーバーレイ工						
		式	1		16,341,600	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	3,300	3,990	13,167,000	
殻運搬(路面切削)	As切削材	m3	330	6,394	2,110,020	
殻処分	アスファルト殻	m3	330	3,226	1,064,580	
日々仮復旧工 車道部		式	1		1,489,530	
下層路盤 (1)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚250mm	m2	105	2,982	313,110	
上層路盤	再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚150mm	m2	105	1,602	168,210	
下層路盤 (2)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	105	1,533	160,965	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	105	4,218	442,890	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	105	3,851	404,355	
仮復旧工 歩道部		式	1		1,595,724	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚50mm	m2	318	1,367	434,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚40mm	m2	318	3,651	1,161,018	
仮復旧工 乗入部(1) 4m<W≤8m		式	1		380,625	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚50mm	m2	75	1,367	102,525	
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚40mm	m2	75	3,708	278,100	
仮復旧工 乗入部(2) 8m<W		式	1		238,986	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚250mm	m2	34	2,982	101,388	
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	34	4,047	137,598	
仮復旧工 支道部		式	1		137,408	
上層路盤	再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚200mm	m2	19	2,992	56,848	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	19	4,240	80,560	
仮復旧工 車道部		式	1		1,864,485	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm	m2	105	6,248	656,040	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	105	3,829	402,045	
中間層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	105	3,829	402,045	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	105	3,851	404,355	
排水構造物工		式	1		10,342,176	
側溝工		式	1		2,079,183	
L型側溝 (1)	再利用設置 一般部	m	97	16,045	1,556,365	
L型側溝 (2)	再利用設置 乗入部	m	25	15,377	384,425	
L型側溝 (3)	再利用設置 摺付け部	m	7	15,377	107,639	
L型側溝 (4)	再利用設置 歩行者横断部	m	2	15,377	30,754	
管渠工		式	1		7,071,233	
管渠	設置 φ300	m	127	55,679	7,071,233	
集水枿・マンホール工		式	1		1,191,760	
現場打ち街渠枿	受枿再利用設置	箇所	10	119,176	1,191,760	
縁石工		式	1		308,680	
縁石工		式	1		308,680	
歩車道境界ブロック	再利用設置 セーフティブロック	m	12	9,931	119,172	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植樹ブロック	再利用設置	m	22	8,614	189,508	
区画線工		式	1		1,330,722	
区画線工		式	1		1,330,722	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	530	100,700	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	887.2	5,323	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	52	1,309	68,068	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	21	723.2	15,187	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	36	1,301	46,836	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	920	617.6	568,192	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	32	1,404	44,928	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	64	1,557	99,648	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	430	888	381,840	
道路植栽工		式	1		4,774	
道路植栽工		式	1		4,774	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
低木植樹	再利用設置					
		本	9	530.5	4,774	
防護柵工						
		式	1		451,605	
防止柵工						
		式	1		451,605	
転落(横断)防止柵	再利用設置 横浜国道型					
		m	115	3,927	451,605	
標識工						
		式	1		9,665	
小型標識工						
		式	1		9,665	
標識柱	再利用設置					
		基	1	9,665	9,665	
道路付属施設工						
		式	1		9,665	
道路付属物工						
		式	1		9,665	
道路反射鏡	再利用設置					
		基	1	9,665	9,665	
構造物撤去工						
		式	1		4,806,960	
防護柵撤去工						
		式	1		173,650	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	再利用撤去 横浜国道型					
		m	115	1,510	173,650	
標識撤去工						
		式	1		4,613	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱撤去	再利用撤去					
		基	1	4,613	4,613	
排水構造物撤去工						
		式	1		1,774,217	
L型側溝撤去	再利用撤去 一般部					
(1)		m	97	5,271	511,287	
L型側溝撤去	再利用撤去 乗入部					
(2)		m	25	5,271	131,775	
L型側溝撤去	再利用撤去 摺付け部					
(3)		m	7	5,271	36,897	
L型側溝撤去	再利用撤去 歩行者横断部					
(4)		m	2	5,271	10,542	
U型側溝撤去	撤去 U-350×250					
		m	183	2,428	444,324	
管渠撤去	撤去 φ300					
		m	127	4,386	557,022	
街渠柵撤去	受枠再利用撤去					
		箇所	10	8,237	82,370	
道路付属施設撤去工						
		式	1		4,613	
道路反射鏡撤去	再利用撤去					
		基	1	4,613	4,613	
縁石撤去工						
		式	1		88,150	
歩車道境界ブロック撤去	再利用撤去 セーフティブロック					
		m	12	2,779	33,348	
植樹ブロック撤去	再利用撤去					
		m	22	2,491	54,802	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報ボックス撤去工						
		式	1		1,533,213	
管路撤去	通信用管材 φ50×6条					
		m	187	8,199	1,533,213	
道路植栽撤去						
		式	1		5,015	
低木撤去	再利用撤去					
		本	9	557.3	5,015	
運搬処理工						
		式	1		1,223,489	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	73	7,788	568,524	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	73	8,604	628,092	
現場発生品運搬	管路材					
		式	1		26,873	
仮設工						
		式	1		18,918,759	
土留・仮締切工						
		式	1		571,271	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	Ⅱ型					
		式	1		571,271	
交通管理工						
		式	1		18,347,488	
交通誘導警備員	A					
(1)		式	1		6,434,288	
交通誘導警備員	B					
(2)		式	1		11,913,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		122,273,215	
共通仮設費		式	1		15,513,577	
共通仮設費		式	1		2,568,040	
運搬費		式	1		246,042	
建設機械運搬費		式	1		197,711	
仮設材運搬費		式	1		48,331	
技術管理費		式	1		245,111	
土質等試験費		式	1		186,324	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,787	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,076,887	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,945,537	
純工事費		式	1		137,786,792	
現場管理費		式	1		50,685,583	
工事原価		式	1		188,472,375	

