

単 価 合 意 書

令和8年8月12日に契約したR7小貝川左岸吉沼築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026年 9月11日

発注者 住所 茨城県筑西市二木成1753

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 下館河川事務所長 荒井 幸雄

受注者 住所 茨城県取手市藤代357番地8

氏名 常陽建設株式会社

代表取締役 飯田 竹世

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		121,200,046	
河川土工						
		式	1		45,493,347	
掘削工						
		式	1		112,782	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		112,782	
盛土工						
		式	1		9,618,510	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	1,000	6,111	6,111,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	4,300	815.7	3,507,510	
盛土工(ICT)						
		式	1		3,350,200	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	14,000	239.3	3,350,200	
土砂等積込・運搬						
		式	1		23,257,367	
土砂等積込・運搬						
		式	1		23,257,367	
法面整形工(ICT)						
		式	1		9,154,488	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	900	821.8	739,620	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	16,170	520.4	8,414,868	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工						
		式	1		29,664,200	
植生工						
		式	1		29,664,200	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	16,600	1,787	29,664,200	
付帯道路工						
		式	1		21,012,100	
作業土工						
		式	1		180,444	
床掘り	土砂					
		式	1		88,837	
埋戻し						
		式	1		91,607	
アスファルト舗装工						
		式	1		11,919,052	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
〈堤防天端部〉		m2	4,890	635.2	3,106,128	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超					
〈堤防天端部〉		m2	4,890	1,664	8,136,960	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
〈坂路部〉		m2	294	635.2	186,748	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超					
〈坂路部〉		m2	294	1,664	489,216	
縁石工						
		式	1		8,912,604	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)					
		m	58	6,531	378,798	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	1,761	4,846	8,533,806	
付属物設置工		式	1		199,340	
付属物設置		式	1		199,340	
距離鋲	真鍮製鋲 φ75	枚	5	7,677	38,385	
注意標識	再利用設置	基	1	54,251	54,251	
車止め	再利用設置 門型 H=700 W=600 引 拔式	基	2	39,033	78,066	
埋設表示鋲	S20C φ25	箇所	18	1,591	28,638	
光ﾌｴｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		5,485,059	
作業土工		式	1		2,075,712	
掘削(光ﾌｴｰﾌﾞﾙ配管)	押土無 障害無 施工数量 248m ³	式	1		564,394	
埋戻し		式	1		1,511,318	
配管工		式	1		2,141,967	
配管設置(埋設部)	FEP 管 保護砂 管径 80mm	m	851	2,517	2,141,967	
ﾊﾞｯﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,267,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハントホル	1200×600×900 鉄蓋 (8t荷重)					
		個	5	253,476	1,267,380	
構造物撤去工						
		式	1		2,303,035	
道路付属物撤去工						
		式	1		124,148	
距離標撤去	コンクリート杭					
		本	5	2,086	10,430	
距離標撤去	パネル式(土中埋込)					
		枚	5	2,123	10,615	
注意標識撤去						
		基	1	40,665	40,665	
車止め撤去	門型 H=700 W=600 引拔式					
		基	2	31,219	62,438	
構造物取壊し工						
		式	1		832,991	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		6,003	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	4,040	204.7	826,988	
運搬処理工						
		式	1		1,345,896	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	162	2,952	478,224	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	162	5,356	867,672	
堤防養生工						
		式	1		4,802,778	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木除根工						
		式	1		4,802,778	
伐木・伐竹(複合)	伐竹					
		m2	3,000	341	1,023,000	
伐木伐竹運搬	竹					
		m3	82	3,501	287,082	
伐木伐竹運搬	竹根					
		m3	87	3,864	336,168	
木根等処分費	竹					
		t	66	24,618	1,624,788	
木根等処分費	竹根					
		t	70	21,882	1,531,740	
仮設工						
		式	1		12,240,187	
工事用道路工						
		式	1		9,753,568	
仮設坂路						
(施工場所)		式	1		1,327,279	
仮設坂路						
(土取場)		式	1		1,890,683	
堤外水路横断						
		式	1		1,019,972	
碎石舗装	t=200mm RC-40					
(土取場)		式	1		1,426,235	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		4,089,399	
交通管理工						
		式	1		2,486,619	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		2,486,619	
直接工事費		式	1		121,200,046	
共通仮設費		式	1		18,601,266	
共通仮設費		式	1		10,156,317	
運搬費		式	1		6,416,664	
仮設材運搬費		式	1		6,416,664	
準備費		式	1		1,816,700	
表土運搬処理		式	1		1,816,700	
技術管理費		式	1		1,044,905	
システム初期費(ICT)		式	1		1,044,905	
現場環境改善費(率計上)		式	1		878,048	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,444,949	
純工事費		式	1		139,801,312	
現場管理費		式	1		32,609,978	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		172,411,290	
一般管理費等		式	1		29,138,710	
工事価格		式	1		201,550,000	
消費税相当額		式	1		20,155,000	
工事費計		式	1		221,705,000	