

# 単 価 合 意 書

令和8年3月19日に契約したR7中部横断道改良保全その1工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月02日

発注者 住所 山梨県甲府市緑か丘一丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長 立田 安礼

受注者 住所 山梨県南巨摩郡富士川町小室2312番地

氏名 井上建設株式会社 代表取締役社長 井上 大輔

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格             | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|------------------|-----------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 道路改良             |                 |      |       |       |            |          |
| 和田地区機能補償道路       |                 | 式    | 1     |       | 81,847,559 |          |
| 道路土工             |                 | 式    | 1     |       | 13,309,689 |          |
| 掘削工(ICT)         |                 | 式    | 1     |       | 1,919,970  |          |
| 掘削(ICT)          | 土砂 片切掘削         | m3   | 900   | 1,490 | 1,341,000  |          |
| 土砂等運搬<br>(場内運搬)  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | m3   | 900   | 397.2 | 357,480    |          |
| 積込(ルｰｽﾞ)         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3   | 900   | 246.1 | 221,490    |          |
| 路体盛土工            |                 | 式    | 1     |       | 1,547,372  |          |
| 路体(築堤)盛土         | 2.5m未満          | m3   | 210   | 7,194 | 1,510,740  |          |
| 路体(築堤)盛土         | 2.5m以上4.0m未満    | m3   | 40    | 915.8 | 36,632     |          |
| 路体盛土工(ICT)       |                 | 式    | 1     |       | 8,973,370  |          |
| 路体(築堤)盛土(ICT)    |                 | m3   | 3,900 | 260.8 | 1,017,120  |          |
| 土砂等運搬<br>(下山～現場) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | m3   | 3,720 | 1,894 | 7,045,680  |          |
| 積込(ルｰｽﾞ)         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3   | 3,700 | 246.1 | 910,570    |          |
| 法面整形工(ICT)       |                 | 式    | 1     |       | 868,977    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                                                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|----------------|-------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 法面整形(切土部)(ICT) | け質土、砂及び砂質土、粘性土                                        | m2   | 450 | 902    | 405,900    |          |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し                                               | m2   | 810 | 571.7  | 463,077    |          |
| 地盤改良工          |                                                       | 式    | 1   |        | 359,496    |          |
| 路床安定処理工        |                                                       | 式    | 1   |        | 359,496    |          |
| 安定処理           | 1m以下 固化材100m2あたり使用量<br>6.4t/100m2 セメント高炉B種            | m2   | 24  | 2,433  | 58,392     |          |
| 安定処理           | 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり<br>使用量 12.9t/100m2 セメント高炉B<br>種 | m2   | 68  | 4,428  | 301,104    |          |
| 法面工            |                                                       | 式    | 1   |        | 12,548,089 |          |
| 植生工            |                                                       | 式    | 1   |        | 3,418,497  |          |
| 種子散布           | 肥料無し 500m2以上1000m2未満                                  | m2   | 810 | 283.7  | 229,797    |          |
| 植生基材吹付         | 5cm 植生基材吹付工 250m2以上50<br>0m2未満                        | m2   | 450 | 7,086  | 3,188,700  |          |
| かご工            |                                                       | 式    | 1   |        | 9,129,592  |          |
| ふとんかご          | 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗<br>石 150-200mm                   | m    | 284 | 17,619 | 5,003,796  |          |
| ふとんかご          | 階段式 高さ50cm×幅80cm 割栗石<br>150-200mm                     | m    | 264 | 14,652 | 3,868,128  |          |
| 壁面上端処理         | 幅0.6m 高さ0.2m                                          | m    | 37  | 6,964  | 257,668    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                     | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|-------------------------|------|-------|--------|------------|----------|
| 擁壁工                      |                         |      |       |        |            |          |
|                          |                         | 式    | 1     |        | 11,247,974 |          |
| ｼﾞｵﾂｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) |                         |      |       |        |            |          |
|                          |                         | 式    | 1     |        | 11,247,974 |          |
| ｼﾞｵﾂｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置       | 鋼製壁面材 H=600             |      |       |        |            |          |
|                          |                         | m2   | 221   | 17,361 | 3,836,781  |          |
| ｼﾞｵﾂｸﾞｽﾀｲﾙ敷設             | 補強材 TA=24.7KN/m         |      |       |        |            |          |
|                          |                         | m2   | 707   | 1,787  | 1,263,409  |          |
| ｼﾞｵﾂｸﾞｽﾀｲﾙ敷設             | 補強材 TA=37.1KN/m         |      |       |        |            |          |
|                          |                         | m2   | 415   | 1,828  | 758,620    |          |
| ｼﾞｵﾂｸﾞｽﾀｲﾙ敷設             | 壁面強化材 TA=24.7KN/m       |      |       |        |            |          |
|                          |                         | m2   | 248   | 1,787  | 443,176    |          |
| まき出し・敷均し、締固め             | 土砂                      |      |       |        |            |          |
|                          |                         | m3   | 1,000 | 1,214  | 1,214,000  |          |
| まき出し・敷均し、締固め             | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40         |      |       |        |            |          |
| 基盤排水層                    |                         | m3   | 110   | 4,901  | 539,110    |          |
| 採取土盛土材                   | 土砂                      |      |       |        |            |          |
| (下山～現場)                  |                         | m3   | 1,130 | 2,141  | 2,419,330  |          |
| 排水管敷設                    | 高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 有孔管 管径 150mm |      |       |        |            |          |
| 縦断・基盤排水溝                 |                         | m    | 53    | 6,745  | 357,485    |          |
| 吸出し防止材                   | 長繊維系不織布 1.5mm           |      |       |        |            |          |
| 分離材(土砂セﾊﾞﾚｰｼｮﾝ)          |                         | m2   | 220   | 500    | 110,000    |          |
| 吸出し防止材                   | 長繊維系不織布 3.0mm           |      |       |        |            |          |
| 水平排水材                    |                         | m2   | 360   | 822.9  | 296,244    |          |
| 縦排水溝                     | 高耐圧型面状排水材 t=8.0mm       |      |       |        |            |          |
|                          |                         | m    | 3     | 802    | 2,406      |          |
| 土のう                      | 植生土のう 40×60 標準品         |      |       |        |            |          |
|                          |                         | 袋    | 42    | 176.5  | 7,413      |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-----------------|------------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 排水構造物工          |                                    | 式    | 1   |        | 7,805,888 |          |
| 作業土工            |                                    | 式    | 1   |        | 344,316   |          |
| 床掘り             | 土砂                                 | 式    | 1   |        | 137,060   |          |
| 埋戻し             | 土砂 流用土                             | 式    | 1   |        | 199,000   |          |
| 土砂等運搬<br>(場内運搬) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                     | 式    | 1   |        | 8,256     |          |
| 側溝工             |                                    | 式    | 1   |        | 4,321,965 |          |
| プレキャストU型側溝      | PU1-240×240                        | m    | 59  | 8,184  | 482,856   |          |
| プレキャストU型側溝      | PU1-300×360                        | m    | 101 | 12,738 | 1,286,538 |          |
| プレキャストU型側溝      | PU3-250×250                        | m    | 94  | 12,361 | 1,161,934 |          |
| プレキャストU型側溝      | PU3-400×400                        | m    | 27  | 16,269 | 439,263   |          |
| プレキャストU型側溝      | PU-300×430(横断用) グレチング 蓋<br>付き T-25 | m    | 11  | 78,284 | 861,124   |          |
| 側溝蓋             | 250 36.2×9×50                      | 枚    | 38  | 2,375  | 90,250    |          |
| 管渠工             |                                    | 式    | 1   |        | 167,512   |          |
| ヒューム管(B形管)      | 外圧管1種                              | m    | 2   | 20,506 | 41,012    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------|----------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| ヒューム管 (B形管)         | 外圧管2種                            |      |     |         |           |          |
|                     |                                  | m    | 4   | 21,904  | 87,616    |          |
| 巻き立てコンクリート          | 18-8-25(高炉)                      |      |     |         |           |          |
|                     |                                  | m3   | 0.4 | 97,212  | 38,884    |          |
| 集水柵・マンホール工          |                                  |      |     |         |           |          |
|                     |                                  | 式    | 1   |         | 1,893,255 |          |
| 現場打ち集水柵             | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無     |      |     |         |           |          |
| G1 (G)-500×500×600  |                                  | 箇所   | 2   | 59,464  | 118,928   |          |
| 現場打ち集水柵             | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無     |      |     |         |           |          |
| G1 (G)-800×800×800  |                                  | 箇所   | 2   | 94,970  | 189,940   |          |
| 現場打ち集水柵             | 現場打材 18-12-25(高炉) 法面作<br>業補正無    |      |     |         |           |          |
| G1 (G)-800×800×1900 |                                  | 箇所   | 1   | 423,316 | 423,316   |          |
| 現場打ち集水柵             | 現場打材 18-12-25(高炉) 法面作<br>業補正無    |      |     |         |           |          |
| G1 (G)-800×800×2100 |                                  | 箇所   | 1   | 451,391 | 451,391   |          |
| 現場打ち集水柵             | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無     |      |     |         |           |          |
| G2 (S)-500×500×500  |                                  | 箇所   | 1   | 51,984  | 51,984    |          |
| 現場打ち集水柵             | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無     |      |     |         |           |          |
| G2 (S)-500×500×600  |                                  | 箇所   | 1   | 56,964  | 56,964    |          |
| 現場打ち集水柵             | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無     |      |     |         |           |          |
| G2 (S)-800×800×1100 |                                  | 箇所   | 1   | 114,385 | 114,385   |          |
| 蓋                   | 500×500用 鋼製グレーチング T-25 ホ<br>ール固定 |      |     |         |           |          |
|                     |                                  | 枚    | 2   | 34,791  | 69,582    |          |
| 蓋                   | 800×800用 鋼製グレーチング T-25 ホ<br>ール固定 |      |     |         |           |          |
|                     |                                  | 枚    | 4   | 79,831  | 319,324   |          |
| 蓋                   | 500×500用 縞鋼板蓋                    |      |     |         |           |          |
|                     |                                  | 枚    | 2   | 25,139  | 50,278    |          |
| 蓋                   | 800×800用 縞鋼板蓋                    |      |     |         |           |          |
|                     |                                  | 枚    | 1   | 47,163  | 47,163    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                      | 契約単位           | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|----------|
| 地下排水工         |                                                          |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | 式              | 1   |       | 358,563   |          |
| 地下排水          | 波状管                                                      |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | m              | 31  | 7,218 | 223,758   |          |
| 水平排水層         | 再生クラッシャーラン RC-40                                         |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | m <sup>2</sup> | 57  | 2,365 | 134,805   |          |
| 排水工           |                                                          |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | 式              | 1   |       | 720,277   |          |
| 小段排水          | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 内幅 300mm<br>内高 200mm                    |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | m              | 42  | 9,692 | 407,064   |          |
| 縦排水           | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 内幅 250mm<br>内高 175mm                    |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | m              | 2   | 7,733 | 15,466    |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-25 (20) (高炉)                                        |                |     |       |           |          |
| 小段排水          |                                                          | m <sup>2</sup> | 38  | 7,168 | 272,384   |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-25 (20) (高炉)                                        |                |     |       |           |          |
| 縦排水           |                                                          | m <sup>2</sup> | 2   | 9,566 | 19,132    |          |
| 側溝蓋           | 250 36.2×9×50                                            |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | 枚              | 3   | 2,077 | 6,231     |          |
| 舗装工           |                                                          |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | 式              | 1   |       | 4,576,757 |          |
| アスファルト舗装工     |                                                          |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | 式              | 1   |       | 82,215    |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 120<br>mm                          |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | m <sup>2</sup> | 15  | 1,204 | 18,060    |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100<br>mm                               |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | m <sup>2</sup> | 15  | 1,451 | 21,765    |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m<br>m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り<br>厚50mm以下) |                |     |       |           |          |
|               |                                                          | m <sup>2</sup> | 15  | 2,826 | 42,390    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| コンクリート舗装工     |                                    | 式    | 1   |        | 4,494,542  |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm         | m2   | 360 | 1,129  | 406,440    |          |
| コンクリート舗装      | 18N/mm2 Oリング仕上げ 敷厚 100mm 舗装厚 100mm | m2   | 360 | 11,309 | 4,071,240  |          |
| 横目地           | 膨張目地                               | m    | 12  | 277.7  | 3,332      |          |
| 横目地           | 収縮目地                               | m    | 60  | 225.5  | 13,530     |          |
| 防護柵工          |                                    | 式    | 1   |        | 12,926,835 |          |
| 路側防護柵工        |                                    | 式    | 1   |        | 12,926,835 |          |
| ガードレール        | 塗装品 Gr-B-2B プレキャスト連続基礎             | m    | 249 | 51,915 | 12,926,835 |          |
| 構造物撤去工        |                                    | 式    | 1   |        | 229,261    |          |
| 構造物取壊し工       |                                    | 式    | 1   |        | 159,124    |          |
| コンクリート構造物取壊し  | 鉄筋構造物 機械施工                         | m3   | 7   | 18,214 | 127,498    |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm                 | m2   | 21  | 1,506  | 31,626     |          |
| 排水構造物撤去工      |                                    | 式    | 1   |        | 3,262      |          |
| 蓋版撤去          | PU300用 クレチンク                       | 枚    | 5   | 652.4  | 3,262      |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|------------------------|-------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 運搬処理工                  |             |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 66,875     |          |
| 殻運搬                    | コンクリート殻(鉄筋) |      |     |        |            |          |
|                        |             | m3   | 7   | 2,332  | 16,324     |          |
| 殻運搬                    | アスファルト殻     |      |     |        |            |          |
|                        |             | m3   | 1   | 7,118  | 7,118      |          |
| 殻処分                    | コンクリート殻(鉄筋) |      |     |        |            |          |
|                        |             | m3   | 7   | 5,208  | 36,456     |          |
| 殻処分                    | アスファルト殻     |      |     |        |            |          |
|                        |             | m3   | 1   | 2,797  | 2,797      |          |
| 現場発生品運搬<br>(現場～六郷IC置場) | クレーンク       |      |     |        |            |          |
|                        |             | t    | 0.2 | 20,902 | 4,180      |          |
| 仮設工                    |             |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 2,573,970  |          |
| 交通管理工                  |             |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 2,573,970  |          |
| 交通誘導警備員                | B           |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 2,573,970  |          |
| 保守保全工                  |             |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 16,269,600 |          |
| 保守管理工                  |             |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 16,269,600 |          |
| 浸潤水運搬処理                | 廃アルカリ水      |      |     |        |            |          |
|                        |             | t    | 400 | 40,674 | 16,269,600 |          |
| 直接工事費                  |             |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 81,847,559 |          |
| 共通仮設費                  |             |      |     |        |            |          |
|                        |             | 式    | 1   |        | 9,273,671  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格             | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------|------|-----|------|-------------|----------|
| 共通仮設費         |                 | 式    | 1   |      | 1,741,876   |          |
| 技術管理費         |                 | 式    | 1   |      | 1,144,650   |          |
| 土質等試験費        | 六価 $\mu$ m溶出試験費 | 式    | 1   |      | 7,738       |          |
| システム初期費(ICT)  |                 | 式    | 1   |      | 1,136,912   |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |                 | 式    | 1   |      | 597,226     |          |
| 共通仮設費(率計上)    |                 | 式    | 1   |      | 7,531,795   |          |
| 純工事費          |                 | 式    | 1   |      | 91,121,230  |          |
| 現場管理費         |                 | 式    | 1   |      | 25,616,240  |          |
| 工事原価          |                 | 式    | 1   |      | 175,688,823 |          |
| 一般管理費等        |                 | 式    | 1   |      | 28,231,177  |          |
| 工事価格          |                 | 式    | 1   |      | 203,920,000 |          |
| 消費税相当額        |                 | 式    | 1   |      | 20,392,000  |          |
| 工事費計          |                 | 式    | 1   |      | 224,312,000 |          |
|               |                 |      |     |      |             |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|------------------|----------------------------------|------|-----|-------|---------|----------|
| 道路改良             |                                  |      |     |       |         |          |
| 町道真篠線            |                                  | 式    | 1   |       | 865,111 |          |
| 排水構造物工           |                                  | 式    | 1   |       | 252,761 |          |
| 作業土工             |                                  | 式    | 1   |       | 92,841  |          |
| 床掘り              | 土砂                               | 式    | 1   |       | 16,177  |          |
| 土砂等運搬<br>(現場～下山) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   | 式    | 1   |       | 76,664  |          |
| 管渠工              |                                  | 式    | 1   |       | 159,920 |          |
| 暗渠排水管            | 据付 直管 200～400mm                  | m    | 20  | 7,996 | 159,920 |          |
| 舗装工              |                                  | 式    | 1   |       | 171,570 |          |
| アスファルト舗装工        |                                  | 式    | 1   |       | 171,570 |          |
| 表層(車道・路肩部)       | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m<br>m 3.0m超 | m2   | 86  | 1,995 | 171,570 |          |
| 構造物撤去工           |                                  | 式    | 1   |       | 230,660 |          |
| 構造物取壊し工          |                                  | 式    | 1   |       | 162,528 |          |
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cm以下                 | 式    | 1   |       | 33,012  |          |
| 舗装版破碎            | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m             | m2   | 86  | 1,506 | 129,516 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 運搬処理工         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 68,132    |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻 |      |     |        |           |          |
|               |         | m3   | 4   | 14,236 | 56,944    |          |
| 殻処分           | アスファルト殻 |      |     |        |           |          |
|               |         | m3   | 4   | 2,797  | 11,188    |          |
| 仮設工           |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 210,120   |          |
| 交通管理工         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 210,120   |          |
| 交通誘導警備員       | B       |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 210,120   |          |
| 直接工事費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 865,111   |          |
| 共通仮設費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 128,968   |          |
| 共通仮設費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 16,865    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 16,865    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 112,103   |          |
| 純工事費          |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 994,079   |          |
| 現場管理費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 348,216   |          |
| 工事原価          |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 1,342,295 |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                             | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|---------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 道路改良                     |                                 |      |     |        |            |          |
| 塩沢川工事用道路                 |                                 | 式    | 1   |        | 11,474,203 |          |
| 石・ブロック積(張)工              |                                 | 式    | 1   |        | 4,290,540  |          |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                 | 式    | 1   |        | 4,290,540  |          |
| 現場打基礎コンクリート              | 18-8-25(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m | m    | 43  | 12,371 | 531,953    |          |
| 現場打小口止コンクリート             | 18-8-40(高炉)                     | m3   | 0.2 | 81,349 | 16,269     |          |
| コンクリート(間知)ブロック積          | 控350                            | m2   | 106 | 31,428 | 3,331,368  |          |
| 胴込・裏込材(砕石)               | 再生砕石 RC-40                      | m3   | 20  | 9,476  | 189,520    |          |
| 現場打天端コンクリート              | 18-8-25(高炉)                     | m3   | 3   | 73,810 | 221,430    |          |
| 排水構造物工                   |                                 | 式    | 1   |        | 3,600,744  |          |
| 作業土工                     |                                 | 式    | 1   |        | 432,490    |          |
| 床掘り                      | 土砂                              | 式    | 1   |        | 137,060    |          |
| 埋戻し                      | 土砂 流用土                          | 式    | 1   |        | 159,200    |          |
| 土砂等運搬                    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                  | 式    | 1   |        | 136,230    |          |
| (現場～下山)                  |                                 | 式    | 1   |        |            |          |
| 側溝工                      |                                 | 式    | 1   |        | 1,295,483  |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規 格                            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------------|--------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| プレキャストU型側溝                | PU1-300×300                    | m    | 77  | 12,023  | 925,771   |          |
| プレキャストU型側溝                | PU1-360×360                    | m    | 28  | 13,204  | 369,712   |          |
| 管渠工                       |                                | 式    | 1   |         | 46,337    |          |
| 暗渠排水管                     | 据付 直管 50～150mm                 | m    | 9   | 3,237   | 29,133    |          |
| 暗渠排水管                     | 据付 直管 200～400mm                | m    | 2   | 8,602   | 17,204    |          |
| 集水柵・マンホール工                |                                | 式    | 1   |         | 1,697,783 |          |
| 現場打ち集水柵<br>G1-500×500×500 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無       | 箇所   | 1   | 51,984  | 51,984    |          |
| 現場打ち集水柵<br>G2-500×500×500 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無       | 箇所   | 2   | 56,964  | 113,928   |          |
| 現場打ち集水柵<br>G2-500×500×600 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無       | 箇所   | 1   | 61,954  | 61,954    |          |
| 現場打ち集水柵<br>G2-500×500×800 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無       | 箇所   | 1   | 72,550  | 72,550    |          |
| 現場打ち集水柵<br>G2-600×600×500 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(角落し柵) | 箇所   | 1   | 116,766 | 116,766   |          |
| 蓋                         | GC-B500-L500 63×31×10          | 枚    | 2   | 26,061  | 52,122    |          |
| 蓋                         | 縞鋼板蓋 500×500用                  | 枚    | 4   | 25,139  | 100,556   |          |
| 蓋                         | 縞鋼板蓋 600×600用                  | 枚    | 1   | 31,686  | 31,686    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                  | 契約単位 | 数 量  | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 油水分離槽         |                                      | 基    | 1    | 1,096,237 | 1,096,237 |          |
| 排水工           |                                      | 式    | 1    |           | 128,651   |          |
| 縦排水           | 鉄筋コンクリートベンチフレーム 2種 内幅 300mm 内高 200mm | m    | 6    | 8,298     | 49,788    |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無        | m2   | 3    | 18,730    | 56,190    |          |
| 蓋             | コンクリート蓋 BF300用                       | 枚    | 4    | 2,325     | 9,300     |          |
| 継手コンクリート      | 18N/mm2                              | m3   | 0.08 | 167,163   | 13,373    |          |
| 舗装工           |                                      | 式    | 1    |           | 488,361   |          |
| アスファルト舗装工     |                                      | 式    | 1    |           | 488,361   |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュヤン RC-40 仕上り厚 150mm           | m2   | 124  | 907.4     | 112,517   |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm               | m2   | 124  | 1,036     | 128,464   |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超         | m2   | 124  | 1,995     | 247,380   |          |
| 防護柵工          |                                      | 式    | 1    |           | 510,898   |          |
| 路側防護柵工        |                                      | 式    | 1    |           | 131,104   |          |
| ガードレール        | 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無             | m    | 8    | 16,388    | 131,104   |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|-----------------|-----------------------|------|-----|---------|---------|----------|
| 防護柵基礎工          |                       |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 式    | 1   |         | 379,794 |          |
| 基礎材             | 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m |      |     |         |         |          |
|                 |                       | m2   | 5   | 1,543   | 7,715   |          |
| コンクリート          | 18-8-40(高炉)           |      |     |         |         |          |
|                 |                       | m3   | 3   | 41,280  | 123,840 |          |
| コンクリート          | 18-8-40(高炉)           |      |     |         |         |          |
| 調整コンクリート        |                       | m3   | 2   | 41,280  | 82,560  |          |
| 型枠              | 一般型枠                  |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 式    | 1   |         | 130,637 |          |
| 敷モルタル           | t=30mm                |      |     |         |         |          |
|                 |                       | m3   | 0.3 | 110,318 | 33,095  |          |
| 円形空洞型枠          | Φ125                  |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 式    | 1   |         | 1,947   |          |
| 橋梁付属物工          |                       |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 式    | 1   |         | 651,636 |          |
| 排水装置工           |                       |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 式    | 1   |         | 651,636 |          |
| 排水管             | 鋼管                    |      |     |         |         |          |
|                 |                       | m    | 5   | 23,283  | 116,415 |          |
| 排水管             | VP管                   |      |     |         |         |          |
|                 |                       | m    | 9   | 34,325  | 308,925 |          |
| コンクリートアンカーボルト設置 |                       |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 本    | 42  | 5,388   | 226,296 |          |
| 構造物撤去工          |                       |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 式    | 1   |         | 810,830 |          |
| 防護柵撤去工          |                       |      |     |         |         |          |
|                 |                       | 式    | 1   |         | 13,512  |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                  | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|------------------|----------------------|------|-----|--------|---------|----------|
| 防護柵撤去(ガードレール)    |                      | m    | 8   | 1,689  | 13,512  |          |
| 作業土工             |                      | 式    | 1   |        | 584,910 |          |
| 床掘り              | 土砂                   | 式    | 1   |        | 176,220 |          |
| 土砂等運搬<br>(現場～下山) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       | 式    | 1   |        | 408,690 |          |
| 構造物取壊し工          |                      | 式    | 1   |        | 81,392  |          |
| コンクリート構造物取壊し     | 鉄筋構造物 機械施工           | m3   | 2   | 18,214 | 36,428  |          |
| コンクリート構造物取壊し     | 無筋構造物 機械施工           | m3   | 1   | 8,848  | 8,848   |          |
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cm以下     | 式    | 1   |        | 7,336   |          |
| 舗装版破砕            | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m | m2   | 124 | 232. 1 | 28,780  |          |
| 排水構造物撤去工         |                      | 式    | 1   |        | 33,640  |          |
| 暗渠排水管撤去          | 撤去                   | m    | 62  | 447. 9 | 27,769  |          |
| 蓋版撤去             | 300用クレーンク            | 枚    | 9   | 652. 4 | 5,871   |          |
| 運搬処理工            |                      | 式    | 1   |        | 97,376  |          |
| 殻運搬              | コンクリート殻(鉄筋)          | m3   | 2   | 3,220  | 6,440   |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格                            | 契約単位 | 数 量  | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------------|--------------------------------|------|------|--------|-----------|----------|
| 殻運搬                    | コンクリート殻(無筋)                    | m3   | 1    | 2,221  | 2,221     |          |
| 殻運搬                    | アスファルト殻                        | m3   | 6    | 5,067  | 30,402    |          |
| 殻処分                    | コンクリート殻(鉄筋)                    | m3   | 2    | 5,208  | 10,416    |          |
| 殻処分                    | コンクリート殻(無筋)                    | m3   | 1    | 2,797  | 2,797     |          |
| 殻処分                    | アスファルト殻                        | m3   | 6    | 2,797  | 16,782    |          |
| 現場発生品運搬<br>(現場～六郷IC置場) | ガードレール、グレーチング、硬質ポリ塩化ビニル管等      | t    | 1.14 | 24,841 | 28,318    |          |
| 仮設工                    |                                | 式    | 1    |        | 1,121,194 |          |
| 工事用道路工                 |                                | 式    | 1    |        | 31,470    |          |
| 土のう                    | 大型土のう 撤去                       | 袋    | 30   | 1,049  | 31,470    |          |
| 土留・仮締切工                |                                | 式    | 1    |        | 39,124    |          |
| H鋼杭                    | H300 H鋼長さ(杭長) 5m H型鋼平均引抜長 4.1m | 本    | 2    | 5,720  | 11,440    |          |
| 横矢板                    | 横矢板厚さ 0.07m                    | m2   | 12   | 2,307  | 27,684    |          |
| 交通管理工                  |                                | 式    | 1    |        | 1,050,600 |          |
| 交通誘導警備員                | B                              | 式    | 1    |        | 1,050,600 |          |

单 价 表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規 格 | 契約単位 | 数 量  | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|-----|------|------|-------|------------|----------|
| 直接工事費                 |     | 式    | 1    |       | 11,474,203 |          |
| 共通仮設費                 |     | 式    | 1    |       | 1,519,614  |          |
| 共通仮設費                 |     | 式    | 1    |       | 141,629    |          |
| 運搬費                   |     | 式    | 1    |       | 5,716      |          |
| 仮設材運搬費<br>(現場～六郷IC置場) |     | t    | 0.98 | 5,833 | 5,716      |          |
| 現場環境改善費（率計上）          |     | 式    | 1    |       | 135,913    |          |
| 共通仮設費（率計上）            |     | 式    | 1    |       | 1,377,985  |          |
| 純工事費                  |     | 式    | 1    |       | 12,993,817 |          |
| 現場管理費                 |     | 式    | 1    |       | 4,340,306  |          |
| 工事原価                  |     | 式    | 1    |       | 17,334,123 |          |
|                       |     |      |      |       |            |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                              | 契約単位           | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|----------|
| 道路改良          |                                                  |                |     |        |           |          |
| 大島トンネル工事用道路   |                                                  | 式              | 1   |        | 5,755,487 |          |
| 排水構造物工        |                                                  | 式              | 1   |        | 100,690   |          |
| 管渠工           |                                                  | 式              | 1   |        | 100,690   |          |
| 取水管           | VP300                                            | m              | 10  | 10,069 | 100,690   |          |
| 舗装工           |                                                  | 式              | 1   |        | 874,996   |          |
| アスファルト舗装工     |                                                  | 式              | 1   |        | 874,996   |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュヤン RC-40 仕上り厚 120mm                       | m <sup>2</sup> | 178 | 795.5  | 141,599   |          |
| (1)           |                                                  |                |     |        |           |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュヤン RC-40 仕上り厚 120mm                       | m <sup>2</sup> | 33  | 1,204  | 39,732    |          |
| (2)           |                                                  |                |     |        |           |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm                           | m <sup>2</sup> | 178 | 1,049  | 186,722   |          |
| (1)           |                                                  |                |     |        |           |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm                           | m <sup>2</sup> | 33  | 1,451  | 47,883    |          |
| (2)           |                                                  |                |     |        |           |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                     | m <sup>2</sup> | 178 | 1,995  | 355,110   |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m <sup>2</sup> | 33  | 3,150  | 103,950   |          |
| 縁石工           |                                                  | 式              | 1   |        | 578,802   |          |
| 作業土工          |                                                  | 式              | 1   |        | 56,808    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格                              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 床掘り                    | 土砂                               |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 17,622    |          |
| 埋戻し                    | 土砂 流用土                           |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 11,940    |          |
| 土砂等運搬<br>(現場～下山)       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 27,246    |          |
| 縁石工                    |                                  |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 521,994   |          |
| 地先境界ブロック<br>(舗装止めブロック) | C種(150×150×600)                  |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | m    | 66  | 7,909  | 521,994   |          |
| 防護柵工                   |                                  |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 359,197   |          |
| 路側防護柵工                 |                                  |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 359,197   |          |
| カーブレール                 | 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満<br>曲線部補正無 |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | m    | 31  | 11,587 | 359,197   |          |
| 農地復旧工                  |                                  |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 1,399,834 |          |
| 復旧土工                   |                                  |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 1,399,834 |          |
| 床掘り                    | 土砂                               |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 58,740    |          |
| 土砂等運搬<br>(現場～下山)       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 136,230   |          |
| 整地                     | 敷均し(ルース)                         |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 28,253    |          |
| 埋戻し                    | 土砂 客土                            |      |     |        |           |          |
|                        |                                  | 式    | 1   |        | 45,731    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                  | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 土材料           | 客土                   |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 1,130,880 |          |
| 構造物撤去工        |                      |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 1,102,138 |          |
| 防護柵撤去工        |                      |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 20,505    |          |
| 防護柵撤去(ガードレール) | 仮設ガードレール             |      |     |       |           |          |
|               |                      | m    | 15  | 1,367 | 20,505    |          |
| 作業土工          |                      |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 412,112   |          |
| 床掘り           | 土砂                   |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 40,592    |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)       |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 371,520   |          |
| 構造物取壊し工       |                      |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 322,703   |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下     |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 48,417    |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m |      |     |       |           |          |
| (1)           |                      | m2   | 65  | 1,506 | 97,890    |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m |      |     |       |           |          |
| (2)           |                      | m2   | 760 | 232.1 | 176,396   |          |
| 運搬処理工         |                      |      |     |       |           |          |
|               |                      | 式    | 1   |       | 346,818   |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻              |      |     |       |           |          |
| (1)           |                      | m3   | 3   | 8,541 | 25,623    |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻              |      |     |       |           |          |
| (2)           |                      | m3   | 38  | 3,780 | 143,640   |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格                  | 契約単位 | 数 量  | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----------------------|------|------|--------|-----------|----------|
| 殻処分                    | アスファルト殻              | m3   | 41   | 2,797  | 114,677   |          |
| 現場発生品運搬<br>(現場～六郷IC置場) | 仮設ガードレール、硬質ポリ塩化ビニル管等 | t    | 2.63 | 23,908 | 62,878    |          |
| 仮設工                    |                      | 式    | 1    |        | 1,339,830 |          |
| 工事用道路工                 |                      | 式    | 1    |        | 67,136    |          |
| 土のう                    | 大型土のう 撤去             | 袋    | 64   | 1,049  | 67,136    |          |
| 仮橋・仮栈橋工                |                      | 式    | 1    |        | 852,454   |          |
| 橋脚                     | 撤去                   | t    | 15   | 28,254 | 423,810   |          |
| 仮橋上部                   | 撤去                   | t    | 21.8 | 14,156 | 308,600   |          |
| 仮設高欄                   | 単管パイプ型 撤去            | m    | 20   | 773.8  | 15,476    |          |
| コンクリート構造物取壊し           | 鉄筋構造物 機械施工           | m3   | 4    | 18,214 | 72,856    |          |
| 殻運搬                    | コンクリート殻(鉄筋)          | m3   | 4    | 2,720  | 10,880    |          |
| 殻処分                    | コンクリート殻(鉄筋)          | m3   | 4    | 5,208  | 20,832    |          |
| 交通管理工                  |                      | 式    | 1    |        | 420,240   |          |
| 交通誘導警備員                | B                    | 式    | 1    |        | 420,240   |          |

单 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規 格 | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|-----|------|-------|-------|-----------|----------|
| 直接工事費                 |     | 式    | 1     |       | 5,755,487 |          |
| 共通仮設費                 |     | 式    | 1     |       | 1,041,923 |          |
| 共通仮設費                 |     | 式    | 1     |       | 291,919   |          |
| 運搬費                   |     | 式    | 1     |       | 213,546   |          |
| 仮設材運搬費<br>(現場～六郷IC置場) |     | t    | 36.61 | 5,833 | 213,546   |          |
| 現場環境改善費（率計上）          |     | 式    | 1     |       | 78,373    |          |
| 共通仮設費（率計上）            |     | 式    | 1     |       | 750,004   |          |
| 純工事費                  |     | 式    | 1     |       | 6,797,410 |          |
| 現場管理費                 |     | 式    | 1     |       | 2,385,928 |          |
| 工事原価                  |     | 式    | 1     |       | 9,183,338 |          |
|                       |     |      |       |       |           |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                               | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------|-----------------------------------|------|-------|--------|-----------|----------|
| 道路改良             |                                   |      |       |        |           |          |
| 宮原沢川工事用道路        |                                   | 式    | 1     |        | 3,429,249 |          |
| 道路土工             |                                   | 式    | 1     |        | 2,766,140 |          |
| 掘削工(ICT)         |                                   | 式    | 1     |        | 2,766,140 |          |
| 掘削(ICT)          | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満         | m3   | 1,200 | 426.9  | 512,280   |          |
| 土砂等運搬<br>(現場～下山) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m3   | 1,190 | 1,894  | 2,253,860 |          |
| 防護柵工             |                                   | 式    | 1     |        | 354,744   |          |
| 路側防護柵工           |                                   | 式    | 1     |        | 354,744   |          |
| カーブトレール          | 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満<br>曲線部補正無 | m    | 24    | 14,781 | 354,744   |          |
| 構造物撤去工           |                                   | 式    | 1     |        | 168,285   |          |
| 構造物取壊し工          |                                   | 式    | 1     |        | 69,630    |          |
| 舗装版破碎            | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m              | m2   | 300   | 232.1  | 69,630    |          |
| 運搬処理工            |                                   | 式    | 1     |        | 98,655    |          |
| 殻運搬              | アスファルト殻                           | m3   | 15    | 3,780  | 56,700    |          |
| 殻処分              | アスファルト殻                           | m3   | 15    | 2,797  | 41,955    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 仮設工           |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 140,080   |          |
| 交通管理工         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 140,080   |          |
| 交通誘導警備員       | B   |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 140,080   |          |
| 直接工事費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 3,429,249 |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,092,267 |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 645,836   |          |
| 技術管理費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 593,257   |          |
| システム初期費(ICT)  |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 593,257   |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 52,579    |          |
| 共通仮設費(率計上)    |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 446,431   |          |
| 純工事費          |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 4,521,516 |          |
| 現場管理費         |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,587,312 |          |
| 工事原価          |     |      |     |      |           |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 6,108,828 |          |
|               |     |      |     |      |           |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別                | 規 格                      | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------------------|--------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 道路改良                         |                          |      |     |        |           |          |
| 桑柄川橋高架下                      |                          | 式    | 1   |        | 6,242,055 |          |
| 排水構造物工                       |                          | 式    | 1   |        | 5,751,775 |          |
| 作業土工                         |                          | 式    | 1   |        | 915,766   |          |
| 床掘り                          | 土砂                       | 式    | 1   |        | 106,554   |          |
| 埋戻し                          | 土砂 流用土                   | 式    | 1   |        | 726,920   |          |
| 基面整正                         |                          | 式    | 1   |        | 16,332    |          |
| 土砂等運搬<br>(現場～下山)             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)           | 式    | 1   |        | 65,960    |          |
| 側溝工                          |                          | 式    | 1   |        | 72,138    |          |
| プレキャストU型側溝                   | PU1-B300-H300            | m    | 6   | 12,023 | 72,138    |          |
| 管渠工                          |                          | 式    | 1   |        | 193,914   |          |
| 暗渠排水管                        | 据付 波状管 各種 200～400mm      | m    | 27  | 7,182  | 193,914   |          |
| 集水桝・マンホール工                   |                          | 式    | 1   |        | 4,569,957 |          |
| 現場打ち集水桝<br>G1-B500-L500-H800 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所   | 1   | 72,550 | 72,550    |          |
| 現場打ち集水桝<br>G2-B500-L500-H500 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所   | 1   | 56,964 | 56,964    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 蓋             | GC-B500-L500 63×31×10            |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 枚    | 2   | 26,061    | 52,122     |          |
| 油水分離槽         | 橋梁下(平地) 0.100m <sup>3</sup> /s以下 |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 基    | 1   | 282,144   | 282,144    |          |
| 取水槽           | 24-12-25(20)(高炉)                 |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 基    | 1   | 4,106,177 | 4,106,177  |          |
| 仮設工           |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 490,280    |          |
| 交通管理工         |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 490,280    |          |
| 交通誘導警備員       | B                                |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 490,280    |          |
| 直接工事費         |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 6,242,055  |          |
| 共通仮設費         |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 1,046,632  |          |
| 共通仮設費         |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 98,214     |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 98,214     |          |
| 共通仮設費(率計上)    |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 948,418    |          |
| 純工事費          |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 7,288,687  |          |
| 現場管理費         |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 2,946,448  |          |
| 工事原価          |                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                  | 式    | 1   |           | 10,235,135 |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                              | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------|----------|
| 道路修繕          |                                  |      |       |       |           |          |
| 江尻窪処分場        |                                  | 式    | 1     |       | 9,505,934 |          |
| 舗装工           |                                  | 式    | 1     |       | 8,593,424 |          |
| 路面切削工         |                                  | 式    | 1     |       | 1,490,426 |          |
| 路面切削          | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無  | m2   | 2,060 | 557   | 1,147,420 |          |
| 殻運搬(路面切削)     | アスファルト殻(切削材)                     | m3   | 82    | 1,852 | 151,864   |          |
| 殻処分           | アスファルト殻(切削材)                     | m3   | 82    | 2,331 | 191,142   |          |
| 舗装打換え工        |                                  | 式    | 1     |       | 3,250,798 |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下                 | 式    | 1     |       | 176,064   |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m             | m2   | 1,300 | 232.1 | 301,730   |          |
| 殻運搬           | 舗装版破碎                            | m3   | 52    | 3,780 | 196,560   |          |
| 殻処分           | アスファルト殻                          | m3   | 52    | 2,797 | 145,444   |          |
| 表層            | 密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 40 m m 3.0m超 | m2   | 1,300 | 1,870 | 2,431,000 |          |
| オーバーレイ工       |                                  | 式    | 1     |       | 3,852,200 |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 40 m m 3.0m超 | m2   | 2,060 | 1,870 | 3,852,200 |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                              | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 区画線工          |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 562,310    |          |
| 区画線工          |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 562,310    |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白 |      |       |       |            |          |
|               |                                  | m    | 1,450 | 387.8 | 562,310    |          |
| 仮設工           |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 350,200    |          |
| 交通管理工         |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 350,200    |          |
| 交通誘導警備員       | B                                |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 350,200    |          |
| 直接工事費         |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 9,505,934  |          |
| 共通仮設費         |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 1,487,707  |          |
| 共通仮設費         |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 309,128    |          |
| 運搬費           |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 193,056    |          |
| 建設機械運搬費       | 路面切削機                            |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 193,056    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 116,072    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 1,178,579  |          |
| 純工事費          |                                  |      |       |       |            |          |
|               |                                  | 式    | 1     |       | 10,993,641 |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 3,753,993  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 14,747,634 |          |
|               |     |      |     |      |            |          |