

単 価 合 意 書

令和8年3月23日に契約したR7中部横断道改良保全その2工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月02日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘一丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長 立田 安礼

受注者 住所 山梨県甲州市塩山上於曽1896番地

氏名 植野興業株式会社 代表取締役社長 植野 正人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		126,681,484	
道路土工						
		式	1		1,417,183	
掘削工(ICT)						
		式	1		220,483	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満					
		m3	590	373.7	220,483	
路体盛土工						
		式	1		157,048	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	10	6,970	69,700	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	90	887.3	79,857	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	30	249.7	7,491	
法面整形工(ICT)						
		式	1		73,260	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	20	871.5	17,430	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	100	558.3	55,830	
残土処理工						
		式	1		966,392	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	560	127.7	71,512	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
下山置場		m3	560	1,598	894,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		108,017,560	
植生工		式	1		3,263,580	
植生マット	植生マット工 厚層タイプ [※]	m2	360	6,280	2,260,800	
獣害対策ネット	アーチ状沓対策ネット 幅0.95m×長さ0.8m	m2	270	3,714	1,002,780	
法面吹付工		式	1		311,880	
モルタル吹付 (水路)	厚10cm	m2	24	12,995	311,880	
法枠工		式	1		34,698,186	
吹付枠	300×300 500m以上 スターラップ [※] 有	m2	951	36,486	34,698,186	
鉄筋挿入工		式	1		65,467,225	
鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長 4.6m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	m	1,150	31,017	35,669,550	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.6m III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難	m	889	30,335	26,967,815	
ワイヤネット	非樹林帯	回	55	51,452	2,829,860	
かご工		式	1		4,276,689	
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm	m2	125	30,498	3,812,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	1		113,820	
埋戻し	土砂					
		式	1		347,040	
押土(ルース)	土砂					
		式	1		3,579	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		2,566,157	
作業土工						
		式	1		76,500	
床掘り	土砂					
		式	1		37,940	
埋戻し	土砂					
		式	1		38,560	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		2,489,657	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m					
		m	34	9,698	329,732	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	1	78,817	78,817	
コンクリート(間知)ブロック積	控350					
		m2	62	29,172	1,808,664	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	14	9,181	128,534	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	2	71,955	143,910	
排水構造物工						
法面工						
		式	1		693,039	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		76,500	
床掘り	土砂					
		式	1		37,940	
埋戻し	土砂					
		式	1		38,560	
側溝工						
		式	1		473,669	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300B 300×300×600					
		m	39	11,649	454,311	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートベンチフレーム 400×260×1000					
		m	1	19,358	19,358	
集水桝・マンホール工						
		式	1		142,870	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無					
G1-500×500×500		箇所	1	50,366	50,366	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無					
G2-600×600×600		箇所	1	64,851	64,851	
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-25 落とし込み鎖付き					
		枚	1	27,653	27,653	
排水構造物工						
機能補償道路		式	1		10,349,145	
作業土工						
		式	1		835,168	
床掘り	土砂					
		式	1		110,223	
埋戻し	土砂					
		式	1		719,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		5,275	
側溝工		式	1		7,109,687	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300B 300×300×600	m	31	11,649	361,119	
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	m	17	13,562	230,554	
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	m	71	12,841	911,711	
プレキャストU型側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	m	96	25,433	2,441,568	
プレキャストU型側溝	横断側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 600 600×600×2000	m	5	53,721	268,605	
側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	30	3,336	100,080	
側溝蓋	鋼製グレーチング 側溝用(JISタイプ) 300用 T-25 かさ上げ・すべり止め型	枚	3	10,611	31,833	
側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚	129	2,147	276,963	
側溝蓋	鋼製グレーチング 側溝用(JISタイプ) 300用 T-2 かさ上げ・すべり止め型	枚	12	9,433	113,196	
側溝蓋	600用 3種 長さ50cm 車道用	枚	173	6,883	1,190,759	
側溝蓋	鋼製グレーチング 600用×長さ500mm T-25 普通目 ボルト固定	枚	19	46,781	888,839	
側溝蓋	鋼製グレーチング 600用 横断用 T-25 995×700×90	枚	5	58,892	294,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		201,464	
暗渠排水管	道路側溝用横断暗渠 300A 300(280)×290×1000	m	4	23,030	92,120	
鉄筋コンクリート台付管	300×2000	m	6	18,224	109,344	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,566,136	
現場打ち集水桝 G2-500×500×600	500×500×600 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	2	50,366	100,732	
現場打ち集水桝 G2-500×500×700	500×500×700 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	3	55,191	165,573	
現場打ち集水桝 G2-500×500×900	500×500×900 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	64,851	64,851	
現場打ち集水桝 G1-800×800×900	800×800×900 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	3	81,153	243,459	
現場打ち集水桝 G2-800×800×1700	800×800×1700 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	208,771	208,771	
現場打ち集水桝 G1(角落し)-800×800	800×800×900 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	154,463	154,463	
現場打ち集水桝 G1(角落し)-500×500	500×500×600 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	82,037	82,037	
プレキャスト集水桝	500×500×500 移設	箇所	1	13,879	13,879	
蓋	縞鋼板蓋 桝蓋 500×500用 溶融亜鉛めっき	枚	7	24,837	173,859	
蓋	縞鋼板蓋 桝蓋 800×800用 溶融亜鉛めっき	枚	1	45,695	45,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-25 落とし込み鎖付き	枚	1	27,653	27,653	
蓋	鋼製グレーチング 800×800用 T-25 落とし込み鎖付き	枚	4	71,291	285,164	
場所打水路工		式	1		636,690	
現場打水路	B300 H630 18-12-25(高炉)	m	15	42,446	636,690	
防護柵工		式	1		3,252,813	
防止柵工		式	1		3,252,813	
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×t3.2	基	63	5,317	334,971	
金網・支柱(立入防止柵)	一般型非積雪地用 柵高1.5m 支柱 間隔2m	m	100	12,831	1,283,100	
金網・支柱(立入防止柵)	急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m	m	25	12,178	304,450	
門扉	両開き	基	2	665,146	1,330,292	
構造物撤去工		式	1		215,937	
構造物取壊し工		式	1		84,823	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,572	8,572	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1		12,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	22	224. 9	4, 947	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	260	224. 9	58, 474	
排水構造物撤去工		式	1		18, 515	
暗渠排水管撤去	撤去	m	88	210. 4	18, 515	
運搬処理工		式	1		112, 599	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1, 560	1, 560	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3, 663	7, 326	
殻運搬	アスファルト殻	m3	13	3, 663	47, 619	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3, 388	3, 388	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5, 046	10, 092	
殻処分	アスファルト殻	m3	13	2, 710	35, 230	
現場発生品運搬 六郷 I C 置場	高密度ポリエチレン管	t	0. 39	18, 935	7, 384	
仮設工		式	1		169, 650	
交通管理工		式	1		169, 650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
B		式	1		169,650	
直接工事費		式	1		126,681,484	
共通仮設費		式	1		13,224,112	
共通仮設費		式	1		936,203	
現場環境改善費（率計上）		式	1		936,203	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,287,909	
純工事費		式	1		139,905,596	
現場管理費		式	1		42,056,101	
工事原価		式	1		181,961,697	
一般管理費等		式	1		30,808,303	
工事価格		式	1		212,770,000	
消費税相当額		式	1		21,277,000	
工事費計		式	1		234,047,000	