

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事
工事地名	自) 山梨県韮崎市円野町下円井地先 至) 山梨県韮崎市円野町上円井地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030026	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 8年 7月27日 (当初) 至 令和 8年12月24日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	甲府地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	1, 945, 356
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【円野地区】			式	1		45,518,126			
舗装工			式	1		34,302,436			
舗装打換え工			式	1		12,124,564			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 200mm	m	14	1,606	22,484				単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm	m2	1,180	1,174	1,385,320				単-2号
殻運搬	舗装版破碎	m3	236	1,245	293,820				単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削材)	m3	236	1,880	443,680				単-4号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	1,180	3,880	4,578,400				単-5号
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,180	2,040	2,407,200				単-6号
表層	改質As 密粒II型(20) 舗装厚 50mm	m2	1,180	2,537	2,993,660				単-7号
切削オーバーレイ工		式	1		22,177,872				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒Ⅱ型(20)	m2	3,600	5,901	21,243,600			単-8号
殻運搬(路面切削)		切削アスファルト殻	m3	360	715.2	257,472			単-9号
殻処分		アスファルト殻(切削材)	m3	360	1,880	676,800			単-10号
区画線工			式	1		478,308			
区画線工			式	1		478,308			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	400	436.9	174,760			単-11号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	467.3	18,692			単-12号
溶融式区画線		溶融式手動 セパレータ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	488.4	19,536			単-13号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	1,023	40,920			単-14号
高視認性区画線		リフト式(溶融式) 実線 20cm 黄	m	200	1,122	224,400			単-15号
擁壁工			式	1		9,105,982			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工			式	1		9,047,120			
鋼製受圧板据付		クロスタイプ	枚	11	184,500	2,029,500			単-16号
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		1,423,000			内-1号
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 呼び径 90mm レキ質土	m	58	17,150	994,700			単-17号
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 呼び径 90mm 軟岩	m	62	21,090	1,307,580			単-18号
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 呼び径 90mm 硬岩	m	24	27,700	664,800			単-19号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	11	20,160	221,760			単-20号
グラウト注入		普通ポルトランドセメント1230 kg/m3 高性能減水剤1%	m3	3	81,020	243,060			単-21号
裏込め		ざぶとんわく 14D-300	基	11	111,000	1,221,000			単-22号
ボーリングマシン移設			回	4	59,430	237,720			単-23号
足場(アンカー)			空m3	160	4,400	704,000			単-24号
擁壁工			式	1		58,862			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材	差込み型フィルター							単-25号	
		箇所	38	1, 549	58, 862				
仮設工									
		式	1		1, 631, 400				
交通管理工									
		式	1		1, 631, 400				
交通誘導警備員	A							単-26号	
		人日	30	19, 080	572, 400				
交通誘導警備員	B							単-27号	
		人日	60	17, 650	1, 059, 000				
直接工事費									
		式	1		45, 518, 126				
共通仮設費									
		式	1		8, 862, 852				
共通仮設費									
		式	1		1, 566, 852				
運搬費									
		式	1		97, 500				
建設機械運搬費								単-28号	
		台	1	97, 500	97, 500				
技術管理費									
		式	1		1, 057, 352				
基本調査試験費	引抜き試験							内-2号	
		式	1		953, 127				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 225			内-3号	
DB登録料		式	1		40, 000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		412, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7, 296, 000				
純工事費		式	1		54, 380, 978				
現場管理費		式	1		19, 345, 000				
工事原価		式	1		137, 959, 948				
一般管理費等		式	1		22, 520, 052				
工事価格		式	1		160, 480, 000				
消費税相当額		式	1		16, 048, 000				
工事費計		式	1		176, 528, 000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【上教来石地区】		式	1		16,932,520				
舗装工		式	1		15,270,960				
切削オーバーレイ工		式	1		15,270,960				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	m2	2,400	5,901	14,162,400			単-1号	
殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	m3	240	2,504	600,960			単-2号	
殻処分	アスファルト殻 (切削材)	m3	240					単-3号	
区画線工		式	1		1,009,000				
区画線工		式	1		1,009,000				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600	436.9	262,140			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	467.3	93,460			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	1,023	204,600			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄	m	400	1,122	448,800			単-7号	
仮設工		式	1		652,560				
交通管理工		式	1		652,560				
交通誘導警備員	A	人日	12	19,080	228,960			単-8号	
交通誘導警備員	B	人日	24	17,650	423,600			単-9号	
直接工事費		式	1		16,932,520				
共通仮設費		式	1		3,706,500				
共通仮設費		式	1		374,500				
運搬費		式	1		189,500				
建設機械運搬費		台	1	189,500	189,500			単-10号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		185,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,332,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【十日市場地区】		式	1		11,937,480				
舗装工		式	1		11,121,780				
舗装打換え工		式	1		8,708,880				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	700	767.7	537,390			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	2,800	652.9	1,828,120			単-2号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	110	4,177	459,470			単-3号	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	110	1,410	155,100			単-4号	
表層	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	2,800	2,046	5,728,800			単-5号	
防草対策工		式	1		2,412,900				
防草対策工		m	700	3,447	2,412,900			単-6号	
仮設工		式	1		815,700				
交通管理工		式	1		815,700				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日	15	19,080	286,200			単-7号	
交通誘導警備員	B	人日	30	17,650	529,500			単-8号	
直接工事費		式	1		11,937,480				
共通仮設費		式	1		2,669,000				
共通仮設費		式	1		142,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		142,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,527,000				
純工事費		式	1		14,606,480				
現場管理費		式	1		6,502,000				
工事原価		式	1		21,108,480				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【竜王地区】			式	1		7,401,470			
舗装工			式	1		6,585,870			
舗装打換え工			式	1		6,585,870			
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	150	1,959	293,850			単-1号
舗装版破碎(急速施工)		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	420	1,658	696,360			単-2号
殻運搬		舗装版破碎	m3	105	2,240	235,200			単-3号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	105	1,528	160,440			単-4号
上層路盤		再生瀝青安定処理材(4 0) 仕上り厚 100mm	m2	420	4,450	1,869,000			単-5号
基層		各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ア スコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下	m2	420	2,478	1,040,760			単-6号
基層		各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ア スコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下	m2	420	2,478	1,040,760			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号外舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)改質密粒度アスファルトⅡ型(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	420	2,975	1,249,500			単-8号
仮設工			式	1		815,600			
交通管理工			式	1		815,600			
交通誘導警備員		A	人日	10	28,620	286,200			単-9号
交通誘導警備員		B	人日	20	26,470	529,400			単-10号
直接工事費			式	1		7,401,470			
共通仮設費			式	1		1,937,000			
共通仮設費			式	1		209,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		209,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		1,728,000			
純工事費			式	1		9,338,470			

一式当たり内訳書

[自) 山梨県韮崎市円野町下円井地先 至) 山梨県韮崎]

アンカー工材料費(アンカー)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費 (組)								
F20UA L=13. 0m		組	4	128, 000	512, 000			
材料費 (組)								
F20UA L=13. 5m		組	4	129, 000	516, 000			
材料費 (組)								
F20UA L=14. 5m		組	2	131, 000	262, 000			
材料費 (組)								
F20UA L=15. 5m		組	1	133, 000	133, 000			
合 計					1, 423, 000			

一式当たり内訳書

[自) 山梨県韮崎市円野町下円井地先 至) 山梨県韮崎]

基本調査試験費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基本調査試験工	引抜き試験	個所	1	437, 900	437, 900			
削孔 (アンカー)	有り (スレッド型) 115mm 硬質土	m	4. 6	21, 320	98, 072			
削孔 (アンカー)	有り (スレッド型) 115mm 軟岩	m	3. 8	25, 730	97, 774			
削孔 (アンカー)	有り (スレッド型) 115mm 硬岩	m	0. 9	33, 250	29, 925			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 (工場組立) f<400kN 無し	本	1	16, 020	16, 020			
グラウト注入 (アンカー)		m 3	0. 03	81, 020	2, 430			
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	59, 430	59, 430			
材料費 (組)								
F20UA L=10. 08m		組	1	92, 400	92, 400			
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	39, 060	11, 718			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	38, 640	19, 320			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4. 5	10, 130	45, 585			
鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 03	153, 700	4, 611			

一式当たり内訳書

[自) 山梨県韮崎市円野町下円井地先 至) 山梨県韮崎]

基本調査試験費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 03	116, 000	3, 480			
材料費 (m)		m	0. 7	1, 240	868			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0. 2	2, 465	493			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 2	4, 416	883			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3. 9	767. 7	2, 994			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 無し 全ての費用	m 2	1. 9	4, 890	9, 291			
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 3	18, 880	5, 664			
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 5	9, 168	4, 584			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 1. 5km以下 全ての費用	m 3	0. 1	2, 998	299			
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用	m 3	0. 3	3, 530	1, 059			
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用	m 3	0. 5	1, 096	548			
処分費 (t)		t	0. 24	800	192			

一式当たり内訳書

[自) 山梨県韮崎市円野町下円井地先 至) 山梨県韮崎]

基本調査試験費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)		t	0. 75	800	600			
処分費 (t)		t	1. 18	800	944			
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1. 9	3, 181	6, 043			
合 計					953, 127			

一式当たり内訳書

[自) 山梨県韮崎市円野町下円井地先 至) 山梨県韮崎]

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 225			
合 計					64, 225			

一式当たり内訳書

[自) 山梨県韮崎市円野町下円井地先 至) 山梨県韮崎]

DB登録料
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DB登録料		式	1		40, 000			
合 計					40, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 200mm	単位	m	数量	1	単価	1, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 606	1, 606		
計						1, 606		
単価						1, 606	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 174	1, 174		
計						1, 174		
単価						1, 174	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	1, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 245	1, 245		
計						1, 245		
単価						1, 245	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(掘削材)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	800	1, 880		
計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	296. 5	296. 5		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無	m 2	1	3, 583	3, 583		
計						3, 879. 5		
単価						3, 880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
単価						2, 040	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層	改質As 密粒II型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 537	2, 537		
計						2, 537		
単価						2, 537	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)	単位	m2	数量	1	単価	5, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m 2	1	5, 901	5, 901		
計						5, 901		
単価						5, 901	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	715. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 2. 0km以下 全ての費用	m 3	1	715. 2	715. 2		
計						715. 2		
単価						715. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	アスファルト殻(切削材)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	800	1, 880		
計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	436. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	436. 9	436. 9		
計						436. 9		
単価						436. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	467. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	467. 3	467. 3		
計						467. 3		
単価						467. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 488. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	488. 4	488. 4	
計						488. 4	
単価						488. 4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 023	1, 023	
計						1, 023	
単価						1, 023	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	高視認性区画線	リップ式(溶融式) 実線 20cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1, 122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 873kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	m	1	1, 122	1, 122		
計						1, 122		
単価						1, 122	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鋼製受圧板据付	クロスタイ°	単位	枚	数量	1	単価	184, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製受圧板据付		KSC150-550 クロスタイ° (1400×1400)	基	1	9, 420	9, 420		
材料費 (枚)			枚	1	175, 000	175, 000		
計						184, 420		
単価						184, 500	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 呼び径90mm ㈬質土	単位	m	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スキット型) 90mm ㈬質土	m	1	17, 150	17, 150		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 呼び径90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	21, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スキット型) 90mm 軟岩	m	1	21, 090	21, 090		
計						21, 090		
単価						21, 090	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 呼び径90mm 硬岩	単位	m	数量	1	単価	27, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキット型) 90mm 硬岩	m	1	27, 700	27, 700		
計						27, 700		
単価						27, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	20, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f<400kN 有り	本	1	20, 160	20, 160		
計						20, 160		
単価						20, 160	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	グラウト注入	普通ポルトランドセメント1230kg/m3 高性能減水剤1%	単位	m3	数量	1	単価	81, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）			m 3	1	81, 020	81, 020		
計						81, 020		
単価						81, 020	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一22号	裏込め	ざぶとんわく 14D-300	単位	基	数量	11	単価 111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ざぶとんわく組立・据付		14D-300 クロスタイプ	組	11	20, 840	229, 240	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 400mm以上600mm未満	孔	44	7, 804	343, 376	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 07	110, 600	7, 742	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 07	114, 000	7, 980	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	3	77, 270	231, 810	
表面コテ仕上げ（加算額） [市場単価]			m 2	11	1, 637	18, 007	
材料費（組） ざぶとんわく			組	11	34, 050	374, 550	
材料費（m） 箱抜き管			m	3	1, 240	3, 720	
材料費（m 3） グラウト材			m 3	0. 1	43, 450	4, 345	
計						1, 220, 770	
単価						111, 000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	1	単価	59, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設 (アンカー)		標準	回	1	59, 430	59, 430		
計						59, 430		
単価						59, 430	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価	4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (アンカー)		標準	空m 3	1	4, 400	4, 400		
計						4, 400		
単価						4, 400	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	吸出し防止材	差込み型フィルター	単位	箇所	数量	1	単価	1, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂流出防止材設置		KMC-50	箇所	1	548. 7	548. 7		
材料費 (個) 土砂流出防止材			個	1	1, 000	1, 000		
計						1, 548. 7		
単価						1, 549	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19, 080	19, 080		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 650	17, 650		
計						17, 650		
単価						17, 650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	97, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 22km 無 有 10500円	台	1	97, 500	97, 500		
計						97, 500		
単価						97, 500	円／台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 174
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 281	33, 966	9, 544		
	特殊作業員		人	0. 842	30, 294	25, 507		
	普通作業員		人	1. 122	27, 438	30, 785		
	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 684	31, 870	21, 799		
	バックホウ (0. 4 5 m 3) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	31, 310	25, 298		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		4, 467		
	計					117, 400		
	単価					1, 174	円 / m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊(掘削材) (有)秋山建設運輸	t	100	800	80, 000		
計						80, 000		
単価						800	円／t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷 均し転圧)	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	296. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	33, 966	1, 698		
特殊作業員			人	0. 149	30, 294	4, 513		
普通作業員			人	0. 198	27, 438	5, 432		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 261	26, 060	6, 801		
タイヤローラ (1 3 ～ 1 4 t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	42, 060	5, 131		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	39, 530	4, 941		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		1, 134		
計						29, 650		
単価						296. 5	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材 (40) 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3, 583
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	33, 966	1, 698		
特殊作業員		人	0. 149	30, 294	4, 513		
普通作業員		人	0. 198	27, 438	5, 432		
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材 (4 0)	t	25. 145	12, 300	309, 283		
タイヤローラ (1 3～1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	42, 060	5, 131		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	39, 530	4, 941		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 222	60, 940	13, 528		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		13, 774		
計					358, 300		
単価					3, 583	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	33, 966	1, 698		
特殊作業員			人	0. 149	30, 294	4, 513		
普通作業員			人	0. 198	27, 438	5, 432		
再生アスファルト混合物			再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573	12, 800	160, 934	
タイヤローラ (1 3 ～ 1 4 t) 運転			舗装版のみの打換え	日	0. 122	42, 060	5, 131	
振動ローラ運転			舗装版のみの打換え	日	0. 125	39, 530	4, 941	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転			舗装版のみの打換え	日	0. 222	60, 940	13, 528	
諸雑費 (率 + まるめ) 4%			式	1		7, 823		
計						204, 000		
単価						2, 040	円 / m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	33, 966	1, 698		
	特殊作業員		人	0. 149	30, 294	4, 513		
	普通作業員		人	0. 198	27, 438	5, 432		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度(20)	t	12. 573	16, 600	208, 711		
	タイヤローラ (1 3～1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	42, 060	5, 131		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	39, 530	4, 941		
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 222	60, 940	13, 528		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		9, 746		
	計					253, 700		
	単価					2, 537	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 199	33, 966	6, 759		
	特殊作業員		人	0. 596	30, 294	18, 055		
	普通作業員		人	0. 994	27, 438	27, 273		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573	12, 800	160, 934		
	改質アスファルト混合物	改質A s 密粒 I I 型 (2 0) D S 3 0 0 0	t	12. 573	16, 600	208, 711		
	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	265, 900	52, 914		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	83, 750	16, 666		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	187, 200	37, 252		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	66, 270	13, 187		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	65, 080	12, 950		
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		25, 853		
	計					590, 100		
	単価					5, 901	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊（切削材）（有）秋山建設運輸	t	100	800	80, 000		
	計					80, 000		
	単価					800	円／t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 436. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	271. 32	271, 320	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	47	153	7, 191	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7, 814	
	計					436, 900	
	単価					436. 9	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 467. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	300. 9	300, 900	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	52	153	7, 956	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7, 869	
	計					467, 300	
	単価					467. 3	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 488. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	321. 3	321, 300	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	56	153	8, 568	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7, 957	
	計					488, 400	
	単価					488. 4	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	676. 26	811, 512	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550	
	軽油		L	139. 2	153	21, 297	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9, 501	
	計					1, 023, 000	
	単価					1, 023	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 873kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 122
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	399. 84	399, 840	
	塗料	レインフレッシュラインスパー	k g	873	760	663, 480	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	100	180	18, 000	
	プライマー	区画線用	k g	33	485	16, 005	
	軽油		L	68	153	10, 404	
	ガソリン	レギュラー	L	3. 2	152	486	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		13, 785	
	計					1, 122, 000	
	単価					1, 122	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鋼製受圧板据付	KSC150-550 クロスタイプ (1400×1400)	単位	基	数量	10	単価	9, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 56	33, 966	19, 020		
法面工			人	0. 56	33, 660	18, 849		
普通作業員			人	1. 12	27, 438	30, 730		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 56	39, 600	22, 176		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		3, 425		
計						94, 200		
単価						9, 420	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
材料費 (枚)			単位	枚	数量	1	単価	175, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製受圧板	クロスタイプ 1400×1400 KSC150-550	枚	1	175, 000	175, 000			
計					175, 000			
単価					175, 000	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
材料費 (組)			単位	組	数量	1	単価	128, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー材	F20UA L=13. 0m 二重防食タイプ 余長含む	組	1	128, 000	128, 000			
計					128, 000			
単価					128, 000	円／組		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費 (組)		単位	組	数量		単価	
	F20UA L=13. 5m					1		129, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材		F20UA L=13. 5m 二重防食タイプ 余長含む	組	1	129, 000	129, 000		
計						129, 000		
単価						129, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費 (組)		単位	組	数量		単価	
	F20UA L=14. 5m					1		131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材		F20UA L=14. 5m 二重防食タイプ 余長含む	組	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
単価						131, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
	F20UA L=15. 5m					1		133, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材		F20UA L=15. 5m 二重防食タイプ 余長含む	組	1	133, 000	133, 000		
計						133, 000		
単価						133, 000	円／組	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ざぶとんわく組立・据付	14D-300 クロスタイプ	単位	組	数量		単価	
						10		20, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 92	33, 966	31, 248		
法面工			人	1. 83	33, 660	61, 597		
特殊作業員			人	1. 83	30, 294	55, 438		
普通作業員			人	1. 83	27, 438	50, 211		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9, 906		
計						208, 400		
単価						20, 840	円／組	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価 110, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	33, 966	13, 586	
	鉄筋工		人	2. 8	31, 926	89, 392	
	普通作業員		人	0. 2	27, 438	5, 487	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2, 135	
	計					110, 600	
	単価					110, 600	円／t

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	77, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	77, 265	7, 726, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		500		
計						7, 727, 000		
単価						77, 270	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	表面コテ仕上げ (加算額) [市場単価]		単位	m 2	数量	100	単価	1, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		表面コテ仕上げ	m 2	100	1, 636. 2	163, 620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						163, 700		
単価						1, 637	円／m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費 (組)		単位	組	数量	1	単価	34, 050
	ざぶとんわく							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ざぶとんわく		14D-300 Dタイプ (クロス)	組	1	34, 050	34, 050		
計						34, 050		
単価						34, 050	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費 (m)		単位	m	数量	1	単価	1, 240
	箱抜き管							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-125	m	1	1, 240	1, 240		
計						1, 240		
単価						1, 240	円／m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
	グラウト材					1		43, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材 (グラウト材料)		普通ポルトランドセメント1230kg/m3 高性能減水剤1%						
			m 3	1	43, 450	43, 450		
計						43, 450		
単価						43, 450	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	土砂流出防止材設置	KMC-50	単位	箇所	数量		単価	
						10		548. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人	0. 2	27, 438	5, 487		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						5, 487		
単価						548. 7	円／箇所	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	材料費 (個)		単位	個	数量		単価	
	土砂流出防止材					1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差込型フィルター		KMC-50						
			個	1	1, 000	1, 000		
計						1, 000		
単価						1, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17, 646	17, 646		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17, 650		
	単価					17, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 22km 無 有 10500円	単位	台	数量		単価	
						1		97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）						
			台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基本調査試験工	引抜き試験	単位	個所	数量	1	単価	437, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	33, 966	67, 932		
	特殊作業員		人	2	30, 294	60, 588		
	普通作業員		人	4	27, 438	109, 752		
	技師 (B)		人	2	49, 300	98, 600		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		101, 028		
	計					437, 900		
	単価					437, 900	円/個所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
	F20UA L=10. 08m					1		92, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー材（引抜き試験用）	F20UA L=10. 08m 二重防食タイプ 余長含む	組	1	92, 400	92, 400		
	計					92, 400		
	単価					92, 400	円／組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	153, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	33, 966	16, 983		
鉄筋工			人	3. 5	31, 926	111, 741		
普通作業員			人	0. 3	27, 438	8, 231		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		10, 893		
計						153, 700		
単価						153, 700	円／ t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 871. 85	18, 871		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						18, 880		
単価						18, 880	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 168. 78	9, 168		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9, 168		
単価						9, 168	円／m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート塊(有筋) (株) 荒井建材	t	100	800	80, 000		
計						80, 000		
単価						800	円 / t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート塊(無筋) (有) 秋山建設運輸	t	100	800	80, 000		
計						80, 000		
単価						800	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
単価						64, 225	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 48	31, 926	15, 324		
軽油			L	16	153	2, 448		
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)		バケット容量0. 2 m 3 ベースマシン含む	日	1. 27	11, 100	14, 097		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						31, 870		
単価						31, 870	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ (0. 4 5 m 3) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0. 65	31, 926	20, 751		
	軽油		L	24	153	3, 672		
	バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	5, 550	6, 882		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					31, 310		
	単価					31, 310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	26, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0. 58	31, 926	18, 517		
	軽油		L	7	153	1, 071		
	小型バックホウ (クローラ型) [標準・超低騒音型]	排ガス型第3次バケット容量0. 09～0. 11m ³	供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					26, 060		
	単価					26, 060	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ (1 3 ~ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	26	153	3, 978		
タイヤローラ [普通型]			日	1. 34	4, 590	6, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						42, 060		
単価						42, 060	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	31, 926	31, 926		
	軽油		L	18	153	2, 754		
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	3, 620	4, 850		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					39, 530		
	単価					39, 530	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 68	31, 926	21, 709		
軽油			L	38	153	5, 814		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	日	1. 11	30, 100	33, 411		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						60, 940		
単価						60, 940	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 265, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	31, 926	31, 926	
	軽油		L	207	153	31, 671	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅×深さ2. 0×0. 23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		63	
	計					265, 900	
	単価					265, 900	円/日

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	83, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	38	153	5, 814		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						83, 750		
単価						83, 750	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	187, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	65	153	9, 945		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費 (まるめ)			式	1		99		
計						187, 200		
単価						187, 200	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 66, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	31, 926	31, 926	
	軽油		L	32	153	4, 896	
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型 (2014年規制) 運転質量10t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					66, 270	
	単価					66, 270	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	65, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	31, 926	31, 926		
	軽油		L	25	153	3, 825		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					65, 080		
	単価					65, 080	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	単位	m2	数量	1	単価 5, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5, 901	5, 901	
計						5, 901	
単価						5, 901	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 2, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 504	2, 504	
計						2, 504	
単価						2, 504	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35				
計								
単価							円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	436. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	436. 9	436. 9		
計						436. 9		
単価						436. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 467. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	467. 3	467. 3	
計						467. 3	
単価						467. 3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 023	1, 023	
計						1, 023	
単価						1, 023	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一7号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄	単位	m	数量	1	単価 1, 122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 873kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	m	1	1, 122	1, 122	
計						1, 122	
単価						1, 122	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価 19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	19, 080	19, 080	
計						19, 080	
単価						19, 080	円/人日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価 17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 650	17, 650	
計						17, 650	
単価						17, 650	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価 189, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 14. 7km 無 有 10500円	台	1	81, 500	81, 500	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 36. 6km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000	
計						189, 500	
単価						189, 500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	33,966	6,759		
特殊作業員			人	0.596	30,294	18,055		
普通作業員			人	0.994	27,438	27,273		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型 (20)	t	12.573	16,600	208,711		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	12,800	160,934		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	265,900	52,914		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	83,750	16,666		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	187,200	37,252		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	66,270	13,187		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	65,080	12,950		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		25,853		
	計					590,100		
	単価					5,901	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		大久保建材(有)	t	100				
	計							
	単価						円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 436. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	271. 32	271, 320	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	47	153	7, 191	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 814	
	計					436, 900	
	単価					436. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 467. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	300. 9	300, 900	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	52	153	7, 956	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 869	
	計					467, 300	
	単価					467. 3	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	676. 26	811, 512	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550	
	軽油		L	139. 2	153	21, 297	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 501	
	計					1, 023, 000	
	単価					1, 023	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 873kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 122
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	399. 84	399, 840	
	塗料		k g	873	760	663, 480	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	100	180	18, 000	
	プライマー		k g	33	485	16, 005	
	軽油		L	68	153	10, 404	
	ガソリン	レギュラー	L	3. 2	152	486	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13, 785	
	計					1, 122, 000	
	単価					1, 122	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 646	17, 646		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17, 650		
単価						17, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 14. 7km 無 有 10500円	単位	台	数量		単価	
						1		81, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）						
			台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					81, 500		
	単価					81, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 36. 6km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 265, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	31, 926	31, 926	
	軽油		L	207	153	31, 671	
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240	
	諸雑費（まるめ）		式	1		63	
	計					265, 900	
	単価					265, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	83, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	38	153	5, 814		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					83, 750		
	単価					83, 750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	187, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	65	153	9, 945		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						187, 200		
単価						187, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	66, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	32	153	4, 896		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						66, 270		
単価						66, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	65, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	25	153	3, 825		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						65, 080		
単価						65, 080	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	767. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	767. 7	767. 7		
計						767. 7		
単価						767. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	652. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	652. 9	652. 9		
計						652. 9		
単価						652. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 177	4, 177		
計						4, 177		
単価						4, 177	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	600	1, 410		
計						1, 410		
単価						1, 410	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	表層	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 2, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	296. 5	296. 5	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 40mm 無	m 2	1	1, 749	1, 749	
計						2, 045. 5	
単価						2, 046	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	防草対策工		単位	m	数量	100	単価	3, 447
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウィードコート工	平場施工	m	100	1, 544	154, 400		
	材料費							
	ウィードコート	主剤	kg	54	2, 000	108, 000		
	ウィードコート	硬化剤	kg	13. 5	1, 860	25, 110		
	ウィードサンド		kg	40	720	28, 800		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		28, 390		
	計					344, 700		
	単価					3, 447	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	19, 080	19, 080		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 650	17, 650		
計						17, 650		
単価						17, 650	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	652. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 165	33, 966	5, 604		
	特殊作業員		人	0. 495	30, 294	14, 995		
	普通作業員		人	0. 66	27, 438	18, 109		
	バックホウ (0. 4 5 m 3) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 769	31, 310	24, 077		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2, 505		
	計					65, 290		
	単価					652. 9	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		湯澤工業(株)第一プラント	t	100	600	60, 000		
	計					60, 000		
	単価					600	円／t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷 均し転圧)	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価 296. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	33, 966	1, 698		
特殊作業員		人	0. 149	30, 294	4, 513		
普通作業員		人	0. 198	27, 438	5, 432		
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 261	26, 060	6, 801		
タイヤローラ (1 3 ～ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	42, 060	5, 131		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	39, 530	4, 941		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1, 134		
計					29, 650		
単価					296. 5	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 40mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	33, 966	1, 698		
特殊作業員			人	0. 149	30, 294	4, 513		
普通作業員			人	0. 198	27, 438	5, 432		
アスファルト混合物		再生細粒度アスコン(13)	t	10. 058	13, 220	132, 966		
タイヤローラ (1 3～1 4 t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	42, 060	5, 131		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	39, 530	4, 941		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0. 222	60, 940	13, 528		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		6, 691		
計						174, 900		
単価						1, 749	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ウィードコート工	平場施工	単位	m	数量	100	単価	1, 544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 7	33, 966	23, 776		
	普通作業員		人	4. 1	27, 438	112, 495		
	特殊作業員		人	0. 6	30, 294	18, 176		
	計					154, 447		
	単価					1, 544	円／m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 646	17, 646		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						17, 650		
単価						17, 650	円／人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ (0. 4 5 m 3) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0. 65	31, 926	20, 751		
	軽油		L	24	153	3, 672		
	バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	5, 550	6, 882		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					31, 310		
	単価					31, 310	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	26, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0. 58	31, 926	18, 517		
	軽油		L	7	153	1, 071		
	小型バックホウ (クローラ型) [標準・超低騒音型]	排ガス型第3次バケット容量0. 09～0. 11m ³	供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					26, 060		
	単価					26, 060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ (1 3 ~ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	31, 926	31, 926		
軽油			L	26	153	3, 978		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	日	1. 34	4, 590	6, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						42, 060		
単価						42, 060	円 / 日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	31, 926	31, 926		
	軽油		L	18	153	2, 754		
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	3, 620	4, 850		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					39, 530		
	単価					39, 530	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 68	31, 926	21, 709		
軽油			L	38	153	5, 814		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	日	1. 11	30, 100	33, 411		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						60, 940		
単価						60, 940	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 959	1, 959	
計						1, 959	
単価						1, 959	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	1	単価 1, 658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 658	1, 658	
計						1, 658	
単価						1, 658	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 240	2, 240		
計						2, 240		
単価						2, 240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	650	1, 527. 5		
計						1, 527. 5		
単価						1, 528	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	493. 5	493. 5		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無	m 2	1	3, 956	3, 956		
計						4, 449. 5		
単価						4, 450	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	基層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 478	2, 478		
計						2, 478		
単価						2, 478	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50
単一7号	基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 478	2, 478	
計						2, 478	
単価						2, 478	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50
単一8号	表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質密粒度アスファルト II 型 (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 975	2, 975	
計						2, 975	
単価						2, 975	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 620	28, 620		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	26, 470	26, 470		
計						26, 470		
単価						26, 470	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 658
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 281	50, 949	14, 316		
	特殊作業員		人	0. 842	45, 441	38, 261		
	普通作業員		人	1. 122	41, 157	46, 178		
	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 684	39, 540	27, 045		
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	41, 690	33, 685		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6, 315		
	計					165, 800		
	単価					1, 658	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		丸浜興業(株)	t	100	650	65, 000		
	計					65, 000		
	単価					650	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	493. 5	
名 称		規格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 058	50, 949	2, 955			
特殊作業員			人	0. 173	45, 441	7, 861			
普通作業員			人	0. 231	41, 157	9, 507			
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	35, 310	10, 734			
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	58, 020	8, 296			
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	55, 500	8, 103			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 894			
計						49, 350			
単価						493. 5	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	50, 949	3, 770		
特殊作業員			人	0. 223	45, 441	10, 133		
普通作業員			人	0. 297	41, 157	12, 223		
再生アスファルト混合物（安定処理材）		再生瀝青安定処理材（４０）	t	25. 145	12, 300	309, 283		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	58, 020	10, 675		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	55, 500	10, 434		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	71, 790	23, 906		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		15, 176		
計						395, 600		
単価						3, 956	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	50, 949	3, 770		
特殊作業員			人	0. 223	45, 441	10, 133		
普通作業員			人	0. 297	41, 157	12, 223		
アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)夜間割増	t	12. 573	13, 300	167, 220		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	58, 020	10, 675		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	55, 500	10, 434		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	71, 790	23, 906		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9, 439		
計						247, 800		
単価						2, 478	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2, 975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	50, 949	3, 770		
特殊作業員		人	0. 223	45, 441	10, 133		
普通作業員		人	0. 297	41, 157	12, 223		
アスファルト混合物	改質密粒度アスコンⅡ型(20)夜間割増	t	12. 573	17, 100	214, 998		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	58, 020	10, 675		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	55, 500	10, 434		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	71, 790	23, 906		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11, 361		
計					297, 500		
単価					2, 975	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28, 611	28, 611	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28, 620	
単価						28, 620	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	26, 469	26, 469	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						26, 470	
単価						26, 470	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 48	47, 889	22, 986		
	軽油		L	16	153	2, 448		
	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 2 m 3 ベースマシン含む	日	1. 27	11, 100	14, 097		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					39, 540		
	単価					39, 540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	47, 889	31, 127		
軽油			L	24	153	3, 672		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	5, 550	6, 882		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 690		
単価						41, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 58	47, 889	27, 775		
	軽油		L	7	153	1, 071		
	小型バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音型〕	排ガス型第３次バケット容量０．０９～０．１１ｍ³	供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					35, 310		
	単価					35, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	58, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47, 889	47, 889		
軽油			L	26	153	3, 978		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量１３～１４ｔ	日	1. 34	4, 590	6, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						58, 020		
単価						58, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47, 889	47, 889		
	軽油		L	18	153	2, 754		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	3, 620	4, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					55, 500		
	単価					55, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	71, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 68	47, 889	32, 564		
軽油			L	38	153	5, 814		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	日	1. 11	30, 100	33, 411		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						71, 790		
単価						71, 790	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	81,791,332	直接工事費	81,789,596	準備費	1,736	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,945,356	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		81,791,332		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		79,845,976			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9.94 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		14.2 %	（13.92% × 週休1.02）			
計上額		11,614,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	79,845,976	直接工事費	81,789,596		
非対象額計（－）	1,943,620				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,943,620	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	79,845,976	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.82 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.82 %				
計上額	654,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,344,352				
運搬費	287,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,057,352
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					13,612,352

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	45,519,862	直接工事費	45,518,126	準備費	1,736	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,122,216	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		0	(間接費非対象額)			
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		45,519,862		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		44,397,646			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		11.23 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		16.03 %	(15.72% × 週休1.02)			
計上額		7,296,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	44,397,646	直接工事費	45,518,126		
非対象額計 (一)	1,120,480				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	1,120,480	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	44,397,646	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.93 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.93 %				
計上額	412,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	16,932,520	直接工事費	16,932,520	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	507,600	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		16,932,520		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		16,424,920			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		13.78 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		19.68 %	（19.29% × 週休1.02）			
計上額		3,332,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	16,424,920	直接工事費	16,932,520		
非対象額計（－）	507,600				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	507,600	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	16,424,920	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.13 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.13 %				
計上額	185,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	189,500				
運搬費	189,500	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,706,500

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	11,937,480	直接工事費	11,937,480	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	155,100	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		11,937,480		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,782,380			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		14.82 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		21.17 %	（20.75% × 週休1.02）			
計上額		2,527,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	11,782,380	直接工事費	11,937,480		
非対象額計 (一)	155,100				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	155,100	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	11,782,380	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.21 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.21 %				
計上額	142,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	7, 401, 470	直接工事費	7, 401, 470	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	160, 440	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		7, 401, 470	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		7, 241, 030		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		16. 36 %		0 %		
施工地域等補正		1. 4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		23. 36 %	（22. 9 % × 週休1. 02）			
計上額		1, 728, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	7,241,030	直接工事費	7,401,470		
非対象額計（－）	160,440				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	160,440	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	7,241,030	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.89 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.89 %				
計上額	209,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,937,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	95,401,948	単独（追加工事）直接工事費	81,789,596	単独（追加工事）共通仮設費	13,612,352
非対象額計（一）	40,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	40,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	95,361,948	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	93,416,592		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	26.17 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	32.34 %（31.4 % × 週休1.03）		0 %		
計上額	30,840,000		0		0
			5,713,088（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	54,380,978	単独（追加工事）直接工事費	45,518,126	単独（追加工事）共通仮設費	8,862,852
非対象額計（一）	40,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	40,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（+）	0				
無償貸付機械等評価額（+）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	54,340,978	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	53,218,762		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	28.8 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	35.6 %（34.56% × 週休1.03）		0 %		
計上額	19,345,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	20,639,020	単独（追加工事）直接工事費	16,932,520	単独（追加工事）共通仮設費	3,706,500
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,639,020	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,131,420		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.96％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	41.97％（40.75％×週休1.03）		0％		
計上額	8,662,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独 (追加工事) 純工事費	14,606,480	単独 (追加工事) 直接工事費	11,937,480	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,669,000
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支給品 (+)	0				
無償貸付機械等評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	14,606,480	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,451,380		0		0
現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)	36.02 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率 (補正後)	44.52 % (43.22% × 週休1.03)		0 %		
計上額	6,502,000		0		0
				(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額)	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	9,338,470	単独（追加工事）直接工事費	7,401,470	単独（追加工事）共通仮設費	1,937,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,338,470	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,178,030		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	38.87％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	48.04％（46.64％×週休1.03）		0％		
計上額	4,486,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2025030026	第 0 回変更
発注年月	令和08年03月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			舗装工事	

工事原価	126,241,948				
純工事費	95,401,948	現場管理費	30,840,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	40,000				
管理費区分 9	40,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	126,201,948	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	124,256,592	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	126,201,948				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.81 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	22,520,052				
業務委託料等	0				
調査基準価格	159,720,000				
調査基準価格の100/110	145,200,000	（ 90.48 % ）			

R 7 国道 2 0 号外舗装修繕工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	81, 789, 596
(2) 共通仮設費 -----	17, 175, 352
(3) 純工事費 -----	98, 964, 948

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	38, 995, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	137, 959, 948
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	22, 520, 052
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	160, 480, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	16, 048, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	176, 528, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	160, 480, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	159, 720, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	145, 200, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	22, 527, 047
-------------------------	--------------