

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事
工事地名	甲府河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026050001	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	0日間 自 年 月 日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	甲府地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 甲府出張所管内			式	1		10,073,750			
区画線工			式	1		9,281,750			
区画線工			式	1		9,281,750			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	15,000	430.5	6,457,500			単-1号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5,000	460.3	2,301,500			単-2号
溶融式区画線		溶融式手動 セﾌﾟﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	250	1,085	271,250			単-3号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	250	1,006	251,500			単-4号
仮設工			式	1		792,000			
交通管理工			式	1		792,000			
交通誘導警備員			人日	22	18,700	411,400			単-5号
交通誘導警備員			人日	22	17,300	380,600			単-6号
直接工事費			式	1		10,073,750			

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,966,225				
共通仮設費		式	1		64,225				
技術管理費		式	1		64,225				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			内-1号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,902,000				
純工事費		式	1		12,039,975				
現場管理費		式	1		6,543,000				
工事原価		式	1		51,361,675				
一般管理費等		式	1		9,028,325				
工事価格		式	1		60,390,000				
消費税相当額		式	1		6,039,000				
工事費計		式	1		66,429,000				

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 大月出張所管内		式	1		7,070,400				
区画線工		式	1		6,260,400				
区画線工		式	1		6,260,400				
溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7,500	604.5	4,533,750			単-1号	
溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,500	652.3	978,450			単-2号	
溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 セパアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	1,478	443,400			単-3号	
溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	200	1,524	304,800			単-4号	
仮設工		式	1		810,000				
交通管理工		式	1		810,000				
交通誘導警備員 夜間		人日	15	28,050	420,750			単-5号	
交通誘導警備員 夜間		人日	15	25,950	389,250			単-6号	
直接工事費		式	1		7,070,400				

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		1,513,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,513,000			
純工事費			式	1		8,583,400			
現場管理費			式	1		4,923,000			
工事原価			式	1		13,506,400			

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 大和国道出張所管内			式	1		6,449,600			
区画線工			式	1		5,945,600			
区画線工			式	1		5,945,600			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	10,000	430.5	4,305,000			単-1号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	2,000	460.3	920,600			単-2号
溶融式区画線		溶融式手動 セ`アラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	1,085	217,000			単-3号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	500	1,006	503,000			単-4号
仮設工			式	1		504,000			
交通管理工			式	1		504,000			
交通誘導警備員			人日	14	18,700	261,800			単-5号
交通誘導警備員			人日	14	17,300	242,200			単-6号
直接工事費			式	1		6,449,600			

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		1,426,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,426,000			
純工事費			式	1		7,875,600			
現場管理費			式	1		4,580,000			
工事原価			式	1		12,455,600			

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 峡南国道出張所管内		式	1		3,232,700				
区画線工		式	1		2,980,700				
区画線工		式	1		2,980,700				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5,000	430.5	2,152,500			単-1号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,000	460.3	460,300			単-2号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	1,085	217,000			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	150	1,006	150,900			単-4号	
仮設工		式	1		252,000				
交通管理工		式	1		252,000				
交通誘導警備員		人日	7	18,700	130,900			単-5号	
交通誘導警備員		人日	7	17,300	121,100			単-6号	
直接工事費		式	1		3,232,700				

設計内訳書

工事名	R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		913,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		913,000			
純工事費			式	1		4,145,700			
現場管理費			式	1		2,671,000			
工事原価			式	1		6,816,700			

一式当たり内訳書

[甲府河川国道事務所管内]

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 225			
合 計					64, 225			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	430. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430. 5	430. 5			
計						430. 5			
単価						430. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	460. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	460. 3	460. 3		
計						460. 3		
単価						460. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 085	1, 085			
計						1, 085			
単価						1, 085	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 006	1, 006		
計						1, 006		
単価						1, 006	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18, 700	18, 700	円／人日		
計						18, 700			
単価						18, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 300	17, 300		
計						17, 300		
単価						17, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 430.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266	266,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250	
	軽油		L	47	150	7,050	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,750	
	計					430,500	
	単価					430.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 460.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	295	295,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250	
	軽油		L	52	150	7,800	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,800	
	計					460,300	
	単価					460.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	600	600,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33,750	
	軽油		L	106	150	15,900	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,350	
	計					1,085,000	
	単価					1,085	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	663	795,600	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	450	13,500	
	軽油		L	139.2	150	20,880	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,880	
	計					1,006,000	
	単価					1,006	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
諸雑費（まるめ）			人	1	18, 700	18, 700	
			式	1		0	
計						18, 700	
単価						18, 700	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
諸雑費（まるめ）			人	1	17, 300	17, 300	
			式	1		0	
計						17, 300	
単価						17, 300	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
	計					64, 225		
	単価					64, 225	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一1号	溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 604. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	604. 5	604. 5	
計						604. 5	
単価						604. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一2号	溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 652. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	652. 3	652. 3	
計						652. 3	
単価						652. 3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-3号	溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 478	1, 478	
計						1, 478	
単価						1, 478	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-4号	溶融式区画線 夜間 著しい時間制約	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 524	1, 524	
計						1, 524	
単価						1, 524	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28, 050	28, 050	円／人日		
計						28, 050			
単価						28, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	25, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	25, 950	25, 950		
計						25, 950		
単価						25, 950	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 604. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	440	440, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250	
	軽油		L	47	150	7, 050	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 750	
	計					604, 500	
	単価					604. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 652. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	487	487, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250	
	軽油		L	52	150	7, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 800	
	計					652, 300	
	単価					652. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	993	993,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33,750	
	軽油		L	106	150	15,900	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,350	
	計					1,478,000	
	単価					1,478	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,524
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	1,095	1,314,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	450	13,500	
	軽油		L	139.2	150	20,880	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,480	
	計					1,524,000	
	単価					1,524	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
諸雑費（まるめ）			人	1	28, 050	28, 050	
			式	1		0	
計						28, 050	
単価						28, 050	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 25, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
諸雑費（まるめ）			人	1	25, 950	25, 950	
			式	1		0	
計						25, 950	
単価						25, 950	円／人日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	430. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430. 5	430. 5			
計						430. 5			
単価						430. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	460. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	460. 3	460. 3		
計						460. 3		
単価						460. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 085	1, 085			
計						1, 085			
単価						1, 085	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 006	1, 006		
計						1, 006		
単価						1, 006	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700	円／人日	
計						18, 700		
単価						18, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 300	17, 300	円／人日	
計						17, 300		
単価						17, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 430.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266	266,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250	
	軽油		L	47	150	7,050	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,750	
	計					430,500	
	単価					430.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 460.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	295	295,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250	
	軽油		L	52	150	7,800	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,800	
	計					460,300	
	単価					460.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	600	600,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33,750	
	軽油		L	106	150	15,900	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,350	
	計					1,085,000	
	単価					1,085	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	663	795,600	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	450	13,500	
	軽油		L	139.2	150	20,880	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,880	
	計					1,006,000	
	単価					1,006	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
諸雑費（まるめ）			人	1	18, 700	18, 700	
			式	1		0	
計						18, 700	
単価						18, 700	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
諸雑費（まるめ）			人	1	17, 300	17, 300	
			式	1		0	
計						17, 300	
単価						17, 300	円／人日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 430. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430. 5	430. 5	
計						430. 5	
単価						430. 5	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-2号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 460. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	460. 3	460. 3	
計						460. 3	
単価						460. 3	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 085	1, 085			
計						1, 085			
単価						1, 085	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 006	1, 006		
計						1, 006		
単価						1, 006	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18, 700	18, 700	円／人日		
計						18, 700			
単価						18, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 300	17, 300		
計						17, 300		
単価						17, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 430.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266	266,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250	
	軽油		L	47	150	7,050	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,750	
	計					430,500	
	単価					430.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 460.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	295	295,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250	
	軽油		L	52	150	7,800	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,800	
	計					460,300	
	単価					460.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	600	600,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33,750	
	軽油		L	106	150	15,900	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,350	
	計					1,085,000	
	単価					1,085	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	663	795,600	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	450	13,500	
	軽油		L	139.2	150	20,880	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,880	
	計					1,006,000	
	単価					1,006	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
諸雑費（まるめ）			人	1	18, 700	18, 700	
			式	1		0	
計						18, 700	
単価						18, 700	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
諸雑費（まるめ）			人	1	17, 300	17, 300	
			式	1		0	
計						17, 300	
単価						17, 300	円／人日

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	26, 826, 450	直接工事費	26, 826, 450	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		0（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		26, 826, 450	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		26, 826, 450		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9. 53 %		0 %		
施工地域等補正		1. 4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		13. 34 %				
計上額		3, 578, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	26,826,450		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	64,225				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	64,225
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,642,225

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	10,073,750	直接工事費	10,073,750	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		10,073,750	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		10,073,750		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		13.49 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		18.89 %				
計上額		1,902,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	10,073,750		
非対象額計 (一)	0				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率 (補正後)	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	64,225				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	64,225
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,966,225

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	7,070,400	直接工事費	7,070,400	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		7,070,400	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		7,070,400		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		15.29 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		21.41 %				
計上額		1,513,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	7,070,400		
非対象額計 (一)	0				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1, 513, 000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	6, 449, 600	直接工事費	6, 449, 600	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	6, 449, 600	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		6, 449, 600	0	0		
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	15. 8	%	0	%		
施工地域等補正	1. 4	ICT施工補正	1			
率（補正後）	22. 12	%				
計上額	1, 426, 000	0	0			
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額 0				

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	6,449,600		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1, 426, 000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	3, 232, 700	直接工事費	3, 232, 700	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	0					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	3, 232, 700	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	3, 232, 700		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	20. 19 %		0 %			
施工地域等補正	1. 4	ICT施工補正	1			
率（補正後）	28. 27 %					
計上額	913, 000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額				0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	3,232,700		
非対象額計 (一)	0				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					913,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	30,468,675	単独（追加工事）直接工事費	26,826,450	単独（追加工事）共通仮設費	3,642,225
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,468,675	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,468,675		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	39.04％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	46.85％		0％		
計上額	14,274,000		0		0
			2,590,731（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	12,039,975	単独（追加工事）直接工事費	10,073,750	単独（追加工事）共通仮設費	1,966,225
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,039,975	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,039,975		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	45.29％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	54.35％		0％		
計上額	6,543,000		0		0
					（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	8,583,400	単独（追加工事）直接工事費	7,070,400	単独（追加工事）共通仮設費	1,513,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,583,400	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,583,400		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	47.8　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	57.36　％		0　％		
計上額	4,923,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	7,875,600	単独（追加工事）直接工事費	6,449,600	単独（追加工事）共通仮設費	1,426,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	7,875,600	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	7,875,600		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	48.47％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	58.16％		0％		
計上額	4,580,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	4,145,700	単独（追加工事）直接工事費	3,232,700	単独（追加工事）共通仮設費	913,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,145,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,145,700		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	53.7　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	64.44　％		0　％		
計上額	2,671,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
	0	0		調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2026050001	第 0 回変更
発注年月	令和08年05月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	44,742,675				
純工事費	30,468,675	現場管理費	14,274,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	44,742,675	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	44,742,675	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	44,742,675				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	20.16 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	9,028,325				
業務委託料等	0				
調査基準価格	59,664,000				
調査基準価格の100/110	54,240,000	（ 89.82 % ）			

R 8 甲府河川国道事務所管内区画線設置工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	26,826,450		
(2) 共通仮設費	5,818,225		
(3)純工事費	32,644,675		
(1)+(2)			
(4)現場管理費	18,717,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価	51,361,675	(18)工場製作原価	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額)	9,028,325	((7)一般管理費等(計算額)	9,038,020)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格	60,390,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	6,039,000		
(12)請負工事価格	66,429,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	60,390,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	59,664,000		
(15)調査基準価格の100/110	54,240,000		
(万円未満切り捨て)			