

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗装修繕工事
工事地名	山梨県都留市上谷二丁目地先他 1 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 3 月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026030006	1 4) 単価適用年月	2026 年 5 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 5 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	127 日間 自 令和 8 年 7 月 27 日 (当初) 至 令和 8 年 11 月 30 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大月地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 3 9 号	2 2) 処 分 費 等	640,232
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 3 月 27 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【上谷地区】		式	1		18,821,860				
舗装工		式	1		16,006,130				
切削オーバーレイ工		式	1		16,006,130				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	m2	2,140	6,550	14,017,000			単-1号	
殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	m3	214	7,767	1,662,138			単-2号	
殻処分	アスファルト殻 (切削材)	m3	214	1,528	326,992			単-3号	
区画線工		式	1		1,755,450				
区画線工		式	1		1,755,450				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	600	561.4	336,840			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	1,224	122,400			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	637.3	191,190			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	1,382	414,600			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	1,396	418,800			単-8号	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線 15cm	m	300	905.4	271,620			単-9号	
仮設工		式	1		1,060,280				
交通管理工		式	1		1,060,280				
交通誘導警備員	A	人日	13	28,620	372,060			単-10号	
交通誘導警備員	B	人日	26	26,470	688,220			単-11号	
直接工事費		式	1		18,821,860				
共通仮設費		式	1		4,289,225				
共通仮設費		式	1		666,225				
運搬費		式	1		108,000				
建設機械運搬費		台	1	108,000	108,000			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		104, 225				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 225			内-1号	
DB登録料		式	1		40, 000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		454, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3, 623, 000				
純工事費		式	1		23, 111, 085				
現場管理費		式	1		9, 505, 000				
工事原価		式	1		61, 544, 185				
一般管理費等		式	1		11, 445, 815				
工事価格		式	1		72, 990, 000				
消費税相当額		式	1		7, 299, 000				
工事費計		式	1		80, 289, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【田野倉地区】			式	1		16,701,100			
舗装工			式	1		15,332,975			
切削オーバーレイ工			式	1		15,332,975			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	m2	2,050	6,550	13,427,500			単-1号
殻運搬 (路面切削)		切削アスファルト殻	m3	205	7,767	1,592,235			単-2号
殻処分		アスファルト殻 (切削材)	m3	205	1,528	313,240			単-3号
区画線工			式	1		552,525			
区画線工			式	1		552,525			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	561.4	280,700			単-4号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	40	1,224	48,960			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	637.3	31,865			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 セﾌﾞﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	1,382	69,100			単-7号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	1,396	69,800			単-8号
高視認性区画線		ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 1 5cm	m	50	1,042	52,100			単-9号
仮設工			式	1		815,600			
交通管理工			式	1		815,600			
交通誘導警備員		A	人日	10	28,620	286,200			単-10号
交通誘導警備員		B	人日	20	26,470	529,400			単-11号
直接工事費			式	1		16,701,100			
共通仮設費			式	1		3,660,000			
共通仮設費			式	1		364,000			
運搬費			式	1		179,000			
建設機械運搬費			台	1	179,000	179,000			単-12号

設計内訳書

工事名		R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗装修繕工事					(当 初)		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	道路修繕		摘要
現場環境改善費（率計上）				式	1		185,000					
共通仮設費（率計上）				式	1		3,296,000					
純工事費				式	1		20,361,100					
現場管理費				式	1		8,567,000					
工事原価				式	1		28,928,100					

一式当たり内訳書

[山梨県都留市上谷二丁目地先他 1 箇所]

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 225			
合 計					64, 225			

一式当たり内訳書

[山梨県都留市上谷二丁目地先他 1 箇所]

DB登録料
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DB登録料		式	1		40, 000			
合 計					40, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 改質 As 密粒Ⅱ型 (20)	単位	m2	数量	1	単価 6, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 550	6, 550	
計						6, 550	
単価						6, 550	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 7, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 60. 0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 767	7, 767	
計						7, 767	
単価						7, 767	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価	1, 528	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2. 35	650	1, 527. 5			
計						1, 527. 5			
単価						1, 528	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	561. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	561. 4	561. 4		
計						561. 4		
単価						561. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 224	1, 224	
計						1, 224	
単価						1, 224	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 637. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	637. 3	637. 3	
計						637. 3	
単価						637. 3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 382	1, 382	
計						1, 382	
単価						1, 382	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 396	1, 396	
計						1, 396	
単価						1, 396	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一9号	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価 905. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		有り 非リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 562kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 38kg/1000m	m	1	905. 4	905. 4	
計						905. 4	
単価						905. 4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一10号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価 28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	28, 620	28, 620	
計						28, 620	
単価						28, 620	円／人日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価 26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	26, 470	26, 470	
計						26, 470	
単価						26, 470	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価 108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廢材積込装置付）2. 0m 46km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000	
計						108, 000	
単価						108, 000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	50, 949	10, 138		
特殊作業員			人	0. 596	45, 441	27, 082		
普通作業員			人	0. 994	41, 157	40, 910		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型 (20)	t	12. 573	17, 300	217, 512		
アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	12. 573	13, 500	169, 735		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	281, 800	56, 078		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	97, 420	19, 386		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	203, 100	40, 416		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	82, 230	16, 363		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	81, 050	16, 128		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		31, 706		
	計					655, 000		
	単価					6, 550	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		丸浜興業(株)	t	100	650	65, 000		
	計					65, 000		
	単価					650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	561. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	395. 76	395, 760		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	47	153	7, 191		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 874		
	計					561, 400		
	単価					561. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 224
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	738. 48	738, 480		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油		L	87	153	13, 311		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 834		
計					1, 224, 000		
単価					1, 224	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 637. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	470. 22	470, 220	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	56	153	8, 568	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 937	
計						637, 300	
単価						637. 3	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	893. 52	893, 520	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375	
	軽油		L	106	153	16, 218	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 887	
	計					1, 382, 000	
	単価					1, 382	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 396
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	987. 36	1, 184, 832		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550		
	軽油		L	139. 2	153	21, 297		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 181		
	計					1, 396, 000		
	単価					1, 396	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	有り 非リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 562kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 38kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 905. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	503. 88	503, 880	
	塗料		k g	562	650	365, 300	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	38	180	6, 840	
	プライマー		k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	59	153	9, 027	
	ガソリン	レギュラー	L	2. 8	152	425	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		7, 803	
	計					905, 400	
	単価					905. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	28, 611	28, 611	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28, 620	
単価						28, 620	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	26, 469	26, 469	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						26, 470	
単価						26, 470	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 46km 無 有 21000円	単位	台	数量		単価	
						1		108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）						
			台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
単価						64, 225	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	281, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47, 889	47, 889		
	軽油		L	207	153	31, 671		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					281, 800		
	単価					281, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	97, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	41, 004	41, 004		
	軽油		L	38	153	5, 814		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					97, 420		
	単価					97, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	203, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47, 889	47, 889		
軽油			L	65	153	9, 945		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						203, 100		
単価						203, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	82, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47, 889	47, 889		
軽油			L	32	153	4, 896		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						82, 230		
単価						82, 230	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	81, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47, 889	47, 889		
軽油			L	25	153	3, 825		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]			運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						81, 050		
単価						81, 050	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 改質 As 密粒Ⅱ型 (20)	単位	m2	数量	1	単価	6, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 550	6, 550		
計						6, 550		
単価						6, 550	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 60. 0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 767	7, 767		
計						7, 767		
単価						7, 767	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価	1, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	650	1, 527. 5		
計						1, 527. 5		
単価						1, 528	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	561. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	561. 4	561. 4		
計						561. 4		
単価						561. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 224	1, 224		
計						1, 224		
単価						1, 224	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	637. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	637. 3	637. 3		
計						637. 3		
単価						637. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 382	1, 382		
計						1, 382		
単価						1, 382	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 396	1, 396		
計						1, 396		
単価						1, 396	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1, 042	1, 042		
計						1, 042		
単価						1, 042	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 620	28, 620		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	26, 470	26, 470		
計						26, 470		
単価						26, 470	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	179, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 4. 7km 無 無	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 45. 2km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000		
計						179, 000		
単価						179, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	50, 949	10, 138		
特殊作業員			人	0. 596	45, 441	27, 082		
普通作業員			人	0. 994	41, 157	40, 910		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型 (20)	t	12. 573	17, 300	217, 512		
アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	12. 573	13, 500	169, 735		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	281, 800	56, 078		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	97, 420	19, 386		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	203, 100	40, 416		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	82, 230	16, 363		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	81, 050	16, 128		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		31, 706		
	計					655, 000		
	単価					6, 550	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		丸浜興業(株)	t	100	650	65, 000		
	計					65, 000		
	単価					650	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 561. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	395. 76	395, 760	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	47	153	7, 191	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 874	
	計					561, 400	
	単価					561. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 224
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	738. 48	738, 480	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375	
	軽油		L	87	153	13, 311	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 834	
	計					1, 224, 000	
	単価					1, 224	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 637. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	470. 22	470, 220	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	56	153	8, 568	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 937	
	計					637, 300	
	単価					637. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	893. 52	893, 520	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375	
	軽油		L	106	153	16, 218	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 887	
	計					1, 382, 000	
	単価					1, 382	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,396
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	987.36	1,184,832	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	139.2	153	21,297	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,181	
	計					1,396,000	
	単価					1,396	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 649kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	503. 88	503, 880	
	塗料		k g	649	760	493, 240	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
	プライマー		k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	59	153	9, 027	
	ガソリン	レギュラー	L	2. 8	152	425	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		9, 803	
	計					1, 042, 000	
	単価					1, 042	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 611	28, 611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	26, 469	26, 469		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						26, 470		
単価						26, 470	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 4. 7km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	71, 000	71, 000		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					71, 000		
	単価					71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 45. 2km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	281, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47, 889	47, 889		
軽油			L	207	153	31, 671		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］			排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						281, 800		
単価						281, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	97, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	41, 004	41, 004		
軽油			L	38	153	5, 814		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97, 420		
単価						97, 420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	203, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47, 889	47, 889		
軽油			L	65	153	9, 945		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						203, 100		
単価						203, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	82, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47, 889	47, 889		
軽油			L	32	153	4, 896		
ロードローラ［マカダム］		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						82, 230		
単価						82, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	81, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47, 889	47, 889		
	軽油		L	25	153	3, 825		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					81, 050		
	単価					81, 050	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	35, 522, 960	直接工事費	35, 522, 960	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	640, 232	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	35, 522, 960	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		34, 882, 728	0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		11. 82 %	0 %			
施工地域等補正		1. 4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		16. 88 %	（16. 55% × 週休1. 02）			
計上額		5, 996, 000	0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0					調整工事計上額 0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	34,882,728	直接工事費	35,522,960		
非対象額計（－）	640,232				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	640,232	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	34,882,728	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.2 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.2 %				
計上額	767,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	391, 225				
運搬費	287, 000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	104, 225
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7, 154, 225

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	18,821,860	直接工事費	18,821,860	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	326,992	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		18,821,860		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		18,494,868			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		13.48 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		19.25 %	（18.87% × 週休1.02）			
計上額		3,623,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	18,494,868	直接工事費	18,821,860		
非対象額計（－）	326,992				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	326,992	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	18,494,868	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.46 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.46 %				
計上額	454,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	212, 225				
運搬費	108, 000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	104, 225
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4, 289, 225

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	16,701,100	直接工事費	16,701,100	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	313,240	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		16,701,100		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		16,387,860			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		13.82 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		19.74 %	（19.35% × 週休1.02）			
計上額		3,296,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	16,387,860	直接工事費	16,701,100		
非対象額計（－）	313,240				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	313,240	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	16,387,860	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.13 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.13 %				
計上額	185,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	179,000				
運搬費	179,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,660,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	42,677,185	単独（追加工事）直接工事費	35,522,960	単独（追加工事）共通仮設費	7,154,225
非対象額計（一）	40,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	40,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	42,637,185	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	41,996,953		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.02 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	37.1 %（36.02% × 週休1.03）		0 %		
計上額	15,818,000		0		0
			2,598,444（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	23,111,085	単独（追加工事）直接工事費	18,821,860	単独（追加工事）共通仮設費	4,289,225
非対象額計（－）	40,000				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	40,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,071,085	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,744,093		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.33 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	41.2 %（40 % × 週休1.03）		0 %		
計上額	9,505,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	20,361,100	単独（追加工事）直接工事費	16,701,100	単独（追加工事）共通仮設費	3,660,000
非対象額計（一）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,361,100	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,047,860		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.04 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	42.08 %（40.85% × 週休1.03）		0 %		
計上額	8,567,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名 甲府河川国道事務所 道路管理第二課

工事番号 2026030006

第 0 回変更

発注年月 令和08年03月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

舗装工事

工事原価	58,495,185				
純工事費	42,677,185	現場管理費	15,818,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	40,000				
管理費区分9	40,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	58,455,185	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	57,814,953	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	58,455,185				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	19.55 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	11,445,815				
業務委託料等	0				
調査基準価格	72,215,000				
調査基準価格の100/110	65,650,000	（ 89.94 %）			

R 8 国道 1 3 9 号大月出張所管内舗装修繕工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	35, 522, 960
(2) 共通仮設費 -----	7, 949, 225
(3) 純工事費 -----	43, 472, 185

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	18, 072, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	61, 544, 185
-----------------	--------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	11, 445, 815
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	72, 990, 000
-----------------	--------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	7, 299, 000
-------------------	-------------

(12) 請負工事価格 -----	80, 289, 000
-------------------	--------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	72, 990, 000
--------------------	--------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	72, 215, 000
-------------------	--------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	65, 650, 000
---------------------------	--------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	11, 451, 370
-------------------------	--------------