

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
工事地名	大月出張所・大和国道出張所及び富士吉田国道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010013	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	192日間 自 令和 8年 8月19日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大月地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	1,290,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 7月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 維持 修繕
--	-----------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	R 8 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		12,404,580			
除草工			式	1		3,968,100			
道路除草工			式	1		3,968,100			
道路除草(複合)		肩掛け式(飛び石防護無し)	m2	9,000	152.5	1,372,500			単-1号
道路除草(複合)		肩掛け式(飛び石防護あり)	m2	12,000	166.3	1,995,600			単-2号
処分費		雑草	t	30	20,000	600,000			単-3号
応急処理工			式	1		6,636,480			
応急処理解業工			式	1		6,636,480			
応急作業		造園工	人	70	27,000	1,890,000			単-4号
応急作業		普通作業員	人	110	26,900	2,959,000			単-5号
応急作業		ダンプトラック運転(2t)	時間	60	6,665	399,900			単-6号
応急作業		高所作業車運転(伸縮ブーム・バスケット型) 作業床高12m	時間	40	10,490	419,600			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		トラック(クレーン装置付)運転4t級、2.9t吊	時間	30	9,266	277,980			単-8号
処分費		剪定枝	t	35	14,000	490,000			単-9号
処分費		竹	t	10	20,000	200,000			単-10号
仮設工			式	1		1,800,000			
交通管理工			式	1		1,800,000			
交通誘導警備員		A	人日	50	18,700	935,000			単-11号
交通誘導警備員		B	人日	50	17,300	865,000			単-12号
直接工事費			式	1		12,404,580			
共通仮設費			式	1		2,069,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,069,000			
純工事費			式	1		14,473,580			
現場管理費			式	1		7,229,000			

設計内訳書

工事名	R 8 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		21,702,580			
一般管理費等			式	1		4,557,420			
工事価格			式	1		26,260,000			
消費税相当額			式	1		2,626,000			
工事費計			式	1		28,886,000			

内訳書<データ無し>

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価 152.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛け)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m 2	1	152. 5	152. 5	
計						152. 5	
単価						152. 5	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護あり)	単位	m2	数量	1	単価 166.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛け)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m 2	1	166. 3	166. 3	
計						166. 3	
単価						166. 3	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	処分費	雑草	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	応急作業	造園工	単位	人	数量	1	単価	27, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	1	27, 000	27, 000		
計						27, 000		
単価						27, 000	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	26, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	26, 900	26, 900		
計						26, 900		
単価						26, 900	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	応急作業	ダンプトラック運転(2t)	単位	時間	数量	1	単価	6, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 通称2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6, 665	6, 665		
計						6, 665		
単価						6, 665	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	応急作業	高所作業車運転（伸縮ブーム・バスケット型）作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	10, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m	時間	1	10, 490	10, 490		
計						10, 490		
単価						10, 490	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	応急作業	トラック（クレーン装置付）運転4t級、2. 9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック（クレーン装置付）運転		ベーストラック4t級、吊能力2. 9t	時間	1	9, 266	9, 266		
計						9, 266		
単価						9, 266	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	処分費	剪定枝	単位	t	数量	1	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	14, 000	14, 000		
計						14, 000		
単価						14, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	処分費	竹	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 300	17, 300		
計						17, 300		
単価						17, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑草処分費		(株) 山梨リテック	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量		単価	
						1		6, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称2 t 積級	時間	1	6, 665	6, 665		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 665		
単価						6, 665	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価 10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高11.0～12.0m 200kg	時間	1	10,490	10,490	
計						10,490	
単価						10,490	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	トラック(クレーン装置付)運転	ヘーストラック4t級、吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価 9,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		通称4～4.5t 積級 吊能力2.9t	時間	1	9,266	9,266	
計						9,266	
単価						9,266	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝処分費		(株) 山梨リテック	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
竹処分費		(株) 山梨リテック	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 300	17, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 300		
単価						17, 300	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,800	4,556		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	68	68		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,665		
単価						6,665	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 高 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	10, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 21	31, 300	6, 573		
	軽油		L	3. 6	149	536		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 高 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g	時間	1	3, 380	3, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					10, 490		
	単価					10, 490	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	31, 300	5, 947		
軽油			L	5. 3	149	789		
トラック [クレーン装置付]		通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 266		
単価						9, 266	円／時間	

R 8 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	12,404,580
(2)共通仮設費 -----	2,069,000
(3)純工事費 -----	14,473,580

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	7,229,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	21,702,580
----------------	------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	4,557,420
-----------------------	-----------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	26,260,000
----------------	------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	2,626,000
------------------	-----------

(12)請負工事価格 -----	28,886,000
------------------	------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	26,260,000
-------------------	------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	25,839,000
------------------	------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	23,490,000
--------------------------	------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	4,560,166	)
------------------------	-----------	---

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	12, 404, 580	直接工事費	12, 404, 580	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	1, 290, 000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（一）		917, 863				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		917, 863（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		11, 486, 717	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		11, 114, 580		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12. 87 %		0 %		
施工地域等補正		1. 4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		18. 02 %				
計上額		2, 069, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	12,404,580		
非対象額計（一）	1,290,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,290,000	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,069,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	14,473,580	単独（追加工事）直接工事費	12,404,580	単独（追加工事）共通仮設費	2,069,000
非対象額計（－）	917,863				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	917,863	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,555,717	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,183,580		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	44.44％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	53.33％		0％		
計上額	7,229,000		0		0
			1,126,554	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2026010013	第 0 回変更
発注年月	令和08年07月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	21,702,580				
純工事費	14,473,580	現場管理費	7,229,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	917,863				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	917,863	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	20,784,717	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	20,412,580	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	20,784,717				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	21.9 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	4,557,420				
業務委託料等	0				
調査基準価格	25,839,000				
調査基準価格の100/110	23,490,000	（ 89.45 % ）			

業務委託料等<データ無し>

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2026010013	第 0 回変更	
発注年月	令和08年07月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路維持工事

--