

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗装修繕工事
工事地名	大月出張所・大和国道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010021	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	153日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大月地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 329, 360
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 鳥沢			式	1		30,662,050			
舗装工			式	1		28,547,600			
切削オーバーレイ工			式	1		28,547,600			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	4,000	6,267	25,068,000			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻 (切削)	m3	400	7,171	2,868,400			単-2号
殻処分		アスファルト殻	m3	400	1,528	611,200			単-3号
区画線工			式	1		1,266,020			
区画線工			式	1		1,266,020			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	493	493,000			単-4号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	530.2	53,020			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,195	119,500			単-6号
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 20cm	m	500	1,201	600,500			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		848, 430			
交通管理工			式	1		848, 430			
交通誘導警備員 交通誘導警備員 A			人日	11	27, 850	306, 350			単-8号
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B			人日	22	24, 640	542, 080			単-9号
直接工事費			式	1		30, 662, 050			
共通仮設費			式	1		5, 950, 040			
共通仮設費			式	1		612, 040			
運搬費			式	1		132, 600			
建設機械運搬費			台	1	132, 600	132, 600			単-10号
技術管理費			式	1		104, 440			
道路施設基本データ作成費			式	1	64, 440	64, 440			単-11号
舗装DB登録料			式	1	40, 000	40, 000			単-12号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		375, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5, 338, 000				
純工事費		式	1		36, 612, 090				
現場管理費		式	1		13, 938, 000				
工事原価		式	1		108, 929, 098				
一般管理費等		式	1		17, 250, 902				
工事価格		式	1		126, 180, 000				
消費税相当額		式	1		12, 618, 000				
工事費計		式	1		138, 798, 000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 坪井			式	1		23,620,424			
舗装工			式	1		22,426,800			
切削オーバーレイ工			式	1		22,426,800			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	3,300	6,217	20,516,100			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻 (切削)	m3	330	4,262	1,406,460			単-2号
殻処分		アスファルト殻	m3	330	1,528	504,240			単-3号
区画線工			式	1		576,584			
区画線工			式	1		576,584			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	800	493	394,400			単-4号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	530.2	42,416			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	1,195	95,600			単-6号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	552.1	44,168			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		617, 040			
交通管理工			式	1		617, 040			
交通誘導警備員 交通誘導警備員 A			人日	8	27, 850	222, 800			単-8号
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B			人日	16	24, 640	394, 240			単-9号
直接工事費			式	1		23, 620, 424			
共通仮設費			式	1		4, 748, 600			
共通仮設費			式	1		412, 600			
運搬費			式	1		107, 600			
建設機械運搬費			台	1	107, 600	107, 600			単-10号
現場環境改善費（率計上）			式	1		305, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4, 336, 000			
純工事費			式	1		28, 369, 024			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 東原		式	1		10,288,784				
舗装工		式	1		9,514,400				
切削オーバーレイ工		式	1		9,514,400				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	1,400	6,217	8,703,800			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	m3	140	4,262	596,680			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	140	1,528	213,920			単-3号	
区画線工		式	1		465,864				
区画線工		式	1		465,864				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	700	493	345,100			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	70	530.2	37,114			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	70	1,195	83,650			単-6号	
仮設工		式	1		308,520				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		308,520				
交通誘導警備員 交通誘導警備員 A		人日	4	27,850	111,400			単-7号	
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B		人日	8	24,640	197,120			単-8号	
直接工事費		式	1		10,288,784				
共通仮設費		式	1		2,585,200				
共通仮設費		式	1		340,200				
運搬費		式	1		183,200				
建設機械運搬費		台	2	91,600	183,200			単-9号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		157,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,245,000				
純工事費		式	1		12,873,984				
現場管理費		式	1		5,857,000				

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	1	単価	6,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	m 2	1	6,267	6,267		
計						6,267		
単価						6,267	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量	1	単価	7,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,171	7,171		
計						7,171		
単価						7,171	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,528	1,528		
計						1,528		
単価						1,528	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493	493		
計						493		
単価						493	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	530.2	530.2		
計						530.2		
単価						530.2	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,195	1,195		
計						1,195		
単価						1,195	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm	単位	m	数量	1	単価	1,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	1,201	1,201		
計						1,201		
単価						1,201	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一8号	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,850	27,850		
計						27,850		
単価						27,850	円/人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一9号	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,640	24,640		
計						24,640		
単価						24,640	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廢材積込装置付）2.0m 55.6km 無 有 20600円	台	1	132,600	132,600		
計						132,600		
単価						132,600	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,822	64,438.5		
計						64,438.5		
単価						64,440	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	舗装DB登録料		単位	式	数量	1	単価	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装DB登録料				1	40,000	40,000		
計						40,000		
単価						40,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	6,267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	47,430	9,438		
	特殊作業員		人	0.596	43,605	25,988		
	普通作業員		人	0.994	40,392	40,149		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型（20）	t	12.573	16,800	211,226		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	13,000	163,449		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	271,700	54,068		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	87,580	17,428		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	180,200	35,859		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	75,100	14,944		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6, 267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	74, 710	14, 867		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29, 738		
	計					626, 700		
	単価					6, 267	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	1,528
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻処分	m ³	100	1,528	152,800		
	計					152,800		
	単価					1,528	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	329.46	329,460	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					493,000	
	単価					493	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					530,200	
	単価					530.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	824.16	988,992	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	120	130	15,600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,718	
	計					1,195,000	
	単価					1,195	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	514.08	514,080	
	塗料	高視認性区画線 リブ式 黄	k g	1,050	610	640,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
	プライマー		k g	33	485	16,005	
	軽油		L	62	130	8,060	
	ガソリン	レギュラー	L	2.9	140	406	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		12,949	
	計					1,201,000	
	単価					1,201	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27, 846	27, 846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 850		
単価						27, 850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24, 633	24, 633		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24, 640		
単価						24, 640	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 55.6km 無 有 20600円	単位	台	数量		単価	
						1		132,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで						
			台	1	112,000	112,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）						
			台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					132,600		
	単価					132,600	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	271,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	207	130	26,910		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					271,700		
	単価					271,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	40,086	40,086		
	軽油		L	38	130	4,940		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					87,580		
	単価					87,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	180,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359		
軽油			L	65	130	8,450		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						180,200		
単価						180,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	75,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	32	130	4,160		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					75,100		
	単価					75,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359		
軽油			L	25	130	3,250		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕			運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						74,710		
単価						74,710	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	1	単価	6,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	m 2	1	6,217	6,217		
計						6,217		
単価						6,217	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,262	4,262		
計						4,262		
単価						4,262	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,528	1,528		
計						1,528		
単価						1,528	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493	493		
計						493		
単価						493	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	530.2	530.2		
計						530.2		
単価						530.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,195	1,195		
計						1,195		
単価						1,195	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	552.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	552.1	552.1		
計						552.1		
単価						552.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一8号	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,850	27,850		
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一9号	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,640	24,640		
計						24,640		
単価						24,640	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廢材積込装置付）2.0m 32.6km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600		
計						107,600		
単価						107,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	6,217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	47,430	9,438		
	特殊作業員		人	0.596	43,605	25,988		
	普通作業員		人	0.994	40,392	40,149		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型（20）	t	12.573	16,600	208,711		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,800	160,934		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	271,700	54,068		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	87,580	17,428		
	アスファルトフィニッシャー運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	180,200	35,859		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	75,100	14,944		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	74,710	14,867		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		29,768		
計						621,700		
単価						6,217	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	1,528
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻処分	m ³	100	1,528	152,800		
	計					152,800		
	単価					1,528	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	329.46	329,460	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					493,000	
	単価					493	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					530,200	
	単価					530.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	824.16	988,992	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	120	130	15,600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,718	
	計					1,195,000	
	単価					1,195	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	552.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	387.6	387,600		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	130	6,110		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,815		
	計					552,100		
	単価					552.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,633	24,633		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24,640		
単価						24,640	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 32.6km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107,600		
	単価					107,600	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	271,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	207	130	26,910		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					271,700		
	単価					271,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	40,086	40,086		
	軽油		L	38	130	4,940		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					87,580		
	単価					87,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	180,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359		
軽油			L	65	130	8,450		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						180,200		
単価						180,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	75,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	32	130	4,160		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					75,100		
	単価					75,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	25	130	3,250		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					74,710		
	単価					74,710	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	1	単価	6,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	m 2	1	6,217	6,217		
計						6,217		
単価						6,217	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,262	4,262		
計						4,262		
単価						4,262	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,528	1,528		
計						1,528		
単価						1,528	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493	493		
計						493		
単価						493	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	530.2	530.2		
計						530.2		
単価						530.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,195	1,195		
計						1,195		
単価						1,195	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,850	27,850		
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一8号	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,640	24,640		
計						24,640		
単価						24,640	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	91,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 1.5km 無 有 20600円	台	1	91,600	91,600		
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10.9km 無 有 20600円	台	1	91,600	91,600		
計						183,200		
単価						91,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	6,217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	47,430	9,438		
	特殊作業員		人	0.596	43,605	25,988		
	普通作業員		人	0.994	40,392	40,149		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型（20）	t	12.573	16,600	208,711		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,800	160,934		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	271,700	54,068		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	87,580	17,428		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	180,200	35,859		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	75,100	14,944		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6,217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	74,710	14,867		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,768		
	計					621,700		
	単価					6,217	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	1,528
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻処分	m ³	100	1,528	152,800		
	計					152,800		
	単価					1,528	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	329.46	329,460	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					493,000	
	単価					493	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					530,200	
	単価					530.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	824.16	988,992	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	120	130	15,600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,718	
	計					1,195,000	
	単価					1,195	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 27, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	27, 846	27, 846	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						27, 850	
単価						27, 850	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 24, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	24, 633	24, 633	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						24, 640	
単価						24, 640	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 1.5km 無 有 20600円	単位	台	数量		単価	
						1		91,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）						
			台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					91,600		
	単価					91,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 10.9km 無 有 20600円	単位	台	数量		単価	
						1		91,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）						
			台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					91,600		
	単価					91,600	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	271,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	207	130	26,910		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					271,700		
	単価					271,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	40,086	40,086		
	軽油		L	38	130	4,940		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					87,580		
	単価					87,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	180,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359		
軽油			L	65	130	8,450		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						180,200		
単価						180,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	75,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46,359	46,359		
	軽油		L	32	130	4,160		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					75,100		
	単価					75,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46,359	46,359		
軽油			L	25	130	3,250		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕			運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						74,710		
単価						74,710	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	64,571,258	直接工事費	64,571,258	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,329,360	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		64,571,258		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		63,241,898			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.44 %			0 %	
施工地域等補正		1.4	ICT 施工補正		1	
率（補正後）		14.91 %	（14.62% × 週休1.02）			
計上額		9,627,000			0	0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	63,241,898	直接工事費	64,571,258		
非対象額計（－）	1,329,360				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,329,360	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	63,241,898	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.08 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.08 %				
計上額	683,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	527,840				
運搬費	423,400	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	104,440
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,837,840

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	30,662,050	直接工事費	30,662,050	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	611,200	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		30,662,050		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		30,050,850			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.19 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		17.41 %	（17.07% × 週休1.02）			
計上額		5,338,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	30,050,850	直接工事費	30,662,050		
非対象額計（－）	611,200				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	611,200	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	30,050,850	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.25 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.25 %				
計上額	375,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	237,040					
運搬費	132,600	準備費	0	事業損失防止施設費	0	
安全費	0	役務費	0	技術管理費	104,440	
営繕費	0	現場環境改善費	0			
共通仮設費計						5,950,040

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	23, 620, 424	直接工事費	23, 620, 424	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	504, 240	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		23, 620, 424		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		23, 116, 184			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12. 86 %		0 %		
施工地域等補正		1. 4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		18. 36 %	（18 % × 週休1. 02）			
計上額		4, 336, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	23, 116, 184	直接工事費	23, 620, 424		
非対象額計（－）	504, 240				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	504, 240	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	23, 116, 184	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1. 32 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1. 32 %				
計上額	305, 000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	107,600				
運搬費	107,600	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,748,600

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	10,288,784	直接工事費	10,288,784	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	213,920	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		10,288,784		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		10,074,864			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		15.28 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		21.82 %	（21.39% × 週休1.02）			
計上額		2,245,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	10,074,864	直接工事費	10,288,784		
非対象額計（－）	213,920				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	213,920	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	10,074,864	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.56 %	0 %		0 %	
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.56 %				
計上額	157,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	183,200				
運搬費	183,200	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,585,200

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	75,409,098	単独（追加工事）直接工事費	64,571,258	単独（追加工事）共通仮設費	10,837,840
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	75,409,098	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	74,079,738		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.24％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	33.67％（32.69％×週休1.03）		0％		
計上額	25,390,000		0		0
			4,883,166（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	36,612,090	単独（追加工事）直接工事費	30,662,050	単独（追加工事）共通仮設費	5,950,040
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	36,612,090	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	36,000,890		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30.8　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	38.07　％（36.96％ × 週休1.03）		0　％		
計上額	13,938,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	28,369,024	単独（追加工事）直接工事費	23,620,424	単独（追加工事）共通仮設費	4,748,600
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	28,369,024	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	27,864,784		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.17％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	39.76％（38.6％×週休1.03）		0％		
計上額	11,279,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	12,873,984	単独（追加工事）直接工事費	10,288,784	単独（追加工事）共通仮設費	2,585,200
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,873,984	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,660,064		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	36.81％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	45.5％（44.17％×週休1.03）		0％		
計上額	5,857,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所	道路管理第二課	工事番号	2025010021	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	舗装工事
工事原価	100,799,098				
純工事費	75,409,098	現場管理費	25,390,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	100,799,098	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	99,469,738	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	100,799,098				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.08 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	17,250,902				
業務委託料等	0				
調査基準価格	125,708,000				
調査基準価格の100/110	114,280,000	（ 90.57 %）			

R 7 国道 2 0 号大月・大和国道出張所管内舗装修繕工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	64, 571, 258
(2) 共通仮設費 -----	13, 283, 840
(3) 純工事費 -----	77, 855, 098

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	31, 074, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	108, 929, 098
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	17, 250, 902
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	126, 180, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	12, 618, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	138, 798, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	126, 180, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	125, 708, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	114, 280, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	17, 256, 805	)
-------------------	--------------	---